

西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：恭城瑶族自治县西岭镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：恒企工程技术集团有限公司

(单位盖章)



软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目 工程

招标工程量清单

招标人：恭城瑶族自治县西岭镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：恒企工程技术集团有限公司
(单位盖章)



法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)



编制人：谢晓晖
(恒企工程技术集团有限公司)
有效期至：2028年09月03日

复核人：陈华柏
(恒企工程技术集团有限公司)
有效期至：2026年12月31日



编制时间：

复核时间：

总 说 明

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目，工程内容：新建冷库、道路、排水沟、绿化、电力排水、电气、冷施、室内房间改造、围墙改造等。

二、编制依据

根据下列依据编制：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
- (3) 《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）；
- (4) 《建设工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》；

2. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下：

- (1) 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）及其配套费用定额；
- (2) 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）及其配套费用定额；
- (3) 《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2021）及其配套费用定额；
- (4) 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023）及其配套费用定额；
- (5) 《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）；
- (6) 自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）的规定；
- (7) 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号）的规定；
- (8) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）的规定；
- (9) 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）的规定；

3. 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

《桂林市建设工程造价信息》基期为：[2025]年第[9]期恭城县信息价，缺项部分按桂林市信息价或市场询价。

三、其他说明

- 1. 弃土运距暂按5km考虑，结算以实际为准；
- 2. 本工程采用非泵送商品砼；
- 3. 项目地点距离恭城县城16km，材料信息价包含10km以外的材料运输。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目-冷库		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_市政		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_绿化		
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_围墙		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目-室外电力、排水		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_烤房电气		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_冷库电气		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_冷库冷施		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第4页 共4页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目-冷库					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.4m	m³	92.51			
2	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:暂按5km, 结算以实际为准	m³	92.51			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	*010501001001	垫层 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 2.部位:冷库间地面	m³	23.13			
4	010501001002	混凝土垫层 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:厨房	m³	0.86			
5	010501001003	混凝土垫层 1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C15 2.部位:卫生间	m³	0.84			
	10.	楼地面装饰工程					
6	*010501001004	碎石垫层 1.200厚级配碎石垫层压实, 粒径10~80 2.素土夯实, 压实系数0.94 3.部位:仓库、走道、设备房、厨房	m³	24.74			
7	010501001005	炉渣垫层 1.250厚高炉炉渣找坡, 坡向地漏 2.部位:卫生间	m³	2.64			
8	*011101006001	地面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层:填充材料 3.部位:冷库	m²	231.28			
9	*011101006002	地面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层:混凝土 3.部位:冷库	m²	231.28			
10	011101006003	地面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层:填充材料 3.部位:卫生间	m²	10.56			
11	*011101003001	冷库室地面	m²	231.28			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 5厚金刚砂粒磨平, 固化剂一道 (金刚砂含量为4kg/平方米) 2. 150厚C30混凝土, Φ 8@200单层双向					
12	011101003002	混凝土地面 1. 100厚C25混凝土 2. 部位: 仓库、走道、设备房	m ²	115.08			
13	011102003001	块料楼地面 1. 10厚800*800防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 部位: 厨房	m ²	8.64			
14	011102003002	块料楼地面 1. 10厚300*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 部位: 卫生间	m ²	10.56			
	8.	屋面及防水工程					
15	*010901002001	冷库间屋面 1. 150mm聚氨酯保温板A级 2. 双面彩钢板1. 2厚 3. 部位: 冷库间屋面	m ²	127.50			
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种: 0. 2厚PE薄膜 2. 部位: 冷库	m ²	462.56			
17	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种: 高聚物改性沥青防水 涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数: 3厚 3. 部位: 卫生间	m ²	10.56			
18	010903002001	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种: 高聚物改性沥青防水 涂料 2. 涂膜厚度、遍数或层数: 3厚(2000 高) 3. 部位: 卫生间	m ²	36.40			
19	010903002002	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种: 外涂型水泥基渗透结 晶型防水材料 2. 涂膜厚度、遍数或层数: 1. 0厚 (2000高) 3. 部位: 卫生间、厨房	m ²	56.09			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
20	*011001005001	保温隔热楼地面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚 度: 50厚XPS板 部位: 冷库地面	m ²	462.56			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
21	*010605002001	钢板墙板 1. 150mm聚氨酯保温板A级	m ²	266.10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 双面彩钢钢板1. 2厚 部位: 冷库间隔墙					
22	011201001001	内墙1 (除卫生间、厨房1. 2m以下外 所有内墙) 1. 原砌块墙体 2. 20厚1: 2水泥砂浆找平层	m ²	254. 38			
23	011201001002	内墙2 (卫生间内墙) 1. 原砌块墙体 2. 20厚1: 3水泥砂浆 3. 4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 4. 5厚300*600墙砖至吊顶底, 白水泥 擦缝	m ²	66. 26			
24	011201001003	内墙3 (厨房内墙) 1. 原砌块墙体 2. 20厚1: 3水泥砂浆 3. 4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶 镶贴 4. 5厚300*600墙砖1200mm高, 白水泥 擦缝	m ²	12. 57			
	12.	天棚工程					
25	*011302001001	吊顶天棚 1. ϕ 8吊杆连接固定于屋顶 2. 铝合金配套龙骨, 主龙骨中距 1000, T型龙骨中距600, 横撑中距 600 3. 1. 0厚600x600铝合金装饰板 4. 离地3. 3m高	m ²	85. 56			
	13.	门窗工程					
26	010802001001	铝合金平开门 1. 门框、扇材质及规格: 90系列铝合 金门平开门2. 2厚, 洞口面积 \leq 2m ² 2. 玻璃品种、厚度: 5mm钢化玻璃 3. 含运输、安装、五金配件等费用	m ²	3. 52			
27	010802001002	铝合金平开门 1. 门框、扇材质及规格: 90系列铝合 金门平开门2. 2厚, 洞口面积 $>$ 2m ² 2. 玻璃品种、厚度: 5mm钢化玻璃 3. 含运输、安装、五金配件等费用	m ²	4. 40			
28	010801001001	实木门 1. 成品实木门 2. 含运输、安装、五金配件等费用	m ²	3. 96			
29	*010802001003	冷库平移门	m ²	10. 40			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
30	011407001001	墙面喷 (刷) 涂料 (除卫生间、厨房 外所有内墙) 1. 满刮腻子两遍 2. 刷白色无机涂料二遍	m ²	259. 57			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓 储中心项目_市政					
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
31	060104008001	机械碾压 1. 路基碾压密实≥92%	m²	1204.24			
32	*040202011001	级配碎石垫层	m²	1204.24			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 100厚级配碎石垫层					
33	*040203007001	水泥混凝土 1. 150厚C25混凝土面层 2. 含养护	m ²	1204.24			
34	040402018001	施工缝 1. 类别:大面积砼假缝型缩缝6X6m 2. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥(或沥青橡胶)灌入填缝 3. 工艺要求:缝宽3~8mm,缝高=砼厚度/4~5mm	m	401.41			
35	040205006001	标线 1. 2厚专用白色道路标线涂料100mm宽	m ²	2.92			
		路牙石					
36	050201003001	路牙(树池围牙、路缘石)铺设 1. 300*120*500青石立缘石 2. 50厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素土夯实,夯实度≥90%	m	48.80			
		排水沟					
37	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.5m以内	m ³	45.61			
38	040103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:满足设计要求的合格土	m ³	12.75			
39	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:开挖土 2. 运距:暂按5km,结算以实际为准	m ³	32.86			
40	*040201022001	混凝土排水沟 1. 100厚C25混凝土浇筑 2. 20厚1:2.5防水砂浆 3. 素土夯实	m	110.73			
41	*040402016001	排水沟盖板 1. 300x400x20重载型雨水篦子	m	110.73			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1m3 以外					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓 储中心项目_绿化					
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
43	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填土质要求:满足设计要求 2. 回填厚度:平均深0.6m	m³	64.20			
44	050102001001	栽植乔木 1. 种类:桂花树 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠径:2m 4. 养护期:1年	株	5			
45	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:铺平踩实 3. 养护期:1年	m²	107.00			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴 (防寒)棚工程					
46	050403001001	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:树棍桩 2. 支撑材料规格:树棍 长3-5m 3. 单株支撑材料数量:三根	株	5			
47	050403002001	草绳绕树干 1. 胸径(干径):≤10cm 2. 草绳所绕树干高度:1.5m	株	5			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓 储中心项目_围墙					
		分部分项工程					
		拆除工程					
48	011601001001	片石砌体拆除 1. 拆除原片石砌筑围墙长103.04*宽 0.4*1.8m高	m³	74.19			
49	011601001002	片石砌体拆除 1. 原围墙浆砌片石基础拆除	m³	84.81			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
50	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖废渣 2. 运距:暂按5km, 结算以实际为准	m³	159.00			
	1.	土(石)方工程					
51	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m内	m³	222.63			
52	010103001001	回填方 1. 密实度:≥0.95 2. 填方材料品种:开挖土	m³	123.25			
53	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖土 2. 运距:暂按5km	m³	99.38			
	3.	A.3 砌筑工程					
54	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧 结标准砖240×115×53 2. 基础类型:砖柱 3. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	0.14			
55	010403001001	石基础 1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂 浆	m³	15.88			
56	*010403004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 石表面加工要求:符合设计要求 3. 砂浆种类强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆 4. φ75泄水孔, 间距2米成梅花形布 置 5. 300mm厚碎石滤水层	m³	163.94			
57	*010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧 结标准砖240×115×53 2. 墙体类型:直型 3. 墙体厚度:20cm 4. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	35.24			
58	*010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧 结标准砖240×115×53 2. 柱类型、周长:方柱400*400mm 3. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	10.06			
59	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:围墙柱压顶 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩标 准砖 240×115×53 3. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m³	6.67			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
60	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:非泵送商品混凝土	m³	13.36			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25					
61	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	0.417			
62	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	1.065			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
63	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 20厚1:2水泥砂浆	m ²	131.44			
64	*011201001004	墙面一般抹灰 1. 20厚1:2水泥砂浆(围墙双面)	m ²	553.56			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
65	011407001002	柱面喷(刷)涂料 1. 外墙防水腻子两遍 2. 外墙涂料一底两面	m ²	131.44			
66	*011407001003	墙面喷(刷)涂料 1. 外墙防水腻子两遍 2. 外墙涂料一底两面	m ²	553.56			
	15.	其他装饰工程					
67	*011503001001	围墙铸铁栏杆 1. 小立杆25x25x2铸铁、黑色油漆 2. 大立杆60x60x2铸铁、黑色油漆 3. 横杆60x60x2铸铁、黑色油漆 4. 高度:1.25m	m	117.84			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
68	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:15m以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管 4. 其他:有效使用天数暂按30天考虑, 结算时按合同约定确定	m ²	154.45			
69	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	114.77			
70	011702008002	圈梁	m ²	19.57			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:5m					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓 储中心项目-室外电力、排水					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
71	030412007001	6米太阳能路灯 1. 规格:6米高, LED灯, 60W, 6000lm 2. 含灯杆、灯具光源、断路器、路灯 基础C25	套	9			
72	030409002001	接地母线 φ12热镀锌圆钢	m	102.34			
73	030409001001	接地极 L50X50X5X2500(热镀锌)	根	9			
74	030401002001	变压器 250kw	台	1			
75	030408001001	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-4X120+70- SC125-FC	m	27.94			
76	030408001002	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-4X35+16- SC100-FC	m	80.77			
77	030408006001	电力电缆头 YJV22-0.6/1KV- 4X120+70	个	2			
78	030408006002	电力电缆头 YJV22-0.6/1KV-4X35+16	个	2			
79	030411001001	配管 SC125 1. 配置形式:埋地敷设	m	23.260			
80	030411001002	配管 SC100	m	76.300			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 配置形式:埋地敷设					
81	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米以内	m³	30.11			
82	040103001002	C15砼回填	m³	7.32			
83	040103001003	回粗砂	m³	15.94			
84	010103002004	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:5KM	m³	30.11			
85	桂030413007001	小型砖砌手孔井 详07SD101-8-P17	座	1			
		室外管网					
86	桂010507011001	成品玻璃钢化粪池 1. 化粪池型号、规格:YJBH-4-II, 有效容积9立方米	座	1			
87	031001006001	PVC排水管 De160 1. 连接形式:粘接连接	m	18.60			
88	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1米以内	m³	51.65			
89	桂030413009001	粗砂垫层 1. 100 厚粗砂	m³	0.65			
90	040103001004	级配碎石回填 1. 密实度:压实系数0.92	m³	2.56			
91	桂030413009002	100厚C15混凝土垫层	m³	1.13			
92	040103001005	中粗砂回填	m³	7.38			
93	040305001001	150厚碎石垫层	m³	1.69			
94	040103001006	回填方 1. 填方材料品种:三类土 2. 填方来源:开挖土	m³	22.25			
95	010103002005	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:5KM	m³	29.40			
96	桂011702064001	化粪池盖板 1. 构件种类:180厚C25钢筋混凝土	m³	3.46			
97	040901002001	预制构件钢筋	t	0.342			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓 储中心项目_烤房电气					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
98	030404017001	AKF 配电总箱 1. 非标箱、详见系统图	台	1			
99	030412001001	厂房LED防水防尘灯 1. 规格:LED, 1X100W, 8000lm 2. 类型:吸顶安装	套				
100	030404034001	暗装四极开关 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:暗装距地1.3米	套				
101	030409008001	总等电位端子联结箱	台	1			
102	030408001003	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-4X35+16- SC100-FC	m				
103	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m				
104	030411001003	配管 SC100 1. 配置形式:埋地敷设	m				
105	030411001004	配管 SC20 1. 配置形式:吊棚内敷设	m				
106	030413002001	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径 (≤20mm)	m				

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
107	030409002002	接地母线 40*4扁钢	m				
108	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m				
109	030409008002	等电位端子箱、测试板	台				
110	030414011001	接地装置	系统				
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_冷库电气					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
111	030404017002	ALD 动力配电箱 1. 非标箱、详见系统图	台	1			
112	030412001002	厂房LED防水防尘灯 1. 规格:LED, 1X100W, 8000lm	套	10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 类型:吸顶安装					
113	030404034002	暗装三极开关 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:暗装距地1.3米	套	1			
114	030404034003	暗装双极开关 1. 规格:250V, 10A 2. 安装方式:暗装距地1.3米	套	1			
115	030408001004	电力电缆 WDZ-YJE-0.6/1kV- 4X35+16-SC70-FC	m	18.35			
116	030408006003	电力电缆头 WDZ-YJE-0.6/1kV- 4X35+16	个	2			
117	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ(F)-16mm ²	m	215.45			
118	030411004003	管内穿线 WDZ-BYJ(F)-10mm ²	m	149.50			
119	030411004004	管内穿线 WDZ-BYJ(F)-6mm ²	m	160.00			
120	030411004005	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	157.00			
121	030411001005	刚性阻燃管 PC20 1. 配置形式:吊棚内敷设	m	50.50			
122	030411001006	配管 SC70 1. 配置形式:沿顶板敷设	m	37.09			
123	030411001007	配管 SC70 1. 配置形式:沿地面暗敷敷设	m	14.90			
124	030411001008	配管 SC40 1. 配置形式:沿顶板敷设	m	26.90			
125	030411001009	配管 SC32 1. 配置形式:沿顶板敷设	m	29.00			
126	030413002002	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径 (≤75mm)	m	10.00			
127	030413002003	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径 (≤50mm)	m	3.20			
128	030413002004	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径 (≤32mm)	m	4.90			
129	030413002005	凿(压)槽及恢复 砖结构公称管径 (≤20mm)	m	7.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
130	031004006001	成品蹲便器 1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:含水箱	套	2			
131	031004003001	洗脸盆	套	2			
132	031004004001	拖把池	套	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_冷库冷施					
		分部分项工程					
	7.	B7 通风空调工程					
133	030113004001	15匹高效冷风机 1. 名称:15匹高效冷风机 2. 型号:功率 18KW/380V±5 (带化霜功率) 制冷量:-33° 蒸发 13. 3KW 型号:B4503-13.3-7.5WF 3. 安装方式: 吊顶式安装	台	1			
134	030113004002	40匹高效冷风机 1. 名称:40匹高效冷风机 2. 型号:功率:30KW/380V±5 (带化霜功率) 制冷量:-33° 蒸发 34.2KW 型号:B7102-34.2-7.5WF 3. 安装方式: 吊顶式安装	台	1			
135	030113004003	冷机组外机 1. 名称:全封闭风冷机组(1#库) 2. 型号:40匹智能冷库机组 功率:30KW/380V±5 制冷量:-33° 蒸发 31.2KW 3. 安装方式: 吊顶式安装	台	1			
136	030113004004	冷机组外机	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 名称:全封闭风冷机组(2#库) 2. 型号:15匹智能冷库机组 功率:11KW/380V±5 制冷量:-33° 蒸发18.9KW 3. 安装方式:吊顶式安装					
137	03B-001	室内外机定制支架	套	4			
138	030903003001	紫铜管 φ32*1.6	m	32.50			
139	030903003002	紫铜管 φ20*1.6	m	9.70			
140	030902001001	无缝钢管 D76*3.5 1. 焊接方法:对接焊接	m	22.80			
141	031001006002	PVC 塑料管 DN25 1. 连接形式:粘接连接	m	11.04			
142	031208007001	防潮层 玻璃丝布(外部刷两遍玻璃钢环氧树脂)	m²	11.31			
143	031208007002	保护层 保护层采用0.5mm铝板	m²	11.31			
144	031208002001	管道绝热 厚度70mm PE管瓦,缝及接头用聚氨酯浇注	m³	1.28			
145	031208002002	管道绝热 厚度100mm PE管瓦,缝及接头用聚氨酯浇注	m³	1.36			
146	031002001001	管道支架 角钢支架、含除轻锈、刷防锈漆两遍,调和漆两遍	kg	71.84			
147	031003001001	阀门(通用) φ32	个	2			
148	031003001002	阀门(通用) φ20	个	1			
149	031003001003	阀门(通用) φ76	个	1			
150	031003001004	电磁阀 φ32	个	1			
151	031003001005	电磁阀 φ20	个	1			
152	031003001006	热力膨胀阀 φ32	个	1			
153	031003001007	热力膨胀阀 φ20	个	1			
154	031003001008	过滤器 φ32	个	1			
155	031003001009	过滤器 φ20	个	1			
156	03B-002	制冷剂 R507 1. 净重: 10kg	瓶	7			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第17页 共17页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		西岭镇费村、八岩村集体 经济发展仓储中心项目- 冷库				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		西岭镇费村、八岩村集体 经济发展仓储中心项目_ 市政				
一		2022市政综合工程一般计 税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		西岭镇费村、八岩村集体 经济发展仓储中心项目_ 绿化				
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合计				
		西岭镇费村、八岩村集体 经济发展仓储中心项目_ 围墙				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		西岭镇费村、八岩村集体 经济发展仓储中心项目- 室外电力、排水				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_烤房电气				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_冷库电气				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		合计				
		西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_冷库冷施				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第1页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目-冷库			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	531.47	47.83	579.30
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_市政			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	372.28	33.51	405.79
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_绿化			
一	2021绿化工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	30.64	2.76	33.40
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_围墙			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	537.50	48.37	585.87

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第2页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目-室外电力、排水			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	90000.00	8100.00	98100.00
4	安全生产责任保险费暂估价	203.79	18.34	222.13
5	计日工			
6	总承包服务费			
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_烤房电气			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	2.07	0.19	2.26
5	计日工			
6	总承包服务费			
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_冷库电气			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	47.50	4.28	51.78
5	计日工			
6	总承包服务费			
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_冷库冷施			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	388000.00	34920.00	422920.00

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	不含税暂估价 (元)	不含税结算价 (元)	备注
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目-冷库				
1	专业工程暂估价				
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_市政				
1	专业工程暂估价				
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_绿化				
1	专业工程暂估价				
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_围墙				
1	专业工程暂估价				
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目-室外电力、排水		90000.00		
1	专业工程暂估价		90000.00		
	变压器 250kw		90000.00		设备价暂估, 结算以实际金额计价
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_烤房电气				
1	专业工程暂估价				
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_冷库电气				
1	专业工程暂估价				
	西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目_冷库冷施		388000.00		
1	专业工程暂估价		388000.00		
	15匹高效冷风机(蒸发器)	功率 18KW/380V±5 (带化霜功率) 制冷量:-33° 蒸发13.3KW 型号:B4503-13.3-7.5W	58000.00		设备价暂估, 结算以实际金额计价
	40匹全封闭风冷机组	功率:11KW/380V±5 制冷量:-33° 蒸发18.9KW	100000.00		设备价暂估, 结算以实际金额计价
	40匹高效冷风机(蒸发器)	功率:30KW/380V±5 (带化霜功率) 制冷量:-33° 蒸发 34.2KW 型号:B7102-34.2-7.5WF	110000.00		设备价暂估, 结算以实际金额计价
	40匹全封闭风冷机组	功率:30KW/380V±5 制冷量:-33° 蒸发31.2KW	120000.00		设备价暂估, 结算以实际金额计价
	合计		478000.00		

注: 1. 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中, 结算时按合同约定的结算金额填写。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第1页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
4	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合）	t		
5	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
6	010307003	铁丝 Φ4	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
9	010310001.2	镀锌铁丝（综合）	kg		
10	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg		
11	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
12	012902001	钢板(综合)	kg		
13	012902024	钢板 3.5～4.0mm	kg		
14	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
15	014902001	角铝25.4×1	m		
16	014903002	槽铝75mm	m		
17	014904001	工字铝（综合）	m		
18	015302003	铅板 3mm	kg		
19	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
20	020101002	橡胶板 2mm	m²		
21	020101009	橡胶板 1～3mm	kg		
22	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8～6mm	kg		
23	020303002	橡胶密封条20×4	m		
24	020901001.2	PE薄膜0.2mm	m²		
25	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
26	020902002	塑料布	kg		
27	020902004	塑料布 0.05mm	m²		
28	021107001.1	聚苯乙烯板50mm	m³		
29	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
30	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
31	022705003	棉丝	kg		
32	022705004	棉纱头	kg		
33	022706005	细白布 宽0.9m	m		
34	022706010	破布	kg		
35	023301002	草袋	条		
36	023303001	草绳	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第2页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
38	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
39	030112001	木螺钉	百个		
40	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
41	030112018	木螺钉 M6×50	个		
42	030119001	机螺钉	kg		
43	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个		
44	030120002	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个		
45	030125001	螺栓（综合）	kg		
46	030126001	螺栓（综合）	套		
47	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
48	030126011	螺栓 M6×100	套		
49	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
50	030127067	镀锌螺栓 M20×100	套		
51	030135003	双头带帽螺栓 M16×100~125	套		
52	030148012	地脚螺栓 M14×120~230	套		
53	030156001	膨胀螺栓	套		
54	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
55	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
56	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
57	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
58	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
59	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
60	030168008	镀锌锁紧螺母 80	个		
61	030171101	螺母	百个		
62	030171102	螺母	kg		
63	030172001	垫圈	百个		
64	030177001	钢垫圈	kg		
65	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
66	030183001	铁钉（综合）	kg		
67	030183001	铁钉(综合)	kg		
68	030311111	不锈钢合页	副		
69	031301006	砂轮片 Φ400	片		
70	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
71	031307001	金刚石（三角形）	块		
72	031311001	电焊条（综合）	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第3页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
74	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
75	031311008	碳钢焊条	kg		
76	031311008	低碳钢电焊条	kg		
77	031321001	焊锡丝 综合	kg		
78	031321003	焊锡	kg		
79	031325002	铜气焊丝	kg		
80	031332001	焊锡膏	kg		
81	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
82	031337001	冲击钻头（综合）	根		
83	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
84	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
85	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
86	031345001	钢锯条	根		
87	031345007	钢割片	片		
88	031345011	切缝机刀片	片		
89	031346001	钢丝刷子	把		
90	031347001	砂纸	张		
91	031347004	铁砂布	张		
92	032116001	铁件（综合）	kg		
93	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
94	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
95	032125003	彩钢内外扣槽	m		
96	040101002	水泥(综合)	kg		
97	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
98	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
99	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
100	040301001	砂（综合）	m³		
101	040301001	砂(综合)	m³		
102	040301002	砂(综合)	kg		
103	040301004	中砂	m³		
104	040301004.1	粗砂	m³		
105	040301004.2	中粗砂	m³		
106	040301006	天然中（粗）砂	m³		
107	040302007	金刚砂	kg		
108	040502001	碎石（综合）	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第4页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	040502001	碎石(综合)	m³		
110	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
111	040502004	碎石（5~40）mm	m³		
112	040502006	碎石（20~40）mm	m³		
113	040502011	碎石（10~80）mm	m³		
114	040701003	炉（矿）渣	m³		
115	040701006	石屑	m³		
116	041101001	毛石（块石）	m³		
117	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
118	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
119	050101001	木材（综合）	m³		
120	050101001	木材(综合)	m³		
121	050103001	原木	m³		
122	050104003	树棍 长3-5m	根		
123	050306001	周转板枋材	m³		
124	050306002	周转枋材	m³		
125	050308001	木板	m³		
126	070103014.1	5厚陶瓷墙面砖 300×600	m²		
127	070103014.2	5厚陶瓷墙面砖 300×600	m²		
128	070501006.1	陶瓷地面砖300×600	m²		
129	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
130	090503001.1	1.0厚600x600铝合金板	m²		
131	090508002.4	彩钢钢板1.2厚	m²		
132	090508016.1	150mm聚氨酯保温板A级（双面不锈钢钢板1.2厚）	m²		
133	090508016.2	150mm聚氨酯保温板A级（双面不锈钢钢板1.2厚）	m²		
134	092701003	玻璃丝布	m²		
135	100301003	铝合金大龙骨 h45	m		
136	100301004	铝合金中龙骨 h35	m		
137	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
138	100301006	铝合金小龙骨 h22	m		
139	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
140	101501004	铝合金龙骨次接件	个		
141	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
142	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
143	101502004	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
144	110103001.1	成品实木门	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第5页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	110914001.1	90系列铝合金平开门（含5mm钢化玻璃）洞口面积>2m²	m²		
146	110914001.2	90系铝合金平开门（含5mm钢化玻璃）洞口面积≤2m²	m²		
147	112302001	冷藏库门（成品）	m²		
148	130101002	白油漆	kg		
149	130102001	调和漆(综合)	kg		
150	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
151	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
152	130132001	油灰	kg		
153	130302001	外墙水性底漆	kg		
154	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
155	130307021	水性封底漆（普通）	kg		
156	130309007.1	乳胶漆	kg		
157	130309009.1	乳胶漆	kg		
158	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
159	130503001	沥青漆	kg		
160	130507001	防锈漆	kg		
161	130519001	沥青绝缘漆	kg		
162	130527002	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		
163	130527201	聚合物改性沥青防水涂料	kg		
164	130705002	铅油	kg		
165	131102001	热熔标线涂料底漆	kg		
166	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg		
167	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg		
168	133101001	石油沥青（综合）	kg		
169	133501001	防水腻子	kg		
170	133504001	防水粉	kg		
171	133509002	中性耐候硅胶（500ml/支）	支		
172	133901001	防腐油	kg		
173	134101001	嵌缝料	kg		
174	140101001	清油	kg		
175	140301004	国V汽油 92#	kg		
176	140303001	煤油	kg		
177	140501003	油漆溶剂油	kg		
178	140702001	机油（综合）	kg		
179	140703001	冷冻机油	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第6页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
180	140717001	黄油	kg		
181	140901001	电力复合酯	kg		
182	140901002	电力复合酯 一级	kg		
183	142304002	氧化铁红	kg		
184	143110001	轻质碳酸钙	kg		
185	143113014	硼砂（四硼酸钠）	kg		
186	143303001	硬酯酸 一级	kg		
187	143305004	动力苯	kg		
188	143309001	丙酮	kg		
189	143507001	固化剂	kg		
190	143520001	隔离剂	kg		
191	143901001	乙炔气	m³		
192	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg		
193	143901002	乙炔气	kg		
194	143903001	石油液化气	m³		
195	143906001	氧气	m³		
196	144101005	建筑胶	kg		
197	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
198	144113002	玻璃胶 310g	支		
199	144114004	密封胶	支		
200	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
201	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
202	144116003	胶合剂	kg		
203	144116005	粘合剂	kg		
204	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
205	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
206	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
207	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
208	172502001	PP-R给水管 de20	m		
209	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
210	172504003.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m		
211	172513000	塑料软管	kg		
212	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
213	180316004	压制弯头 DN65	个		
214	180327001	外丝 DN15	个		
215	180907001	PVC转换接头 De50×40	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第7页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
216	180909001	内螺牙弯头 De20	个		
217	181510006	钢制管箍 DN50	个		
218	181512008	镀锌管箍 DN80	个		
219	181515002	钢制活接头 DN20	个		
220	181515004	钢制活接头 DN32	个		
221	181515007	钢制活接头 DN65	个		
222	182501005	塑料管卡 de50	个		
223	182501009	塑料管卡 de160	个		
224	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
225	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
226	182503008	镀锌管卡子(钢管用) DN80	个		
227	182511000	接地卡子(综合)	个		
228	182519002	固定卡子 3×80	套		
229	182525002	管码 FCP20	个		
230	182529007	U型管卡子DN65	个		
231	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
232	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
233	213321000	大便器胶皮碗	个		
234	213321001	便器接头 De130×110	个		
235	213322001	存水弯 De32	个		
236	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
237	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
238	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
239	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
240	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
241	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
242	213328000	洗脸盆托架	副		
243	225703000	减震垫	块		
244	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
245	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
246	280301005	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
247	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
248	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
249	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
250	290628002	塑料护口 15~20	个		
251	290628011	塑料护口(钢管用) 80	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第8页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
252	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
253	290901002	瓷接头（双）	个		
254	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
255	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
256	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
257	290905011	铜接线端子 DT-120mm ²	个		
258	291111001	开关盒	个		
259	291112001	接线盒	个		
260	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
261	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
262	322703001	农药	kg		
263	322901001	种植土	m ³		
264	323302001	支撑器	套		
265	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
266	340701001	塑料手套 ST型	副		
267	340702001	防尘面罩	套		
268	340703001	护目镜	套		
269	340902004	聚氯乙烯相色带	卷		
270	341101001	水	m ³		
271	341105003	木柴	kg		
272	341301001	位号牌	个		
273	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
274	341508001	其他材料费	元		
275	341508003	其他材料费	元		
276	341508006	其他材料费	元		
277	350102003	组合钢模板	kg		
278	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
279	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
280	350104002	复合木模板面板	m ²		
281	350201001	模板钢支撑	kg		
282	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
283	350203001	零星卡具	kg		
284	351101001	钢凿	个		
285	370501003	枕木	m ³		
286	370905001	钢垫板	kg		
287	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第9页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
288	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		
289	390101004	底座（租赁）	100个·天		
290	390101005	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m²·天		
291	B-C. 1	围墙铸铁栏杆 材料费	m		
292	B-C. 1	300x400x20重载型雨水篦子 材料费	m		
293	S143508001	脱模剂	kg		
294	S801503002. 1	聚氯乙烯胶泥	m³		
295		◆商品砼◆			
296	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
297	043104002. 1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
298	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
299	043104004. 1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
300	043104004. 2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
301	043104005. 1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
302		◆配合比◆			
303	800101005	水泥砂浆中砂M5	m³		
304	800101006	水泥砂浆中砂M7. 5	m³		
305	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		
306	800102004	水泥砂浆 1：2. 5	m³		
307	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
308	800102006	水泥砂浆 1：4	m³		
309	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2. 5	m³		
310	801101001	素水泥浆	m³		
311	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42. 5 C25	m³		
312		◆主材◆			
313	040907001Z	三合土（天然级配）	m³		
314	130514002. 1	树脂面漆 T0	kg		
315	143507003. 1	固化剂 T0	kg		
316	151311001. 1	泡沫塑料瓦块	m³		
317	151311001. 2	泡沫塑料瓦块	m³		
318	152304002. 1	0. 5mm铝板	m²		
319	170000000. 1	紫铜管 Φ20*1. 6	m		
320	170000000. 2	紫铜管 Φ32*1. 6	m		
321	170014000. 1	镀锌钢管 SC100	m		
322	170014000. 1	无缝钢管 D76*3. 5	m		
323	170014000. 2	镀锌钢管SC125	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第10页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
324	172500000.1	PVC排水管 De160	m		
325	172500000.1	PVC 塑料管 DN25	m		
326	172500000.3	刚性阻燃管 PC20	m		
327	180904000.1	PVC 塑料管 DN25管件	个		
328	180904000.1	承插塑料管件 De160	个		
329	194103000.1	过滤器 φ20	个		
330	194103000.2	过滤器 φ32	个		
331	194103000.3	热力膨胀阀 φ20	个		
332	194103000.4	热力膨胀阀 φ32	个		
333	194103000.5	阀门(通用) φ32	个		
334	194103000.6	电磁阀 φ32	个		
335	194103000.7	阀门(通用) φ76	个		
336	194103000.8	阀门(通用) φ20	个		
337	194103000.9	电磁阀 φ20	个		
338	211301000.1	洗涤盆	个		
339	211501000.1	蹲式大便器	个		
340	212501000.1	蹲式大便器低水箱	个		
341	213301000.1	水嘴	个		
342	213320000.1	大便器冲洗管	根		
343	213326002.1	蹲式大便器低水箱配件	套		
344	270606000.1	接地极 L50X50X5X2500(热镀锌)	根		
345	320101000.1	桂花树 胸径8cm, 冠幅2m	株		
346	320701000.1	马尼拉草	m²		
347	360703002Z.1	300*120*500青石立缘石	m		
348	550117001.1	ALD 动力配电箱	台		
349	550117001.1	AKF 配电总箱	台		
350	550910000.1	总等电位端子联结箱	个		
351	B-.1	制冷剂 R507	瓶		
352	B-Z.1	室内外机定制支架 主材费	元		
353	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		
354	Z010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
355	Z010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
356	Z010902002.1	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
357	Z041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
358	Z043103004.1	碎石GD20 商品普通砼 C30	m³		
359	Z043104002.1	预拌普通混凝土C10	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第11页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
360	Z092701004.1	玻璃丝布 0.5mm	m²		
361	Z130105001.1	酚醛调和漆（各色）	kg		
362	Z130507003.1	酚醛防锈漆 （各种颜色）	kg		
363	Z170303000.1	镀锌钢管SC70	m		
364	Z170303000.2	镀锌钢管 SC40	m		
365	Z170303000.3	镀锌钢管 SC32	m		
366	Z170303000.4	镀锌钢管SC70	m		
367	Z210901000.1	洗脸盆	个		
368	Z250001001.1	6米太阳能路灯 60W	套		
369	Z250001001.1	厂房LED防水防尘灯 100W	套		
370	Z260501001.2	暗装三极开关	个		
371	Z260501001.3	暗装双极开关	个		
372	Z270603001.1	接地母线 Φ 12热镀锌圆钢	m		
373	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-16mm²	m		
374	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-6mm²	m		
375	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ(F)-10mm²	m		
376	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m		
377	Z281100000.1	YJV22-0.6/1KV-4X35+16	m		
378	Z281100000.1	电力电缆WDZ-YJE-0.6/1kV-4X35+16	m		
379	Z281100000.2	电力电缆YJV22-0.6/1KV-4X120+70	m		
380	Z2811340030.1	成品玻璃钢化粪池 有效容积9立方米	套		
381	Z800101006	水泥砂浆中砂 M7.5	m³		
382	Z800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
383		◆机械台班组成◆			
384	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
385	000701002	市政机械台班人工费	元		
386	000701003	市政机械第一类费用	元		
387	000903001	机械台班人工费	元		
388	000903002	机械第一类费用	元		
389	002401001	机械台班人工费	元		
390	140301004	汽油 92#	kg		
391	140301004	汽油92#	kg		
392	140301004	国V汽油 92#	kg		
393	140304001	轻柴油 0#	kg		
394	140304001	轻柴油0#	kg		
395	140304001.2	轻柴油 0#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第12页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
396	341103001	电	kW. h		
397	341103001	电	kW • h		
398	994701004	折旧费	元		
399	994701004.2	折旧费	元		
400	994701005	检修费	元		
401	994701005.2	检修费	元		
402	994701006	维护费	元		
403	994701006.2	维护费	元		
404	994701007	安拆及场外运输费	元		
405	994701008	其他费	元		
406	994701008.2	其他费	元		
407		◆机械◆			
408	341509003	其他机械费	元		
409	980502011	手持式万用表	台班		
410	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
411	981508002	自动介损测试仪	台班		
412	981509001	变压器直流电阻测试仪 JD2520	台班		
413	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班		
414	984117001	TPFRC电容分压器交直流高压测量系统	台班		
415	984118001	Y D Q 充气式试验变压器	台班		
416	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班		
417	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
418	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
419	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
420	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班		
421	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
422	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班		
423	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
424	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
425	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
426	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
427	990518001	搅拌器	台班		
428	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
429	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
430	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
431	990703001	轮胎式装载机 斗容量0.5m³	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第13页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
432	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
433	990704002	载重汽车 装载质量2.5t	台班		
434	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
435	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
436	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
437	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
438	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
439	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
440	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
441	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
442	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
443	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
444	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
445	990712002	平地机功率 120kW	台班		
446	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
447	990902003	门式起重机 提升质量20t	台班		
448	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
449	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
450	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		
451	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
452	990915001	电动单筒快速卷扬机 牵引力5kN	台班		
453	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
454	991101001	液压叉车	台班		
455	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
456	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
457	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班		
458	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
459	991305010	液压打夯机	台班		
460	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
461	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
462	991318001	手推式热熔划线车	台班		
463	991504001	多用喷枪	台班		
464	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
465	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
466	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
467	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:西岭镇费村、八岩村集体经济发展仓储中心项目

第14页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
468	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
469	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
470	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
471	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
472	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
473	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
474	992313010	磨光机	台班		
475	992314001	角向磨光机	台班		
476	992315002	平面水磨石机 功率3kW	台班		
477	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
478	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
479	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
480	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
481	992710001	热熔釜溶解车	台班		
482	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
483	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
484	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
485	993701005	高架车 20m	台班		
486	993705001	打药车（汽车式） 2t	台班		
487	993707001	背式打草机	台班		
488	993708001	推式打草机	台班		
489	993913001	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班		
490	994301002	电动空气压缩机 排气量1m³/min	台班		
491	994301031	电动空气压缩机 排气量0.6m³/min	台班		
492	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
493	994506004	油压接管钳 50t	台班		
494	994508001	电锤 功率 520W	台班		
495	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
496		合 计			