

桂林市桂林中学(解西校区)室外篮球场改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂林市桂林中学

(单位盖章)

造价咨询人：广西乐正工程项目管理有限公司

(单位盖章)

桂林市桂林中学(解西校区)室外篮球场改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂林市桂林中学 造价咨询人：广西乐正工程项目管理
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章) 法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字) 复 核 人：(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：

总 说 明

工程名称:桂林市桂林中学(解西校区)室外篮球场改造工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本项目为桂林市桂林中学(解西校区)室外篮球场改造工程,项目位于桂林中学解西校区,改造室外8mm硅PU篮球场约2600余平方米。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(GB50500-2013);
- 2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(GB50854~50862-2013);
- 3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
- 4、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
- 5、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号);
- 6、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号);
- 7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);
- 8、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号);
- 9、材料价格:按《桂林市建设工程造价信息》2025年第5期除税信息价计取,缺项部分市场询价。

三、其他需要说明的问题

- 1、本项目弃土运距按20KM计算,实际不同时,结算按实调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市桂林中学(解西校区)室外篮球场改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
桂林市桂林中学解放西校区室外篮球场改造工程							
		分部分项工程					
1	041001001001	拆除原篮球场面层（不破基层区域）	m²	2065.04			
2	041001001001	拆除原篮球场面层（破除基层区域）	m²	593.56			
3	041001001002	拆除210厚混凝土面层	m²	570.16			
4	040103002001	废渣挖运,弃运运距20KM,含消纳费,运距 结算按实签证计算	m³	301.59			
5	040103001001	管道回填方 1.级配碎石（粒径20-40）	m³	2.82			
6	040202011001	220厚级配碎石(粒径20-40)垫层（石粉嵌 缝）	m²	570.16			
7	040203007001	200厚C25混凝土层	m²	578.01			
8	040203006001	50厚AC-16中粒式改性沥青混凝土面层	m²	570.16			
9	040203006002	40厚AC-13细粒式改性沥青混凝土面层	m²	570.16			
10	040203003001	沥青粘油层	m²	570.16			
11	桂011104006001	8mm厚硅PU球场面层 1.硅PU球场采用双层复合一体结构，底层 弹性层采用高含胶量有机硅聚氨酯，融合 缓震吸收及能量回弹性能； 面层采用高强度丙烯酸树脂改性聚氨酯面 漆添加止滑粉，防滑耐磨，色泽鲜艳持久 。 2.外观无裂痕或分层现象；防滑面漆层与 弹性层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽 均匀、耐久。 3.标志线应清晰、不反光，无明显虚边、 与面层粘合牢固。 4.本项目硅PU球场制成品及其原材料须满 足GB36246-2018标准要求， 同时须具备抗拉伸、高强度、环保无毒、 耐用耐久、耐温变、耐冲刷、耐冻融等综 合性能。 5.包含面层施工、喷漆、划线	m²	2658.60			
12	040504009001	砖砌平箅式双算雨水口 做法详16S518-09	座	1			
13	040501004001	d300双壁波纹管铺设SN8	m	15.70			
14	040205003001	移动式单臂带轮篮球架 1.球架配重需满足使用要求	个	8			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市桂林中学(解西校区)室外篮球场改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市桂林中学(解西校区)室外篮球场改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市桂林中学(解西校区) 室外篮球场改造工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3	B-R. 1	拆除原篮球场面层 人工费	元		
4	B-R. 2	拆除原篮球场面层 人工费	元		
5		◆材料◆			
6	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
7	020901006	塑料薄膜	m²		
8	023301002	草袋	条		
9	040102001	砌筑水泥M32. 5	t		
10	040301001	砂 (综合)	m³		
11	040301004	中砂	m³		
12	040502003	碎石 5~20mm	m³		
13	040502004	碎石 5~40mm	m³		
14	040502011	碎石 10~80mm	m³		
15	040701006	石屑	m³		
16	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
17	050102006	周转圆木 (支撑)	m³		
18	050306001	周转板枋材	m³		
19	050306002	周转枋材	m³		
20	133102001	普通乳化沥青 (水乳型)	kg		
21	341101001	水	m³		
22	341104001	煤	t		
23	341508001	其他材料费	元		
24	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
25	360108001	复合材料雨水平算	个		
26	370501003	枕木	m³		
27	S800102004	水泥砂浆1:2. 5	m³		
28		◆商品砼◆			
29	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
30	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
31	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
32		◆配合比◆			
33	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
34	800102003	水泥砂浆 1 : 2	m³		
35	800102005	水泥砂浆 1 : 3	m³		
36		◆主材◆			

主要材料及价格表

工程名称:桂林市桂林中学(解西校区)室外篮球场改造工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	043117002Z	中粒式沥青混凝土	m ³		
38	043117003Z	细(微)粒沥青混凝土	m ³		
39	172506000	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管	m		
40	B-Z	消纳费 主材费	元		
41	B-Z.1	8mm厚硅PU面层 主材费	元		
42	B-Z.2	篮球架 主材费	元		
43		◆机械台班组成◆			
44	000701003	市政机械第一类费用	元		
45	002401001	机械台班人工费	元		
46	140301004	汽油 92#	kg		
47	140304001	轻柴油 0#	kg		
48	341103001	电	kW. h		
49	994701004	折旧费	元		
50	994701005	检修费	元		
51	994701006	维护费	元		
52	994701007	安拆及场外运输费	元		
53	994701008	其他费	元		
54		◆机械◆			
55	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
56	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
57	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
58	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
59	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
60	990712002	平地机功率 120kW	台班		
61	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
62	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
63	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
64	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
65	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
66	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N. m	台班		
67	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
68	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
69	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
70	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
71	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班		
72	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市桂林中学(解西校区)室外篮球场改造工程

第3页 共3页

[illegible]