

桂林市窑头中心校禄坊小学运动场改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ (单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位盖章)

桂林市窑头中心校禄坊小学运动场改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____ 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____ 或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：_____ 复核人：_____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称:桂林市窑头中心校禄坊小学运动场改造工程

第1页 共1页

一、项目概况

桂林市窑头中心校禄坊小学运动场改造工程,项目地点位于桂林市雁山区柘木镇。建设单位为桂林市雁山区教育局。

二、编制依据

- 1、工程量计算范围:图纸设计范围内的工程内容;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(GB50500-2013)
- 3、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(GB50854~50862-2013)(2015修订本)
- 4、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相应配套费用定额
- 5、2021年《广西壮族自治区绿化工程消耗量定额》及相应配套费用定额
- 6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标【2016】16号)
- 7、自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标【2016】17号)
- 8、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号)
- 9、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标【2019】12号)。
- 10、材料价格按桂林市造价站发布的2025年第3期《桂林市建设工程造价信息》计取,无信息价时按市场询价。
- 11、渣土外运暂按10km计算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市窑头中心校禄坊小学运动场改造工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
桂林市窑头中心校禄坊小学运动场改造工程-市政							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土	m ³	6.17			
2	040101002002	挖沟槽土方 1.挖掘机挖、装 2.土壤类别:三类土	m ³	206.97			
3	040103001001	回填土方 1.密实度:符合设计和规范要求的密实度 2.填方材料品种:符合设计要求的合格土	m ³	6.17			
4	040101001001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.5m 3.部位:悬浮地板、跑道、地面硬化	m ³	915.03			
5	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:弃土 2.运输车辆:自卸汽车 3.本项运距1KM 4.结算时以实际运距为准,需提供签证单或土方收方单办理结算	m ³	1122.00			
6	040103002002	余方弃置 1.废弃料品种:弃土 2.运输车辆:自卸汽车 3.增运运距暂按9KM 4.结算时以实际运距为准,需提供签证单或土方收方单办理结算	m ³	10097.97			
7	040103001002	回填级配碎石 1.密实度:压实密度≥0.93 2.填方材料品种:级配碎石	m ³	12.43			
	3.	道路工程					
8	040202001001	路床(槽)整形	m ²	1768.41			
9	040202011001	碎石 1.石料规格:碎石 5~40mm 2.厚度:150mm	m ²	1768.41			
10	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 1.水泥含量:5% 2.石料规格:碎石 5~40mm 3.厚度:150mm 4.含10km运输、摊铺	m ²	1768.41			
11	010904001001	干铺聚乙烯膜	m ²	505.06			
12	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150mm	m ²	1768.41			
13	011101006001	平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚 1:3水泥砂浆	m ²	1015.06			
14	040203009001	弹性面层 1.材料品种:透气式塑胶弹性面层	m ²	505.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市窑头中心校禄坊小学运动场改造工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 厚度:13mm 3. 基层面冲洗干净 4. 3mm全塑环保塑胶喷涂面层 5. 10mm混合型环保塑胶跑道底胶层 6. 跑道环保热熔专用涂料画线和字, 画线宽50mm; 7. 安全无毒, 符合国家环保要求					
15	01B001	300*300*15成品悬浮防滑地板 1. 含运输到位、安装	m ²	510.00			
	3.	路缘石、盲沟及其它工程					
16	040204004001	安砌路缘石 1. 素土夯实, 夯实密度≥93% 2. 100厚C15砼靠背 3. 20厚1:3水泥砂浆安500*250*120青石路缘石	m	354.00			
17	040204007001	花池砌筑 1. M7.5水泥砂浆砌页岩标准砖120墙 2. 15厚1:2.5水泥砂浆, 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶贴150*300*10面砖	个	3			
18	040201022001	排水沟 1. 排水沟内空尺寸: 400*400(300~500) 2. 素土夯实 3. 100厚C15垫层 4. M7.5水泥砂浆砌页岩标准砖120墙 5. 60厚500*500预制C20钢筋砼盖板, 配Φ8钢筋 6. 沟壁和底面抹灰: 20厚1:2水泥砂浆	m	250.00			
19	040504001001	砌筑沉沙井 1. 内空尺寸: 400*1000 2. 素土夯实 3. 100厚C15垫层 4. M7.5水泥砂浆砌页岩标准砖120墙 5. 60厚500*500预制C20钢筋砼盖板, 配Φ8钢筋 6. 沟壁和底面抹灰: 20厚1:2水泥砂浆	座	10			
20	040504001002	砌筑沙池 1. 素土夯实, 压实密度≥0.94 2. 50~150厚级配碎石 3. 50厚石米 4. 100厚粗砂 5. 200厚中砂 6. M7.5水泥砂浆砌标准砖120墙, 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 7. 墙下50厚C15砼垫层	座	1			
	6.	管网工程					
21	040501004001	波纹管 100厚C15砼垫层 Φ300双壁波纹管, SN4	m	80.50			
22	040501004002	塑料管 1. 材质及规格: DN100PVC透水管	m	10.00			
23	01B002	渗水管包土工布	m ²	3.14			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市窑头中心校禄坊小学运动场改造工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
24	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
25	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
桂林市窑头中心校禄坊小学运动场改造工程-绿化							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
26	050102001001	栽植八月桂 1. 种类: 八月桂 2. 胸径或干径: 16~17.9cm 3. 冠幅4.0~5.0m 4. 养护期: 一年	株	19			
27	050102001002	栽植樱花 1. 种类: 樱花 2. 胸径或干径: 10~12cm 3. 冠幅2.0~2.5m 4. 养护期: 一年	株	2			
28	050102002001	栽植木樨榄球 1. 种类: 木樨榄球 2. 冠丛高: 0.8~1.0m 3. 蓬径: 0.8~1.0m 4. 养护期: 一年	株	14			
29	050102002002	栽植红继木球 1. 种类: 红继木球 2. 冠丛高: 0.8~1.0m 3. 蓬径: 0.8~1.0m 4. 养护期: 一年	株	8			
30	桂050102017001	栽植片植黄素梅 1. 种类: 黄素梅 2. 冠丛高: 0.25~0.3cm 3. 蓬径: 0.15~0.2cm 4. 单位面积株数: 25株/m² 5. 养护期: 一年	m²	92.90			
31	桂050102017002	栽植片植满天星 1. 种类: 满天星 2. 冠丛高: 0.25~0.3cm 3. 蓬径: 0.15~0.2cm 4. 单位面积株数: 25株/m² 5. 养护期: 一年	m²	15.10			
32	050102012001	铺种麦冬草 1. 种类: 麦冬 2. 单位面积株数: 4斤/m² 3. 养护期: 一年	m²	22.40			
33	050102012002	铺种草皮 1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 一年	m²	72.40			
34	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填土质要求: 种植土	m³	82.56			
		单价措施项目					

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市窑头中心校禄坊小学运动场改造工程

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元		
3	000901001	园林绿化人工	元		
4	002401000	建筑装饰人工	元		
5	B-R	300*300*15成品悬浮防滑地板 人工费	元		
6		◆材料◆			
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
10	020901001	聚乙烯薄膜0.3mm	m ²		
11	020901006	塑料薄膜	m ²		
12	023301002	草袋	条		
13	023303001	草绳	kg		
14	030183001	铁钉(综合)	kg		
15	031345001	钢锯条	根		
16	031347004	铁砂布	张		
17	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
18	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
19	040102003	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t		
20	040301001	砂(综合)	m ³		
21	040301004	中砂	m ³		
22	040301005	粗砂	m ³		
23	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
24	040502006	碎石 20~40mm	m ³		
25	040502011	碎石 10~80mm	m ³		
26	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
27	042903009	预制混凝土盖板	m ³		
28	050104001	树棍 长1.2m	根		
29	050306001	周转板枋材	m ³		
30	050306001	周转板枋材	m ³		
31	070103016.1	陶瓷墙面砖150×300	m ²		
32	143309001	丙酮	kg		
33	143508001	脱模剂	kg		
34	144101005	建筑胶	kg		
35	144116007	粘合剂507	kg		
36	172508021	塑料管 Φ160	m		
37	172701000	普通胶管	m		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市窑头中心校禄坊小学运动场改造工程

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
39	322703001	农药	kg		
40	322704001	营养液	袋		
41	322704002	生根剂	袋		
42	322901001	种植土	m ³		
43	323302001	支撑器	套		
44	341101001	水	m ³		
45	341508001	其他材料费	元		
46	341508003	其他材料费	元		
47	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
48	360302001	土工布400g	m ²		
49	370501003	枕木	m ³		
50	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
51	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
52	800102003	水泥砂浆1:2	m ³		
53	B040504001	石米	t		
54	S022705004	棉纱头	kg		
55		◆商品砼◆			
56	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
57	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
58	043104002.3	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
59	043104002.5	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
60	043104002.6	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
61	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
62	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
63		◆配合比◆			
64	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
65	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
66	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
67	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
68	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
69	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
70	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
71	801101001	素水泥浆	m ³		
72		◆主材◆			
73	042903009z.1	预制混凝土盖板C20	m ³		
74	172500000Z.1	PVC-110塑料排水管	m		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市窑头中心校禄坊小学运动场改造工程

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	172506000.1	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管DN300	m		
76	320101000.1	八月桂	株		
77	320101000.2	樱花	株		
78	320301000.1	黄素梅	株		
79	320301000.2	红继木球	株		
80	320301000.3	木樨榄球	株		
81	320301000.4	满天星	株		
82	320701000.1	马尼拉草	m ²		
83	320701000.2	麦冬草	m ²		
84	360701001Z.1	500*250*120青石路缘石	m		
85	B-Z	13mm透气式塑胶弹性面层(含划线) 主材费	元		
86	B-Z	300*300*15成品悬浮防滑地板 主材费	元		
87		◆机械台班组成◆			
88	000701002	市政机械台班人工费	元		
89	000701003	市政机械第一类费用	元		
90	000903001	机械台班人工费	元		
91	000903002	机械第一类费用	元		
92	002401001	机械台班人工费	元		
93	140301004	国V汽油 92#	kg		
94	140301004	汽油 92#	kg		
95	140304001	轻柴油 0#	kg		
96	341103001	电	kW·h		
97	341103001	电	kW.h		
98	994701004	折旧费	元		
99	994701005	检修费	元		
100	994701006	维护费	元		
101	994701007	安拆及场外运输费	元		
102	994701008	其他费	元		
103		◆机械◆			
104	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
105	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
106	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
107	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
108	990514010	稳定土厂拌设备 300t/h 以内	台班		
109	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
110	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
111	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		

