

资源镇城关村便民桥 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

资源镇城关村便民桥

工程

招标工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

造价工程师签字盖专用章

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

工程名称：资源镇城关村便民桥

第1页 共1页

一、编制范围

主要建设内容：钢管桥、风雨亭廊等内容，桥梁长68.68米。

二、编制依据：

- 1、国家有关法律、法规和规范性文件；
- 2、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- 3、交通运输部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；
- 4、《公路工程机械台班费用定额》（JTG /T 3833-2018）；
- 5、广西交通运输厅桂交建管发[2019]39号文《关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》；
- 6、广西壮族自治区交通工程造价管理站桂交监造价函[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；
- 7、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年39号）；
- 8、中华人民共和国交通运输部公告第 26 号交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告。
- 9、本工程计价软件采用同望计价软件；
- 10、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》资源县材料信息2025 年第5期调整，无信息价按同期《桂林市建设工程造价信息》桂林信息价计算。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 1 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计						
100	清单 第100章 总则						
101	通则						
101-1	保险费						
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1				
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1				
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1				
104	承包人驻地建设						
104-1	承包人驻地建设	总额	1				
200	清单 第200章 路基						
202	场地清理						
202-3	拆除结构物						
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	12.2				
400	清单 第400章 桥梁、涵洞						
403	钢筋						
403-1	基础钢筋（灌注桩）						
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	3264.3				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	19236.6				
403-2	下部结构钢筋						
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	647.6				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	8469.5				
-c	钢板	kg	1841.4				
403-3	上部结构钢筋						
-c	主拱圈钢管	kg	33015.9				

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 2 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-d	上构钢管	kg	24192.8				
-e	桥面钢板	kg	14528				
-f	缆索吊机	套	1				
403-4	附属结构钢筋						
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	680				
-c	钢板	kg	16				
404	基坑开挖及回填						
404-1	干处挖土方	m3	839				分摊：{404-5}*75.5%+{404-
404-3	干处挖石方	m3	103				分摊：{404-5}*24.5%+{404-
405	钻孔灌注桩						
405-1	钻孔灌注桩						
-a	陆上钻孔灌注桩						
410	结构混凝土工程						
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）						
-a	C30混凝土承台	m3	123.1				
-b	C15素砼垫层	m3	3.1				
-c	C25扩大基础混凝土	m3	4.6				
-d	C30混凝土系梁	m3	1.6				
410-2	混凝土下部结构						
-a	C25桥台混凝土	m3	8.1				
-b	C30混凝土桥墩立柱	m3	12.4				
-d	C30台帽混凝土	m3	1.9				
-e	C40混凝土拱座	m3	38.5				
410-3	现浇混凝土上部结构						

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 3 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-a	C40主拱圈	m3	50.9936				
410-6	现浇混凝土附属结构	m3					
-a	C25栏杆基座	m3	2.2				
-b	C25素混凝土抗推后座	m3	117.6				
-c	小广场支护措施C25砼	m3	5.6				
415	桥面铺装						
415-3	彩色橡胶板	m2	166.512				
415-4	桥面排水						
-a	竖、横向集中排水管						
416	桥梁支座						
416-1	板式橡胶支座	dm3	26.88				
418	附属工程						
418-1	人行道栏杆	m	136.68				
418-2	M7.5浆砌片石步道	m3	20.6				
418-3	C10素混凝土垫层	m3	2.2				
418-4	2.5cm厚青石板	m2	24				
418-5	塔吊中型QTZ63	工日	60				
418-6	溶洞处理	m	13.6				
418-7	步道C20素混凝土	m3	12				
418-8	2.5cm厚大理石	m2	48				
418-9	木制风雨廊道	m2	64.53				
418-10	休息凳	m	42				
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 4 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价						

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 1 页 共 6 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单 第 200章 路基	清单 第 400章 桥梁、涵 洞									辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日		2800.686	0.244	2800.442											
1051001	机械工	工日		590.198	0.441	589.756											
1511030	普C10-32.5-4(商) (普C10-32.5-4(商))	m3		2.244		2.244											
1511031	普C15-32.5-4(商) (普C15-32.5-4(商))	m3		97.002		97.002											
1511032	普C20-32.5-4(商) (普C20-32.5-4(商))	m3		12.24		12.24											
1511033	普C25-32.5-4(商) (普C25-32.5-4(商))	m3		143.214		143.214											
1511035	普C30-42.5-4(商) (普C30-42.5-4(商))	m3		193.958		193.958											
1511039	普C40-42.5-4(商) (普C40-42.5-4(商))	m3		53.03		53.03											
1511102	水C30-32.5-4(商) (水C30-32.5-4(商))	m3		145.38		145.38											
2001001	HPB300钢筋	t		4.918		4.918											
2001002	HRB400钢筋	t		30.206		30.206											
2001019	钢丝绳 (股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm)	t		0.366		0.366											
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg		3.735		3.735											
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg		66.891		66.891											
2001034	索道钢丝绳	t		4.879		4.879											
2003004	型钢 (工字钢, 角钢)	t		1.337		1.337											
2003005	钢板 (Q235, δ =5~40mm)	t		5.873		5.873											
2003008	钢管 (无缝钢管)	t		16.168		16.168											
2003019	钢桥面板	t		14.528		14.528											

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 2 页 共 6 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 400章 桥梁、涵 洞										辅助生产	%	数量
2003022	钢护筒	t		0.575		0.575												
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t		0.517		0.517												
2003026	组合钢模板	t		0.009		0.009												
2003028	安全爬梯	t		0.046		0.046												
2003032	套管及拉杆构件	t		5.005		5.005												
2003039	钢管拱肋	t		57.209		57.209												
2003042	钢丸	t		2.209		2.209												
2007001	锌（1号）	kg		345.017		345.017												
2009003	空心钢钎（优质碳素工具钢）	kg		1.421		1.421												
2009004	Φ 50mm以内合金钻头（Φ 43mm）	个		2.163		2.163												
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg		683.88		683.88												
2009013	螺栓（混合规格）	kg		828.985		828.985												
2009014	镀锌螺栓（混合规格）	kg		256.029		256.029												
2009028	铁件（铁件）	kg		368.671		368.671												
2009030	铁钉（混合规格）	kg		1.852		1.852												
3003001	重油	kg		156.129		156.129												
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg		1452.169	18.827	1433.342												
3005001	煤	t		0.45		0.45												
3005002	电	kW·h		66006.065		66006.065												
3005004	水	m ³		1281.718		1281.718												
3005005	焦炭	kg		23.631		23.631												
4003001	原木（混合规格）	m ³		3.809		3.809												

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 3 页 共 6 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第 200章 路基	清单第 400章 桥梁、涵 洞										辅助生产	%	数量
4003002	锯材（中板δ =19~35mm, 中方混 合规格）	m3		2.331		2.331												
4003003	枕木（硬）	m3		0.004		0.004												
5001013	PVC塑料管（Φ 50mm）（Φ 50mm）	m		101.708		101.708												
5001052	塑料编织袋（袋装砂井用）	个		6741		6741												
5005002	硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸 药）	kg		16.181		16.181												
5005009	导爆索（爆速6000~7000m/s）	m		9.352		9.352												
5009022	防腐聚氨酯	t		2.572		2.572												
5009030	防锈漆	kg		3.45		3.45												
5501003	黏土（堆方）	m3		100.09		100.09												
5501009	粉煤灰	t		8.914		8.914												
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆 方）	m3		20.988		20.988												
5505005	片石（码方）	m3		23.69		23.69												
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3		0.673		0.673												
5508001	大理石	m2		48.96		48.96												
5508008	青石板	m2		24.48		24.48												
5509001	32.5级水泥	t		2.669		2.669												
5509003	52.5级水泥	t		0.607		0.607												
6001003	板式橡胶支座（GJZ系列、GYZ系 列）	dm3		26.88		26.88												
7005016	套管（KT2型）	个		0.741		0.741												
7801001	其他材料费	元		14939.289		14939.289												
7901001	设备摊销费	元		9386.352		9386.352												
50050080 01	数码电子雷管（导爆管长3~7m）	个		20.703		20.703												

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 4 页 共 6 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单 第 200章 路基	清单 第 400章 桥梁、涵 洞										辅助生产	%	数量
8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班		0.183	0.183													
8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班		2.84		2.84												
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机 (ZL20)	台班		0.206		0.206												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机 (JD250)	台班		0.174		0.174												
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班		0.309		0.309												
8005051	排量60m³/h以内混凝土输送泵 (BSA1406, HBT60)	台班		3.997		3.997												
8005066	布料半径20m以内混凝土布料机 (HGY17)	台班		1.294		1.294												
8005076	拉伸力3000kN以内预应力拉伸机 (YC300)	台班		38.563		38.563												
8007007	装载质量10t以内载货汽车 (JN161, JN162)	台班		1.576		1.576												
8007009	装载质量15t以内载货汽车 (SH161, T815)	台班		0.2		0.2												
8007017	装载质量15t以内自卸汽车 (SH361, T815)	台班		0.075	0.075													
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班		5.6		5.6												
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机 (QLY16A)	台班		0.066		0.066												
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 (QY8)	台班		0.129		0.129												
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机 (QY16)	台班		1.626		1.626												
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机 (QY20)	台班		0.806		0.806												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班		6.814		6.814												

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 5 页 共 6 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单 第 200章 路基	清单 第 400章 桥梁、涵 洞										辅助生产	%
8009032	提升质量40t以内汽车式起重机(QY40)	台班		5.86		5.86											
8009055	最大提升质量12t以内提升高度80m以内塔式起重机(附着式)(QT125,QTZ125)	台班		109.8		109.8											
8009076	行走式桥面吊机	台班		0.266		0.266											
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机(JJM-5)	台班		64.613		64.613											
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机(JJM-10)	台班		10.136		10.136											
8009086	牵引力500kN以内单筒慢动电动卷扬机(JJM-50)	台班		0.538		0.538											
8009114	提升质量5t以内电动葫芦(MD型H=12m)	台班		0.537		0.537											
8011029	JK8型冲击钻机(55kW)	台班		67.678		67.678											
8011056	泥浆分离器(ZX-200)	台班		0.643		0.643											
8011057	容量100~150L泥浆搅拌机	台班		3.522		3.522											
8013011	出水口直径100mm以内电动多级离心清水泵(DA1-100-6, H≤120m)	台班		2.234		2.234											
8013020	出水口直径150mm以内潜水泵	台班		57.382		57.382											
8013024	出水口直径100mm以内泥泵泵(4PN)	台班		1.895		1.895											
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班		2.788		2.788											
8015008	全自动钢筋笼滚焊机	台班		0.695		0.695											
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机(BX1-330)	台班		45.796		45.796											
8015029	容量42kV·A以内交流电焊机(BX2-500)	台班		0.961		0.961											
8015035	功率32kW以内直流电焊机(AX-500)	台班		1.903		1.903											

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 6 页 共 6 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单 第 200章 路基	清单 第 400章 桥梁、涵 洞										辅助生产	%
8015039	电流250A以内CO2保护焊机	台班		1.918		1.918											
8015042	厚度100mm半自动切割机	台班		0.087		0.087											
8015043	电流500A以内自动埋弧焊机 (MZ-500)	台班		0.276		0.276											
8017040	排气量0.6m3/min以内电动空气压缩机 (2V-0.6/7)	台班		0.276		0.276											
8017044	排气量10m3/min以内电动空气压缩机 (3L-10/8)	台班		9.002		9.002											
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机 (4L-20/8)	台班		9.269		9.269											
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机 (VY-9/7)	台班		1.622		1.622											
8023014	风量4m3/min吹风机	台班		3.376		3.376											
8023015	风量8m3/min以内鼓风机	台班		7.877		7.877											
8023017	喷砂除锈设备	台班		41.139		41.139											
8099001	小型机具使用费	元		4280.477		4280.477											

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 1 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总 则																
2	101	通则																
3	101~1	保险费																
4	~a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1														
5	~b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1														
6	102	工程管理																
7	102~3	安全生产费	总额	1														
8	104	承包人驻地建设																
9	104~1	承包人驻地建设	总额	1														
10	200	清单 第200章 路 基																
11	202	场地清理																
12	202~3	拆除结构物																
13	~c	砖、石及其他砌体结构	m3	12.2														
14	400	清单 第400章 桥梁、涵洞																
15	403	钢筋																
16	403~1	基础钢筋(灌注桩)																
17	~a	光圆钢筋(HPB300)	kg	3264.3														
18	~b	带肋钢筋(HRB400)	kg	19236.6														
19	403~2	下部结构钢筋																

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 2 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	~a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	647.6														
21	~b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	8469.5														
22	~c	钢板	kg	1841.4														
23	403~3	上部结构钢筋																
24	~c	主拱圈钢管	kg	33015.9														
25	~d	上构钢管	kg	24192.8														
26	~e	桥面钢板	kg	14528														
27	~f	缆索吊机	套	1														
28	403~4	附属结构钢筋																
29	~b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	680														
30	~c	钢板	kg	16														
31	404	基坑开挖及回填																
32	404~1	干处挖土方	m3	839														
33	404~3	干处挖石方	m3	103														
34	405	钻孔灌注桩																
35	405~1	钻孔灌注桩																
36	~a	陆上钻孔灌注桩																
37	~a~1	1-Φ 1.2	m	29														
38	~a~2	1-Φ 1.5	m	45														
39	410	结构混凝土工程																

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 3 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	410~1	混凝土基础 (包括支撑梁、桩基承台、桩系梁 但不																
41	~a	C30混凝土承台	m3	123.1														
42	~b	C15素砼垫层	m3	3.1														
43	~c	C25扩大基础混凝土	m3	4.6														
44	~d	C30混凝土系梁	m3	1.6														
45	410~2	混凝土下部结构																
46	~a	C25桥台混凝土	m3	8.1														
47	~b	C30混凝土桥墩立柱	m3	12.4														
48	~d	C30台帽混凝土	m3	1.9														
49	~e	C40混凝土拱座	m3	38.5														
50	410~3	现浇混凝土上部结构																
51	~a	C40主拱圈	m3	50.9936														
52	410~6	现浇混凝土附属结构	m3															
53	~a	C25栏杆基座	m3	2.2														
54	~b	C25素混凝土抗推后座	m3	117.6														
55	~c	小广场支护措施C25砼	m3	5.6														
56	415	桥面铺装																
57	415~3	彩色橡胶板	m2	166.512														
58	415~4	桥面排水																
59	~a	竖、横向集中排水管																

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 4 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60	~a~3	PVC管	m	95														
61	~a~4	弯头	道	20														
62	416	桥梁支座																
63	416~1	板式橡胶支座	dm3	26.88														
64	418	附属工程																
65	418~1	人行道栏杆	m	136.68														
66	418~2	M7.5浆砌片石步道	m3	20.6														
67	418~3	C10素混凝土垫层	m3	2.2														
68	418~4	2.5cm厚青石板	m2	24														
69	418~5	塔吊中型QTZ63	工日	60														
70	418~6	溶洞处理	m	13.6														
71	418~7	步道C20素混凝土	m3	12														
72	418~8	2.5cm厚大理石	m2	48														
73	418~9	木制风雨廊道	m2	64.53														
74	418~10	休息凳	m	42														
合计				0.069														

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方																							
02	石方																							
03	运输																							
04	路面																							
04-1	路面 (隧道路面)																							
05	隧道																							
06	构造物 I																							
06-1	构造物 I (绿化)																							
07	构造物 II																							
08	构造物 III (一般)																							
08-1	构造物 III (室内)																							
08-2	构造物 III (桥梁)																							
08-3	构造物 III (设备安装)																							
09	技术复杂大桥																							
10	钢材及钢结构 (一般)																							
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)																							
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)																							

编制：

复核：

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 1 页 共 4 页

09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001				18	钢管无缝钢管	t	2003008			
2	机械工	工日	1051001				19	钢桥面板	t	2003019			
3	普C10-32.5-4(商)普C10-32.5-4(商)	m3	1511030				20	钢护筒	t	2003022			
4	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m3	1511031				21	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025			
5	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	1511032				22	组合钢模板	t	2003026			
6	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	1511033				23	安全爬梯	t	2003028			
7	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3	1511035				24	套管及拉杆构件	t	2003032			
8	普C40-42.5-4(商)普C40-42.5-4(商)	m3	1511039				25	钢管拱肋	t	2003039			
9	水C30-32.5-4(商)水C30-32.5-4(商)	m3	1511102				26	钢丸	t	2003042			
10	HPB300钢筋	t	2001001				27	锌1号	kg	2007001			
11	HRB400钢筋	t	2001002				28	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	2009003			
12	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm	t	2001019				29	Φ 50mm以内合金钻头Φ 43mm	个	2009004			
13	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021				30	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011			
14	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022				31	螺栓混合规格	kg	2009013			
15	索道钢丝绳	t	2001034				32	镀锌螺栓混合规格	kg	2009014			
16	型钢工字钢,角钢	t	2003004				33	铁件铁件	kg	2009028			
17	钢板Q235, δ =5~40mm	t	2003005				34	铁钉混合规格	kg	2009030			
							35	重油	kg	3003001			

编制：

复核：

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 2 页 共 4 页

09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
36	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003				54	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	5505012			
37	煤	t	3005001				55	大理石	m2	5508001			
38	电	kW·h	3005002				56	青石板	m2	5508008			
39	水	m3	3005004				57	32.5级水泥	t	5509001			
40	焦炭	kg	3005005				58	52.5级水泥	t	5509003			
41	原木混合规格	m3	4003001				59	板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列	dm3	6001003			
42	锯材中板δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002				60	套管KT2型	个	7005016			
43	枕木硬	m3	4003003				61	其他材料费	元	7801001			
44	PVC塑料管(Φ 50mm)Φ 50mm	m	5001013				62	设备摊销费	元	7901001			
45	塑料编织袋袋装砂井用	个	5001052				63	数码电子雷管导爆管长3~7m	个	5005008001			
46	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	5005002				64	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027			
47	导爆索爆速6000~7000m/s	m	5005009				65	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035			
48	防腐聚氨酯	t	5009022				66	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045			
49	防锈漆	kg	5009030				67	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002			
50	黏土堆方	m3	5501003				68	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010			
51	粉煤灰	t	5501009				69	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60	台班	8005051			
52	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005				70	布料半径20m以内混凝土布料机HGY17	台班	8005066			
53	片石码方	m3	5505005				71	拉伸力3000kN以内预应力拉伸机LYC300	台班	8005076			

编制:

复核:

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 3 页 共 4 页

09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
72	装载质量10t以内载货汽车 JN161, JN162	台班	8007007				89	泥浆分离器ZX-200	台班	8011056			
73	装载质量15t以内载货汽车 SH161, T815	台班	8007009				90	容量100~150L泥浆搅拌机	台班	8011057			
74	装载质量15t以内自卸汽车 SH361, T815	台班	8007017				91	出水口直径100mm以内电动多 级离心清水泵DA1-100-6, H≤	台班	8013011			
75	装载质量20t以内平板拖车组	台班	8007024				92	出水口直径150mm以内潜水泵	台班	8013020			
76	提升质量20t以内轮胎式起重 机QLY16A	台班	8009020				93	出水口直径100mm以内泥浆泵 4PN	台班	8013024			
77	提升质量8t以内汽车式起重机 QY8	台班	8009026				94	数控立式钢筋弯曲中心	台班	8015007			
78	提升质量16t以内汽车式起重 机QY16	台班	8009028				95	全自动钢筋笼滚焊机	台班	8015008			
79	提升质量20t以内汽车式起重 机QY20	台班	8009029				96	容量32kV·A以内交流电弧焊 机BX1-330	台班	8015028			
80	提升质量25t以内汽车式起重 机QY25	台班	8009030				97	容量42kV·A以内交流电弧焊 机BX2-500	台班	8015029			
81	提升质量40t以内汽车式起重 机QY40	台班	8009032				98	功率32kW以内直流电弧焊机 AX-500	台班	8015035			
82	最大提升质量12t以内提升高 度80m以内塔式起重机(附着 式)QT125, QTZ125	台班	8009055				99	电流250A以内CO2保护焊机	台班	8015039			
83	行走式桥面吊机	台班	8009076				100	厚度100mm半自动切割机	台班	8015042			
84	牵引力50kN以内单筒慢动电动 卷扬机JJM-5	台班	8009081				101	电流500A以内自动埋弧焊机 MZ-500	台班	8015043			
85	牵引力100kN以内单筒慢动电 动卷扬机JJM-10	台班	8009083				102	排气量0.6m ³ /min以内电动空 气压缩机2V-0.6/7	台班	8017040			
86	牵引力500kN以内单筒慢动电 动卷扬机JJM-50	台班	8009086				103	排气量10m ³ /min以内电动空气 压缩机3L-10/8	台班	8017044			
87	提升质量5t以内电动葫芦MD型 H=12m	台班	8009114				104	排气量20m ³ /min以内电动空气 压缩机4L-20/8	台班	8017045			
88	JK8型冲击钻机55kW	台班	8011029				105	排气量9m ³ /min以内机动空气 压缩机VY-9/7	台班	8017049			
							106	风量4m ³ /min吹风机	台班	8023014			

编制:

复核:

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 4 页 共 4 页

09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
107	风量8m3/min以内鼓风机	台班	8023015			
108	喷砂除锈设备	台班	8023017			
109	小型机具使用费	元	8099001			
110	定额基价	元	1999			

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-c

工程名称：砖、石及其他砌体结构

单位：m3

数量：12.2

单价：33.15

第 1 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			旧建筑物拆除			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			挖掘机拆除浆砌圬工			装载质量15t以内自卸汽车运石第一个1km							
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			1.22			0.0122							
	定 额 表 号			4~11~17~7			1~1~11~23							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班												
8007017	装载质量15t以内自卸汽车SH36L T815	台班												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a

工程名称：光圆钢筋（HPB300）

单位：kg

数量：3264.3

单价：4.85

第 2 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋及检测钢管			平板拖车运输钢筋笼			基础、承台及支撑梁			合 计	
	工 程 细 目			灌注桩集中加工主钢筋(焊接连接)			平板拖车运输钢筋笼第一个1km			标准化集中加工承台钢筋				
	定 额 单 位			1t			100t			1t				
	工 程 数 量			1.557			0.0156			1.7073				
	定 额 表 号			4~4~8~26改			4~7~33~1			4~6~1~15改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日												
2001001	HPB300钢筋	t												
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t												
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg												
4003003	枕木硬	m3												
7801001	其他材料费	元												
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班												
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班												
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JTM-10	台班												
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班												
8015008	全自动钢筋笼滚焊机	台班												
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a

工程名称：光圆钢筋（HPB300）

单位：kg

数量：3264.3

单价：4.85

第3页共70页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋及检测钢管			平板拖车运输钢筋笼			基础、承台及支撑梁			合 计	
	工 程 细 目			灌注桩集中加工主钢筋(焊接连接)			平板拖车运输钢筋笼第一个1km			标准化集中加工承台钢筋				
	定 额 单 位			1t			100t			1t				
	工 程 数 量			1.557			0.0156			1.7073				
	定 额 表 号			4~4~8~26改			4~7~33~1			4~6~1~15改				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
直接费		元												
措施费		I	元											
		II	元											
企业管理费		元												
规费		元												
利润		元												
税金		元												
金额合计		元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-b

工程名称：带肋钢筋（HRB400）

单位：kg

数量：19236.6

单价：4.92

第4页共70页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋及检测钢管			平板拖车运输钢筋笼			基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁		
	工 程 细 目			灌注桩集中加工主钢筋(焊接连接)			平板拖车运输钢筋笼第一个1km			标准化集中加工承台钢筋			现场加工轻型墩台基础及支撑梁钢筋		
	定 额 单 位			1t			100t			1t			1t		
	工 程 数 量			8.3658			0.0837			10.6436			0.2272		
	定 额 表 号			4~4~8~26改			4~7~33~1			4~6~1~15			4~6~1~12改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日													
2001002	HRB400钢筋	t													
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t													
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg													
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg													
4003003	枕木硬	m3													
7801001	其他材料费	元													
8007024	装载质量20t以内平板拖车组	台班													
8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机QLY16A	台班													
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班													
8009083	牵引力100kN以内单筒慢动电动卷扬机JTM-10	台班													
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班													
8015008	全自动钢筋笼滚焊机	台班													
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班													
8099001	小型机具使用费	元													
9999001	定额基价	元													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-b

工程名称：带肋钢筋（HRB400）

单位：kg

数量：19236.6

单价：4.92

第 5 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋及检测钢管			平板拖车运输钢筋笼			基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁		
	工 程 细 目			灌注桩集中加工主钢筋(焊接连接)			平板拖车运输钢筋笼第一个1km			标准化集中加工承台钢筋			现场加工轻型墩台基础及支撑梁钢筋		
	定 额 单 位			1t			100t			1t			1t		
	工 程 数 量			8.3658			0.0837			10.6436			0.2272		
	定 额 表 号			4~4~8~26改			4~7~33~1			4~6~1~15			4~6~1~12改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
直接费		元													
措施费		I	元												
		II	元												
企业管理费		元													
规费		元													
利润		元													
税金		元													
金额合计		元													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-b

工程名称：带肋钢筋（HRB400）

单位：kg

数量：19236.6

单价：4.92

第 6 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日											
2001002	HRB400钢筋	t											
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳 径7.1~9mm；股丝6× 37，绳径14.1~15.5mm	t											
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg											
2009011	电焊条结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0	kg											
4003003	枕木硬	m3											
7801001	其他材料费	元											
8007024	装载质量20t以内平板拖 车组	台班											
8009020	提升质量20t以内轮胎式 起重机QLY16A	台班											
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机QY25	台班											
8009083	牵引力100kN以内单筒慢 动电动卷扬机JTM-10	台班											
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班											
8015008	全自动钢筋笼滚焊机	台班											
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班											
8099001	小型机具使用费	元											
9999001	定额基价	元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-b

工程名称：带肋钢筋（HRB400）

单位：kg

数量：19236.6

单价：4.92

第 7 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费	元											
	措施费	I 元											
		II 元											
	企业管理费	元											
	规费	元											
	利润	元											
	税金	元											
	金额合计	元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a

工程名称：光圆钢筋（HPB300）

单位：kg

数量：647.6

单价：5.13

第 8 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋			实体式墩台			柱式墩台			钢筋		
	工 程 细 目			集中加工桥(涵)台帽钢筋			集中加工实体式墩台钢筋			现场加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接			集中加工系梁钢筋		
	定 额 单 位			1t			1t			1t			1t		
	工 程 数 量			0.0444						0.566			0.0372		
	定 额 表 号			4~6~3~8改			4~6~2~11改			4~6~2~24改			4~6~4~14改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日													
2001001	HPB300钢筋	t													
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg													
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg													
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班													
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JIM-5	台班													
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班													
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班													
8099001	小型机具使用费	元													
9999001	定额基价	元													
	直接费	元													
	措施费	I	元												
		II	元												
	企业管理费	元													
	规费	元													
	利润	元													
	税金	元													
	金额合计	元													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a

工程名称：光圆钢筋（HPB300）

单位：kg

数量：647.6

单价：5.13

第 9 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日											
2001001	HPB300钢筋	t											
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg											
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg											
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班											
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JIM-5	台班											
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班											
8099001	小型机具使用费	元											
9999001	定额基价	元											
	直接费	元											
	措施费	I	元										
		II	元										
	企业管理费	元											
	规费	元											
	利润	元											
	税金	元											
	金额合计	元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-b

工程名称：带肋钢筋（HRB400）

单位：kg

数量：8469.5

单价：5.17

第 10 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋			柱式墩台			钢筋			钢筋		
	工 程 细 目			集中加工桥(涵)台帽钢筋			现场加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接			集中加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋			集中加工系梁钢筋		
	定 额 单 位			1t			1t			1t			1t		
	工 程 数 量			0.1335			1.6772			6.4428			0.216		
	定 额 表 号			4~6~3~8改			4~6~2~24改			4~6~3~9改			4~6~4~14改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日													
2001002	HRB400钢筋	t													
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg													
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg													
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班													
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JIM-5	台班													
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班													
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班													
8099001	小型机具使用费	元													
9999001	定额基价	元													
	直接费	元													
	措施费	I	元												
		II	元												
	企业管理费	元													
	规费	元													
	利润	元													
	税金	元													
	金额合计	元													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-b

工程名称：带肋钢筋（HRB400）

单位：kg

数量：8469.5

单价：5.17

第 11 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日											
2001002	HRB400钢筋	t											
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg											
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg											
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班											
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JIM-5	台班											
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班											
8099001	小型机具使用费	元											
9999001	定额基价	元											
	直接费	元											
	措施费	I	元										
		II	元										
	企业管理费	元											
	规费	元											
	利润	元											
	税金	元											
	金额合计	元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-c

工程名称：钢板

单位：kg

数量：1841.4

单价：5.35

第 12 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋									合 计	
	工 程 细 目			集中加工桥(涵)墩帽及拱座钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			1.8414										
	定 额 表 号			4~6~3~9改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg												
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班												
8015007	数控立式钢筋弯曲中心	台班												
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-c

工程名称：主拱圈钢管

单位：kg

数量：33015.9

单价：13.8

第 13 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			拱肋安装			桥梁钢结构除锈、油漆			人行道铺装			人行道铺装		
	工 程 细 目			钢管拱钢拱肋安装			桥梁钢结构喷中粗砂除锈			钢桥面喷AL160 μ m			钢桥面桔红色丙烯酸聚氨酯面漆 两层共50 μ m		
	定 额 单 位			10t			100m2			1000m2			1000m2		
	工 程 数 量			3.3016			3.511			0.3511			0.3511		
	定 额 表 号			4~10~16~2			借桂2020养预4~2~12~1			4~6~13~9改			4~6~13~9改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日													
2001001	HPB300钢筋	t													
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳 径7.1~9mm; 股丝6× 37, 绳径14.1~15.5mm	t													
2003004	型钢工字钢,角钢	t													
2003005	钢板Q235, $\delta = 5 \sim 40$ mm	t													
2003039	钢管拱肋	t													
2003042	钢丸	t													
2007001	锌1号	kg													
2009011	电焊条结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0	kg													
2009013	螺栓混合规格	kg													
3005001	煤	t													
3005004	水	m3													
3005005	焦炭	kg													
4003002	锯材中板 $\delta = 19 \sim 35$ mm, 中方混合规格	m3													
5009022	防腐聚氨酯	t													
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3													
7801001	其他材料费	元													
8005076	拉伸力3000kN以内预应力 拉伸机YC300	台班													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-c

工程名称：主拱圈钢管

单位：kg

数量：33015.9

单价：13.8

第 14 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			拱肋安装			桥梁钢结构除锈、油漆			人行道铺装			人行道铺装		
	工 程 细 目			钢管拱钢拱肋安装			桥梁钢结构喷中粗砂除锈			钢桥面喷AL160μ m			钢桥面桔红色丙烯酸聚氨酯面漆 两层共50μ m		
	定 额 单 位			10t			100m2			1000m2			1000m2		
	工 程 数 量			3.3016			3.511			0.3511			0.3511		
	定 额 表 号			4~10~16~2			借桂2020养预4~2~12~1			4~6~13~9改			4~6~13~9改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动 电动卷扬机JTM-5	台班													
8009083	牵引力100kN以内单筒慢 动电动卷扬机JTM-10	台班													
8017044	排气量10m3/min以内电动 空气压缩机3L-10/8	台班													
8017045	排气量20m3/min以内电动 空气压缩机4L-20/8	台班													
8023014	风量4m3/min吹风机	台班													
8023015	风量8m3/min以内鼓风机	台班													
8023017	喷砂除锈设备	台班													
8099001	小型机具使用费	元													
9999001	定额基价	元													
	直接费	元													
	措施费	I	元												
		II	元												
	企业管理费	元													
	规费	元													
	利润	元													
	税金	元													
	金额合计	元													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-c

工程名称：主拱圈钢管

单位：kg

数量：33015.9

单价：13.8

第 15 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人行道铺装									合 计	
	工 程 细 目			钢桥面防锈面漆两层共30μ m										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.3511										
	定 额 表 号			4~6~13~9改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日												
2001001	HPB300钢筋	t												
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳 径7.1~9mm; 股丝6× 37, 绳径14.1~15.5mm	t												
2003004	型钢工字钢,角钢	t												
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t												
2003039	钢管拱肋	t												
2003042	钢丸	t												
2007001	锌1号	kg												
2009011	电焊条结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0	kg												
2009013	螺栓混合规格	kg												
3005001	煤	t												
3005004	水	m3												
3005005	焦炭	kg												
4003002	锯材中板δ =19~35mm, 中方混合规格	m3												
5009022	防腐聚氨酯	t												
5009030	防锈漆	kg												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3												
7801001	其他材料费	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-c

工程名称：主拱圈钢管

单位：kg

数量：33015.9

单价：13.8

第 16 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		人行道铺装									合 计		
	工 程 细 目		钢桥面防锈面漆两层共30μ m											
	定 额 单 位		1000m2											
	工 程 数 量		0.3511											
	定 额 表 号		4~6~13~9改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8005076	拉伸力3000kN以内预应力 拉伸机YC300	台班												
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动 电动卷扬机JIM-5	台班												
8009083	牵引力100kN以内单筒慢 动电动卷扬机JIM-10	台班												
8017044	排气量10m3/min以内电动 空气压缩机3L-10/8	台班												
8017045	排气量20m3/min以内电动 空气压缩机4L-20/8	台班												
8023014	风量4m3/min吹风机	台班												
8023015	风量8m3/min以内鼓风机	台班												
8023017	喷砂除锈设备	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-d

工程名称：上构钢管

单位：kg

数量：24192.8

单价：11.66

第 17 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢桥面板安装									合 计	
	工 程 细 目			※桥面吊机吊装桥面板										
	定 额 单 位			10t										
	工 程 数 量			2.4193										
	定 额 表 号			4~10~1~6改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日												
2003039	钢管拱肋	t												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg												
2009014	镀锌螺栓混合规格	kg												
2009028	铁件铁件	kg												
7801001	其他材料费	元												
8009076	行走式桥面吊机	台班												
8009114	提升质量5t以内电动葫芦MD型 H=12m	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-e

工程名称：桥面钢板

单位：kg

数量：14528.0

单价：13.26

第 18 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢桥面板拼装			桥梁钢结构除锈、油漆			人行道铺装			人行道铺装		
	工 程 细 目			※钢桥面板拼装			桥梁钢结构喷中粗砂除锈			钢桥面喷AL160μ m			钢桥面桔红色丙烯酸聚氨酯面漆 两层共50μ m		
	定 额 单 位			10t			100m2			1000m2			1000m2		
	工 程 数 量			1.4528			7.742			0.7742			0.4878		
	定 额 表 号			4~10~1~4			借桂2020养预4~2~12~1			4~6~13~9改			4~6~13~9改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日													
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t													
2003019	钢桥面板	t													
2003042	钢丸	t													
2007001	锌1号	kg													
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg													
2009014	镀锌螺栓混合规格	kg													
3005001	煤	t													
3005004	水	m3													
3005005	焦炭	kg													
5009022	防腐聚氨酯	t													
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3													
7005016	套管KT2型	个													
7801001	其他材料费	元													
8009086	牵引力500kN以内单筒慢速电动卷扬机JIM-50	台班													
8009114	提升质量5t以内电动葫芦MD型 H=12m	台班													
8015035	功率32kW以内直流电弧焊机AX-500	台班													
8015039	电流250A以内CO2保护焊机	台班													
8015042	厚度100mm半自动切割机	台班													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-e

工程名称：桥面钢板

单位：kg

数量：14528.0

单价：13.26

第 19 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢桥面板拼装			桥梁钢结构除锈、油漆			人行道铺装			人行道铺装		
	工 程 细 目			※钢桥面板拼装			桥梁钢结构喷中粗砂除锈			钢桥面喷AL160μ m			钢桥面桔红色丙烯酸聚氨酯面漆 两层共50μ m		
	定 额 单 位			10t			100m2			1000m2			1000m2		
	工 程 数 量			1.4528			7.742			0.7742			0.4878		
	定 额 表 号			4~10~1~4			借桂2020养预4~2~12~1			4~6~13~9改			4~6~13~9改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
8015043	电流500A以内自动埋弧焊机MZ-500	台班													
8017040	排气量0.6m3/min以内电动空气压缩机2V-0.6/7	台班													
8017044	排气量10m3/min以内电动空气压缩机3L-10/8	台班													
8017045	排气量20m3/min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班													
8023014	风量4m3/min吹风机	台班													
8023015	风量8m3/min以内鼓风机	台班													
8023017	喷砂除锈设备	台班													
8099001	小型机具使用费	元													
9999001	定额基价	元													
	直接费	元													
	措施费	I	元												
		II	元												
	企业管理费	元													
	规费	元													
	利润	元													
	税金	元													
	金额合计	元													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-e

工程名称：桥面钢板

单位：kg

数量：14528.0

单价：13.26

第 20 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人行道铺装									合 计	
	工 程 细 目			钢桥面防锈面漆两层共30μ m										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.7742										
	定 额 表 号			4~6~13~9改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日												
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t												
2003019	钢桥面板	t												
2003042	钢丸	t												
2007001	锌1号	kg												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg												
2009014	镀锌螺栓混合规格	kg												
3005001	煤	t												
3005004	水	m3												
3005005	焦炭	kg												
5009022	防腐聚氨酯	t												
5009030	防锈漆	kg												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3												
7005016	套管KT2型	个												
7801001	其他材料费	元												
8009086	牵引力500kN以内单筒慢速电动卷扬机JTM-50	台班												
8009114	提升质量5t以内电动葫芦MD型 H=12m	台班												
8015035	功率32kW以内直流电弧焊机AX-500	台班												
8015039	电流250A以内CO2保护焊机	台班												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-e

工程名称：桥面钢板

单位：kg

数量：14528.0

单价：13.26

第 21 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		人行道铺装									合 计		
	工 程 细 目		钢桥面防锈面漆两层共30μ m											
	定 额 单 位		1000m ²											
	工 程 数 量		0.7742											
	定 额 表 号		4~6~13~9改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8015042	厚度100mm半自动切割机	台班												
8015043	电流500A以内自动埋弧焊机MZ-500	台班												
8017040	排气量0.6m ³ /min以内电动空气压缩机2V-0.6/7	台班												
8017044	排气量10m ³ /min以内电动空气压缩机3L-10/8	台班												
8017045	排气量20m ³ /min以内电动空气压缩机4L-20/8	台班												
8023014	风量4m ³ /min吹风机	台班												
8023015	风量8m ³ /min以内鼓风机	台班												
8023017	喷砂除锈设备	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-f

工程名称：缆索吊机

单位：套

数量：1.0

单价：329343.38

第 22 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			塔架			地锚			索道			悬索桥锚碇锚固系统		
	工 程 细 目			钢塔架(施工期2月)			混凝土主索地锚块件质量15t以内			索道块件质量5t以内			悬索桥锚固拉杆		
	定 额 单 位			10t			1个			10m索跨			1t		
	工 程 数 量			2.656			2			41			5.005		
	定 额 表 号			4~7~30~4改			4~7~30~6改			4~7~30~13			4~10~4~4		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日													
1511031	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m3													
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3													
2001001	HPB300钢筋	t													
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm	t													
2001034	索道钢丝绳	t													
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t													
2003032	套管及拉杆构件	t													
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg													
2009028	铁件铁件	kg													
2009030	铁钉混合规格	kg													
3005004	水	m3													
4003001	原木混合规格	m3													
4003002	锯材中板δ =19~35mm, 中方混合规格	m3													
7801001	其他材料费	元													
7901001	设备摊销费	元													
8007009	装载质量15t以内载货汽车SH16L, T815	台班													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-f

工程名称：缆索吊机

单位：套

数量：1.0

单价：329343.38

第 23 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			塔架			地锚			索道			悬索桥锚碇锚固系统		
	工 程 细 目			钢塔架(施工期2月)			混凝土主索地锚块件质量15t以内			索道块件质量5t以内			悬索桥锚固拉杆		
	定 额 单 位			10t			1个			10m索跨			1t		
	工 程 数 量			2.656			2			41			5.005		
	定 额 表 号			4~7~30~4改			4~7~30~6改			4~7~30~13			4~10~4~4		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
8009028	提升质量16t以内汽车式 起重机QY16	台班													
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动 电动卷扬机JIM-5	台班													
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班													
8017049	排气量9m ³ /min以内机动 空气压缩机VY-9/7	台班													
8099001	小型机具使用费	元													
9999001	定额基价	元													
	直接费	元													
	措施费	I	元												
		II	元												
	企业管理费	元													
	规费	元													
	利润	元													
	税金	元													
	金额合计	元													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-f

工程名称：缆索吊机

单位：套

数量：1.0

单价：329343.38

第 24 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日											
1511031	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m3											
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3											
2001001	HPB300钢筋	t											
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm	t											
2001034	索道钢丝绳	t											
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t											
2003032	套管及拉杆构件	t											
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg											
2009028	铁件铁件	kg											
2009030	铁钉混合规格	kg											
3005004	水	m3											
4003001	原木混合规格	m3											
4003002	锯材中板δ =19~35mm, 中方混合规格	m3											
7801001	其他材料费	元											
7901001	设备摊销费	元											
8007009	装载质量15t以内载货汽车SH16L.T815	台班											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-f

工程名称：缆索吊机

单位：套

数量：1.0

单价：329343.38

第 25 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8009028	提升质量16t以内汽车式 起重机QY16	台班											
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动 电动卷扬机JIM-5	台班											
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班											
8017049	排气量9m ³ /min以内机动 空气压缩机VY-9/7	台班											
8099001	小型机具使用费	元											
9999001	定额基价	元											
	直接费	元											
	措施费	I	元										
		II	元										
	企业管理费	元											
	规费	元											
	利润	元											
	税金	元											
	金额合计	元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-b

工程名称：带肋钢筋（HRB400）

单位：kg

数量：680.0

单价：5.24

第 26 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		现浇混凝土挡土墙									合 计		
	工 程 细 目		现浇混凝土挡土墙钢筋											
	定 额 单 位		1t											
	工 程 数 量		0.68											
	定 额 表 号		1~4~19~3改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
2001002	HRB400钢筋	t												
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg												
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-c

工程名称：钢板

单位：kg

数量：16.0

单价：4.92

第 27 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		现浇板上部构造									合 计		
	工 程 细 目		现场加工现浇矩形板上部构造钢筋											
	定 额 单 位		1t											
	工 程 数 量		0.016											
	定 额 表 号		4~6~8~4改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg												
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg												
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：404-1

工程名称：干处挖土方

单位：m³

数量：839.0

单价：59.24

第 28 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			出水口直径150mm以内潜水泵			编织袋围堰			合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖基坑≤1500m ³ 土方			出水口直径150mm以内潜水泵			编织袋围堰高2.5m				
	定 额 单 位			1000m ³			台班			10m围堰				
	工 程 数 量			0.839			43.779			3.3975				
	定 额 表 号			4~1~3~3			8013020			4~2~2~7				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量		
1001001	人工	工日												
5001052	塑料编织袋袋装砂井用	个												
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WK100机械	台班												
8013020	出水口直径150mm以内潜水泵	台班												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：404-3

工程名称：干处挖石方

单位：m³

数量：103.0

单价：156.22

第 29 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			出水口直径150mm以内潜水泵			编织袋围堰			合 计	
	工 程 细 目			机械挖基坑≤1500m ³ 石方			出水口直径150mm以内潜水泵			编织袋围堰高2.5m				
	定 额 单 位			1000m ³			台班			10m围堰				
	工 程 数 量			0.103			13.603			1.1025				
	定 额 表 号			4~1~3~5改			8013020			4~2~2~7				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日												
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg												
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个												
5001052	塑料编织袋袋装砂井用	个												
5005002	硝酸炸药1号、2号岩石硝酸炸药	kg												
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m												
7801001	其他材料费	元												
5005008001	数码电子雷管导爆管长3~7m	个												
8001035	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WK100机械	台班												
8013020	出水口直径150mm以内潜水泵	台班												
8017049	排气量9m ³ /min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：404-3

工程名称：干处挖石方

单位：m3

数量：103.0

单价：156.22

第 30 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			出水口直径150mm以内潜水泵			编织袋围堰			合 计	
	工 程 细 目			机械挖基坑≤1500m3石方			出水口直径150mm以内潜水泵			编织袋围堰高2.5m				
	定 额 单 位			1000m3			台班			10m围堰				
	工 程 数 量			0.103			13.603			1.1025				
	定 额 表 号			4~1~3~5改			8013020			4~2~2~7				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
直接费		元												
措施费		I	元											
		II	元											
企业管理费		元												
规费		元												
利润		元												
税金		元												
金额合计		元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a-1

工程名称：1-Φ1.2

单位：m

数量：29.0

单价：3680.58

第 31 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			冲击钻机冲孔			冲击钻机冲孔			混凝土			钢筋及检测钢管		
	工 程 细 目			冲击钻机冲孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,次坚石)			冲击钻机冲孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,坚石)			灌注桩混凝土冲击成孔(输送泵)			灌注桩检测管		
	定 额 单 位			10m			10m			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			2.2			0.7			3.2782			0.4554		
	定 额 表 号			4~4~3~31改			4~4~3~32改			4~4~8~6改			4~4~8~28		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日													
1511102	水C30-32.5-4(商)水C30-32.5-4(商)	m3													
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg													
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t													
2003008	钢管无缝钢管	t													
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg													
2009028	铁件铁件	kg													
3005004	水	m3													
4003002	锯材中板δ =19~35mm,中方混合规格	m3													
5501003	黏土堆方	m3													
7801001	其他材料费	元													
7901001	设备摊销费	元													
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班													
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406.HBT60	台班													
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161、JN162	台班													
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班													
8011029	JK8型冲击钻机55kW	台班													
8011056	泥浆分离器ZX-200	台班													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a-1

工程名称：1-Φ1.2

单位：m

数量：29.0

单价：3680.58

第 32 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			冲击钻机冲孔			冲击钻机冲孔			混凝土			钢筋及检测钢管		
	工 程 细 目			冲击钻机冲孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,次坚石)			冲击钻机冲孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,坚石)			灌注桩混凝土冲击成孔(输送泵)			灌注桩检测管		
	定 额 单 位			10m			10m			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			2.2			0.7			3.2782			0.4554		
	定 额 表 号			4~4~3~31改			4~4~3~32改			4~4~8~6改			4~4~8~28		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
8011057	容量100~150L泥浆搅拌机	台班													
8013024	出水口直径100mm以内泥浆泵4PN	台班													
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班													
8015029	容量42kV·A以内交流电焊机BX2-500	台班													
8099001	小型机具使用费	元													
9999001	定额基价	元													
	直接费	元													
	措施费	I	元												
		II	元												
	企业管理费	元													
	规费	元													
	利润	元													
	税金	元													
	金额合计	元													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a-1

工程名称：1-Φ1.2

单位：m

数量：29.0

单价：3680.58

第 33 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		钢护筒									合 计	
	工 程 细 目		干处理设钢护筒										
	定 额 单 位		1t										
	工 程 数 量		0.5										
	定 额 表 号		4~4~9~7										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日											
1511102	水C30-32.5-4(商)水C30-32.5-4(商)	m3											
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg											
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t											
2003008	钢管无缝钢管	t											
2003022	钢护筒	t											
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg											
2009028	铁件铁件	kg											
3005004	水	m3											
4003002	锯材中板δ =19~35mm, 中方混合规格	m3											
5501003	黏土堆方	m3											
7801001	其他材料费	元											
7901001	设备摊销费	元											
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班											
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60	台班											
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161, JN162	台班											
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班											
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a-1

工程名称：1-Φ1.2

单位：m

数量：29.0

单价：3680.58

第 34 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢护筒									合 计	
	工 程 细 目			干处理设钢护筒										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.5										
	定 额 表 号			4~4~9~7										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8011029	JK8型冲击钻机55kW		台班											
8011056	泥浆分离器ZX-200		台班											
8011057	容量100~150L泥浆搅拌机		台班											
8013024	出水口直径100mm以内泥浆泵4PN		台班											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班											
8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500		台班											
8099001	小型机具使用费		元											
9999001	定额基价		元											
	直接费		元											
	措施费		I	元										
			II	元										
	企业管理费		元											
	规费		元											
	利润		元											
	税金		元											
	金额合计		元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a-2

工程名称：1-Φ1.5

单位：m

数量：45.0

单价：2304.3

第 35 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			冲击钻机冲孔			混凝土			钢筋及检测钢管			钢护筒		
	工 程 细 目			冲击钻机冲孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,砂土)			灌注桩混凝土冲击成孔(输送泵)			灌注桩检测管			干处理设钢护筒		
	定 额 单 位			10m			10m3实体			1t			1t		
	工 程 数 量			4.5			7.9481			0.5752			1.1314		
	定 额 表 号			4~4~3~25改			4~4~8~6改			4~4~8~28			4~4~9~7		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日													
1511102	水C30-32.5-4(商)水C30-32.5-4(商)	m3													
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg													
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t													
2003008	钢管无缝钢管	t													
2003022	钢护筒	t													
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg													
2009028	铁件铁件	kg													
3005004	水	m3													
4003002	锯材中板δ =19~35mm,中方混合规格	m3													
5501003	黏土堆方	m3													
7801001	其他材料费	元													
7901001	设备摊销费	元													
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班													
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60	台班													
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161, JN162	台班													
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班													
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a-2

工程名称：1-Φ1.5

单位：m

数量：45.0

单价：2304.3

第 36 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			冲击钻机冲孔			混凝土			钢筋及检测钢管			钢护筒		
	工 程 细 目			冲击钻机冲孔(桩径120cm以内,孔深20m以内,砂土)			灌注桩混凝土冲击成孔(输送泵)			灌注桩检测管			干处理设钢护筒		
	定 额 单 位			10m			10m3实体			1t			1t		
	工 程 数 量			4.5			7.9481			0.5752			1.1314		
	定 额 表 号			4~4~3~25改			4~4~8~6改			4~4~8~28			4~4~9~7		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
8011029	JK8型冲击钻机55kW	台班													
8011056	泥浆分离器ZX-200	台班													
8011057	容量100~150L泥浆搅拌机	台班													
8013024	出水口直径100mm以内泥浆泵4PN	台班													
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班													
8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500	台班													
8099001	小型机具使用费	元													
9999001	定额基价	元													
	直接费	元													
	措施费	I	元												
		II	元												
	企业管理费	元													
	规费	元													
	利润	元													
	税金	元													
	金额合计	元													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a-2

工程名称：1-Φ1.5

单位：m

数量：45.0

单价：2304.3

第 37 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日											
1511102	水C30-32.5-4(商)水C30-32.5-4(商)	m3											
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg											
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t											
2003008	钢管无缝钢管	t											
2003022	钢护筒	t											
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg											
2009028	铁件铁件	kg											
3005004	水	m3											
4003002	锯材中板δ =19~35mm, 中方混合规格	m3											
5501003	黏土堆方	m3											
7801001	其他材料费	元											
7901001	设备摊销费	元											
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班											
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406, HBT60	台班											
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161, JN162	台班											
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班											
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a-2

工程名称：1-Φ1.5

单位：m

数量：45.0

单价：2304.3

第 38 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计	
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8011029	JK8型冲击钻机55kW	台班											
8011056	泥浆分离器ZX-200	台班											
8011057	容量100~150L泥浆搅拌机	台班											
8013024	出水口直径100mm以内泥浆泵4PN	台班											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班											
8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500	台班											
8099001	小型机具使用费	元											
9999001	定额基价	元											
	直接费	元											
	措施费	I	元										
		II	元										
	企业管理费	元											
	规费	元											
	利润	元											
	税金	元											
	金额合计	元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a

工程名称：C30混凝土承台

单位：m3

数量：123.1

单价：831.9

第 39 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		基础、承台及支撑梁									合 计		
	工 程 细 目		承台混凝土(起重机配吊斗无底模)											
	定 额 单 位		10m3实体											
	工 程 数 量		12.31											
	定 额 表 号		4~6~1~7改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3												
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t												
2009013	螺栓混合规格	kg												
2009028	铁件铁件	kg												
3005004	水	m3												
7801001	其他材料费	元												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-b

工程名称：C15素砼垫层

单位：m3

数量：3.1

单价：683.72

第 40 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			基础混凝土垫层										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.31										
	定 额 表 号			4~11~5~6改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
1511031	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m3												
3005004	水	m3												
7801001	其他材料费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-c

工程名称：C25扩大基础混凝土

单位：m3

数量：4.6

单价：758.88

第 41 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		基础、承台及支撑梁									合 计		
	工 程 细 目		实体式墩台混凝土基础(拱式上部构造)											
	定 额 单 位		10m3实体											
	工 程 数 量		0.46											
	定 额 表 号		4~6~1~4改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3												
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t												
2009013	螺栓混合规格	kg												
2009028	铁件铁件	kg												
3005004	水	m3												
7801001	其他材料费	元												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-d

工程名称：C30混凝土系梁

单位：m3

数量：1.6

单价：858.04

第 42 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		混 凝 土									合 计		
	工 程 细 目		系梁混凝土非泵送地面以下											
	定 额 单 位		10m3实体											
	工 程 数 量		0.16											
	定 额 表 号		4~6~4~3改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3												
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t												
2009013	螺栓混合规格	kg												
2009028	铁件铁件	kg												
3005004	水	m3												
7801001	其他材料费	元												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a

工程名称：C25桥台混凝土

单位：m3

数量：8.1

单价：952.5

第 43 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			实体式墩台									合 计	
	工 程 细 目			梁板桥实体式墩台混凝土(高10m以内)										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.81										
	定 额 表 号			4~6~2~4改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日												
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3												
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm	t												
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg												
2003008	钢管无缝钢管	t												
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t												
2009013	螺栓混合规格	kg												
2009028	铁件铁件	kg												
2009030	铁钉混合规格	kg												
3005004	水	m3												
4003002	锯材中板δ =19~35mm, 中方混合规格	m3												
7801001	其他材料费	元												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a

工程名称：C25桥台混凝土

单位：m3

数量：8.1

单价：952.5

第 44 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			实体式墩台									合 计	
	工 程 细 目			梁板桥实体式墩台混凝土(高10m以 内)										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.81										
	定 额 表 号			4~6~2~4改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
直接费		元												
措施费		I	元											
		II	元											
企业管理费		元												
规费		元												
利润		元												
税金		元												
金额合计		元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-b

工程名称：C30混凝土桥墩立柱

单位：m3

数量：12.4

单价：1022.76

第 45 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			柱式墩台									合 计	
	工 程 细 目			圆柱式墩台混凝土(高度10m以内,非泵送)										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			1.24										
	定 额 表 号			4~6~2~12改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3												
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm	t												
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t												
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t												
2003028	安全爬梯	t												
2009013	螺栓混合规格	kg												
2009028	铁件铁件	kg												
3005004	水	m3												
7801001	其他材料费	元												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-b

工程名称：C30混凝土桥墩立柱

单位：m3

数量：12.4

单价：1022.76

第 46 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			柱式墩台									合 计		
	工 程 细 目			圆柱式墩台混凝土(高度10m以内,非泵送)											
	定 额 单 位			10m3实体											
	工 程 数 量			1.24											
	定 额 表 号			4~6~2~12改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
直接费													元		
措施费													I	元	
													II	元	
企业管理费													元		
规费													元		
利润													元		
税金													元		
金额合计													元		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-d

工程名称：C30台帽混凝土

单位：m3

数量：1.9

单价：1033.48

第 47 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		混 凝 土									合 计		
	工 程 细 目		混凝土墩、台帽非泵送											
	定 额 单 位		10m3实体											
	工 程 数 量		0.19											
	定 额 表 号		4~6~3~1改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3												
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t												
2009013	螺栓混合规格	kg												
2009028	铁件铁件	kg												
3005004	水	m3												
7801001	其他材料费	元												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-e

工程名称：C40混凝土拱座

单位：m3

数量：38.5

单价：977.94

第 48 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		混 凝 土									合 计	
	工 程 细 目		混凝土拱座非泵送										
	定 额 单 位		10m3实体										
	工 程 数 量		3.85										
	定 额 表 号		4~6~3~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日											
1511035	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3											
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg											
2003008	钢管无缝钢管	t											
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t											
2009013	螺栓混合规格	kg											
2009028	铁件铁件	kg											
2009030	铁钉混合规格	kg											
3005004	水	m3											
4003002	锯材中板δ =19~35mm,中方混合规格	m3											
7801001	其他材料费	元											
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班											
8099001	小型机具使用费	元											
9999001	定额基价	元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-e

工程名称：C40混凝土拱座

单位：m3

数量：38.5

单价：977.94

第 49 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混 凝 土									合 计	
	工 程 细 目			混 凝 土 拱 座 非 泵 送										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			3.85										
	定 额 表 号			4~6~3~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
直接费		元												
措施费		I	元											
		II	元											
企业管理费		元												
规费		元												
利润		元												
税金		元												
金额合计		元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a

工程名称：C40主拱圈

单位：m3

数量：
50.99355918

单价：1075.83

第 50 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			拱肋安装									合 计	
	工 程 细 目			钢管拱拱肋混凝土										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			5.099										
	定 额 表 号			4~10~16~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日												
1511039	普C40-42.5-4(商)普C40-42.5-4(商)	m3												
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm	t												
2003008	钢管无缝钢管	t												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg												
3005004	水	m3												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3												
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3												
5509003	52.5级水泥	t												
7801001	其他材料费	元												
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406.HBT60	台班												
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5	台班												
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a

工程名称：C40主拱圈

单位：m3

数量：
50.99355918

单价：1075.83

第 51 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			拱肋安装									合 计		
	工 程 细 目			钢管拱拱肋混凝土											
	定 额 单 位			10m3											
	工 程 数 量			5.099											
	定 额 表 号			4~10~16~3改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
直接费		元													
措施费		I	元												
		II	元												
企业管理费		元													
规费		元													
利润		元													
税金		元													
金额合计		元													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a

工程名称：C25栏杆基座

单位：m3

数量：2.2

单价：884.17

第 52 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏									合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏基础混凝土										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.22										
	定 额 表 号			5~1~2~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日												
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3												
3005004	水	m3												
7801001	其他材料费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-b

工程名称：C25素混凝土抗推后座

单位：m3

数量：117.6

单价：749.67

第 53 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		现浇锚块									合 计		
	工 程 细 目		现浇锚块混凝土											
	定 额 单 位		10m3实体											
	工 程 数 量		11.76											
	定 额 表 号		4~6~6~1改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3												
2003004	型钢工字钢,角钢	t												
2003008	钢管无缝钢管	t												
2003025	钢模板各式定型大块钢模板	t												
2009028	铁件铁件	kg												
3005004	水	m3												
4003002	锯材中板δ =19~35mm,中方混合规格	m3												
5501009	粉煤灰	t												
7801001	其他材料费	元												
8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406.HBT60	台班												
8005066	布料半径20m以内混凝土布料机HGY17	台班												
8013011	出水口直径100mm以内电动多级离心清水泵DA1-100-6 H≤120m	台班												
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-b

工程名称：C25素混凝土抗推后座

单位：m3

数量：117.6

单价：749.67

第 54 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇锚块									合 计	
	工 程 细 目			现浇锚块混凝土										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			11.76										
	定 额 表 号			4~6~6~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
直接费		元												
措施费		元												
		I	元											
		II	元											
企业管理费		元												
规费		元												
利润		元												
税金		元												
金额合计		元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-c

工程名称：小广场支护措施C25砼

单位：m3

数量：5.6

单价：948.51

第 55 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		现浇混凝土挡土墙										合 计	
	工 程 细 目		现浇混凝土挡土墙											
	定 额 单 位		10m3											
	工 程 数 量		0.56											
	定 额 表 号		1~4~19~2改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日												
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3												
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg												
2003026	组合钢模板	t												
2009028	铁件铁件	kg												
3005004	水	m3												
4003001	原木混合格格	m3												
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m												
7801001	其他材料费	元												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班												
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机械QY8	台班												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-c

工程名称：小广场支护措施C25砼

单位：m3

数量：5.6

单价：948.51

第 56 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.56										
	定 额 表 号			1~4~19~2改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
直接费		元												
措施费		I	元											
		II	元											
企业管理费		元												
规费		元												
利润		元												
税金		元												
金额合计		元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：415-3

工程名称：彩色橡胶板

单位：m2

数量：166.512

单价：126.81

第 57 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		彩色橡胶板（1厘米厚）										合 计	
	工 程 细 目		彩色橡胶板（1厘米厚）											
	定 额 单 位		m2											
	工 程 数 量		166.512											
	定 额 表 号													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
9999001	定额基价		元											
	直接费		元											
	措施费		I	元										
			II	元										
	企业管理费		元											
	规费		元											
	利润		元											
	税金		元											
	金额合计		元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a-3

工程名称：PVC管

单位：m

数量：95.0

单价：48.23

第 58 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		其他伸缩缝及泄水管									合 计		
	工 程 细 目		管径φ 50mmPVC塑料排水管											
	定 额 单 位		10m											
	工 程 数 量		9.5											
	定 额 表 号		4~11~7~14改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m												
7801001	其他材料费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：-a-4

工程名称：弯头

单位：道

数量：20.0

单价：5.25

第 59 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			弯 头			其他伸缩缝及泄水管			合 计				
	工 程 细 目			弯 头			弯 头							
	定 额 单 位			个			10个							
	工 程 数 量			20			2							
	定 额 表 号						4~11~7~13改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：416-1

工程名称：板式橡胶支座

单位：dm3

数量：26.88

单价：104.03

第 60 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		普通钢支座及板式橡胶支座			支座垫石						合 计		
	工 程 细 目		安装板式橡胶支座			现场加工支座垫石钢筋								
	定 额 单 位		1dm3			1t								
	工 程 数 量		26.88			0.16								
	定 额 表 号		4~7~27~3			4~6~2~88改								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg												
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t												
6001003	板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列	dm3												
7801001	其他材料费	元												
8099001	小型机具使用费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：418-1

工程名称：人行道栏杆

单位：m

数量：136.68

单价：1956.51

第 61 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢管金属栏杆安装			人造木纹树脂（GRC仿木树脂）			合 计			
	工 程 细 目			柔性桥安装钢管金属栏杆			人造木纹树脂（GRC仿木树脂）						
	定 额 单 位			1t钢管			m2						
	工 程 数 量			14.2123			485						
	定 额 表 号			4~10~3~1									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)				定额
1001001	人工	工日											
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t											
2003008	钢管无缝钢管	t											
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg											
2009013	螺栓混合格格	kg											
2009028	铁件铁件	kg											
7801001	其他材料费	元											
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班											
8099001	小型机具使用费	元											
9999001	定额基价	元											
	直接费	元											
	措施费	I	元										
		II	元										
	企业管理费	元											
	规费	元											
	利润	元											
	税金	元											
	金额合计	元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：418-2

工程名称：M7.5浆砌片石步道

单位：m3

数量：20.6

单价：405.23

第 62 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			浆砌片石									合 计	
	工 程 细 目			浆砌片石实体式台、墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			2.06										
	定 额 表 号			4~5~2~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日												
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg												
2003008	钢管无缝钢管	t												
2009030	铁钉混合格	kg												
3005004	水	m3												
4003002	锯材中板δ =19~35mm,中方混合格	m3												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3												
5505005	片石码方	m3												
5509001	32.5级水泥	t												
7801001	其他材料费	元												
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班												
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班												
9999001	定额基价	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：418-2

工程名称：M7.5浆砌片石步道

单位：m3

数量：20.6

单价：405.23

第 63 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			浆砌片石									合 计	
	工 程 细 目			浆砌片石实体式台、墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			2.06										
	定 额 表 号			4~5~2~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
直接费		元												
措施费		I	元											
		II	元											
企业管理费		元												
规费		元												
利润		元												
税金		元												
金额合计		元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：418-3

工程名称：C10素混凝土垫层

单位：m3

数量：2.2

单价：666.55

第 64 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			基础混凝土垫层										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			0.22										
	定 额 表 号			4~11~5~6改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
1511030	普C10-32.5-4(商)普C10-32.5-4(商)	m3												
3005004	水	m3												
7801001	其他材料费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：418-4

工程名称：2.5cm厚青石板

单位：m²

数量：24.0

单价：80.68

第 65 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		人行道及路缘石									合 计		
	工 程 细 目		平铺砖人行道											
	定 额 单 位		1000m ²											
	工 程 数 量		0.024											
	定 额 表 号		2~3~3~2改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m ³												
5508008	青石板	m ²												
5509001	32.5级水泥	t												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：418-5

工程名称：塔吊中型QTZ63

单位：工日

数量：60.0

单价：4657.34

第 66 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安、拆			使用			合 计			
	工 程 细 目			安、拆高度100m以内施工塔式起重 机			使用起重量12t以内塔式起重机(安 装高度80m以内)						
	定 额 单 位			1部			1台天						
	工 程 数 量			1			60						
	定 额 表 号			4~11~16~1			4~11~16~11						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日											
2001002	HRB400钢筋	t											
2001019	钢丝绳股丝6-7×19, 绳 径7.1~9mm; 股丝6× 37, 绳径14.1~15.5mm	t											
2003004	型钢工字钢,角钢	t											
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t											
2009011	电焊条结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0	kg											
2009028	铁件铁件	kg											
4003002	锯材中板δ =19~35mm, 中方混合规格	m3											
7801001	其他材料费	元											
8007024	装载质量20t以内平板拖 车组	台班											
8009032	提升质量40t以内汽车式 起重机QY40	台班											
8009055	最大提升质量12t以内提 升高度80m以内塔式起重 机(附着式)QT125 QTZ125	台班											
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班											
8099001	小型机具使用费	元											
9999001	定额基价	元											

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：418-5

工程名称：塔吊中型QTZ63

单位：工日

数量：60.0

单价：4657.34

第 67 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安、拆			使用			合 计									
	工 程 细 目			安、拆高度100m以内施工塔式起重 机			使用起重量12t以内塔式起重机(安 装高度80m以内)												
	定 额 单 位			1部			1台天												
	工 程 数 量			1			60												
	定 额 表 号			4~11~16~1			4~11~16~11												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
直接费		元																	
措施费		I	元																
		II	元																
企业管理费		元																	
规费		元																	
利润		元																	
税金		元																	
金额合计		元																	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：418-6

工程名称：溶洞处理

单位：m

数量：13.6

单价：465.88

第 68 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢护筒									合 计	
	工 程 细 目			干处理设钢护筒										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			4.1233										
	定 额 表 号			4~4~9~7										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
2003022	钢护筒	t												
5501003	黏土堆方	m ³												
8009029	提升质量20t以内汽车式 起重机QY20	台班												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：418-7

工程名称：步道C20素混凝土

单位：m3

数量：12.0

单价：703.87

第 69 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			基础混凝土垫层										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			1.2										
	定 额 表 号			4~11~5~6改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
1511032	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3												
3005004	水	m3												
7801001	其他材料费	元												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：资源镇城关村便民桥

分项编号：418-8

工程名称：2.5cm厚大理石

单位：m²

数量：48.0

单价：181.96

第 70 页 共 70 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		人行道及路缘石									合 计		
	工 程 细 目		平铺砖人行道											
	定 额 单 位		1000m ²											
	工 程 数 量		0.048											
	定 额 表 号		2~3~3~2改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m ³												
5508001	大理石	m ²												
5509001	32.5级水泥	t												
9999001	定额基价	元												
	直接费	元												
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元												
	税金	元												
	金额合计	元												

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 1 页 共 3 页

24表

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船 税	合计			
				调整系数：		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴						
				1.0		101.25元/工 日		4.3元/kg		--元/kg		7.15元/kg		--元/t		0.62元/kw.h		--元/m3		--元/kg						
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用					
1	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机																								
2	8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机																								
3	8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机																								
4	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机																								
5	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机																								
6	8005051	排量60m3/h以内混凝土输送泵																								
7	8005066	布料半径20m以内混凝土布料机																								
8	8005076	拉伸力3000kN以内预应力拉伸机																								
9	8007007	装载质量10t以内载货汽车																								
10	8007009	装载质量15t以内载货汽车																								
11	8007017	装载质量15t以内自卸汽车																								
12	8007024	装载质量20t以内平板拖车组																								
13	8009020	提升质量20t以内轮胎式起重机																								
14	8009026	提升质量8t以内汽车式起重机																								
15	8009028	提升质量16t以内汽车式起重机																								

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 2 页 共 3 页

24表

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船 税	合计			
				调整系数:		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴						
				1.0		101.25元/工 日		4.3元/kg		--元/kg		7.15元/kg		--元/t		0.62元/kw.h		--元/m3		--元/kg						
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用					
16	8009029	提升质量20t以内 汽车式起重机																								
17	8009030	提升质量25t以内 汽车式起重机																								
18	8009032	提升质量40t以内 汽车式起重机																								
19	8009055	最大提升质量12t 以内提升高度80m 以内塔式起重机 (附着式)																								
20	8009076	行走式桥面吊机																								
21	8009081	牵引力50kN以内 单筒慢动电动卷 扬机																								
22	8009083	牵引力100kN以内 单筒慢动电动卷 扬机																								
23	8009086	牵引力500kN以内 单筒慢动电动卷 扬机																								
24	8009114	提升质量5t以内 电动葫芦																								
25	8011029	JK8型冲击钻机																								
26	8011056	泥浆分离器																								
27	8011057	容量100~150L泥 浆搅拌机																								
28	8013011	出水口直径100mm 以内电动多级离 心清水泵																								
29	8013020	出水口直径150mm 以内潜水泵																								
30	8013024	出水口直径100mm 以内泥浆泵																								

编制:

复核:

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：资源镇城关村便民桥

编制范围：资源镇城关村便民桥

第 3 页 共 3 页

24表

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船 税	合计			
				调整系数:		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴						
				1.0		101.25元/工 日		4.3元/kg		--元/kg		7.15元/kg		--元/t		0.62元/kw.h		--元/m3		--元/kg						
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用					
31	8015007	数控立式钢筋弯曲中心																								
32	8015008	全自动钢筋笼滚焊机																								
33	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机																								
34	8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机																								
35	8015035	功率32kW以内直流电弧焊机																								
36	8015039	电流250A以内C02保护焊机																								
37	8015042	厚度100mm半自动切割机																								
38	8015043	电流500A以内自动埋弧焊机																								
39	8017040	排气量0.6m ³ /min以内电动空气压缩机																								
40	8017044	排气量10m ³ /min以内电动空气压缩机																								
41	8017045	排气量20m ³ /min以内电动空气压缩机																								
42	8017049	排气量9m ³ /min以内机动空气压缩机																								
43	8023014	风量4m ³ /min鼓风机																								
44	8023015	风量8m ³ /min以内鼓风机																								
45	8023017	喷砂除锈设备																								

编制:

复核: