

南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补
助资金基础设施建设项目（水利）

招标工程量清单

招 标 人： 南宁市武鸣区水利工程服务站



造价咨询人：

(单位盖章)

审核单位：

南宁市武鸣区财政
投资项目评审中心

(单位盖章)



广西翰林工程项目管理
有限责任公司

(单位盖章)



2025年08月04日

封-1

南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目（水利）

招标工程量清单

招 标 人： 南宁市武鸣区水利工程服务站
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 元邓印植
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价人员签字)

审 核 单 位： 南宁市武鸣区财政投资项目评审中心
(单位盖章)

审 核 单 位： 广西翰林工程项目管理有限责任公司
(单位盖章)

编 制 时 间： 2025年08月04日

复 核 时 间： 2025年08月04日

编制说明

一、工程概况

主要建设内容：灵马镇义龙村雷包屯供水保障、府城镇那化村 2、3、4 队供水保障、马头镇敬三村那录屯供水保障、双桥镇伊岭村三乐屯片区供水保障、锣圩镇群兴 17 队供水保障。

二、审核依据

（一）送审预算书、施工图等相关资料，依据《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定（2007 年）》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程概算编制规定（2007 年）》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程概算编制规定（2007 年）》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额（2007 年）》等相关计价文件进行审核。

（二）《广西壮族自治区水利厅、广西壮族自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区财政厅文件桂水基[2016]1 号关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。

（三）《广西壮族自治区水利厅文件桂水基[2016]16 号水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。

（四）《广西壮族自治区水利厅文件桂水基（2018）11 号关于调整水利工程增值税税率的通知》。

（五）材料价格参照《南宁建设工程造价信息》2025 年第 6 期下半月刊所公布的材料价格计取，地方材料按第 6 期下半月刊所公布的武鸣区材料价格计取，不足部分参照市场价。

（六）桂水建设[2023]4 号《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》。

（七）本项目增值税计税方式按一般计税（税率 9%）计算。

工程项目总价表

招标编号： *

工程名称: 南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目(水利)

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助
资金基础设施建设项目（水利）

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		灵马镇义龙村雷包屯供水保障工程（土建工程）						
1.1		管道工程						
1.1.1	500101002001	管道土方开挖（挖掘机挖沟槽）	m³	497.81				
1.1.2	500101002002	管道土方开挖（人工挖沟槽）	m³	155.46				
1.1.3	500103001001	管道土方回填	m³	482.23				
1.1.4	500103007001	管道砂垫层厚100mm	m³	34.94				
1.1.5	500109001001	C20砼镇支墩	m³	4.7				
1.1.6	500110001001	胶合模板木支撑安装及拆除	m²	44.19				
1.1.7	500114001001	主管C20预制砼管道标志桩 (0.08×0.08×1.50m)	个	19				
1.1.8	500109010001	风镐凿除原砼路面（弃运2km）	m³	74.45				
1.1.9	500109010002	岩石破碎机拆除混凝土（弃运2km）	m³	69.87				
1.1.10	500114001002	路面恢复，碎石垫层厚100mm	m²	61.36				
1.1.11	500114001003	恢复C25砼地面（厚200mm）	m²	349.36				
1.1.12	500114001004	恢复C25砼地面（厚150mm）	m²	496.3				
1.1.13	500114001005	切割混凝土路面	m	7390				
1.2		圆形100m³ 混凝土水池（1座）						
1.2.1	500101002003	挖掘机挖III类土	m³	234.28				
1.2.2	500103001002	回填土石方，机械夯填土石	m³	26				
1.2.3	500109001002	C30水池钢筋砼底板	m³	8.01				
1.2.4	500109001003	C30水池钢筋砼池壁	m³	16				
1.2.5	500109001004	C30水池钢筋砼顶板	m³	6.5				
1.2.6	500109001005	C30水池钢筋砼支柱	m³	0.9				
1.2.7	500109001006	C20砼垫层	m³	4.4				
1.2.8	500105010001	1:2水泥防水砂浆抹立面（15mm厚）	m²	4.2				

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助
资金基础设施建设项目（水利）

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.9	500105010002	1:2水泥防水砂浆抹平面(20mm厚)	m ²	32.15				
1.2.10	500105010003	1:2水泥防水砂浆抹立面(20mm厚)	m ²	70.3				
1.2.11	500110001002	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	32.15				
1.2.12	500110001003	普通曲面钢模板制作、安装及拆除	m ²	153.18				
1.2.13	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	3.84				
1.3		闸阀井(3个)						
1.3.1	500101002004	土方开挖	m ³	12				
1.3.2	500103001003	土方回填	m ³	5.25				
1.3.3	500114001006	铸铁闸阀井盖板2块(700mm×1000mm),厚度5mm	个	3				
1.3.4	500105006001	多孔页岩砖,尺寸240×190×90mm	m ³	2.88				
1.3.5	500109001007	C15砼墙下基础	m ³	1.05				
1.3.6	500103007002	碎石铺垫厚100mm	m ³	0.27				
1.3.7	500103007003	粗砂铺垫厚100mm	m ³	0.27				
1.3.8	500105010004	1:2水泥砂浆抹面厚20mm,立面	m ²	12				
1.3.9	500110001004	胶合模板木支撑安装及拆除	m ²	8.6				
1.4		一体化净水器基础及防护工程						
1.4.1	500101002005	土方开挖	m ³	4.9				
1.4.2	500103007004	碎石垫层(100mm厚)	m ³	1.2				
1.4.3	500114001007	C20砼地面(300mm厚)	m ³	3.68				
1.4.4	500114001008	彩钢棚	m ²	12.3				
1.4.5	500114001009	围栏(1.2米高)	m	14				
1.5		项目标示牌						
1.5.1	500114001010	工程标识牌,大理石面板宽500*高800*厚200mm(含基础及安装等)	块	1				

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助
资金基础设施建设项目（水利）

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.2	500114001011	工程竣工标志牌（不锈钢面板宽800*高550*厚2mm）（含购置及安装）	块	1				
5		府城镇那化村2、3、4队供水保障工程（土建工程）						
5.1		管道工程						
5.1.1	500101002006	管道土方开挖（挖掘机挖沟槽）	m³	2602.75				
5.1.2	500101002007	管道土方开挖（人工挖沟槽）	m³	52.5				
5.1.3	500103001004	管道土方回填	m³	2693				
5.1.4	500103007005	管道砂垫层厚100mm	m³	207.33				
5.1.5	500109001008	C20砼镇支墩	m³	0.89				
5.1.6	500110001005	胶合模板木支撑安装及拆除	m²	8.42				
5.1.7	500114001012	主管C20预制砼管道标志桩（0.08×0.08×1.50m	个	68				
5.1.8	500109010003	风镐凿除路(地)面混凝土（弃运1km）	m³	22.5				
5.1.9	500109010004	岩石破碎机拆除混凝土（弃运1km）	m³	3.55				
5.1.10	500114001013	路面恢复，碎石垫层厚100mm	m²	5.75				
5.1.11	500114001014	恢复C25砼地面（厚200mm）	m²	5.75				
5.1.12	500114001015	恢复C25砼地面（厚150mm）	m²	150				
5.1.13	500114001016	切割混凝土路面	m	1080				
5.2		1#闸阀井（5个）						
5.2.1	500101002008	土方开挖	m³	26				
5.2.2	500103001005	土方回填	m³	11				
5.2.3	500114001017	铸铁闸阀井盖板 2块（1000mm×1000mm），厚度5mm	个	5				
5.2.4	500105006002	多孔页岩砖, 尺寸240×190×90mm	m³	6				
5.2.5	500109001009	C15砼墙下基础	m³	2.15				

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目（水利）

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2.6	500103007006	碎石铺垫厚100mm	m ³	0.65				
5.2.7	500103007007	粗砂铺垫厚100mm	m ³	0.65				
5.2.8	500105010005	1:2水泥砂浆抹面厚20mm, 立面	m ²	26				
5.2.9	500110001006	胶合模板木支撑安装及拆除	m ²	18				
5.3		2#闸阀井（12个）						
5.3.1	500101002009	土方开挖	m ³	48				
5.3.2	500103001006	土方回填	m ³	21				
5.3.3	500114001018	铸铁闸阀井盖板 2块（700mm×1000mm），厚度5mm	个	12				
5.3.4	500105006003	多孔页岩砖, 尺寸240×190×90mm	m ³	11.52				
5.3.5	500109001010	C15砼墙下基础	m ³	4.2				
5.3.6	500103007008	碎石铺垫厚100mm	m ³	1.08				
5.3.7	500103007009	粗砂铺垫厚100mm	m ³	0.1				
5.3.8	500105010006	1:2水泥砂浆抹面厚20mm, 立面	m ²	48				
5.3.9	500110001007	胶合模板木支撑安装及拆除	m ²	34.56				
5.4		电杆基础工程（2处）						
5.4.1	500101002010	人工挖土坑	m ³	0.89				
5.4.2	500109001011	C20砼回填	m ³	0.89				
5.5		管道泵基础工程						
5.5.1	500101002011	土方开挖	m ³	0.6				
5.5.2	500109001012	C20砼地面（500mm厚）	m ³	0.75				
5.6		项目标示牌						
5.6.1	500114001019	工程标识牌, 大理石面板宽500*高800*厚200mm（含基础及安装等）	块	1				
5.6.2	500114001020	工程竣工标志牌（不锈钢面板宽800*高550*厚2mm）（含购置及安装）	块	1				

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助
资金基础设施建设项目（水利）

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8		马头镇敬三村那录屯供水保障工程（土建工程）						
8.1		过滤池						
8.1.1	500101002012	挖掘机挖III类土	m ³	27.3				
8.1.2	500102001001	石方开挖	m ³	1.44				
8.1.3	500103001007	回填土方	m ³	6.56				
8.1.4	500109001013	C25砼底板厚200mm	m ³	1.51				
8.1.5	500109001014	C25砼池壁厚200mm	m ³	3.96				
8.1.6	500109001015	C25砼预制盖板厚100mm	m ³	0.56				
8.1.7	500103007010	人工铺筑d16~32卵石过滤层	m ³	0.45				
8.1.8	500103007011	人工铺筑d8~16卵石过滤层	m ³	0.35				
8.1.9	500103007012	人工铺筑d4~8卵粗砂过滤层	m ³	0.3				
8.1.10	500111001002	一般钢筋制作安装	t	0.42				
8.1.11	500110001008	胶合模板木支撑安装及拆除	m ²	33.6				
8.1.12	500114001021	拆除混凝土路面，弃运1km	m ³	2.5				
8.1.13	500114001022	原有浆砌石拆除，弃运1km	m ³	2.59				
8.1.14	500114001023	恢复C25砼地面厚150	m ²	16.69				
8.2		20m ³ 集水池						
8.2.1	500101002013	挖掘机挖III类土	m ³	47.61				
8.2.2	500102001002	石方开挖	m ³	20.4				
8.2.3	500103001008	回填土方	m ³	43.59				
8.2.4	500109001016	C20砼垫层（厚100mm）	m ³	2.64				
8.2.5	500109001017	C25砼底板厚200mm	m ³	4.79				
8.2.6	500109001018	C25砼池壁	m ³	5.92				
8.2.7	500109001019	C25砼板	m ³	1.53				
8.2.8	500111001003	一般钢筋制作安装	t	1.19				
8.2.9	500110001009	水池无梁盖板木模板制作	m ²	15.31				
8.2.10	500110001010	水箱(水池)木模板制作	m ²	65				

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助
资金基础设施建设项目（水利）

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.3		泵房						
8.3.1	500101002014	挖掘机挖III类土	m ³	13.82				
8.3.2	500102001003	石方开挖	m ³	3.46				
8.3.3	500103001009	回填土方	m ³	10.8				
8.3.4	500105003001	M7.5浆砌石基础	m ³	4.32				
8.3.5	500109001020	C25砼地圈梁	m ³	0.86				
8.3.6	500103007013	砂砾石垫层	m ³	1.41				
8.3.7	500109001021	C20砼地板	m ³	1.57				
8.3.8	500105006004	M7.5浆砌中砖墙 240*115*90	m ³	7.54				
8.3.9	500109001022	C25砼过梁	m ³	0.2				
8.3.10	500109001023	C25砼顶板100mm	m ³	1.97				
8.3.11	500110001011	胶合模板木支撑安装及 拆除	m ²	26.68				
8.3.12	500114001024	钢质防盗门 (1000*2100)	樘	1				
8.3.13	500114001025	铝合金窗1扇 (900*600)+防盗网	扇	1				
8.3.14	500105010007	外墙、内墙1:2水泥砂 浆抹立面	m ²	62.84				
8.3.15	500105011001	外墙、内墙、天棚刮腻子	m ²	82.55				
8.3.16	500111001004	一般钢筋制作安装	t	0.46				
8.4		输配水管网						
8.4.1		输水管破路共8m						
8.4.1.1	500114001026	公路砼路面切割厚 150mm	m	16				
8.4.1.2	500109010005	拆除混凝土路面	m ³	0.36				
8.4.1.3	500114001027	弃渣外运0.5km	m ³	0.36				
8.4.1.4	500101002015	沟槽土方开挖	m ³	0.96				
8.4.1.5	500103001010	土方回填	m ³	0.77				
8.4.1.6	500114001028	恢复C25砼地面厚150	m ²	2.4				
8.4.2		输水管铺设工程						
8.4.2.1	500109001024	C20砼镇墩	m ³	0.65				

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助
资金基础设施建设项目（水利）

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.4.2.2	500110001012	胶合模板木支撑安装及拆除	m ²	4.32				
8.5		其他工程						
8.5.1	500114001029	标识牌，大理石面板宽500*高800*厚200mm（含基础及安装等）	块	1				
8.5.2	500114001030	竣工牌，不锈钢面板宽800*高550*厚2mm	块	1				
12		双桥镇伊岭村三乐屯片区供水保障工程（土建工程）						
12.1		机井防护墩						
12.1.1	500109001025	C20砼	m ³	0.06				
12.1.2	500110001013	胶合模板木支撑安装及拆除	m ²	0.41				
12.2		输配水管网						
12.2.1		输水管破路共80m						
12.2.1.1	500114001031	公路砼路面切割厚150mm	m	160				
12.2.1.2	500109010006	拆除混凝土路面	m ³	3.6				
12.2.1.3	500114001032	弃渣外运0.5km	m ³	3.6				
12.2.1.4	500101002016	沟槽土方开挖	m ³	9.6				
12.2.1.5	500103001011	土方回填	m ³	7.72				
12.2.1.6	500114001033	恢复C25砼地面厚150	m ²	24				
12.2.2		塑料管敷设工程156m						
12.2.2.1	500101002017	沟槽土方开挖	m ³	134.86				
12.2.2.2	500102001004	一般石方开挖，V级岩石	m ³	7.1				
12.2.2.3	500103001012	土方回填	m ³	87.36				
12.2.2.4	500109001026	C20砼镇墩	m ³	1.3				
12.2.2.5	500110001014	胶合模板木支撑安装及拆除	m ²	8.64				
12.2.2.6	500109001027	C25砼预制管道标志桩	m ³	0.04				
12.2.3		钢管铺设工程192m						
12.2.3.1	500109001028	C20砼镇墩	m ³	0.86				
12.2.3.2	500110001015	胶合模板木支撑安装及拆除	m ²	5.76				

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目（水利）

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.2.4		牵引管段14m						
12.2.4.1	500114001034	牵引管段采用导向孔，定向钻施工、管线回拖的敷设方式，牵拉管PE100塑料管dn315（壁厚18.7mm）	m	14				
12.2.5		工作井2座						
12.2.5.1	500101002018	人机结合土方开挖	m ³	10.97				
12.2.5.2	500103001013	土方回填	m ³	6				
12.2.5.3	500109001029	C20垫层厚100	m ³	0.2				
12.2.5.4	500109001030	C20砼支墩	m ³	0.16				
12.2.5.5	500109001031	C25钢筋砼预制盖板	m ³	0.5				
12.2.5.6	500105006005	M7.5浆砌红中砖厚240	m ³	3.34				
12.2.5.7	500105010008	1:2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	8.8				
12.2.5.8	500111001005	一般钢筋人工制作安装	t	0.04				
12.2.5.9	500110001016	胶合模板木支撑安装及拆除	m ²	1.44				
12.3		其他工程						
12.3.1	500114001035	标识牌，大理石面板宽500*高800*厚200mm（含基础及安装等）	块	1				
15		锣圩镇群兴17队供水保障工程（土建工程）						
15.1		管道开挖						
15.1.1	500101002019	挖掘机挖沟槽，III类土（就近堆放）	m ³	75.96				
15.1.2	500101002020	人工挖沟槽，III类土（就近堆放）	m ³	122.94				
15.1.3	500103001014	回填土石方，机械夯填土石	m ³	173.73				
15.1.4	500109010007	岩石破碎机拆除混凝土	m ³	18.99				
15.1.5	500109010008	风镐凿除路（地）面混凝土	m ³	52.56				
15.1.6	500109011001	混凝土废渣弃置（弃渣1km以内）	m ³	71.55				
15.1.7	500114001036	公路基础，碎石，压实厚10cm	m ²	477				

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目（水利）

第9页 共26页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目（水利）

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1	500201034013	压力式一体化净水器(15m³/h)(备注:含配套:投药设备,消毒设备)	套	1							
2.3		泵站电气设备及安装									
2.3.1	500201034014	0.4KV电力计量箱	套	1							
2.3.2	500201034015	动力配电箱(XL-21)	台	1							
2.3.3	500201034016	电力电缆(YJV-1kV-3×16+1×10)	m	50							
2.3.4	500201034017	防雷、接地钢材热镀锌钢材	t	0.2							
3		灵马镇义龙村雷屯供水保障工程(金属结构安装工程)									
3.1		管道工程									
3.1.1		机井金属结构		0							
3.1.2		上水管道(含同管规格配件)									
3.1.2.1	500202009001	DN80热镀锌钢管壁厚4.0mm(法兰连接)	m	844							
3.1.3		配水管道(含同管规格配件)									
3.1.3.1	500202009002	PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接),公称直径110mm,1.25MPa,壁厚8.1mm	m	263							
3.1.3.2	500202009003	PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接),公称直径90mm,1.25MPa,壁厚6.7mm	m	172							

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目（水利）

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.3.3	500202009004	PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接), 公称直径75mm, 1.25MPa, 壁厚5.6mm	m	465							
3.1.3.4	500202009005	PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接), 公称直径50mm, 1.6MPa, 壁厚5.8mm	m	255							
3.1.3.5	500202009006	PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接), 公称直径32mm, 1.6MPa, 壁厚3.0mm	m	978							
3.1.3.6	500202009007	PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接), 公称直径20mm, 1.6MPa (到户管)	m	1825							
3.1.3.7	500202009008	DN100热镀锌钢管 (法兰焊接) 壁厚4.0mm	m	3							
3.1.3.8	500202009009	DN80热镀锌钢管 (法兰焊接) 壁厚4.0mm	m	3							
3.1.3.9	500202009010	DN65热镀锌钢管 (法兰连接) 壁厚4.0mm	m	3							
3.1.3.10	500202009011	DN40热镀锌钢管 (螺纹连接) 壁厚3.5mm	m	9							
3.1.3.11	500202009012	DN25热镀锌钢管 (螺纹连接) 壁厚3.2mm	m	18							
3.1.4		闸阀、水表									
3.1.4.1	500202009013	闸阀DN100 (Z41X-10)	个	1							
3.1.4.2	500202009014	闸阀DN80 (Z41X-10)	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号: *

工程名称: 南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目(水利)

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.4.3	500202009015	闸阀DN65 (Z41X-10)	个	1							
3.1.4.4	500202009016	闸阀DN40 (Z41X-10)	个	3							
3.1.4.5	500202009017	闸阀DN25 (Z41X-10)	个	6							
3.1.4.6	500202009018	铸铁止回阀DN100 (黄铜密封)	个	1							
3.1.4.7	500202009019	铸铁止回阀DN80 (黄铜密封)	个	1							
3.1.4.8	500202009020	铸铁止回阀DN65 (黄铜密封)	个	1							
3.1.4.9	500202009021	铸铁止回阀DN40 (黄铜密封)	个	3							
3.1.4.10	500202009022	铸铁止回阀DN25 (黄铜密封)	个	6							
3.1.4.11	500202009023	铸铁过滤阀DN100 (不锈钢滤网)	个	1							
3.1.4.12	500202009024	铸铁过滤阀DN80 (不锈钢滤网)	个	1							
3.1.4.13	500202009025	铸铁过滤阀DN65 (不锈钢滤网)	个	1							
3.1.4.14	500202009026	铸铁过滤阀DN40 (不锈钢滤网)	个	3							
3.1.4.15	500202009027	铸铁过滤阀DN25 (不锈钢滤网)	个	6							
3.1.4.16	500202009028	铜制锁阀DN100	个	1							
3.1.4.17	500202009029	铜制锁阀DN80	个	1							
3.1.4.18	500202009030	铜制锁阀DN65	个	1							
3.1.4.19	500202009031	铜制锁阀DN40	个	3							
3.1.4.20	500202009032	铜制锁阀DN25	个	6							

分类分项工程量清单

招标编号: *

工程名称: 南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目(水利)

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.4.21	500202009033	旋翼式水表DN100(全铜表盖,球磨铸铁壳体,压力1.0Mpa)	个	1							
3.1.4.22	500202009034	旋翼式水表DN80(全铜表盖,球磨铸铁壳体)	个	1							
3.1.4.23	500202009035	旋翼式水表DN65(全铜表盖,球磨铸铁壳体)	个	1							
3.1.4.24	500202009036	旋翼式水表DN40(全铜表盖,球磨铸铁壳体)	个	3							
3.1.4.25	500202009037	旋翼式水表DN25(全铜表盖,球磨铸铁壳体)	个	6							
3.1.4.26	500202009038	焊接法兰片,公称直径100mm	双	2							
3.1.4.27	500202009039	焊接法兰片,公称直径80mm	双	141							
3.1.4.28	500202009040	焊接法兰片,公称直径65mm	双	2							
3.1.4.29	500202009041	Y型压力表 DN100	个	1							
3.1.4.30	500202009042	Y型压力表 DN80	个	1							
3.1.4.31	500202009043	Y型压力表 DN65	个	1							
3.1.4.32	500202009044	Y型压力表 DN40	个	3							
3.1.4.33	500202009045	Y型压力表 DN25	个	6							
3.1.4.34	500202009046	钢制泄水阀(DN50)	个	1							
3.1.4.35	500202009047	钢制泄水阀(DN25)	个	1							
3.1.4.36	500202009048	铜制螺纹排气阀(DN25)	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目（水利）

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.4.37		到户阀表 (124户)									
3.1.4.37.1	500202009049	闸阀DN20 (Z41X-10)	个	124							
3.1.4.37.2	500202009050	铸铁止回阀DN20 (黄铜密封)	个	124							
3.1.4.37.3	500202009051	旋翼式水表DN15 (全铜表盖, 球磨铸铁壳体)	个	124							
3.1.4.37.4	500202009052	Y型过滤器DN20 (球磨铸铁)	个	124							
3.1.4.37.5	500202009053	铜制锁阀DN20	个	124							
3.2		圆形100m³混凝土水池 (1座)									
3.2.1	500202009054	检修孔 (钢筋混凝土)	个	1							
3.2.2	500202009055	通风帽Φ1100	个	2							
3.2.3	500202009056	通风管DN200 (钢筋混凝土)	根	2							
3.2.4	500202009057	钢梯	套	1							
3.2.5	500202009058	液位仪	套	1							
3.2.6	500202009059	水管吊架 (Q235B)	副	1							
3.2.7	500202009060	异径管 (DN200×300, Q235B)	个	1							
3.2.8	500202009061	防水套管 (DN150, L=200mm, Q235B)	个	2							
3.2.9	500202009062	防水套管 (DN150, L=200mm, Q235B)	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号: *

工程名称: 南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目(水利)

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.10	500202009063	防水套管 (DN100, L=200mm, Q235B)	个	1							
3.2.11	500202009064	钢制弯头 (DN200×90°, Q235B)	个	1							
3.2.12	500202009065	钢制弯头 (DN150×90°, Q235B)	个	1							
3.2.13	500202009066	钢管 (DN100, Q235B) (泄水管)	m	5							
3.2.14	500202009067	钢管 (DN150, Q235B) (进水管)	m	5							
3.2.15	500202009068	钢管 (DN200, Q235B) (溢水管)	m	7							
3.2.16	500202009069	集水坑 (B型)	座	1							
3.2.17	500202009070	溢水井	座	1							
6		府城镇那化村2、3、4队供水保障工程 (机电安装工程)									
6.1		泵站电气设备及安装									
6.1.1	500201034018	0.4KV电力计量箱	套	1							
6.1.2	500201034019	动力配电箱 (XL-21)	台	1							
6.1.3	500201034020	智慧节能叠压泵站 (流量2.8m³/h, 一用一备, 扬程35m, 功率0.55kw)	套	1							
6.1.4	500201034021	电力电缆 (YJV-1kV-3×16+1×10)	m	50							
6.2		0.4kV架空线路安装 (100m)									
6.2.1	500201034022	电杆组立 (单杆), 混凝土杆, 8m	根	2							
6.2.2	500201034023	1kV以下横担安装, 四线, 单根	组	2							

分类分项工程量清单

招标编号: *

工程名称: 南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目(水利)

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.3	500201034024	铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-25mm ²	m/单线	400							
6.2.4	500201034025	U型抱箍	个	2							
6.2.5	500201034026	弧型垫座	个	2							
6.2.6	500201034027	蝶式绝缘子(ED-1)	只	8							
6.2.7	500201034028	瓷瓶螺栓(M16×120)	个	8							
7		府城镇那化村2、3、4队供水保障工程(金属结构安装工程)									
7.1		管道工程									
7.1.1		配水管道(含管材配件)									
7.1.1.1	500202009071	PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接),公称直径90mm,1.25MPa,壁厚6.7mm	m	1170							
7.1.1.2	500202009072	PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接),公称直径75mm,1.25MPa,壁厚5.6mm	m	2208							
7.1.1.3	500202009073	PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接),公称直径63mm,1.6MPa,壁厚5.8mm	m	652							
7.1.1.4	500202009074	PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接),公称直径32mm,1.6MPa,壁厚3.0mm	m	687							

分类分项工程量清单

招标编号: *

工程名称: 南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目(水利)

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.1.5	500202009075	PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接), 公称直径20mm, 1.6MPa (到户管)	m	369							
7.1.1.6	500202009076	DN80热镀锌钢管 (法兰焊接) 壁厚4.0mm	m	3							
7.1.1.7	500202009077	DN40热镀锌钢管 (螺纹连接) 壁厚3.5mm	m	6							
7.1.1.8	500202009078	DN25热镀锌钢管 (螺纹焊接) 壁厚3.2mm	m	3							
7.1.2		闸阀、水表									
7.1.2.1	500202009079	闸阀DN80 (Z41X-10)	个	3							
7.1.2.2	500202009080	闸阀DN50 (Z41X-10)	个	1							
7.1.2.3	500202009081	闸阀DN32 (Z41X-10)	个	1							
7.1.2.4	500202009082	铸铁止回阀DN80 (黄铜密封)	个	3							
7.1.2.5	500202009083	铸铁止回阀DN50 (黄铜密封)	个	1							
7.1.2.6	500202009084	铸铁止回阀DN32 (黄铜密封)	个	1							
7.1.2.7	500202009085	铸铁过滤阀DN80 (不锈钢滤网)	个	3							
7.1.2.8	500202009086	铸铁过滤阀DN50 (不锈钢滤网)	个	1							
7.1.2.9	500202009087	铸铁过滤阀DN32 (不锈钢滤网)	个	1							
7.1.2.10	500202009088	铜制锁阀DN80	个	3							
7.1.2.11	500202009089	铜制锁阀DN50	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号: *

工程名称: 南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目(水利)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.2.12	500202009090	铜制锁阀DN32	个	1							
7.1.2.13	500202009091	旋翼式水表DN80(全铜表盖,球磨铸铁壳体,压力1.0Mpa)	个	3							
7.1.2.14	500202009092	旋翼式水表DN50(全铜表盖,球磨铸铁壳体,压力1.0Mpa)	个	1							
7.1.2.15	500202009093	旋翼式水表DN32(全铜表盖,球磨铸铁壳体,压力1.0Mpa)	个	1							
7.1.2.16	500202009094	焊接法兰片,公称直径80mm	双	3							
7.1.2.17	500202009095	焊接法兰片,公称直径50mm	双	1							
7.1.2.18	500202009096	焊接法兰片,公称直径32mm	双	1							
7.1.2.19	500202009097	Y型压力表 DN80	个	3							
7.1.2.20	500202009098	Y型压力表 DN50	个	1							
7.1.2.21	500202009099	Y型压力表 DN32	个	1							
7.1.2.22	500202009100	铜制螺纹排气阀(DN25)	个	7							
7.1.2.23	500202009101	钢制泄水阀(DN40)	个	5							
7.1.2.24	500202009102	不锈钢可调减压阀(DN80)	个	1							
7.1.3		到户阀表(55户)									
7.1.3.1	500202009103	闸阀DN20(Z41X-10)	个	55							
7.1.3.2	500202009104	铸铁止回阀DN20(黄铜密封)	个	55							
7.1.3.3	500202009105	旋翼式水表DN15(全铜表盖,球磨铸铁壳体)	个	55							

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目（水利）

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.3.4	500202009106	Y型过滤器DN20（球磨铸铁）	个	55							
7.1.3.5	500202009107	铜制锁阀DN20	个	55							
9		马头镇敬三村那录屯供水保障工程（机电安装工程）									
9.1		架空线路									
9.1.1	500201034029	0.4kV线路架设安装，YJV-4*25mm ² （含配件）	m/三相	20							
9.2		泵房电气设备									
9.2.1	500201034030	照明灯（含开关、线路）	项	1							
9.2.2	500201034031	0.4kV计量电表及表箱，1级精度，3*220/380V	套	1							
9.2.3	500201034032	配电柜（XL-10）	台	1							
9.2.4	500201034033	水泵电机控制柜（GGD2，4kW）	面	1							
9.2.5	500201034034	NS-4面板式水泵电机综合保护器	套	1							
9.2.6	500201034035	离心泵40-250B（4kW）	套	1							
9.2.7	500201034036	离心泵40-250B（4kW）备用	套	1							
9.2.8	500201034037	铜电缆4×4mm ²	km	0.02							
9.2.9	500201034038	避雷器（HY5WS-17/50，三相）	套	1							
9.2.10	500201034039	水泵远程无线控制系统（含控制柜JKZ、接发柜JKZ、液位控制器整套设备，控制范围1km，太阳能供电系统）	套	1							

分类分项工程量清单

招标编号: *

工程名称: 南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目(水利)

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.3		消毒及消防设备									
9.3.1	500201034040	简易消毒设备PL-TJ-100(10g/h)	套	1							
10		马头镇敬三村那录屯供水保障工程(金属结构安装工程)									
10.1		过滤池									
10.1.1	500202009108	DN50镀锌钢管(壁厚3.8mm)	m	6							
10.1.2	500202009109	溢水管、洗池管DN65(热镀锌钢管)	m	6							
10.1.3	500202009110	连通管dn110(普通PE管)	m	2							
10.1.4	500202009111	DN50钢闸阀(Z41X 1.0MPa 螺纹连接)	个	1							
10.1.5	500202009112	DN65钢闸阀(Z41X 1.0MPa 电弧连接)	个	3							
10.1.6	500202009113	DN50刚性防水套管	个	2							
10.1.7	500202009114	DN65刚性防水套管	个	4							
10.1.8	500202009115	不锈钢栏杆高1.1m	m	13							
10.2		20m³集水池									
10.2.1	500202009116	检修孔ø800	个	1							
10.2.2	500202009117	通风管DN100	根	2							
10.2.3	500202009118	刚性防水套管DN50	个	2							
10.2.4	500202009119	刚性防水套管DN65	个	2							

分类分项工程量清单

招标编号: *

工程名称: 南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目 (水利)

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.2.5	500202009120	钢制弯头DN50×90°	个	2							
10.2.6	500202009121	钢制弯头DN65×90°	个	2							
10.2.7	500202009122	DN50镀锌钢管 (壁厚3.8mm)	m	8							
10.2.8	500202009123	DN65镀锌钢管 (壁厚4.5mm)	m	8							
10.2.9	500202009124	DN50钢闸阀 (Z41X 1.0MPa 螺纹连接)	个	2							
10.2.10	500202009125	不锈钢栏杆高1.1m	m	12							
10.3		泵房									
10.3.1	500202009126	止回阀DN50 (黄铜阀体)	个	1							
10.3.2	500202009127	DN50钢闸阀 (Z41X 1.6MPa 螺纹连接)	个	1							
10.3.3	500202009128	压力表 (1.6MPa)	个	1							
10.3.4	500202009129	DN25排气阀 (铸铁阀体)	个	1							
10.3.5	500202009130	高灵敏液封、螺旋式水表DN32 螺纹连接 (球墨铸铁表身, 全铜表盖, 球墨铸铁接头, 压力1.0Mpa) 始动流量≤6L/h	个	1							
10.3.6	500202009131	DN25排水阀 (铸铁阀体)	个	1							
10.3.7	500202009132	DN50底阀 (铸铁阀体)	个	1							
10.4		输水管									
10.4.1	500202009133	DN50镀锌钢管 (壁厚3.8mm)	m	246							

分类分项工程量清单

招标编号: *

工程名称: 南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目(水利)

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.4.2	500202009134	DN50钢闸阀(Z41X 1.6MPa 螺纹连接)	个	1							
13		双桥镇伊岭村三乐屯片区供水保障工程(机电安装工程)									
13.1		简易消毒设备									
13.1.1	500201034041	二氧化氯投加器XC-200(日过滤量550m³,含整机UPVC材质,滤剂量200g/h)	套	1							
13.1.2	500201034042	水泵远程无线控制系统(含控制柜JKZ、接发柜JKZ、液位控制器整套设备,控制范围1km,太阳能供电系统)	套	1							
14		双桥镇伊岭村三乐屯片区供水保障工程(金属结构安装工程)									
14.1		输水管									
14.1.1	500202009135	PE100塑料管安装(热熔连接), (dn200, 1.6Mpa)	m	174							
14.1.2	500202009136	DN150镀锌钢管(壁厚4.5mm)	m	192							
14.1.3	500202009137	dn200×DN150钢塑异径转换接头	个	1							
14.1.4	500202009138	DN150法兰盘	双	33							
14.1.5	500202009139	DN150钢闸阀(Z41X 1.6MPa 法兰连接)	个	2							
14.1.6	500202009140	DN40排水阀(铸铁阀体)	个	2							

分类分项工程量清单

招标编号：*

工程名称：南宁市武鸣区2025年第二批中央和自治区衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目（水利）

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.1.7	500202009141	DN25排气阀（铸铁阀体）	个	2							
14.1.8	500202009142	DN50镀锌钢管（壁厚3.8mm）	m	12							
16		锣圩镇群兴17队供水保障工程（金属结构安装工程）									
16.1		输水管道									
16.1.1	500202009143	聚乙烯PE100管（热熔连接），公称直径32mm，压力等级1.6Mpa，壁厚3.0mm（含配件）	m	370							
16.1.2	500202009144	到户管聚乙烯PE100管（热熔连接），公称直径25mm，压力等级1.6Mpa，壁厚3.0mm（含配件）	m	431							
16.1.3	500202009145	聚乙烯PE100管（热熔连接），公称直径50mm，压力等级1.6Mpa，壁厚4.5mm（含配件）	m	1415							
16.2		阀门									
16.2.1	500202009146	到户阀门Z41T-16 DN25，黄铜 PN=1.6MPa	个	90							
16.2.2	500202009147	截止阀J41T-16 DN50，黄铜 PN=1.6MPa	个	10							
16.2.3	500202009148	截止阀J11T-16 DN32，黄铜 PN=1.6MPa	个	12							
16.2.4	500202009149	闸阀Z41T-16 DN50，黄铜 PN=1.0MPa	个	3							
16.2.5	500202009150	锁阀 DN50，黄铜 PN=1.6MPa	个	3							

