

地铁公交分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：南宁市公安局

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

地铁公交分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招标人： 南宁市公安局  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字)

复核人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:地铁公交分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目

第1页 共1页

一、项目概况

建设地点：南宁市青秀区云景路南宁公安局地铁公交分局

建设单位：南宁市公安局

二、编制范围

本招标控制价编制范围:工程设计图纸范围内土建、安装等工程的相关内容。

三、编制依据

- 1. GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。
- 2. GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则。
- 3. GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》。
- 4. GB50854~50862-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则修订本。
- 5. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相关配套的费用定额。
- 6. 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套的费用定额。
- 7. 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号）。
- 8. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号。
- 9. 自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后计价依据调整的通知》（桂建标[2019]12号）。
- 10. 建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《南宁市建设工程造价信息》2025年3月上半月的“除税价格”，工程造价信息中没有发布的，参考市场价。

四、其他说明

- 1. 本工程增值税计税方法采用一般计税法。
- 2. 建筑垃圾外运运距暂按5公里计算





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:地铁公交分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
土建部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:地铁公交分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除部分							
		分部分项工程					
		拆除部分					
1	011610001001	木门拆除	樘	7			
2	011601001001	砖砌体拆除	m³	0.97			
3	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除 拆除防静电地板	m²	526.59			
4	011609002001	隔断隔墙拆除 拆除旧背景墙	m²	26.88			
5	011608002001	天棚铲除涂料面	m²	860.52			
6	011608002002	内墙面铲除涂料面	m²	1629.08			
7	01B001	机柜档案柜搬迁至指定位置	项	1			
8	010103002001	余渣弃置 1. 起步运距:1km	m³	53.14			
9	010103002002	楼层垃圾 人力运输 水平运距（每增加 10m以内） 1. 水平运输暂按100m 1. 从楼层电梯搬至1楼，从1楼人工搬运至 负一楼指定位置约100米	m³	531.40			
10	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3 • km 增运暂按2KM	m³ • km	106.28			
		单价措施项目					
土建部分							
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
11	011104004001	防静电活动地板 1. 防静电地板（规格：600*600，颜色： 陶瓷面象牙白） 2. 100~450高专用防静电地板立柱龙骨 （加厚型，中间加密立柱） 3. 原结构层	m²	885.76			
12	011107002001	块料台阶面 1. 粘结材料层厚度、材料种类、配合 比:30mm 1:4水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜 色:800mm×800mm 玻化耐磨地砖	m²	1.29			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
13	011207001001	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢 龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:中间填隔音棉 3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板，自 攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm埃特 板，自攻螺丝固定 5. 隔断双面板部分	m²	77.23			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:地铁公安分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
14	011207001002	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:中间填隔音棉 3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm埃特板, 自攻螺丝固定 5. 隔断单面板部分	m²	57.20			
15	011207001003	防火板背景墙(18mm免漆板墙面) 1. 部位: 指挥调度室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格、颜色:18mm免漆板墙面, 自攻螺丝固定 5. 根据图纸参考文化墙节点大样图做法	m²	62.16			
16	011207001004	定制南宁市公安局反诈侦查中心背景墙 1. 30*30*1.5厚镀锌方通焊接底部骨架 2. 面铺9mm木板, 面贴4mm警察蓝铝塑板折边平铺 3. 面贴15mm厚PVC激光雕刻	m²	29.82			
17	011207001005	埃特板墙面 1. 部位: 过道处背景墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨 3. 隔离层材料种类、规格:中间填隔音棉 4. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板, 自攻螺丝固定 5. 面层材料品种、规格、颜色:蓝色铝塑板(4mm氟碳漆幕墙铝塑板, 铝厚0.5*0.5), 自攻螺丝固定	m²	43.05			
18	011207001006	装饰板墙面 1. 部位: 外联会商厅背景墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板, 自攻螺丝固定 5. 面层材料品种、规格、颜色:白色pvc底板贴喷绘车贴	m²	13.09			
19	011207001007	墙面装饰板 1. 部位: 入口形象墙 2. 面贴4mm蓝铝塑板	m²	16.67			
20	011210003001	玻璃隔断 不锈钢框+钢化玻璃(8mm)隔断, 高4.2m, 1.8米一下贴摩擦膜	m²	109.92			
21	011210003002	玻璃贴磨砂膜	m²	50.22			
22	011302001001	吊顶天棚 1. 轻钢龙骨标准骨架: 75型轻钢龙骨, 次龙骨中距400, 横撑龙骨中距800 2. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板	m²	90.49			



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:地铁公交分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 面层材料种类、规格:9.5厚防火纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平					
23	011302001002	吊顶天棚 1. 部位: 多功能会商室 2. 铝扣板600*600*0.8, 吊顶不上人型轻钢龙骨	m²	62.25			
	12.	A. 12 门窗工程					
24	010801001001	实木门 成品套装免漆门(含五金配件)	m²	11.95			
25	010801001002	隐藏式木门	m²	4.84			
26	010805005001	玻璃地弹门 12mm钢化玻璃	m²	7.26			
27	010805005002	3600*2100智能感应玻璃门 有火灾自动开启功能	樘	2			
28	010805001002	3000*2100智能感应玻璃门 有火灾自动开启功能	樘	1			
29	010805001003	1500*2100智能感应玻璃门 有火灾自动开启功能	樘	1			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
30	011406003001	天棚满刮腻子 1. 满刮成品腻子二遍, 砂纸磨平	m²	860.52			
31	011406003002	墙面满刮腻子 1. 满刮成品腻子二遍, 砂纸磨平	m²	1629.08			
32	011407001001	墙面刷无机涂料 1. 面层油白色无机涂料二遍	m²	1629.08			
33	011407002001	天棚刷无机涂料 1. 面层油白色无机涂料二遍	m²	860.52			
34	01B002	600*800制度牌 1. 铝型材切割画框, 内置涂塑板+户外高清车贴, 面盖透明有机板	块	11			
35	01B003	400*300区域组别标识 1. 5mm亚克力激光切割造型, 内容uv	块	9			
36	01B004	340*200门牌 1. 铝型材切割, 内置卡扣拼接, 内容UV	块	16			
37	01B005	180*90门号牌 1. 3mm厚亚克力激光切割造型, 内容UV	块	20			
38	01B006	广告展板 部位: 过道 1. 超博铝型材画框, 内置PVC板+高清户外车贴, 贴墙安装 人工辅材	项	2			
39	01B007	消防栓处反诈内容展示 1. 部位: 过道 2. 定制立体字	项	1			
40	01B008	pvc雕刻城市剪影 1. 15mm厚PVC激光雕刻	项	1			
41	01B009	灯箱装饰条 1. 15mm厚PVC激光雕刻	项	1			
42	01B010	广告字	项	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:地铁公交分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. logo: 双层15mm亚克力激光切割, 文字: 15MM亚克力激光切割面贴3mm面板人工安装, 辅料					
43	01B011	定制多功能会商室背景墙广告标识牌(16字方针) 1. 30*30*1.5厚镀锌方通焊接底部骨架 2. 面贴4mm中国红铝塑板折边平铺, 面贴15mm水晶字	项	1			
44	01B012	其他警示标识 地贴指引地贴 小心地滑 小心台阶 等	项	1			
45	01B013	棉麻遮光窗帘 罗马杆材质: 铝合金 窗帘面料: 棉麻遮光窗帘, 2倍褶皱率	m	26.70			
46	01B014	石英石橱柜 厂家定制 规格: 长1.4m+2.0m, 宽0.6m, 高0.9m 钢化玻璃柜门	m²	3.06			
47	01B015	过道门厅处背景墙刷闪银色汽车漆 1. 喷汽车烤漆底漆一次面漆两次	m²	59.00			
48	011105004001	PVC踢脚线 1. 踢脚线高度: 70mm 2. PVC踢脚线	m	243.00			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
49	桂011701004001	内装修脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以上 2. 脚手架材质: 钢管脚手架	m²	1921.28			
	011710	已完工程保护费					
50	桂011710001001	楼地面成品保护 保护材料种类、规格: 编织布	m²	565.13			
安装部分							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
51	030404017001	成套配电箱08ALZ 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙明装	台	1			
52	030404017002	成套配电箱08AL-1 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙明装	台	1			
53	030404017003	成套配电箱08AL-2 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙明装	台	1			
54	030404017004	成套配电箱AL-1 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙明装	台	1			
55	030404017005	成套配电箱AL-2 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙明装	台	1			
56	030404017006	成套配电箱AL-3	台	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:地铁公交分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙明装					
57	030404017007	成套配电箱AL-4 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙明装	台	1			
58	030404017008	成套配电箱AL-5 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙明装	台	1			
59	030404017009	成套配电箱AL-6 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙明装	台	1			
60	030404017010	成套配电箱AL-7 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 底边距地1.6米挂墙明装	台	1			
61	030404034001	单联单控开关 ~220V, 10A (含接线底盒) 1. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	1			
62	030404034002	单联双控开关 ~220V, 10A (含接线底盒) 1. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	2			
63	030404034003	三联单控开关 ~220V, 10A (含接线底盒) 1. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	2			
64	030404034004	四联单控开关 ~220V, 10A (含接线底盒) 1. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	1			
65	030404035001	10A十五孔插座	套	151			
66	030404035002	10A五孔插座	套	26			
67	030412004001	Φ100 LED单头明装筒灯 5W 1. 吊顶内嵌入式安装	套	30			
68	030412001001	平板灯600*600 1. 18W 600×600×90 电子 国产I/V型 不 锈钢	套	8			
69	030412001002	平板灯300*1200 1. 36W 1200×300×90 电感 国产I/V型 不锈钢	套	9			
70	030412001003	平板灯600*1200 1. 36W 1200×600×90 电感 国产I/V型 不锈钢	套	57			
71	030412001004	暗藏蓝色灯带 1. 颜色: 白色、蓝色	套	114			
72	011507003001	软膜灯箱 1. 铝型材边框 软膜灯箱 高清软膜布印制 内容	m²	28.46			
73	011304002001	送风口、回风口	个	3			
74	030411001001	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC65	m	75.64			
75	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20 (中型)	m	907.45			
76	030413002001	砖结构凿(压)槽及恢复 (公称管径20mm以 内)	m	137.60			
77	030413002002	砖结构凿(压)槽及恢复 (公称管径65mm以 内)	m	34.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:地铁公交分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目

第6页 共6页

[illegible]



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:地铁公交分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
拆除部分		69.68	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	69.68	分部分项工程费及措施项目费
土建部分		1373.66	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1373.66	分部分项工程费及措施项目费
安装部分		35278.80	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价	34880.00	明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	398.80	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
	合 计	36722.14	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 主要材料及价格表

工程名称:地铁公交分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	010310001.2	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
5	012101001	角钢(综合)	t		
6	012910015	不锈钢板AISI304 1.2mm	m²		
7	030156001	膨胀螺栓	套		
8	030183001	铁钉(综合)	kg		
9	030501006	高级门拉手	副		
10	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
11	040301001	砂(综合)	m³		
12	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
13	050306001	周转板枋材	m³		
14	050501008	9mm阻燃板	m²		
15	050501009	12mm阻燃板	m²		
16	060501003	钢化玻璃 8mm	m²		
17	060501004	钢化玻璃 12mm	m²		
18	070501003	800mm×800mm 玻化耐磨地砖	m²		
19	072501001	铝质活动地板(含配件)	m²		
20	090101001	9.5厚纸面石膏板	m²		
21	090503001	铝板 600×600	m²		
22	091301001	铝塑板(室内) 4mm	m²		
23	091301002	4mm氟碳漆幕墙铝塑板, 铝厚0.5*0.5	m²		
24	091301002	4mm蓝铝塑板	m²		
25	091501002	埃特板9.5mm	m²		
26	100105001	30*30*1.5厚镀锌方通	m		
27	100105002	30*30*1.5厚镀锌方通	m		
28	111901001	3600*2100智能感应玻璃门	樘		
29	111901001.2	1500*2100智能感应玻璃门	樘		
30	111901001.3	3000*2100智能感应玻璃门	樘		
31	130102001	调和漆(综合)	kg		
32	130301001	乳胶漆	kg		
33	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
34	140301004	国V汽油 92#	kg		
35	144108001	乳白胶	kg		
36	144113002	玻璃胶 310g	支		
37	341101001	水	m³		

## 主要材料及价格表

工程名称:地铁公交分局反诈侦查中心功能区域调整优化项目

第2页 共2页

[illegible]