

大化镇大调村内调屯居住环境治理工程

招标工程量清单

招 标 人：

大化瑶族自治县生态移民发展中心

(单位盖章)

造价咨询人：

广西方达同信工程管理咨询有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

龙韦印瑞
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

郭珊
4601030237015
(签字或盖章)

编 制 人：

甘雯雯
B11244500007748
广西方达同信工程管理咨询有限公司
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

陈东丽
B11244500007454
广西方达同信工程管理咨询有限公司
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2025年05月21日

复 核 时 间：

2025年05月21日

总 说 明

工程名称:大化镇大调村内调电居住环境治理工程

第1页 共1页

一、工程概况：大化镇大调村内调电居住环境治理工程。

二、编制依据：

- 1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- 2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；
- 3、GB50854-2013《房屋建设与装饰工程工程量计算规范》；
- 4、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；
- 5、GB50854～50862-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）；
- 6、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套定额；
- 7、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套定额；
- 8、2013年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套定额；
- 8、2022年版《广西壮族自治区工程建设费用定额》；
- 9、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》的通知》（桂建标〔2022〕11号）；
- 10、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
- 11、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；
- 12、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号文）；
- 13、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；
- 14、现行相关的标准、规范、技术资料；
- 15、本工程施工图纸；

三、材料价格

建筑材料及其半成品价格按《AS河池市建设工程造价信息》大化县2024年第8期，造价信息中没有的材料按南宁市计取，南宁市没有公布的按广西其它城市发布进行查取(按公布的中间值计取)，都没有发布的按市场询价。

四、其他说明

- 1、本工程采用一般计税方法计算。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:大化镇大调村内调屯居住环境治理工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:大化镇大调村内调电居住环境治理工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
分部分项工程							
		土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按照设计要求	m³	507.85			
2	040101002002	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按照设计要求	m³	1248.56			
3	040103001001	回填方 1. 回填材料:原土回填 2. 密实度:达到设计要求 3. 管顶100mm以上至路面结构层	m³	507.85			
4	041001008001	旧戏台砖砌结构拆除 旧戏台砖砌结构拆除 废渣弃置,运距暂定五公里	m³	3.33			
5	040103002001	土方弃置 1. 运距暂按5公里考虑(结算按实计)	m³	1248.56			
6	040103001002	戏台回填碎石 1. 回填材料:碎石 2. 密实度:达到设计要求	m³	3.33			
7	040103001003	回填细砂 1. 回填材料:细砂 2. 密实度:达到设计要求 3. 管垫层以上至管顶100mm	m³	183.61			
		其他相关项目					
8	060212014001	戏台修缮 1. 砌体厚度200mm 2. 砌筑砂浆:M7.5水泥砂浆 3. 砌筑材料:页岩标准砖 240×115×53	m³	0.56			
9	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 砂浆种类:水泥砂浆1:2 3. 施工部位:戏台 4. 抹灰厚度:20mm	m²	2.78			
10	010507004001	混凝土台阶 施工部位:戏台台阶 混凝土强度:C20 混凝土种类:自拌	m³	0.78			
11	041001008002	旧路面机械切缝 含切割、破除	m	1440.00			
12	041001008003	破除15cm厚混凝土路面	m²	720.00			
13	041001001001	破除10cm碎石垫层	m²	720.00			
14	040103002002	废渣弃置 1. 水泥路面、水泥稳定碎石 2. 运距暂按5公里考虑(结算按实计)	m³	180.00			
		混凝土恢复道路工程					
15	040202011001	100mm厚度碎石垫层	m²	720.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:大化镇大调村内调电居住环境治理工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040203007001	水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等:自拌砼C30, 抗弯拉强度 ≥5.0MPa 2. 厚度: 15cm 3. 含: 养护、锯缝、填缝、路面刻纹、模 板安拆等	m ²	720.00			
		管网工程					
17	040501004001	DN300波纹管 (HDPE、8KN/m ²) 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 粗砂垫层 基础 2. 规格: DN300波纹管 3. 接口方式:承插式连接接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	330.00			
18	040501004002	DN300波纹管 (HDPE、8KN/m ²) 1. 垫层、基础材质及厚度:100厚粗砂垫 层, 360° 全包自拌砼C20 2. 规格: DN300波纹管 3. 接口方式:承插式连接接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	20.00			
19	040501004003	DN200波纹管 (HDPE、8KN/m ²) 1. 垫层、基础材质及厚度:180° 粗砂垫层 基础 2. 规格: DN200波纹管 3. 接口方式:承插式连接接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	700.00			
		管井工程					
20	040504003001	成品塑料检查井 规格: 400*1100 材质: PE (聚乙烯) 含井盖	座	34			
		水处理工程					
21	桂010507011001	20m ³ 玻璃钢化粪池 一座玻璃钢化粪池4800*2300 含玻璃钢壁厚10mm DN160PVC排污管 (连接管) 安装 300mm厚中砂垫层 采用级配砂石包围回填形成保护层 种植土回填不得少于700mm 检查井采用400mm*700mm塑料成品检查井 (套), PE (聚乙烯) 材质 成品玻璃钢格栅井700*1200, 含格栅网 (玻璃钢材质)、井盖	座	1			
22	桂010507011002	30m ³ 玻璃钢化粪池 一座玻璃钢化粪池7200*2300 含玻璃钢壁厚10mm 300mm厚中砂垫层 采用级配砂石包围回填形成保护层; 种植土回填不得少于700mm 检查井采用400mm*700mm塑料成品检查井 (套), PE (聚乙烯) 材质。	座	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:大化镇大调村内调电居住环境治理工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		成品玻璃钢格栅井1000*1200, 含格栅网 (玻璃钢材质)、井盖 DN160PVC排污管(连接管)安装					
		道路工程					
23	040303001001	混凝土垫层 混凝土强度: C20 混凝土类型: 自拌 浇筑厚度: 100mm 施工部位: 路提墙基础垫层 包含模板制作安装	m³	54.96			
24	010403004001	路提墙 道路两侧路基 墙厚400mm 砂浆标号M7.5	m³	249.15			
25	040202001001	路床(槽)整形	m²	1750.00			
26	040202002001	道路基层 道路碎石垫层 厚度: 180mm	m²	1603.00			
27	040203007002	水泥混凝土 混凝土强度: C30 混凝土类型: 自拌 厚度: 200mm 含: 养护、模板安拆	m²	1750.00			
28	010904004001	道路伸缩缝(沉降缝) 间距: 3m一道	m	534.33			
29	020112001001	道路面层刻纹	m²	1603.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
单价措施项目							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用		1			
30	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:大化镇大调村内调屯居住环境治理工程

第4页 共4页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

