

巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程
招标控制价

招标控制价（小写）：2062877.25元

（大写）：贰佰零陆万贰仟捌佰柒拾柒元贰角伍分

招 标 人：巴马瑶族自治县水利局



（单位盖章）

造价咨询人：涇清项目管理有限公司

（单位盖章）

审核委托单位：巴马瑶族自治县财政局



（单位盖章）

审 核 单 位：广西建都工程项目管理有限公司



（单位盖章）

审核时间：2025年06月03日

巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

招标控制价

招标控制价（小写）2062877.25元

（大写）：贰佰零陆万贰仟捌佰柒拾柒元贰角伍分

招 标 人 巴马瑶族自治县水利局

（单位盖章）

造价咨询人：

涇清项目管理有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

审 核 单 位：广西建都工程项目管理有限公司

（单位盖章）

编 制 时 间：2025年6月3日

复 核 时 间：2025年6月3日

编制说明

一、工程概况

本工程主要工程措施有：①配水主管线：配水主管总长10735m，包括DN125热镀锌钢管(耐压1.6MPa) 520m；DN100热镀锌钢管(耐压1.6MPa)1350m；DN80热镀锌钢管(耐压1.6MPa) 1220m；DN65热镀锌钢管(耐压1.6MPa)2830m；DN50热镀锌钢管(耐压1.6MPa)1660m；DN40热镀锌钢管(耐压1.6MPa)2895m；DN25热镀锌钢管(耐压1.6MPa) 260m；②进村到户管总长26469m：包括DN50热镀锌钢管(耐压1.6MPa)238m；DN40热镀锌钢管(耐压1.6MPa)2364m；DN32热镀锌钢管(耐压1.6MPa)7911m；DN25热镀锌钢管(耐压1.6MPa)354m；DN20热镀锌钢管(耐压1.6MPa)15602m。

二、编制依据

- 1、《巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程实施方案报告》；
- 2、《关于发布〈广西水利水电工程设计概（预）算编制规定、广西水利水电工程设计概（预）算编制系列定额的通知〉》（桂水基【2007】38号）；
- 3、《广西水利水电建筑工程概算定额》（桂水基【2007】38号）；
- 4、《广西水利水电工程施工机械台时费定额》（桂水基【2007】38号）；
- 5、《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基【2013】18号文）；
- 6、《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》（桂水基【2014】41号）；
- 7、《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》（桂水基【2014】46号）
- 8、《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基【2016】1号文）；
- 9、《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基【2016】16号文）；
- 10、《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（水办基【2016】31号文）；
- 11、《关于调整水利工程增值税税率的通知》（桂水基【2018】11号）；
- 12、《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设【2019】4号）；
- 13、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅降低社会保险费率》（桂人社规【2019】9号）；
- 14、《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》（桂水建设【2023】4号）；
- 15、参考国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》(2002修订本)(简称《收费标准》)、《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》(发改价格(2007)670号)执行；

三、材料价格选用原则和依据

材料价格主要按《河池市建设工程造价信息》发布的巴马瑶族自治县2025年3月信息价除税价格增加运距计取，信息价没有发布材料，参考同期河池市和南宁市除税信息价，或按市场价计取。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		镇墩 (39个)				3315.29		
1.1	500101002001	土方开挖(弃运1km)	m ³	8.42	14.67	123.52	6.3	
1.2	500102001001	石方开挖(弃运1km)	m ³	0.94	59.85	56.26	7.3	
1.3	500109001001	C20砼镇墩	m ³	0.47	428.32	201.31	14.5	
1.4	500110001001	普通平面钢模板制作安装拆除	m ²	54.6	53.74	2934.20	14.3	
2		支墩 (26个)				1244.44		
2.1	500101002002	土方开挖(弃运1km)	m ³	4.68	14.67	68.66	6.3	
2.2	500102001002	石方开挖(弃运1km)	m ³	0.52	59.85	31.12	7.3	
2.3	500109001002	C20砼镇墩	m ³	0.34	428.32	145.63	14.5	
2.4	500110001002	普通平面钢模板制作安装拆除	m ²	18.59	53.74	999.03	14.3	
3		水管跨路 (8处)				1989.99		
3.1	500101002003	一般土方开挖 (用于回填)	m ³	7.87	20.19	158.90	6.3	
3.2	500102001003	一般石方开挖(弃运1km)	m ³	0.87	59.85	52.07	7.3	
3.3	500103001001	开挖料回填夯实	m ³	8.23	17.31	142.46		
3.4	500109010001	拆除原路面混凝土(弃运1km)	m ³	2.06	156.89	323.19		
3.5	500102013001	拆除原路面碎石垫层(弃运1km)	m ³	1.03	40.82	42.04		
3.6	500109011001	恢复路面, C25砼路面厚200	m ²	10.3	101.51	1045.55	14.5	
3.7	500103007001	恢复路面碎石垫层厚100	m ²	10.3	21.92	225.78		
4		破除混凝土路面 (8381m)				475846.41		
4.1	500101002004	一般土方开挖 (用于回填)	m ³	154	20.19	3109.26	6.3	
4.2	500109001003	C15砼回填	m ³	922.5	394.06	363520.35	14.5	
4.3	500109010002	拆除原路面混凝土(弃运1km)	m ³	616	156.89	96644.24		
4.4	500102013002	拆除原路面碎石垫层(弃运1km)	m ³	308	40.82	12572.56		
5		闸阀井(12座)				7894.67		
5.1	500101005001	人工挖坑	m ³	4.18	23.21	97.02	6.3	
5.2	500102001004	石方开挖	m ³	0.46	59.85	27.53	7.3	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第2页 共9页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7	500201034001	70.45m³/h二氧化氯消毒器(0-1管段)					0.00	1620.32	1620.32		
7.1		辅助设备,泵类	t	0.5	0.00	3240.64	0.00	1620.32	1620.32	23.4	
8		主要设备暂估价					20000.00	0.00	20000.00		
8.1		70.45m³/h二氧化氯消毒器	套	1	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00		
9		管道工程					1118789.59	378855.89	1497645.48		
9.1		配水管主管					387757.49	137731.72	525489.21		
9.1.1		配水管主管(DN125)					39419.27	11229.72	50648.99		
9.1.1.1	500202008001	DN125镀锌钢管,焊接(配水管)	m	520	65.10	17.37	33852.00	9032.40	42884.40	19.4、19.7	
9.1.1.2	500202009001	(钢管)弯头90° DN125	个	5	39.78	0.00	198.90	0.00	198.90		
9.1.1.3	500202009002	DN125蝶阀	个	2	406.40	206.58	812.80	413.16	1225.96		
9.1.1.4	500202009003	DN125刚性伸缩节	个	2	200.00	0.00	400.00	0.00	400.00		
9.1.1.5	500202009004	DN40闸阀	个	1	60.77	45.24	60.77	45.24	106.01		
9.1.1.6	500202009005	DN15排气阀	个	1	40.80	26.94	40.80	26.94	67.74		
9.1.1.7	500202009006	DN125法兰片	副	30	100.30	50.18	3009.00	1505.40	4514.40		
9.1.1.8	500202009007	DN125减压阀	个	1	1045.00	206.58	1045.00	206.58	1251.58		
9.1.2		配水管主管(DN100)					80061.24	24717.46	104778.70		
9.1.2.1	500202008002	DN100镀锌钢管,焊接(配水管)	m	1350	52.91	15.38	71428.50	20763.00	92191.50	19.4、19.7	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.2.2	5002020090008	(钢管) 弯头90° DN100	个	14	14.92	0.00	208.88	0.00	208.88		
9.1.2.3	5002020090009	DN100蝶阀	个	2	323.20	142.99	646.40	285.98	932.38		
9.1.2.4	500202009010	DN100刚性伸缩节	个	2	149.00	0.00	298.00	0.00	298.00		
9.1.2.5	500202009011	DN32闸阀	个	1	47.38	39.50	47.38	39.50	86.88		
9.1.2.6	500202009012	DN15排气阀	个	1	40.80	26.94	40.80	26.94	67.74		
9.1.2.7	500202009013	DN100法兰片	副	78	94.76	46.18	7391.28	3602.04	10993.32		
9.1.3		配水管主管 (DN80)					56928.31	19358.74	76287.05		
9.1.3.1	5002020080003	DN80镀锌钢管, 焊接 (配水管)	m	1220	40.73	13.34	49690.60	16274.80	65965.40	19.4、19.7	
9.1.3.2	500202009014	(钢管) 弯头90° DN80	个	7	8.96	0.00	62.72	0.00	62.72		
9.1.3.3	500202009015	DN80蝶阀	个	2	260.80	109.85	521.60	219.70	741.30		
9.1.3.4	500202009016	DN80刚性伸缩节	个	2	137.00	0.00	274.00	0.00	274.00		
9.1.3.5	500202009017	DN25闸阀	个	1	33.99	33.15	33.99	33.15	67.14		
9.1.3.6	500202009018	DN15排气阀	个	1	40.80	26.94	40.80	26.94	67.74		
9.1.3.7	500202009019	DN80法兰片	副	70	78.28	38.49	5479.60	2694.30	8173.90		
9.1.3.8	500202009020	DN80减压阀	个	1	825.00	109.85	825.00	109.85	934.85		
9.1.4		配水管主管 (DN65)					108591.64	41295.27	149886.91		
9.1.4.1	5002020080004	DN65镀锌钢管, 焊接 (配水管)	m	2830	34.59	12.40	97889.70	35092.00	132981.70	19.4、19.7	
9.1.4.2	500202009021	(钢管) 弯头90° DN65	个	28	6.96	0.00	194.88	0.00	194.88		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.4.3	500202009022	DN65蝶阀	个	4	233.60	89.29	934.40	357.16	1291.56		
9.1.4.4	500202009023	DN65刚性伸缩节	个	4	127.00	0.00	508.00	0.00	508.00		
9.1.4.5	500202009024	DN20闸阀	个	3	24.72	28.91	74.16	86.73	160.89		
9.1.4.6	500202009025	DN15排气阀	个	3	40.80	26.94	122.40	80.82	203.22		
9.1.4.7	500202009026	DN65法兰片	副	163	51.50	34.29	8394.50	5589.27	13983.77		
9.1.4.8	500202009027	DN65减压阀Y13X-16T	个	1	473.60	89.29	473.60	89.29	562.89		
9.1.5		配水管主管 (DN50)					43932.02	19784.20	63716.22		
9.1.5.1	500202008005	DN50镀锌钢管, 螺纹 (配水管)	m	1660	25.80	11.77	42828.00	19538.20	62366.20	19.7	
9.1.5.2	500202009028	(钢管) 弯头90° DN50	个	17	6.47	0.00	109.99	0.00	109.99		
9.1.5.3	500202009029	(钢管) 弯头135° DN50	个	11	10.23	0.00	112.53	0.00	112.53		
9.1.5.4	500202009030	DN50闸阀	个	3	175.10	64.04	525.30	192.12	717.42		
9.1.5.5	500202009031	DN50刚性伸缩节	个	3	105.00	0.00	315.00	0.00	315.00		
9.1.5.6	500202009032	DN15闸阀	个	2	20.60	26.94	41.20	53.88	95.08		
9.1.6		配水管主管 (DN40)					55555.32	20034.63	75589.95		
9.1.6.1	500202008006	DN40镀锌钢管, 螺纹 (配水管)	m	2895	18.88	6.83	54657.60	19772.85	74430.45	19.7	
9.1.6.2	500202009033	(钢管) 弯头90° DN40	个	29	5.96	0.00	172.84	0.00	172.84		
9.1.6.3	500202009034	DN40闸阀	个	4	60.77	45.24	243.08	180.96	424.04		
9.1.6.4	500202009035	DN40刚性伸缩节	个	4	105.00	0.00	420.00	0.00	420.00		
9.1.6.5	500202009036	DN15闸阀	个	3	20.60	26.94	61.80	80.82	142.62		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.7		配水管主管 (DN25)					3269.69	1311.70	4581.39		
9.1.7.1	5002020080007	DN25热镀锌钢管, 螺纹连接	m	260	11.80	4.79	3068.00	1245.40	4313.40	19.7	
9.1.7.2	500202009037	(钢管) 弯头90° DN25	个	3	4.70	0.00	14.10	0.00	14.10		
9.1.7.3	500202009038	DN25闸阀	个	1	33.99	33.15	33.99	33.15	67.14		
9.1.7.4	500202009039	DN25刚性伸缩节	个	1	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00		
9.1.7.5	500202009040	DN25减压阀	个	1	73.60	33.15	73.60	33.15	106.75		
9.2		配水管支管					323483.82	143170.85	466654.67		
9.2.1		配水管支管 (DN20)					132383.62	73655.73	206039.35		
9.2.1.1	5002020080008	DN20热镀锌钢管, 螺纹连接	m	15602	8.19	4.43	127780.38	69116.86	196897.24	19.7	
9.2.1.2	500202009041	DN20闸阀	个	157	24.72	28.91	3881.04	4538.87	8419.91		
9.2.1.3	500202009042	DN20弯头	个	157	4.60	0.00	722.20	0.00	722.20		
9.2.2		配水管支管 (DN25)					4331.96	1828.26	6160.22		
9.2.2.1	5002020080009	DN25热镀锌钢管, 螺纹连接	m	354	11.80	4.79	4177.20	1695.66	5872.86	19.7	
9.2.2.2	500202009043	DN25闸阀	个	4	33.99	33.15	135.96	132.60	268.56		
9.2.2.3	500202009044	DN25弯头	个	4	4.70	0.00	18.80	0.00	18.80		
9.2.3		配水管支管 (DN32)					133849.29	47461.60	181310.89		
9.2.3.1	500202008010	DN32热镀锌钢管, 螺纹连接	m	7911	16.39	5.60	129661.29	44301.60	173962.89	19.7	
9.2.3.2	500202009045	DN32闸阀	个	80	47.38	39.50	3790.40	3160.00	6950.40		
9.2.3.3	500202009046	DN32弯头	个	80	4.97	0.00	397.60	0.00	397.60		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.2.4		配水管支管 (DN40)					46233.84	17231.88	63465.72		
9.2.4.1	500202008011	DN40热镀锌钢管, 螺纹连接	m	2364	18.88	6.83	44632.32	16146.12	60778.44	19.7	
9.2.4.2	500202009047	DN40闸阀	个	24	60.77	45.24	1458.48	1085.76	2544.24		
9.2.4.3	500202009048	DN40弯头	个	24	5.96	0.00	143.04	0.00	143.04		
9.2.5		配水管支管 (DN50)					6685.11	2993.38	9678.49		
9.2.5.1	500202008012	DN50镀锌钢管, 螺纹 (配水管)	m	238	25.80	11.77	6140.40	2801.26	8941.66	19.7	
9.2.5.2	500202009049	DN50闸阀	个	3	175.10	64.04	525.30	192.12	717.42		
9.2.5.3	500202009050	(钢管) 弯头90° DN50	个	3	6.47	0.00	19.41	0.00	19.41		
9.3		配件					407548.28	64950.37	472498.65		
9.3.1	500202008013	智能水表 (DN20), 螺纹连接	个	1354	270.00	18.60	365580.00	25184.40	390764.40	19.7	
9.3.2	500202009051	闸阀 (DN20)	个	1354	24.72	28.91	33470.88	39144.14	72615.02		
9.3.3	500202009052	变径管DN200变DN100支管	个	1	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00		
9.3.4	500202009053	变径管DN200变DN80支管	个	1	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00		
9.3.5	500202009054	变径管DN200变DN65支管	个	3	108.00	0.00	324.00	0.00	324.00		
9.3.6	500202009055	变径管DN200变DN50支管	个	1	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00		
9.3.7	500202009056	变径管DN200变DN40支管	个	1	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00		
9.3.8	500202009057	分支主管水表 (DN100)	个	1	561.95	129.98	561.95	129.98	691.93		
9.3.9	500202009058	分支主管水表 (DN80)	个	1	500.00	109.26	500.00	109.26	609.26		
9.3.10	500202009059	分支主管水表 (DN65)	个	3	451.00	92.94	1353.00	278.82	1631.82		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第9页 共9页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第1页 共1页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		镇墩 (39个)													
1.1	500101002001	土方开挖(弃运1km)	m³	0.21	0.25	5.94	0.29	0.26	0.26	0.26	0.52	5.48	0.00	1.21	14.67
1.2	500102001001	石方开挖(弃运1km)	m³	2.21	14.37	12.96	1.33	1.77	1.86	1.12	2.49	16.79	0.00	4.94	59.85
1.3	500109001001	C20砼镇墩	m³	22.22	128.01	5.16	6.99	9.32	6.35	7.56	12.99	194.34	0.00	35.37	428.32
1.4	500110001001	普通平面钢模板制作安装拆除	m²	7.40	13.85	4.85	1.17	1.57	1.64	2.70	2.32	13.79	0.00	4.44	53.74
2		支墩 (26个)													
2.1	500101002002	土方开挖(弃运1km)	m³	0.21	0.25	5.94	0.29	0.26	0.26	0.26	0.52	5.48	0.00	1.21	14.67
2.2	500102001002	石方开挖(弃运1km)	m³	2.21	14.37	12.96	1.33	1.77	1.86	1.12	2.49	16.79	0.00	4.94	59.85
2.3	500109001002	C20砼镇墩	m³	22.22	128.01	5.16	6.99	9.32	6.35	7.56	12.99	194.34	0.00	35.37	428.32
2.4	500110001002	普通平面钢模板制作安装拆除	m²	7.40	13.85	4.85	1.17	1.57	1.64	2.70	2.32	13.79	0.00	4.44	53.74
3		水管跨路 (8处)													
3.1	500101002003	一般土方开挖 (用于回填)	m³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
3.2	500102001003	一般石方开挖(弃运1km)	m³	2.21	14.37	12.96	1.33	1.77	1.86	1.12	2.49	16.79	0.00	4.94	59.85
3.3	500103001001	开挖料回填夯实	m³	4.46	0.29	1.36	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
3.4	500109010001	拆除原路面混凝土(弃运1km)	m³	27.61	0.92	40.74	3.12	4.16	2.83	10.95	6.32	47.29	0.00	12.95	156.89
3.5	500102013001	拆除原路面碎石垫层(弃运1km)	m³	0.93	0.75	16.44	0.82	1.09	1.14	0.79	1.54	13.95	0.00	3.37	40.82
3.6	500109011001	恢复路面, C25砼路面厚200	m²	8.23	25.51	2.97	1.65	1.84	1.93	2.80	3.14	45.06	0.00	8.38	101.51
3.7	500103007001	恢复路面碎石垫层厚100	m²	1.25	3.84	0.50	0.25	0.28	0.29	0.44	0.48	12.78	0.00	1.81	21.92
4		破除混凝土路面 (8381m)													

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.1	500101002004	一般土方开挖 (用于回填)	m³	6.71	0.27	0.00	0.31	0.28	0.28	2.20	0.70	7.76	0.00	1.67	20.19
4.2	500109001003	C15砼回填	m³	21.87	106.70	7.62	6.13	8.17	5.57	7.45	11.45	186.57	0.00	32.54	394.06
4.3	500109010002	拆除原路面混凝土 (弃运1km)	m³	27.61	0.92	40.74	3.12	4.16	2.83	10.95	6.32	47.29	0.00	12.95	156.89
4.4	500102013002	拆除原路面碎石垫层 (弃运1km)	m³	0.93	0.75	16.44	0.82	1.09	1.14	0.79	1.54	13.95	0.00	3.37	40.82
5		闸阀井 (12座)													
5.1	500101005001	人工挖坑	m³	7.79	0.16	0.00	0.36	0.32	0.32	2.55	0.80	9.00	0.00	1.92	23.21
5.2	500102001004	土方开挖	m³	2.21	14.37	12.96	1.33	1.77	1.86	1.12	2.49	16.79	0.00	4.94	59.85
5.3	500109001004	C20砼底板 (厚200)	m³	25.12	123.72	27.51	7.94	10.58	7.21	8.66	14.75	198.20	0.00	38.13	461.83
5.4	500114001001	Φ100排水孔	个												100.00
5.5	500105006001	M7.5水泥砂浆砌红砖	m³	22.60	328.59	3.25	15.95	21.27	22.72	7.67	29.54	65.41	0.00	46.53	563.52
5.6	500109001005	C20砼板座 (厚250)	m³	22.84	126.41	18.90	7.57	10.09	6.87	7.77	14.03	195.06	0.00	36.86	446.40
5.7	500109001006	C25砼井盖 (厚100)	m³	42.14	132.37	7.75	8.20	10.94	7.45	14.10	15.61	219.84	0.00	41.25	499.63
5.8	500110001003	普通标准钢模板制作安装及拆除	m²	7.40	13.85	4.85	1.17	1.57	1.64	2.70	2.32	13.79	0.00	4.44	53.74
5.9	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	338.73	3304.05	245.62	174.98	116.65	146.30	115.65	310.94	1288.70	0.00	543.75	6585.37
6		建筑材料暂估价													
6.1		主要材料增运18km暂估价	t												12.96
7	500201034001	70.45m³/h二氧化氯消毒器 (0-1管段)													
7.1		辅助设备, 泵类	t	692.00	158.15	174.42	53.28	311.40	325.24	241.73	136.94	879.90	0.00	267.58	3240.64
8		主要设备暂估价													

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
8.1		70.45m³/h二氧化氯消毒器	套												0.00
9		管道工程													
9.1		配水管主管													
9.1.1		配水管主管 (DN125)													
9.1.1.1	500202008001	DN125镀锌钢管, 焊接 (配水管)	m	3.56	0.25	1.76	0.29	1.60	1.68	1.23	0.73	4.84	0.00	1.43	17.37
9.1.1.2	500202009001	(钢管) 弯头90° DN125	个												0.00
9.1.1.3	500202009002	DN125蝶阀	个	25.95	74.90	6.82	5.60	11.68	12.20	9.31	10.25	32.81	0.00	17.06	206.58
9.1.1.4	500202009003	DN125刚性伸缩节	个												0.00
9.1.1.5	500202009004	DN40闸阀	个	6.92	3.38	9.83	1.05	3.11	3.25	2.62	2.11	9.23	0.00	3.74	45.24
9.1.1.6	500202009005	DN15排气阀	个	4.15	2.98	5.15	0.64	1.87	1.95	1.48	1.28	5.22	0.00	2.22	26.94
9.1.1.7	500202009006	DN125法兰片	副	9.13	4.57	6.99	1.08	4.11	4.29	2.99	2.32	10.56	0.00	4.14	50.18
9.1.1.8	500202009007	DN125减压阀	个	25.95	74.90	6.82	5.60	11.68	12.20	9.31	10.25	32.81	0.00	17.06	206.58
9.1.2		配水管主管 (DN100)													
9.1.2.1	500202008002	DN100镀锌钢管, 焊接 (配水管)	m	3.22	0.18	1.48	0.25	1.45	1.51	1.10	0.64	4.27	0.00	1.27	15.38
9.1.2.2	500202009008	(钢管) 弯头90° DN100	个												0.00
9.1.2.3	500202009009	DN100蝶阀	个	20.41	44.14	5.07	3.62	9.18	9.59	7.12	6.94	25.11	0.00	11.81	142.99
9.1.2.4	500202009010	DN100刚性伸缩节	个												0.00
9.1.2.5	500202009011	DN32闸阀	个	6.23	3.31	8.06	0.92	2.80	2.93	2.24	1.85	7.90	0.00	3.26	39.50

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称： 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
9.1.2.6	500202009012	DN15排气阀	个	4.15	2.98	5.15	0.64	1.87	1.95	1.48	1.28	5.22	0.00	2.22	26.94
9.1.2.7	500202009013	DN100法兰片	副	8.48	3.80	6.59	0.98	3.82	3.99	2.78	2.13	9.80	0.00	3.81	46.18
9.1.3		配水管主管 (DN80)													
9.1.3.1	500202008003	DN80镀锌钢管, 焊接 (配水管)	m	2.97	0.15	1.03	0.22	1.34	1.40	0.99	0.57	3.58	0.00	1.10	13.34
9.1.3.2	500202009014	(钢管) 弯头90° DN80	个												0.00
9.1.3.3	500202009015	DN80蝶阀	个	15.22	34.32	4.79	2.83	6.85	7.15	5.36	5.36	18.90	0.00	9.07	109.85
9.1.3.4	500202009016	DN80刚性伸缩节	个												0.00
9.1.3.5	500202009017	DN25闸阀	个	5.19	3.12	6.60	0.78	2.34	2.44	1.85	1.56	6.53	0.00	2.74	33.15
9.1.3.6	500202009018	DN15排气阀	个	4.15	2.98	5.15	0.64	1.87	1.95	1.48	1.28	5.22	0.00	2.22	26.94
9.1.3.7	500202009019	DN80法兰片	副	7.30	2.82	5.09	0.79	3.29	3.43	2.39	1.76	8.44	0.00	3.18	38.49
9.1.3.8	500202009020	DN80减压阀	个	15.22	34.32	4.79	2.83	6.85	7.15	5.36	5.36	18.90	0.00	9.07	109.85
9.1.4		配水管主管 (DN65)													
9.1.4.1	500202008004	DN65镀锌钢管, 焊接 (配水管)	m	2.85	0.13	0.76	0.19	1.28	1.34	0.95	0.53	3.34	0.00	1.02	12.40
9.1.4.2	500202009021	(钢管) 弯头90° DN65	个												0.00
9.1.4.3	500202009022	DN65蝶阀	个	12.80	25.74	4.58	2.24	5.76	6.02	4.52	4.32	15.94	0.00	7.37	89.29
9.1.4.4	500202009023	DN65刚性伸缩节	个												0.00
9.1.4.5	500202009024	DN20闸阀	个	4.50	2.98	5.57	0.68	2.03	2.12	1.61	1.36	5.67	0.00	2.39	28.91
9.1.4.6	500202009025	DN15排气阀	个	4.15	2.98	5.15	0.64	1.87	1.95	1.48	1.28	5.22	0.00	2.22	26.94
9.1.4.7	500202009026	DN65法兰片	副	6.64	2.21	4.39	0.69	2.99	3.12	2.18	1.56	7.68	0.00	2.83	34.29

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
9.1.4.8	500202009027	DN65减压阀Y13X-16T	个	12.80	25.74	4.58	2.24	5.76	6.02	4.52	4.32	15.94	0.00	7.37	89.29
9.1.5		配水管主管 (DN50)													
9.1.5.1	500202008005	DN50镀锌钢管, 螺纹 (配水管)	m	2.77	0.12	0.53	0.18	1.25	1.30	0.92	0.49	3.24	0.00	0.97	11.77
9.1.5.2	500202009028	(钢管) 弯头90° DN50	个												0.00
9.1.5.3	500202009029	(钢管) 弯头135° DN50	个												0.00
9.1.5.4	500202009030	DN50闸阀	个	7.96	20.98	4.43	1.74	3.58	3.74	2.91	3.17	10.24	0.00	5.29	64.04
9.1.5.5	500202009031	DN50刚性伸缩节	个												0.00
9.1.5.6	500202009032	DN15闸阀	个	4.15	2.98	5.15	0.64	1.87	1.95	1.48	1.28	5.22	0.00	2.22	26.94
9.1.6		配水管主管 (DN40)													
9.1.6.1	500202008006	DN40镀锌钢管, 螺纹 (配水管)	m	1.56	0.12	0.35	0.11	0.70	0.73	0.53	0.29	1.89	0.00	0.56	6.83
9.1.6.2	500202009033	(钢管) 弯头90° DN40	个												0.00
9.1.6.3	500202009034	DN40闸阀	个	6.92	3.38	9.83	1.05	3.11	3.25	2.62	2.11	9.23	0.00	3.74	45.24
9.1.6.4	500202009035	DN40刚性伸缩节	个												0.00
9.1.6.5	500202009036	DN15闸阀	个	4.15	2.98	5.15	0.64	1.87	1.95	1.48	1.28	5.22	0.00	2.22	26.94
9.1.7		配水管主管 (DN25)													
9.1.7.1	500202008007	DN25热镀锌钢管, 螺纹连接	m	1.11	0.09	0.19	0.07	0.50	0.52	0.37	0.20	1.34	0.00	0.40	4.79
9.1.7.2	500202009037	(钢管) 弯头90° DN25	个												0.00
9.1.7.3	500202009038	DN25闸阀	个	5.19	3.12	6.60	0.78	2.34	2.44	1.85	1.56	6.53	0.00	2.74	33.15
9.1.7.4	500202009039	DN25刚性伸缩节	个												0.00

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
9.1.7.5	500202009040	DN25减压阀	个	5.19	3.12	6.60	0.78	2.34	2.44	1.85	1.56	6.53	0.00	2.74	33.15
9.2		配水管支管													
9.2.1		配水管支管 (DN20)													
9.2.1.1	500202008008	DN20热镀锌钢管，螺纹连接	m	1.04	0.07	0.15	0.07	0.47	0.49	0.35	0.18	1.25	0.00	0.37	4.43
9.2.1.2	500202009041	DN20闸阀	个	4.50	2.98	5.57	0.68	2.03	2.12	1.61	1.36	5.67	0.00	2.39	28.91
9.2.1.3	500202009042	DN20弯头	个												0.00
9.2.2		配水管支管 (DN25)													
9.2.2.1	500202008009	DN25热镀锌钢管，螺纹连接	m	1.11	0.09	0.19	0.07	0.50	0.52	0.37	0.20	1.34	0.00	0.40	4.79
9.2.2.2	500202009043	DN25闸阀	个	5.19	3.12	6.60	0.78	2.34	2.44	1.85	1.56	6.53	0.00	2.74	33.15
9.2.2.3	500202009044	DN25弯头	个												0.00
9.2.3		配水管支管 (DN32)													
9.2.3.1	500202008010	DN32热镀锌钢管，螺纹连接	m	1.25	0.11	0.35	0.09	0.56	0.59	0.42	0.24	1.53	0.00	0.46	5.60
9.2.3.2	500202009045	DN32闸阀	个	6.23	3.31	8.06	0.92	2.80	2.93	2.24	1.85	7.90	0.00	3.26	39.50
9.2.3.3	500202009046	DN32弯头	个												0.00
9.2.4		配水管支管 (DN40)													
9.2.4.1	500202008011	DN40热镀锌钢管，螺纹连接	m	1.56	0.12	0.35	0.11	0.70	0.73	0.53	0.29	1.89	0.00	0.56	6.83
9.2.4.2	500202009047	DN40闸阀	个	6.92	3.38	9.83	1.05	3.11	3.25	2.62	2.11	9.23	0.00	3.74	45.24
9.2.4.3	500202009048	DN40弯头	个												0.00
9.2.5		配水管支管 (DN50)													

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
9.2.5.1	500202008012	DN50镀锌钢管, 螺纹 (配水管)	m	2.77	0.12	0.53	0.18	1.25	1.30	0.92	0.49	3.24	0.00	0.97	11.77
9.2.5.2	500202009049	DN50闸阀	个	7.96	20.98	4.43	1.74	3.58	3.74	2.91	3.17	10.24	0.00	5.29	64.04
9.2.5.3	500202009050	(钢管) 弯头90° DN50	个												0.00
9.3		配件													
9.3.1	500202008013	智能水表 (DN20), 螺纹连接	个	4.50	0.68	0.00	0.27	2.03	2.12	1.48	0.78	5.20	0.00	1.54	18.60
9.3.2	500202009051	闸阀 (DN20)	个	4.50	2.98	5.57	0.68	2.03	2.12	1.61	1.36	5.67	0.00	2.39	28.91
9.3.3	500202009052	变径管DN200变DN100支管	个												0.00
9.3.4	500202009053	变径管DN200变DN80支管	个												0.00
9.3.5	500202009054	变径管DN200变DN65支管	个												0.00
9.3.6	500202009055	变径管DN200变DN50支管	个												0.00
9.3.7	500202009056	变径管DN200变DN40支管	个												0.00
9.3.8	500202009057	分支主管水表 (DN100)	个	20.14	18.92	22.30	3.19	9.06	9.47	6.61	6.28	23.28	0.00	10.73	129.98
9.3.9	500202009058	分支主管水表 (DN80)	个	16.26	16.82	19.98	2.76	7.32	7.64	5.33	5.33	18.80	0.00	9.02	109.26
9.3.10	500202009059	分支主管水表 (DN65)	个	14.19	15.64	14.51	2.31	6.39	6.67	4.65	4.51	16.40	0.00	7.67	92.94
9.3.11	500202009060	分支主管水表 (DN50)	个	11.07	14.33	11.99	1.94	4.98	5.20	3.63	3.72	12.80	0.00	6.27	75.93
9.3.12	500202009061	分支主管水表 (DN40)	个	6.75	1.01	0.00	0.40	3.04	3.17	2.21	1.16	7.80	0.00	2.30	27.84
9.3.13	500202009062	刚塑转换接头 (dn225)	个												0.00
9.4		钢管现场运输200m													
9.4.1		钢管现场运输, 运距200m	t	27.68	0.00	83.34	5.77	12.46	13.01	13.51	10.90	47.60	0.00	19.28	233.55

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用					其他 费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计	
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	32.16	23.83	2.22	58.21	9.34	44.70	0.00	0.00	0.00	54.04	112.25
2	推土机	功率59kW	9.56	11.94	0.49	21.99	8.30	25.20	0.00	0.00	0.00	33.50	55.49
3	推土机	功率88kW	23.65	26.67	1.06	51.38	8.30	37.80	0.00	0.00	0.00	46.10	97.48
4	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85	0.00	24.81	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	27.80	52.61
5	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	1.45	0.00	0.00	8.37	9.45
6	风钻	手持式	0.48	1.73	0.00	2.21	3.46	0.00	0.00	0.00	28.27	31.73	33.94
7	风镐(铲)	手持式	0.42	1.54	0.00	1.96	3.46	0.00	0.00	0.00	11.18	14.64	16.60
8	修钎设备		105.14	0.00	0.00	105.14	16.61	0.00	6.96	0.00	33.00	56.57	161.71
9	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	4.99	0.00	0.00	9.49	18.37
10	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46	1.86
11	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	1.97	0.00	0.00	1.97	8.24
12	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47.48	47.48	48.08
13	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	42.94
14	自卸汽车	载重量5t	9.50	4.93	0.00	14.43	4.50	27.30	0.00	0.00	0.00	31.80	46.23
15	自卸汽车	载重量8t	19.99	12.43	0.00	32.42	4.50	30.60	0.00	0.00	0.00	35.10	67.52
16	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用					其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计	
17	门座式起重机	10/30t高架 起重 量10~30t	90.86	31.07	0.00	121.93	13.49	0.00	52.66	0.00	0.00	66.15	188.08
18	塔式起重机	起重重量6t	22.07	8.41	2.29	32.77	8.30	0.00	12.24	0.00	0.00	20.54	53.31
19	汽车起重机	起重重量5t	11.43	11.39	0.00	22.82	9.34	0.00	0.00	17.40	0.00	26.74	49.56
20	电动卷扬机	单筒慢速 起重重量 5t	2.63	1.06	0.05	3.74	4.50	0.00	4.58	0.00	0.00	9.08	12.82
21	灰浆搅拌机		0.73	2.09	0.20	3.02	4.50	0.00	3.65	0.00	0.00	8.15	11.17
22	离心水泵	单级双吸 功率 20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	4.50	0.00	11.19	0.00	0.00	15.69	21.88
23	试压泵	2.5MPa	0.38	0.36	0.26	1.00	4.50	0.00	0.87	0.00	0.00	5.37	6.37
24	电焊机	直流20kW	0.83	0.55	0.17	1.55	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	11.60	13.15
25	电焊机	直流30kW	0.91	0.62	0.19	1.72	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	17.40	19.12
26	电焊机	交流25kVA	0.29	0.28	0.09	0.66	0.00	0.00	8.41	0.00	0.00	8.41	9.07
27	对焊机	电弧型150kVA	1.50	2.35	0.76	4.61	4.50	0.00	46.46	0.00	14.56	65.52	70.13
28	钢筋弯曲机	直径6~40	0.47	1.33	0.24	2.04	4.50	0.00	3.48	0.00	0.00	7.98	10.02
29	钢筋切断机	功率20kW	1.04	1.57	0.28	2.89	4.50	0.00	9.98	0.00	0.00	14.48	17.37
30	钢筋调直机	功率4~14kW	1.42	2.47	0.44	4.33	4.50	0.00	4.18	0.00	0.00	8.68	13.01
31	普通车床	直径400~600mm	5.20	4.50	0.05	9.75	4.50	0.00	4.64	0.00	0.00	9.14	18.89
32	摇臂钻床	直径35~50mm	3.94	2.49	0.03	6.46	4.50	0.00	2.73	0.00	0.00	7.23	13.69
33	牛头刨床	B=650mm	2.00	1.92	0.15	4.07	4.50	0.00	1.33	0.00	0.00	5.83	9.90

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 巴马瑶族自治县平林村城乡供水一体化工程

[illegible]