

门诊住院综合楼磁共振室间装修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 梧州市工人医院
(单位盖章)

造价咨询人： 广西同泽工程项目管理股份有限公司
(单位盖章)

2024年12月06日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03

门诊住院综合楼磁共振室间装修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：梧州市工人医院
（单位盖章）

造价咨询人：广西同泽工程项目管
理股份有限公司
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制人: _____ 复核人: _____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年12月06日 复核时间: 2024年12月06日

总 说 明

工程名称：门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第1页 共1页

- 一、编制依据
- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《〈建设工程工程量清单计价规范〉GB50500-2013广西壮族自治区实施细则》及相配套的各专业工程计算规范；

2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修定版）；

3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额；

4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额；

5、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）；

6、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）；

7、现行的有关配套文件；

8、本项目采用营改增一般计税法；

9、材料参考价可参照广西建设工程造价管理总站梧州市站编发的《梧州建设工程造价信息》 2024年第10期，信息价未发布的参考市场价。

10、本项目安责险为1504.16元。

建设项目投标报价汇总表

工程名称: 门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
装饰装修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
装饰装修工程							
		分部分项工程					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010501001001	混凝土找平 1. 混凝土种类:商品混凝土，泵送 2. 混凝土等级强度:C30	m³	1.08			
2	010501006001	设备基础 1. 混凝土种类:商品混凝土，泵送 2. 混凝土等级强度:C25	m³	4.50			
	0108	门窗工程					
3	010802001001	成品磁屏蔽手动门 1. 含五金配件等 2. 规格：PBM1022	m²	4.40			
4	010802001002	成品磁屏蔽电动趟门 1. 含五金配件等 2. 规格：PBM1522	m²	6.60			
5	010807002001	成品磁屏蔽观察窗 1. 含五金配件等 2. 规格：PBC1611	m²	3.63			
6	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m	33.60			
	0111	楼地面装饰工程					
7	010103001001	陶粒混凝土回填 1. 1:8陶粒混凝土填充	m³	5.40			
8	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m²	129.00			
9	010904001001	楼面卷材防水 1. 3厚SBS改性沥青防水卷材双层（3+3） 2. 一道2厚非固化橡胶沥青防水涂料	m²	161.64			
10	011103003001	PVC绝缘板地面 1. 3.0mm厚PVC绝缘板地面	m²	129.00			
11	011104003001	电解铜箔屏蔽地板 1. 0.5mm厚紫铜箔 2. 18mm密度板	m²	258.00			
12	011101005001	自流坪找平 1. 3mm水泥基自流平	m²	129.00			
13	011103002001	抗菌防静电橡胶地板 1. 2.0mm厚医用抗菌防静电橡胶地板	m²	129.00			
14	011102001001	石材楼地面 1. 大理石门槛 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	1.78			
15	011102003001	块料楼地面 1. 600mm×600mm防滑地砖，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	64.80			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
16	011201002001	基层界面处理 增减一遍素水泥浆	m²	120.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
17	011207001001	墙面装饰板 1. 50×30mm木龙骨（内衬吸音棉），木龙骨平均中距(300mm以内) 2. 0.5mm厚紫铜箔 3. 基层材料:8mm硅酸钙板 4. 面层材料:6mm厚医疗洁净板	m ²	155.10			
18	011105003001	块料踢脚线 1. 17厚1:3水泥砂浆 2. 3厚1:1水泥水泥砂浆 3. 踢脚线高度:100mm面砖	m ²	4.62			
19	011105007001	防静电踢脚线 1. 2.0mm厚医用抗菌防静电橡胶地板 2. 踢脚线高度:100mm	m ²	5.53			
	0113	天棚工程					
20	011302001001	吊顶天棚 1. 50×30mm木龙骨，木龙骨平均中距(300mm以内) 2. 18mm密度板 3. 0.5mm厚紫铜箔	m ²	121.00			
21	011302001002	吊顶天棚 1. 装配式U型轻钢龙骨 2. 1200×600×0.8微孔铝合金板	m ²	121.00			
22	011302001003	吊顶天棚 1. 装配式U型轻钢龙骨 2. 600×600×0.8铝扣板	m ²	64.80			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
23	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 刮成品腻子粉 两遍	m ²	120.98			
24	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 面刷抗菌无机涂料一底两面	m ²	120.98			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
25	011702001001	设备基础模板 1. 胶合板模板 木支撑	m ²	6.00			
	011703	垂直运输					
26	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	m ²	193.80			
	011708	混凝土运输及泵送					
27	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	5.66			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
28	030404017001	电源梯度射频柜 安装方式：落地安装 配电柜利旧，仅计安装费用	台	2			
29	030404017002	系统柜 安装方式：落地安装 配电柜利旧，仅计安装费用	台	2			
30	030404017003	稳压柜 安装方式：挂墙安装 配电柜利旧，仅计安装费用	台	1			
31	030412001001	LED洁净灯盘 40W 1. 规格型号：40W，1200×300mm 2. 显色指数 Ra大于80, 色温6200-6800L 光通量3600 3. 安装方式：嵌入吊顶安装	套	21			
32	030404034001	双联单控照明开关 1. 规格型号：10A 2. 安装方式：底边距地1.4m暗装	套	1			
33	030404034002	三联单控照明开关 1. 规格型号：10A 2. 安装方式：底边距地1.4m暗装	套	1			
34	030404034003	单联双控照明开关 1. 规格型号：10A 2. 安装方式：底边距地1.4m暗装	套	4			
35	030404031001	风机开关 普通型	个	2			
36	030404031002	紧急停止开关	个	2			
37	030904005001	声光报警器	个	2			
38	030404035001	普通二三孔插座 220V/10A 1. 安装方式：距地0.3m暗装	套	44			
39	030411001001	电气配管 JDG20 1. 敷设方式：沿吊顶敷设	m	187.25			
40	030411002001	PVC塑料线槽 100×50mm 1. 安装方式：底边距地0.2m墙面明装	m	9.62			
41	030411003001	铝合金槽式桥架 300×100×1.2mm	m	32.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 安装方式：梁下300mm					
42	030411004001	管内穿照明配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	257.51			
43	030411004002	管内穿照明配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	457.24			
44	030411004003	线槽配线 照明配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	126.36			
45	030413001001	桥架支架制作、安装 1. 型钢（综合）	kg	70.85			
46	桂031211003001	桥架支架除锈 1. 手工除轻锈	kg	70.85			
47	031201003001	桥架支架刷油 1. 防锈漆两道	kg	70.85			
	0305	建筑智能化工程					
48	030502012001	单口网络插座 1. 安装方式：距地0.3m暗装	个	4			
49	030502012002	电话、网络五口插座 1. 安装方式：距地0.3m暗装	个	2			
50	030411001002	电气配管 JDG20 1. 敷设方式：沿吊顶敷设	m	43.65			
51	030411002002	PVC塑料线槽 100×50mm 1. 安装方式：底边距地0.2m墙面明装	m	9.69			
52	030411003002	铝合金槽式桥架 200×100×1.2mm 1. 安装方式：梁下100mm	m	26.56			
53	030413001002	桥架支架制作、安装 1. 型钢（综合）	kg	57.90			
54	桂031211003002	桥架支架除锈 1. 手工除轻锈	kg	57.90			
55	031201003002	桥架支架刷油 1. 防锈漆两道	kg	57.90			
56	030502006001	桥架内布放6类电话线缆	m	128.26			
57	030507008001	磁屏蔽摄像机 摄像机利旧，仅计安装费用	台	2			
	0307	通风空调工程					
58	030702003001	不锈钢板通风管道 1. 无磁304不锈钢送风管 2. 规格：250×200mm 3. 板材厚度：0.5mm	m ²	48.48			
59	030702003002	不锈钢板通风管道 1. 无磁304不锈钢送风管 2. 规格：600×400mm 3. 板材厚度：0.75mm	m ²	46.38			
60	031001004001	冷媒铜管 Φ15.88 1. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 壁厚1.0mm	m	108.53			
61	031001004002	铜管 Φ19.05 1. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 壁厚1.0mm	m	103.65			
62	031001004003	铜管 Φ28.58 1. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 壁厚1.2mm	m	4.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
63	031001006001	冷凝水管 DN25 1. 安装部位：镀锌钢管 2. 连接形式：螺纹连接	m	36.66			
64	030703001001	不锈钢手动调节阀 1. 规格：250×200mm	个	6			
65	030703001002	不锈钢手动调节阀 1. 规格：600×400mm	个	2			
66	030703011001	铝合金散流器 400×400mm	个	2			
67	030703011002	无磁铝制波导风口 1. 规格：400×400mm	个	10			
68	030703011003	无磁铝制带波导回风窗 1. 规格：750×750mm 2. 安装高度：底边距地0.4m	个	2			
69	031208002001	风管保温 1. 难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑绝热材料保温 2. 保温材料厚度：30mm	m³	2.85			
70	031208002002	管道保温 1. 难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑绝热材料保温 2. 保温材料厚度：15mm 3. 部位：冷媒管、冷凝水管	m³	0.46			
71	031208002003	管道绝热 1. 难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑绝热材料保温 2. 保温材料厚度：20mm 3. 部位：冷媒管	m³	0.02			
72	031002001001	管道支架 1. 型钢（综合）	kg	207.79			
73	桂031211003003	管道支架除锈 1. 手工除轻锈	kg	207.79			
74	031201003003	管道支架刷油 1. 防锈漆两道	kg	207.79			
75	030704002001	风管漏光试验	m²	94.86			
76	030704002002	风管漏风试验	m²	18.97			
	0308	医气工程					
77	030801015001	低压无缝铜管 1. 材质：脱脂紫铜管 2. 规格：Φ10×1.0 3. 压缩空气、氧气管 4. 连接方式：焊接 5. 管道空气吹扫、气压试验	m	32.37			
78	030801015002	低压无缝铜管 1. 材质：脱脂紫铜管 2. 规格：Φ12×1.2 3. 负压吸引管 4. 连接方式：焊接 5. 管道空气吹扫、气压试验	m	16.18			
79	030801015003	低压无缝铜管 1. 材质：脱脂紫铜管 2. 规格：Φ15×1.2	m	45.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		3. 压缩空气、氧气管 4. 连接方式：焊接 5. 管道空气吹扫、气压试验					
80	030801015004	低压无缝铜管 1. 材质：脱脂紫铜管 2. 规格：Φ35×2.0 3. 负压吸引管 4. 连接方式：焊接 5. 管道空气吹扫、气压试验	m	22.55			
81	030801015005	低压304不锈钢管 1. 材质：304不锈钢管 2. 规格：Φ200×3.0 3. 失超管 4. 连接方式：焊接 5. 管道空气吹扫、气压试验	m	45.75			
82	030801015006	低压304不锈钢管 1. 材质：304不锈钢管 2. 规格：Φ300×4.0 3. 失超管 4. 连接方式：焊接 5. 管道空气吹扫、气压试验	m	76.24			
83	030413001003	管道支架制作、安装 1. 型钢（综合）	kg	137.97			
84	桂031211003004	桥架支架除锈 1. 手工除轻锈	kg	137.97			
85	031201003004	桥架支架刷油 1. 防锈漆两道	kg	137.97			
86	031208002004	管道橡塑保温 1. 橡塑保温棉厚50mm	m³	5.10			
87	030703008001	不锈钢防雨罩 Φ400mm 1. 带防虫网	个	2			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
88	031001006002	塑料排水管 1. 材质、规格：PVC-U de110 2. 连接形式：粘接	m	23.11			
89	桂031004021001	钢制地漏 2. 型号、规格：DN100	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称: 门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

第1页 共1页

[illegible]

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门诊住院综合楼磁共振室间装修工程									编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	400.88				
2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	400.88				
3	砂(综合)	m³		5.00	194.17				
4	砂(综合)	m³		5.00	194.17				
5	防滑地砖 600×600×10mm	m²		5.00	66.02				
6	3.0mm厚PVC绝缘板地面	m²		5.00	207.96				
7	2.0mm厚医用抗菌防静电橡胶地板	m²		5.00	237.17				
8	2.2cm厚大理石板(地面用)	m²		5.00	89.72				
9	成品磁屏蔽手动门	m²		5.00	6017.70				
10	成品磁屏蔽电动趟门	m²		5.00	7964.60				
11	成品磁屏蔽观察窗	m²		5.00	4424.78				
12	防静电踢脚板	m²		5.00	106.84				
13	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		5.00	0.45				
14	中砂	m³		5.00	198.06				
15	风管难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑绝热保温30mm	m³		5.00	1221.24				
16	管道难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑绝热保温50mm	m³		5.00	1256.64				
17	管道难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑绝热保温15mm	m³		5.00	1256.64				
18	管道难燃(B1级)型闭孔柔性泡沫橡塑绝热保温20mm	m³		5.00	1256.64				
19	LED洁净灯盘 40W	套		5.00	326.11				
20	双联单控照明开关	个		5.00	4.59				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 门诊住院综合楼磁共振室间装修工程

编号: _____

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。