

梧州职业学院一食堂一楼新增电缆项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)



梧州职业学院一食堂一楼新增电缆项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价工程师签字)

复 核 人： _____
(造价工程师签字)

编 制 时
间： _____

复 核 时
间： _____



总 说 明

工程名称：梧州职业学院一食堂一楼新增电缆项目

第1页 共1页

一、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；
3. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额和补充定额、计价相关规定；
4. 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号文）；
5. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）；
6. 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；
7. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
8. 其他相关资料；
9. 材料价格按2025年第9期《梧州市建设工程造价信息》除税价格计算,对于梧州市没有发布价格信息的材料，参考周边城市信息价，对于工程信息价没有发布的材料，其价格参照市场价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梧州职业学院一食堂一楼新增电缆项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
分部分项工程							
	0401	土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)埋地电缆管	m³	198.61			
2	040103001001	回填方 (1)填方材料品种:原土回填	m³	74.83			
3	040103001002	回填方 (1)填方材料品种:细土或砂	m³	110.58			
4	桂040501021001	渠道基础 (1)垫层、基础材质及 厚度:100厚碎石(砾石砂)垫层	m³	13.20			
5	040103002001	余方弃置 (1)运距:暂按1km	m³	123.78			
	0402	道路工程					
6	041001001001	拆除路面 (1)20cm厚水泥稳定碎石(掺水泥4%) (2)水泥砼面层18cm(fr=4.5MPa) (3)运距: 暂按1km (4)部位: 车行道	m²	393.44			
7	041001001002	拆除路面 (1)18cm厚级配碎石 (2)15cm厚C25砼 (3)绿化开挖 (4)运距: 暂按1km (5)部位: 绿化人行通道	m²	248.60			
8	040203007001	路面恢复 (1)20cm厚水泥稳定碎石(掺水泥4%) (2)水泥砼面层18cm(fr=4.5MPa) (3)部位: 车行道	m²	393.44			
9	040203007002	路面恢复 (1)18cm厚级配碎石 (2)15cm厚C25砼 (3)绿化开挖回填后满铺草坪 (4)部位: 绿化人行通道	m²	248.60			
	0304	电气设备安装工程					
10	030408001001	电力电缆 (1)规格:YJV(4×240mm²) (2)敷设方式、部位:室外埋地0.7米敷设	m	563.75			
11	030408003001	电缆保护管 (1)材质:PE160	m	825.00			
12	桂030413007001	电缆井 (1)名称:电缆排管转角井 (2)垫层材料种类、厚度:200厚C15砼 (3)砌体材料:MU15砖 (4)砂浆强度等级:M10水泥砂浆 (5)井内砂浆:抹1:2水泥砂浆15厚 (6)井圈: C25砼 (7)井盖: 1150*300 100厚预制砼盖板	座	1			
13	桂030413007002	电缆井 (1)名称:电缆排管直线井 (2)垫层材料种类、厚度:200厚C15砼 (3)砌体材料:MU15砖	座	1			

表-08

