

南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

招标工程量清单

招 标 人：南宁市体育运动学校

(单位盖章)



造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

(单位盖章)



2025年06月11日

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

招标工程量清单

招标人： 南宁市体育运动学校
(单位盖章)

造价咨询人： 广西瑞真工程造价咨询有
限责任公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 侯肇兴
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 熙周印筱
(签字或盖章)

编制人： 张明东
(造价人员签字盖专用章)
有效期至：2026年10月27日

复核人： 李淑华
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2025年12月

编制时间： 2025年06月11日

复核时间： 2025年06月11日

总 说 明

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第1页 共1页

一、工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能训练房改造工程,建设地点位于南宁市体育运动学校青秀区五合校区内,占地面积733.5m²。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 3、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013);
- 4、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本);
- 5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 6、2024年《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 8、本工程综合费率按照2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》有关规定计取;
- 9、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号);
- 10、税费按《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》(财税【2016】36号)文件执行;
- 11、定额人工工资、管理费、安全文明施工费、规费按桂建标【2023】7号文执行;
- 12、安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费按桂建质[2015]16号及南建质安[2013]22号文规定执行;
- 13、其他相关计价规范资料;
- 14、按2025年04月下《南宁建设工程造价信息》材料价格信息价。信息价没有的部分进行市场询价计算。

三、其他说明

- 1、本工程为一般计税,税率为9%。
- 2、安全生产责任保险费暂按1801.33元计取。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	建筑改造工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	电气工程		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	应急照明		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	给排水		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第3页 共3页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体材质:轻质砖墙 2. 拆除方式:保护性拆除	m³	2.12			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m²	30.91			
3	011605001001	平面块料拆除	m²	2.00			
	4.	第四章渣土运输					
4	010103002001	余土弃置 运距: 1km 含消纳费	m³	5.27			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		建筑改造工程					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm	m ³	14.89			
6	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:120mm	m ³	1.08			
7	010401012001	零星砌砖 卫生间抬高300与抬高150交接处	m ³	0.52			
8	010404001001	陶粒回填 部位:卫生间	m ³	3.65			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:C25商品砼	m ³	2.66			
10	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:C25商品砼	m ³	0.49			
11	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:C25商品砼 2. 部位:新砌墙体	m ³	4.11			
12	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内三级钢	t	0.360			
13	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以上三级钢	t	0.150			
14	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内三级钢	t	0.500			
15	桂010515012001	植筋 1. 钢筋种类、规格:Φ6	根	42			
16	桂010515012002	植筋 1. 钢筋种类、规格:Φ14	根	36			
	6.	金属结构工程					
17	010601001001	钢结构转换层 1. 钢材品种、规格:Q235钢,镀锌槽钢[22a 2. 构件运距:10KM内	t	8.027			
18	010601001002	钢结构转换层 1. 钢材品种、规格:Q235钢,镀锌角钢L63*5 2. 构件运距:10KM内	t	2.970			
	8.	屋面及防水工程					
19	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m ²	64.16			
20	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m ²	54.10			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		两遍2mm厚JS聚合物防水涂料					
21	010903002001	墙面涂膜防水 两遍2mm厚JS聚合物防水涂料	m ²	90.54			
	10.	楼地面装饰工程					
22	011103002001	橡胶地垫 25mm橡胶地垫 涂布防水胶粘剂	m ²	290.00			
23	011103002002	运动地垫 6mmPVC运动地垫 涂布防水胶粘剂	m ²	381.48			
24	011101005001	自流坪楼地面 5厚自流平	m ²	671.48			
25	011101003001	细石混凝土找平层 1. 面层厚度、混凝土强度等级:C20商 品砼, 11mm厚 (以现场实际为准)	m ²	290.00			
26	011101003002	细石混凝土楼地面 1. 面层厚度、混凝土强度等级:C20商 品砼, 30mm厚 (以现场实际为准)	m ²	381.48			
27	011101006001	平面砂浆找平层 10厚1:3水泥砂浆 部位: 抬高300mm处卫生间	m ²	16.06			
28	011101006002	平面砂浆找平层 50厚1:3水泥砂浆 部位: 抬高300mm处卫生间	m ²	16.06			
29	011101006003	平面砂浆找平层 15厚1:3水泥砂浆 部位: 抬高150mm处卫生间	m ²	59.72			
30	011102003001	块料楼地面 10厚素水泥浆结合层 (掺108胶), 20厚1:3干硬性水泥砂浆贴800*800地 砖	m ²	17.22			
31	011102003002	块料楼地面 10厚素水泥浆结合层 (掺108胶), 20厚1:3干硬性水泥砂浆贴600*600地 砖	m ²	45.92			
32	011102003003	块料楼地面 10厚素水泥浆结合层 (掺108胶), 20厚1:3干硬性水泥砂浆贴300*300地 砖 部位: 拆除修复	m ²	2.00			
33	011102001001	门槛石 倒斜角	m ²	0.54			
34	011105003001	块料踢脚线 100mm高	m ²	0.18			
35	011105004001	PVC踢脚线 50mm高, 10mm厚	m ²	12.23			
36	011502001001	10*10*3mm L型铝合金收边条 部位: 地砖与地胶交界处	m	1.89			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
37	011203001001	零星项目一般抹灰 20mm厚1:3水泥砂浆打底, 10厚1:3水泥砂浆抹面找平 部位: 新增门洞	m ²	2.00			
38	011201001001	墙面一般抹灰 15厚抹灰 部位: 新砌墙体	m ²	48.18			
39	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格: 铁丝网	m ²	48.18			
40	桂011204007001	块料墙面 瓷砖粘接剂贴300*600墙面	m ²	158.57			
41	011210005001	成品隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 抗倍特板25mm厚 2. 高度: 2.2m 3. 含门、五金等	m ²	53.35			
42	011210005002	成品隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色: 抗倍特板25mm厚 2. 高度: 1.2m 3. 含门、五金等	m ²	1.92			
	12.	天棚工程					
43	011302001001	吊顶天棚 龙骨: 轻钢龙骨(上人型), Φ 8镀锌吊杆 面层: 1200*600*1.2mm冲孔铝扣板	m ²	688.34			
44	011302001002	吊顶天棚 龙骨: 轻钢龙骨(上人型), Φ 8镀锌吊杆 面层: 300*600*1mm冲孔铝扣板	m ²	45.49			
45	011302001003	吊顶天棚 龙骨: 轻钢龙骨(上人型), Φ 8镀锌吊杆 面层: 600*600*1mm冲孔铝扣板 部位: 一楼卫生间拆除部位, 面层利旧80%	m ²	30.91			
	13.	门窗工程					
46	010802003001	钢质防火门 含防火铰链、闭门器等五金 符合当地消防部门认证的产品	m ²	3.15			
47	010801001001	成品碳晶板木门 含五金、运输、安装	m ²	5.67			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
48	011406003002	满刮腻子 两遍	m ²	506.87			
49	011407001001	乳胶漆 两遍	m ²	506.87			
50	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料	m ²	417.89			
51	011405001001	金属面油漆	m ²	241.40			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		原有通风百叶清洗后喷白色聚氨酯漆, 一底两面					
	15.	其他装饰工程					
52	011501018001	肋木架 高度2m 构造详图EL-04	m ²	64.40			
53	011503001001	不锈钢护栏 高度: 1.2m 构造详图	m	38.80			
54	011505001001	洗漱台 构造详图	m ²	1.56			
55	011505010001	镜面玻璃 构造详图	m ²	1.68			
56	01B001	单杠 含基础	套	4			
57	01B002	双杠 含基础	套	2			
58	01B003	原有器材搬运	项	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
59	011702003001	构造柱	m ²	44.40			
60	011702009001	过梁	m ²	5.44			
61	011702008001	圈梁	m ²	43.31			
	011703	垂直运输					
62	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m ²	733.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		电气工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
63	030404017001	A1配电箱 离地1.5米	台	1			
64	030404017002	A2配电箱 离地1.5米	台	1			
65	030408001001	WDZ-YJY-5*16电缆	m	100.90			
66	030411001001	配管 1. 规格:JDG20 2. 配置形式:吊顶内敷设	m	761.16			
67	030411001002	配管 1. 规格:PC20 2. 配置形式:墙内暗敷	m	158.30			
68	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格:DN20 2. 类型:砖结构	m	158.30			
69	030411004001	管内穿线 1. 名称:WDZ-BYJ-2.5	m	1005.60			
70	030411004002	管内穿线 1. 名称:WDZ-BYJ-4	m	1752.78			
71	030412001001	600*1200 LED灯	套	43			
72	030412001002	300*600 LED灯	套	8			
73	030412001003	300*300 LED灯	套	1			
74	030404034001	跷板开关明装 单联单控	套	3			
75	030404034002	跷板开关明装 双联单控	套	4			
76	030404035001	五孔插座	套	56			
	7.	B7 通风空调工程					
77	030404033001	300W风扇	台	4			
78	030702005001	塑料通风管道 dn300内 PVC	m ²	9.84			
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		应急照明					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
79	030411001003	配管 1. 规格: JDG20 2. 配置形式: 吊顶内敷设	m	96.82			
80	030411001004	配管 1. 规格: JDG20 2. 配置形式: 墙内暗敷	m	61.50			
81	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN20 2. 类型: 砖结构	m	61.50			
82	030411004003	管内穿线 1. 名称: WDZBN-RYJS-2×2.5mm ²	m	182.32			
83	030412004001	应急疏散指示标识灯(A型) LED-1*1W/DC24V	套	9			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
84	030412004002	应急照明灯(A型) LED-1*1W/DC24V	套	11			
85	030412004003	多信息复合式应急疏散指示标志灯(A 型) LED-1*1W/DC24V	套	4			
86	03B001	原有指示灯、管线拆除	项	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		给排水					
		分部分项工程					
	9.	B9 给水系统					
87	031001002001	DN63镀锌钢管 连接方式: 螺纹连接 含管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	18.50			
88	031001002002	DN50镀锌钢管 连接方式: 螺纹连接	m	2.88			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含管道水压试压、冲洗、通水、消毒					
89	031001002003	DN32镀锌钢管 连接方式: 螺纹连接 含管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	12.46			
90	031001002004	DN25镀锌钢管 连接方式: 螺纹连接 含管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	9.80			
91	031001002005	DN20镀锌钢管 连接方式: 螺纹连接 含管道水压试压、冲洗、通水、消毒	m	18.55			
92	030807001001	DN65 阀门	个	1			
93	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 DN65	个	1			
	9.	B9 排水系统					
94	031001006001	UPVC-DN110塑料管 含管道灌水试验、通球试验	m	47.47			
95	031001006002	UPVC-DN75塑料管 含管道灌水试验、通球试验	m	6.98			
96	031001006003	UPVC-DN50塑料管 含管道灌水试验、通球试验	m	3.00			
97	桂031004021001	地漏 带存水弯	个	3			
98	031004006001	蹲式大便器 含铜质延时自闭冲洗阀DN20、自带防 污器、存水弯、安装配件	套	12			
99	031004007001	小便器	套	4			
100	031004003001	洗脸盆	套	3			
101	031004004001	拖把池	套	1			
102	031002003002	过楼板塑料套管制作、安装 DN110	个	2			
103	030413003001	打洞 DN110	个	4			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第10页 共10页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		建筑改造工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		电气工程				
一		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		应急照明				
一		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		合计				
		给排水				
一		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	拆除工程			
—	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1.55	0.14	1.69
	建筑改造工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1459.39	131.35	1590.74
	电气工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	141.50	12.73	154.23
5	计日工			
6	总承包服务费			
	应急照明			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	19.15	1.72	20.87
5	计日工			
6	总承包服务费			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t		5.00	3470.00				
2	镀锌槽钢 (综合)	t		5.00	4920.00				
3	镀锌角钢 (综合)	t		5.00	4920.00				
4	镀锌全螺纹吊杆 Φ8	m		5.00	1.59				
5	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m³		5.00	209.99				
6	干混地面砂浆 DS M15	t		5.00	276.86				
7	干混自流平砂浆 DSL	t		5.00	973.00				
8	陶瓷墙面砖 300×600	m²		5.00	56.64				
9	陶瓷地面砖 600×600	m²		5.00	79.65				
10	陶瓷地面砖 800×800	m²		5.00	92.04				
11	6mmPVC运动地垫	m²		5.00	110.00				
12	25mm橡胶地垫	m²		5.00	195.00				
13	300*600*1mm冲孔铝扣板	m²		5.00	90.90				
14	600*600*1mm冲孔铝扣板	m²		5.00	90.90				
15	1200*600*1.2mm冲孔铝扣板	m²		5.00	113.60				
16	抗倍特隔断 (蹲便+带门、五金等)	m²		5.00	230.00				
17	轻钢大龙骨 h60	m		5.00	5.75				
18	轻钢中龙骨 h19	m		5.00	2.65				
19	轻钢中龙骨横撑 h19	m		5.00	2.83				
20	轻钢中龙骨平面连接件	个		5.00	0.88				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:南宁市体育运动学校游泳跳水馆功能房改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
21	成品碳晶板木门	樘		5.00	950.00				
22	乳胶漆	kg		5.00	14.16				
23	钢结构超薄型防火涂料	kg		5.00	17.70				
24	环氧富锌底漆	kg		5.00	54.94				
25	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg		5.00	11.84				
26	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m²		5.00	23.45				
27	防火涂料稀释剂	kg		5.00	12.39				
28	粘接剂	kg		5.00	15.93				
29	干粉型粘结剂	kg		5.00	3.10				
30	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		5.00	4.42				
31	其他材料费	元		5.00	0.90				
32	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	358.25				
33	预拌细石混凝土 C20	m³		5.00	348.54				
34	WDZ-YJY-5*16电缆	m		5.00	92.49				
35	JDG20	m		5.00	3.46				
36	A1成套配电箱	台		5.00	1450.00				
37	木肋架 主材费	元		5.00	1200.00				
38	不锈钢护栏 主材费	元		5.00	230.00				
39	单杠 主材费	元		5.00	1650.00				
40	双杠 主材费	元		5.00	2300.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

