

马山县财政局2号楼装修改造项目

工程

招标控制价

招 标 人：马山县财政局



(单位盖章)

造价咨询人：广西盛元华工程咨询有限公司



(单位盖章)

审 核 单 位：



(单位盖章)

2025年08月25日



马山县财政局2号楼装修改造项目

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1285696.68元

(大写): 壹佰贰拾捌万伍仟陆佰玖拾陆元陆角捌分

招标人: 马山县财政局

(单位盖章)

造价咨询人:

广西盛元华工程咨询有
限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

韦孙富

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

方元
焕印
4501080040061

(签字或盖章)

编制人:

中华人民共和国一级注册造价工程师
韦孙富
B11244500007537
广西盛元华工程咨询
有限公司
有效期至: 2023年06月02日
(造价工程师签字)

复核人:

中华人民共和国一级注册造价工程师
黄群
B11084500000815
广西盛元华工程咨询有限公司
有效期至: 2023年06月02日
(造价工程师签字)

审核单位:



(单位盖章)

编制时间: 2025年08月25日

复核时间: 2025年08月25日

总 说 明

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第1页 共1页

一、工程概况:

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

本工程地点位于南宁市马山县财政局,本次改造面积为900m²,改造范围为:一层资料室、公共卫生间,二层多功能室、休息室,三层会议室、休息室、走道等。

二、编制依据:

- 1、铭扬工程设计集团有限公司设计的施工图;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854-2013);
- 3、《建设工程工程量计价规范(GB50854~50862—2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》桂建标(2015)46号文;
- 4、2024年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
- 6、2021《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》;
- 7、2016年《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;
- 8、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
- 9、人工费及有关费率按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)文件执行;
- 10、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(桂建管(2008)37号);
- 11、根据《转发财政部国家发展改革委关于公布取消和停止增收100项行政事业性收费项目的通知》(桂财综(2008)84号文)规定,取消工程定额测定费;
- 12、《关于调整2005部分机械台班参考基价的通知》(桂造价[2009]15号文);
- 13、《关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发[2012]42号);
- 14、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税(2016)36号);
- 15、《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标(2016)16号);
- 16、“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”(桂建标(2016)17号);
- 17、“关于调整除税价计算适用增值税税率的通知”(桂造价[2019]10号);
- 18、主要材料价格参考《南宁市建设工程造价信息》2025年第07期(上半月)马山县信息价以及市场询价。

三、其他需要说明的问题

- 1、本工程采用商品混凝土,粗骨料为碎石。
- 2、模板采用胶合板,木支撑,脚手架采用钢管脚手架。
- 3、本工程不含无线话筒天线、扬声器、AV设备控制柜、光猫、8口交换机的造价。
- 4、本工程不含室内家具的造价。
- 5、本工程安全生产责任保险费金额2761.58元。安全生产责任保险按桂建发(2023)6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
马山县财政局2号楼装修改造项目-土建					849364.18		
		分部分项工程				791295.06	
		A.1 土(石)方工程				40.07	
1	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:详见地勘报告 基础类型:独立基础 挖土深度:详设计施工图 弃土运距:由投标人自行考虑	m³	0.36	77.08	27.75	
2	010103001001	基础土方回填 土壤类别:合格土源,满足设计要求 夯填(碾压):夯填,压实系数≥0.94	m³	0.27	26.74	7.22	
3	010103002001	余土弃置 弃土运距:由投标人自行考虑	m³	0.10	51.00	5.10	
		A.3 砌筑工程				24494.97	
4	010401014001	砖地沟 采用图集:11ZJ901 3/7 盖板B/8 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 砖砌体,M5水泥砂浆砌筑 70厚C10混凝土 素土夯填 预制C25细石砼盖板 含构件的制作、安装、运输	m	32.07	98.78	3167.87	
5	010402001001	砌块墙 部位:内、外墙 墙体厚度:240mm 砖的品种、强度等级:A5.0加气砼砌块 砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m³	32.50	546.82	17771.65	
6	010402001002	砌块墙 部位:内墙 墙体厚度:120mm 砖的品种、强度等级:A5.0加气砼砌块 砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m³	3.48	612.85	2132.72	
7	010402001003	砌块墙 部位:内墙 墙体厚度:100mm 砖的品种、强度等级:A5.0加气砼砌块 砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m³	0.84	612.85	514.79	
8	010401012001	零星砌砖 部位:花池 砖的品种、强度等级:MU5.0混凝土空心 小砌块 砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆	m³	1.21	750.36	907.94	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				3199.42	
9	010501003001	C25砼独立基础 砂石粒径:综合考虑 混凝土拌和料要求:碎石,商品砼	m³	0.19	449.33	85.37	
10	010505003001	C25砼平板 砂石粒径:综合考虑 混凝土拌和料要求:碎石,泵商砼	m³	0.52	459.04	238.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
11	010503005001	C25砼过梁 砂石粒径:综合考虑 混凝土拌和料要求:碎石,商品砼	m ³	0.14	565.92	79.23	
12	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内 钢筋种类:采用HPB300级钢筋	t	0.013	5413.07	70.37	
13	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 钢筋种类:采用HRB400级钢筋	t	0.155	5468.32	847.59	
14	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 钢筋种类:采用HRB400级钢筋	t	0.023	4990.87	114.79	
15	桂010515012001	Φ 10mm螺纹钢植墙筋	根	431	3.61	1555.91	
16	桂010515012002	Φ 16mm螺纹钢植墙筋	根	11	18.86	207.46	
		A.6 金属结构工程				2926.26	
17	010603001001	实腹钢柱 钢材品种、规格:Q235B钢材, 18#工字钢 除锈等级:抛丸除锈, Sat2.5 防腐:以防锈漆一遍涂底,膜厚40um,然后 涂以面漆二道,膜厚80um 防火:涂厚型,防火涂料耐火极限 $\geq$ 2.5小时 含贯穿板、节点板、垫片、柱底板 包括安装、制作、场内运输,运距由投标人 自行考虑	t	0.266	11000.98	2926.26	
		A.7 屋面及防水工程				56429.97	
18	010901001001	瓦屋面 树脂瓦 40mm厚C20细石混凝土保护层(持钉层), 内配双向 Φ R4@200钢筋,面层抹平压光; (钢筋网与楼板预埋钢筋相交处绑扎固定) 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料JS-II型,上 翻高度为屋面建筑完成面250mm高 5mm厚掺有纤维的石灰砂浆; 钢筋混凝土楼板(预埋 Φ 10@600(双向) 镀锌钢筋,伸出持钉层30~50mm)	m ²	79.16	408.27	32318.65	
19	010902002001	屋面涂膜防水 填补裂缝、孔洞(用聚合物水泥砂浆),阴阳 角做成圆弧形(R $\geq$ 50mm) 聚氨酯防水涂料,涂刷2~3遍,成膜厚度 $\geq$ 2mm(十字交叉涂刷避免漏涂) 40mm厚C20细石混凝土防水层保护 钢筋砼屋面板清理干净	m ²	285.51	84.45	24111.32	
		A.8 保温、隔热、防腐工程				16261.46	
20	011001001001	保温隔热屋面 35厚490*490, C20预制钢筋混凝土板(Φ 4 钢筋双向中距150), 1:2水泥砂浆填缝 M5砂浆砌120*120砖上皮,双向中距500或 顺水方向砌一侧一平砖带,高180中距 500,砖带端部砌240*120砖三皮	m ²	266.80	60.95	16261.46	
		A.9 楼地面工程				175195.22	
21	011101002001	现浇水磨石楼地面	m ²	235.83	185.08	43647.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山县财政局2号楼装修改造项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位:除卫生间外一层地面 15mm厚1:2水泥石子磨光 素水泥浆一遍; 15mm厚1:2.5水泥砂浆; 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找坡层抹 平; 钢筋混凝土楼板清理干净;					
22	011102003001	块料楼地面 部位:卫生间地面 10mm厚600*600防滑地砖铺实拍平, 专用 填缝料擦缝; 20厚M20干硬性水泥砂浆结合层; 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料一道, 遇反 坎上翻到反坎面, 遇墙体上翻到墙面 1800mm; 80厚C10细石混凝土找平; 1:6沥青炉渣回填层, 找坡1%坡向地漏; 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 1.5厚聚氨酯涂膜防水层, 上翻完成面 1800; 1:2.5水泥砂浆找平(无回填层时兼找坡 层, 最薄处10); 钢筋混凝土楼板刷水泥浆一道。	m²	25.24	381.64	9632.59	
23	011102003002	块料楼地面 部位:二层地面 10mm厚800*800玻化耐磨地砖铺实拍平, 专用填缝料擦缝; 20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆, 面上撒素 水泥; 10厚1:2.5水泥砂浆找平层; 刷水泥浆一道; 钢筋混凝土楼板, 清理干净。	m²	241.35	207.97	50193.56	
24	011104002001	竹、木(复合)地板 部位:三层地面 15mm厚成品复合木地板 30X30木龙骨, 中距300 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 素水泥浆一道 钢筋混凝土楼板, 清理干净。	m²	241.71	216.25	52269.79	
25	011106002001	块料楼梯面层 10mm厚800*800玻化耐磨地砖铺实拍平, 专用填缝料擦缝; 20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆, 面上撒素 水泥; 10厚1:2.5水泥砂浆找平层; 刷水泥浆一道; 钢筋混凝土楼板, 清理干净。	m²	39.15	207.97	8142.03	
26	011107005001	现浇水磨石台阶面 15mm厚1:2水泥石子磨光 素水泥浆一遍; 15mm厚1:2.5水泥砂浆; 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找坡层抹 平; 钢筋混凝土楼板清理干净;	m²	11.23	185.09	2078.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	011105005001	木质踢脚线 墙上预埋防腐木砖, 中距400mm 20×30mm通长木条, 上下各一条 80mm高18mm厚成品杉木踢脚	m	286.78	32.05	9191.30	
28	011105006001	金属踢脚线 60mm高不锈钢板	m ²	0.10	399.70	39.97	
		A.10 墙、柱面工程				224298.85	
29	011201001001	内墙面一般抹灰 部位:新砌墙体 刷素水泥浆一遍, 内掺水重3~5%的白乳胶 15厚2:1:8水泥白灰砂浆分两次抹	m ²	106.98	31.91	3413.73	
30	011201001002	外墙面一般抹灰 部位:新砌墙体、所有外墙 刷素水泥浆一遍, 内掺水重3~5%的白乳胶 15厚2:1:8水泥白灰砂浆分两次抹 5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) 7厚1:2:4聚合物水泥砂浆防水层	m ²	1203.99	91.37	110008.57	
31	桂011204007001	块料墙面 部位:卫生间 刷专用界面剂一遍 15厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8~10厚400*800瓷砖, 水泥浆擦缝	m ²	175.86	154.42	27156.30	
32	桂011206005001	块料零星项目 部位:花池 刷专用界面剂一遍 15厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8~10厚文化石, 水泥浆擦缝	m ²	32.38	208.99	6767.10	
33	011207001001	墙面装饰板 部位:除卫生间、楼梯间外所有房间 10mm竹木纤维板面层 具体做法详见施工图	m ²	930.39	81.51	75836.09	
34	011208001001	柱(梁)面装饰 部位:独立柱面 木方、双层12厘板底, 面饰碳晶板 具体做法详见施工图	m ²	3.05	366.25	1117.06	
		A.11 天棚工程				120919.86	
35	011302001001	吊顶天棚 部位:一层大资料室 配套金属龙骨; 450*900天花扣板	m ²	113.60	138.40	15722.24	
36	011302001002	吊顶天棚 部位:一层小资料室、卫生间、档案查询室 配套金属龙骨; 600*600天花扣板	m ²	101.69	138.40	14073.90	
37	011302001003	吊顶天棚 部位:走廊 150*200方通铝格栅(包括吊配件) 具体做法详见施工图	m ²	17.63	92.14	1624.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
38	011302001004	吊顶天棚 部位: 三层 配套金属龙骨; 铝蜂窝板面层	m ²	482.19	185.61	89499.29	
		A.12 门窗工程				88451.64	
39	010802001001	80系列塑钢平开门(不带纱) 洞口面积:详见门窗表 包含各种所需的五金配件 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	12.36	347.83	4299.18	
40	010801001001	成品木质门 门尺寸:详见施工图 包含各种所需的五金配件 含运输、安装、油漆及五金配件等	m ²	34.77	404.89	14078.03	
41	010807001001	90系列浅灰色铝合金固定窗(不带纱)>2 m ² 窗框材质:相当于“南南铝”铝型材,铝厚 2.0 玻璃品种:5厘钢化玻 包含各种所需的五金配件 含制作、运输、安装及手动开启装置 设置防脱落限位卡装置	m ²	50.60	432.56	21887.54	
42	010807001002	50系列浅灰色铝合金平开窗(不带纱)>2 m ² 窗框材质:相当于“南南铝”铝型材,铝厚 2.0 玻璃品种:5厘钢化玻 包含各种所需的五金配件 含制作、运输、安装等 设置防脱落限位卡装置	m ²	79.72	509.89	40648.43	
43	010807005001	304不锈钢防盗窗 含制作、安装、运输、五金等所有工作内 容 具体做法详见施工图	m ²	32.11	234.77	7538.46	
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				5504.72	
44	011406003001	墙面刮腻子 满刮腻子两遍砂纸打平(刮腻子前满刷乳液 水)	m ²	255.46	17.00	4342.82	
45	011406003002	天棚面刮腻子 满刮腻子两遍砂纸打平(刮腻子前满刷乳液 水)	m ²	58.92	19.72	1161.90	
		A.14 其他装饰工程				7765.43	
46	011503001001	不锈钢管楼梯扶手带栏杆 采用图集:20ZJ401 4C/30 5/68 16/69 8/74 栏杆高度:1100mm 扶手:Φ60*1.5不锈钢管 栏杆:Φ20*1.2不锈钢管@≤110, Φ55*2不 锈钢管@≤770 含制作、运输、安装、弯头及五金配件 304不锈钢材质	m	15.60	400.75	6251.70	
47	011505001001	成品洗漱台 采用图集:15ZJ512 1/41	m ²	1.20	842.66	1011.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		20mm厚大理石台面, 1: 1: 6水泥砂浆 钢板网DW=1×10 型钢支架, 支架红丹防锈漆二遍					
48	011505010001	镜面玻璃 采用图集: 02J915-52页-2 5厚镀膜玻璃镜 背面涂镜背漆一道 五层胶合板 木龙骨30*40@350 墙面满涂1.5厚聚氨脂	m ²	2.40	209.39	502.54	
		税前项目工程				65807.19	
49	011407001001	外墙刷喷涂料 水性外墙真石漆, 非弹性, 一底一中一面, 八至十年保质 含基面处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆 等全面施工工序	m ²	1203.99	48.90	58875.11	
50	011407001002	墙面及天棚面喷(刷)涂料 无机涂料, 一底两面 含基面处理、抗碱底漆、面漆等全面施工 工序	m ²	314.38	22.05	6932.08	
		单价措施项目				58069.12	
	011701	脚手架工程				45717.04	
51	桂011701001001	外脚手架 脚手架材质: 钢管 脚手架高度: 24米以内	m ²	1037.13	41.40	42937.18	
52	011701008001	外装饰吊篮 脚手架材质: 钢管 脚手架高度: 40米以内	m ²	181.98	6.04	1099.16	
53	桂011701002001	里脚手架 脚手架材质: 钢管 脚手架高度: 3.6米以内	m ²	106.98	8.57	916.82	
54	桂011701002002	里脚手架 脚手架材质: 钢管 脚手架高度: 3.6米以上	m ²	59.17	12.91	763.88	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				265.25	
55	011702001001	独立基础 模板制作安装 模板材质、支撑种类: 胶合板, 木支撑 支模高度: 3.6米以内	m ²	0.96	60.29	57.88	
56	011702009001	过梁 模板制作安装 模板材质、支撑种类: 胶合板, 钢支撑 支模高度: 3.6米以内	m ²	2.07	100.18	207.37	
	011703	垂直运输				10557.00	
57	011703001001	垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 建筑物檐口高度、层数: 40m以内	m ²	900.00	11.73	10557.00	
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1529.83	
58	011705001001	履带式挖掘机进出场 (1m ³ 以内)	台次	1	1529.83	1529.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011706	施工排水、降水费					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
马山县财政局2号楼装修改造项目-安装						263422.34	
		分部分项工程				263422.34	
		电气设备安装工程				151592.94	
59	030904016001	应急照明配电箱(非标) 1ALE 安装方式:底边距地1.5m靠墙明装 A型灯具配电回路的额定电流值不应大于 6A, 应急照明集中电源箱的输出回路不应超 过8路 配接灯具的数量不宜超过60只, 应急照明集 中电源箱防护等级不低于IP33	套	1	7457.85	7457.85	
60	030404017001	照明配电箱安装(非标) 1AL 安装方式:箱底距地1.5m壁装 电器元件配置:详见系统图	台	1	1844.35	1844.35	
61	030404017002	照明配电箱安装(非标) 2AL 安装方式:箱底距地1.5m壁装 电器元件配置:详见系统图	台	1	1599.10	1599.10	
62	030404017003	照明配电箱安装(非标) 3AL 安装方式:箱底距地1.5m壁装 电器元件配置:详见系统图	台	1	1844.35	1844.35	
63	030412001001	450*900mm铝扣板灯 40W~220V(含接线盒) 白光 6000~6500K 安装方式:嵌入式安装	套	15	162.32	2434.80	
64	030412001002	600*600mm嵌入式灯盘 40W~220V(含接线 盒) 白光 6000~6500K 安装方式:嵌入式安装	套	26	228.31	5936.06	
65	030412001003	200*200mmLED方灯 30W~220V(含接线盒) 白光 6000~6500K 安装方式:嵌入式安装	套	15	119.19	1787.85	
66	030412001004	天棚灯 40W~220V(含接线盒) 白光 6000~6500K 安装方式:吸顶安装	套	6	134.82	808.92	
67	030412004001	筒灯 18W~220V(含接线盒) 安装方式:吸顶安装	套	116	71.09	8246.44	
68	030412004002	双头射灯 2*15W~220V(含接线盒) 安装方式:吸顶安装	套	15	207.67	3115.05	
69	030412004003	应急双头灯 2*3W DC24V 自带蓄电池, 应急时间≥90min 安装方式:距地2.5米壁装	套	24	118.82	2851.68	
70	030412004004	安全(疏散)出口标志灯 1*3W DC24V 自带蓄电池, 应急时间≥90min 安装方式:门框上0.2米壁装	套	3	109.40	328.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
71	030412004005	单向疏散指示标志灯 1*3W DC24V 自带蓄电池, 应急时间≥90min 安装方式:底边距地0.3米暗装	套	16	109.40	1750.40	
72	030412004006	楼层显示器 1*3W DC24V 自带蓄电池, 应急时间≥90min 安装方式:距地2.5米壁装	套	3	118.82	356.46	
73	桂030412014001	LED线条灯 10W/m 白光 6000~6500K 安装方式:吸顶安装	m	37.22	52.94	1970.43	
74	030404033001	排气扇 36W 安装方式:吸顶安装	台	3	136.73	410.19	
75	030404034001	单位跷板开关安装 10A ~250V (含接线盒) 安装方式:底边距地1.4m嵌墙暗装	个	10	27.64	276.40	
76	030404034002	双位跷板开关安装 10A ~250V (含接线盒) 安装方式:底边距地1.4m嵌墙暗装	个	10	30.91	309.10	
77	030404034003	三位跷板开关安装 10A ~220V (含接线盒) 安装方式:底边距地1.4m嵌墙暗装	个	2	35.85	71.70	
78	030404034004	四位跷板开关安装 10A ~220V (含接线盒) 安装方式:底边距地1.4m嵌墙暗装	个	1	43.77	43.77	
79	030404035001	洗衣机插座安装 ~250V 10A (含接线盒) 配金属防水面板 安装方式:底距地1.2m暗装	个	1	43.19	43.19	
80	030404035002	普通二/三孔插座, 带安全门安装~250V 10A (含接线盒) 安装方式:距地0.5m嵌墙暗装	个	33	40.01	1320.33	
81	030404035003	双联二极暗装插座(安全型) 安装~250V 10A (含接线盒) 安装方式:距地0.3m嵌墙暗装	个	300	40.01	12003.00	
82	030404035004	投影仪(投影幕)插座安装~250V 10A (含接线盒) 安装方式:吊顶内安装	个	2	40.04	80.08	
83	030404035005	弱电设备插座安装~250V 10A (含接线盒) 安装方式:距地0.5m嵌墙暗装	个	1	40.01	40.01	
84	030404035006	空调插座安装~250V 16A(含接线盒) 安装方式:距地0.5m嵌墙暗装	个	16	57.37	917.92	
85	030404035007	除湿机插座安装~250V 16A(含接线盒) 安装方式:距地0.5m嵌墙暗装	个	3	51.81	155.43	
86	030404035008	普通二/三孔插座, 带安全门安装~250V 10A(含接线盒) 安装方式:地面安装	个	2	222.05	444.10	
87	030408001001	电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3C认证 ISO9000认证	m	55.46	81.11	4498.36	
88	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 (1kV 以下截面mm ² 以下) 16	个	6	85.67	514.02	
89	030411004001	管内穿铜芯电线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm ² 3C认证 ISO9000认证	m	85.93	10.03	861.88	
90	030411004002	管内穿铜芯电线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm ²	m	2479.78	7.31	18127.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3C认证 IS09000认证					
91	030411004003	管内穿铜芯电线 WDZ-BYJ-450/750V- 2.5mm ² 3C认证 IS09000认证	m	3574.82	5.32	19018.04	
92	030411004004	线槽配铜芯电线 WDZ-BYJ-450/750V- 2.5mm ² 3C认证 IS09000认证	m	2429.69	5.28	12828.76	
93	030411004005	管内穿铜芯电线 NH-BV-450/750V-2.5mm ² 3C认证 IS09000认证	m	594.91	3.84	2284.45	
94	030411001001	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	243.75	22.03	5369.81	
95	030411001002	吊棚内敷设 刚性阻燃管 PC20 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	365.99	20.70	7575.99	
96	030411001003	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	1127.36	11.82	13325.40	
97	030411001004	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC25 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	27.55	12.93	356.22	
98	030411001005	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC40 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	36.36	16.33	593.76	
99	030413002001	凿槽刨沟及恢复 砖结构 DN20以内	m	501.90	14.53	7292.61	
100	030413002002	凿槽刨沟及恢复 砖结构 DN32以内	m	2.90	19.06	55.27	
101	030413002003	凿槽刨沟及恢复 砖结构 DN50以内	m	18.68	23.77	444.02	
		弱电系统				16489.03	
102	030502003001	多媒体接线箱(空箱) ADD1~3 安装方式:电井距地1.5m挂装	个	3	301.24	903.72	
103	030502012001	485网络插座安装(含接线盒) 安装方式:底距地0.5米暗装	个	10	52.23	522.30	
104	030411004006	管内穿双绞线 UTP6 3C认证 IS09000认证	m	170.40	5.33	908.23	
105	030411004007	管内穿两芯蝶形光纤 3C认证 IS09000认证	m	18.58	5.30	98.47	
106	030505005001	管内穿音频线 RVVP2*0.3 具有3C认证IS09000认证	m	410.20	4.24	1739.25	
107	030411004008	管内穿同轴电缆 3C认证 IS09000认证	m	74.10	10.33	765.45	
108	030411004009	管内穿HDMI线 3C认证 IS09000认证	m	74.10	32.24	2388.98	
109	030411001006	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	253.96	11.82	3001.81	
110	030411001007	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC25 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	352.05	12.93	4552.01	
111	030413002004	凿槽刨沟及恢复 砖结构 DN20以内	m	51.30	14.53	745.39	
112	030413002005	凿槽刨沟及恢复 砖结构 DN32以内	m	45.30	19.06	863.42	
		给排水工程				37362.07	
113	031001006001	钢带孔网骨架PP-R塑料复合给水管及管件 安装 DN50	m	13.14	123.52	1623.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		公称压力: PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗及试压					
114	031001006002	钢带孔网骨架PP-R塑料复合给水管及管件 安装 DN32 公称压力: PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗及试压	m	4.28	69.75	298.53	
115	031001006003	钢带孔网骨架PP-R塑料复合给水管及管件 安装 DN25 公称压力: PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗及试压	m	0.85	59.69	50.74	
116	031001006004	钢带孔网骨架PP-R塑料复合给水管及管件 安装 DN15 公称压力: PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗及试压	m	14.94	41.76	623.89	
117	031001006005	PVC-U承插塑料排水管道及管件安装 dn50 连接方式: 承插粘接连接	m	6.39	39.70	253.68	
118	031001006006	PVC-U承插塑料排水管道及管件安装 dn75 连接方式: 承插粘接连接	m	13.41	56.37	755.92	
119	031001006007	PVC-U承插塑料排水管道及管件安装 dn110 连接方式: 承插粘接连接	m	18.82	65.29	1228.76	
120	030801012001	铝合金管雨水排水管道及管件安装 100mm*80mm 连接方式: 氩弧焊连接	m	60.56	347.06	21017.95	
121	031001006008	PVC-U承插塑料过阳台空调排水管道及管件 安装 dn50 连接方式: 承插粘接连接	m	43.58	28.61	1246.82	
122	031003001001	闸阀 DN50 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1	239.88	239.88	
123	031004003001	陶瓷台式洗脸盆安装 冷水 含陶芯节水龙头、角阀及五金配件安装	组	3	265.08	795.24	
124	031004006001	陶瓷蹲式大便器安装 含防污器, 自闭冲洗阀, 冲洗管及陶瓷存水 弯安装 存水弯水封深度不小于0.5m	组	6	408.77	2452.62	
125	031004007001	陶瓷挂斗式小便器 含自闭式冲洗阀、带上下水铜镀铬配件等	套	3	243.44	730.32	
126	桂031004021001	铝合金地漏安装 dn50 带存水弯	个	2	100.27	200.54	
127	桂031004022001	地面扫除口安装 dn110	个	1	19.06	19.06	
128	030901013001	手提式干粉灭火器 MF/ABC3 一具包含一个铁箱和一个MF/ABC3型灭 火器 产品符合当地消防部门验收标准	具	6	202.98	1217.88	
129	011613001001	室内安装工程拆除 含灯具、插座、电线等所有工作内容	工日	3.00	1535.73	4607.19	
		通风空调工程				57978.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
130	030701003001	四面出风嵌入式空调 风量:1700m3/h, 制冷量:11.5KW, 制冷功率:4.5KW, 制热量:12KW, 制热功率:3.8KW, 噪音:45dB(A), 制冷剂:R32a, 电压:220V 含配套室外机, 智能温显线控器等 含机组吊支架制安、除锈刷油	台	6	9663.05	57978.30	
		单价措施项目					
马山县财政局2号楼装修改造项目-拆除						107492.47	
		分部分项工程				107492.47	
	0116	拆除工程				107492.47	
131	桂011616003001	房屋整体机械拆除 拆除方式: 机械拆除	m²	112.73	46.39	5229.54	
132	011601001001	砖砌体拆除 拆除方式: 人工拆除	m³	50.74	106.85	5421.57	
133	011602001001	垫高层拆除 拆除方式: 人工拆除	m³	18.73	344.69	6456.04	
134	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 拆除方式: 人工拆除	m³	5.83	631.94	3684.21	
135	011605001001	块料地面拆除 拆除方式: 人工拆除	m²	779.10	32.98	25694.72	
136	011605002001	块料踢脚线及墙裙拆除 拆除方式: 人工拆除	m²	81.28	20.67	1680.06	
137	011608002001	铲除内墙及天棚腻子 拆除方式: 人工拆除	m²	406.04	6.61	2683.92	
138	011604002001	外墙抹灰层拆除 拆除方式: 人工拆除	m²	964.82	24.27	23416.18	
139	011606003001	天棚面龙骨及铝扣板拆除 拆除方式: 人工拆除	m²	38.18	8.27	315.75	
140	011606003002	天棚面龙骨及石膏板拆除 拆除方式: 人工拆除	m²	204.79	6.89	1411.00	
141	011607001001	屋面架空隔热层拆除 拆除方式: 人工拆除	m²	266.80	35.18	9386.02	
142	011607002001	屋面防水层拆除 拆除方式: 人工拆除	m²	266.80	9.66	2577.29	
143	011609001001	栏杆、栏板拆除 拆除方式: 人工拆除	m	15.60	19.33	301.55	
144	011610001001	木门拆除 拆除方式: 人工拆除	樘	8	27.57	220.56	
145	011610002001	铝合金窗拆除 拆除方式: 人工拆除	m²	134.06	34.46	4619.71	
146	011610002002	铁栏杆防盗网拆除 拆除方式: 人工拆除	m²	90.78	28.96	2628.99	
147	010103002001	废渣弃置 废弃料品种:建筑废渣 弃土运距:由投标人自行考虑	m³	375.77	31.31	11765.36	
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目												第1页 共28页	
序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价		
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
马山县财政局2号楼装修改造项目-土建													
		分部分项工程											
		A.1 土(石)方工程											
1	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:详见地勘报告 基础类型:独立基础 挖土深度:详设计施工图 弃土运距:由投标人自行考虑	m³	0.36	77.08	61.36		0.03	6.94		2.39		
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m³	0.0036	7709.19	6135.44		4.01	693.76		239.44		
2	010103001001	基础土方回填 土壤类别:合格土源,满足设计要求 弃填(碾压):弃填,压实系数≥0.94	m³	0.27	26.74	19.15		2.15	2.41		0.81		
	A-1-93	人工回填土 弃填	100m³	0.0027	2670.67	1913.90		212.97	240.34		82.95		
3	010103002001	余土弃置 弃土运距:由投标人自行考虑	m³	0.10	51.00	11.90		28.70	4.60		1.60		
	A-1-109换	人工装、自卸汽车运土方 运距1km以内 4.5t自卸汽车 [实际运距=5]	100m³	0.0010	5095.72	1186.47		2871.66	458.57		158.27		
		A.3 砌筑工程											
4	010401014001	砖地沟 采用图集:11ZJ901 3/7 盖板B/8 20厚1:2.5水泥砂浆粉面 砖砌体, M5水泥砂浆砌筑 70厚C10混凝土 素土夯实 预制C25细石砼盖板 全板处制作 安装 运输	m	32.07	98.78	32.05	45.09	0.18	9.85		3.45		
	A-4-44换	砖砌明沟 标准砖115mm壁厚 内空260×120mm(换:预拌普通混凝土 C10)	100m	0.3207	8330.34	3055.83	3340.08	17.34	915.80		313.46		
	A-5-429	装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装	10m³	0.051	9734.71	940.03	7351.26	4.75	436.49		198.40		

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5	010402001001	砌块墙 部位:内、外墙 墙体厚度:240mm 砖的品种、强度等级:A5.0加气砼砌块 砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆 蒸压加气混凝土砌块墙 厚度墙厚(240mm) 以内{换:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5}	m³	32.50	546.82	178.16	252.25		53.09	18.17	
	A-4-59换		10m³	3.250	5468.16	1781.57	2522.46		530.91	181.72	
6	010402001002	砌块墙 部位:内墙 墙体厚度:120mm 砖的品种、强度等级:A5.0加气砼砌块 砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆 蒸压加气混凝土砌块墙 厚度墙厚(120mm) 以内{换:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5}	m³	3.48	612.85	218.16	256.83		65.01	22.25	
	A-4-57换		10m³	0.348	6128.57	2181.57	2568.34		650.11	222.52	
7	010402001003	砌块墙 部位:内墙 墙体厚度:100mm 砖的品种、强度等级:A5.0加气砼砌块 砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆 蒸压加气混凝土砌块墙 厚度墙厚(120mm) 以内{换:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5}	m³	0.84	612.85	218.15	256.83		65.01	22.25	
	A-4-57换		10m³	0.084	6128.57	2181.57	2568.34		650.11	222.52	
8	010401012001	零星砌砖 部位:花池 砖的品种、强度等级:MU5.0混凝土空心小砌块 砂浆强度等级:Mb7.5混合砂浆 零星砌体 多孔砖 240×115×90{换:湿拌砌筑砂浆 WM M7.5}	m³	1.21	750.36	297.98	271.22		88.80	30.40	
	A-4-36换		10m³	0.121	7503.52	2979.79	2712.25		887.98	303.94	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
9	010501003001	C25砼独立基础 砂石粒径:综合考虑 混凝土拌和料要求:碎石,商品砼	m³	0.19	449.33	40.63	354.32	0.74	12.32	4.21	
	A-5-7	独立基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.019	4493.39	406.32	3543.07	7.47	123.31	42.21	

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10	010505003001	C25砼平板 砂石粒径:综合考虑 混凝土拌和料要求:碎石,泵商砼	m³	0.52	459.04	45.21	356.12	1.23	13.85	4.73	
	A-5-32	混凝土 平板 {预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.052	4590.50	452.12	3561.24	12.33	138.41	47.37	
11	010503005001	C25砼过梁 砂石粒径:综合考虑 混凝土拌和料要求:碎石,商品砼	m³	0.14	565.92	115.07	356.43	1.21	34.64	11.86	
	A-5-25	混凝土 过梁 {预拌普通混凝土 C25}	10m³	0.014	5659.26	1150.52	3564.27	12.13	346.47	118.59	
12	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内 钢筋种类:采用HPB300级钢筋	t	0.013	5413.07	1012.31	3526.92	16.15	306.15	104.62	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.013	5413.52	1012.27	3526.61	16.24	306.50	104.91	
13	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内 钢筋种类:采用HRB400级钢筋	t	0.155	5468.32	1172.13	3311.03	46.32	363.10	124.26	
	A-5-293	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 Φ10以内	t	0.155	5468.31	1172.11	3311.01	46.31	363.09	124.28	
14	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上 钢筋种类:采用HRB400级钢筋	t	0.023	4990.87	888.26	3258.70	54.78	280.87	96.09	
	A-5-294	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 Φ10以上	t	0.023	4990.87	888.06	3258.86	54.74	280.95	96.17	
15	桂010515012001	Φ10mm螺纹钢植墙筋	根	431	3.61	1.79	0.59	0.15	0.58	0.20	
	A-5-360	植筋 植筋钢筋直径 (Φ10mm)	10根	43.1	36.13	17.94	5.94	1.50	5.79	1.98	
16	桂010515012002	Φ16mm螺纹钢植墙筋	根	11	18.86	10.37	2.29	0.35	3.20	1.09	
	A-5-363	植筋 植筋钢筋直径 (Φ16mm)	10根	1.1	188.56	103.73	22.88	3.49	31.95	10.94	
		A.6 金属结构工程									
17	010603001001	实腹钢柱 钢材品种、规格:Q235B钢材, 18#工字钢 除锈等级:抛丸除锈, Sat2.5 防腐:以防锈漆一遍涂底,膜厚40um,然后涂以面漆二道,膜厚80um	t	0.266	11000.98	1469.36	7478.38	354.36	567.22	223.31	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		防火:涂厚型,防火涂料耐火极限≥2.5小时 含贯穿板、节点板、垫片、柱底板 包括安装、制作、场内运输,运距由投标人自行考虑									
	A-6-37换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢柱 质量 (≤3t)	t	0.266	5013.19	480.33	3652.14	86.13	261.70	118.96	
	A-14-137	金属面除锈 钢结构 抛丸除锈	100m ²	0.0638	1094.44	330.25	28.55	405.44	178.77	61.06	
	A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m ²	0.0638	1233.95	694.58	211.05		168.78	57.65	
	A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m ²	0.0638	690.96	379.40	130.83		92.19	31.49	
	A-14-188换	金属面 厚型防火涂料 (耐火时间≥2h) 涂层厚度 (25.0mm) [实际厚度=40]	100m ²	0.0638	21945.25	2719.24	15582.30	712.86	834.00	284.86	
		A.7 屋面及防水工程									
18	010901001001	瓦屋面 树脂瓦 40mm厚C20细石混凝土保护层(持钉层),内配双向Φ R4@200钢筋,面层抹平压光; (钢筋网与楼板预埋钢筋 相交处绑扎固定) 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料JS-II型,上翻高度为屋面 建筑完成面250mm高 5mm厚掺有纤维的石灰砂浆; 钢筋混凝土楼板(预埋Φ10@600(双向)镀锌钢筋,伸 出板面300~500mm) 山墙红瓦200~250mm高	m ²	79.16	408.27	116.28	212.10	0.18	34.27	11.73	
	A-8-16	屋面工程 瓦屋面 琉璃瓦 在混凝土板上铺设 底盖1/3 露2/3	100m ²	0.7916	20261.48	6070.97	10089.15		1809.15	619.24	
	A-8-17	屋面工程 瓦屋面 琉璃瓦 在混凝土板上铺设 盖檐口瓦	100m	0.0900	6779.22	2389.35	2874.38		712.03	243.71	
	A-8-19	屋面工程 瓦屋面 琉璃瓦 在混凝土板上铺设 盖斜脊	100m	0.7684	7688.98	3028.75	2813.86		902.57	308.93	
	A-5-3换	混凝土垫层(换:预拌细石混凝土 C20)	10m ³	1.108	5218.05	735.20	3746.98	7.81	221.42	75.79	
	A-5-324	楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安 间距 (20x20cm)	100m ²	0.7916	983.58	338.58	422.14	4.44	102.22	34.99	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-8-69换	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m²	0.7916	2623.24	180.10	2154.50		53.67	18.37	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=5]	100m²	0.7916	1420.12	797.22	241.64	3.09	194.48	66.43	
19	010902002001	屋面涂膜防水 填补裂缝、孔洞(用聚合物水泥砂浆),阴阳角做成圆弧形(R≥50mm) 聚氨酯防水涂料,涂刷2~3遍,成膜厚度≥2mm(十字交叉涂刷避免漏涂) 40mm厚C20细石混凝土防水层保护 细钢筋屋面找平层清理干净	m²	285.51	84.45	18.32	52.84		4.71	1.61	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[预拌细石混凝土C20][实际厚度=40]	100m²	2.6680	3726.45	1453.46	1491.47		353.19	120.64	
	A-8-81	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面	100m²	2.8551	4962.51	473.38	3890.03		141.07	48.28	
		A.8 保温、隔热、防腐工程									
20	011001001001	保温隔热屋面 35厚490*490, C20预制钢筋混凝土板(Φ4钢筋双向中距150), 1:2水泥砂浆填缝 M5砂浆砌120*120砖上皮, 双向中距500或顺水方向向砌一侧一平砖带, 高180中距500, 砖带端部砌240*120砖三皮	m²	266.80	60.95	19.83	28.06	0.07	5.93	2.03	
	A-9-41换	屋面保温、隔热 屋面混凝土隔热板铺设 板式架空 砌二皮标准砖巷砖(换:湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M5)	100m²	2.6680	6095.08	1983.29	2805.53	6.92	593.08	203.00	
		A.9 楼地面工程									
21	011101002001	现浇水磨石楼地面 部位:除卫生间外一层地面 15mm厚1:2水泥石子磨光 素水泥浆一遍; 15mm厚1:2.5水泥砂浆; 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找坡层抹平; 细钢筋混凝土楼板清理干净。	m²	235.83	185.08	97.55	37.64	2.12	24.22	8.27	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-10-37	整体面层 水磨石楼地面 带嵌条 15mm(白水泥白石子浆 1:2 素水泥浆)	100m²	2.3583	13355.39	7484.29	2074.83	191.29	1865.17	637.07	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=15]	100m²	2.3583	2345.32	1067.92	723.92	8.81	261.65	89.37	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=20]	100m²	2.3583	2807.92	1203.27	965.06	11.67	295.23	100.84	
22	011102003001	块料楼地面 部位:卫生间地面 10mm厚600*600防滑地砖铺实拍平,专用填缝料擦缝; 20厚M20干硬性水泥砂浆结合层; 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料一道,遇反坎上翻到反坎面,遇墙体上翻到墙面1800mm; 80厚C10细石混凝土找平; 1:6沥青炉渣回填层,找坡1%坡向地漏; 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 1.5厚聚氨酯涂膜防水层,上翻完成面1800; 1:2.5水泥砂浆找平(无回填层时兼找坡层,最薄处10); 钢筋混凝土楼板刷水泥浆一道。	m²	25.24	381.64	91.20	227.99	0.38	22.78	7.78	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m²以内(换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M20)	100m²	0.2524	13778.78	3680.14	7745.74	11.67	897.11	306.42	
	A-8-69换	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m²	0.2524	2463.69	180.10	2008.13		53.67	18.37	
	A-5-3换	混凝土垫层(换:预拌细石混凝土 C20)	10m³	0.202	5218.05	735.20	3746.98	7.81	221.42	75.79	
	A-10-13	垫层 炉(矿)渣 干铺	10m³	1.242	2058.51	451.12	1290.36		109.62	37.44	
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	0.2524	2807.92	1203.27	965.06	11.67	295.23	100.84	
	A-8-69换	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m²	0.2524	2463.69	180.10	2008.13		53.67	18.37	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=15]	100m²	0.2524	2345.32	1067.92	723.92	8.81	261.65	89.37	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
23	011102003002	块料楼地面 部位:二层地面 10mm厚800*800玻化耐磨地砖铺实拍平,专用填缝料擦缝; 20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 10厚1:2.5水泥砂浆找平层; 刷水泥浆一道; 细齿锯混凝土楼板上清理王海	m ²	241.35	207.97	47.47	127.62	0.18	11.58	3.95	
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m ² 以内{换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M20}	100m ²	2.4135	18913.96	3814.34	12278.97	11.67	929.72	317.56	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=10]	100m ²	2.4135	1882.71	932.57	482.78	5.95	228.06	77.90	
24	011104002001	竹、木(复合)地板 部位:三层地面 15mm厚成品复合木地板 30X30木龙骨,中距300 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 素水泥浆一道 细齿锯混凝土楼板上清理王海	m ²	241.71	216.25	45.65	137.64	0.17	11.13	3.80	
	A-10-90	木地板及复合地板面层 长条复合木地板 铺在细木工板上	100m ²	2.4171	18816.90	3361.37	12798.96	5.33	818.11	279.44	
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	2.4171	2807.92	1203.27	965.06	11.67	295.23	100.84	
25	011106002001	块料楼梯面层 10mm厚800*800玻化耐磨地砖铺实拍平,专用填缝料擦缝; 20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 10厚1:2.5水泥砂浆找平层; 刷水泥浆一道; 细齿锯混凝土楼板上清理王海	m ²	39.15	207.97	47.47	127.62	0.18	11.58	3.95	
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m ² 以内{换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M20}	100m ²	0.3915	18913.96	3814.34	12278.97	11.67	929.72	317.56	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=10]	100m ²	0.3915	1882.71	932.57	482.78	5.95	228.06	77.90	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
26	011107005001	现浇水磨石台阶面 15mm厚1:2水泥石子磨光 素水泥浆一遍; 15mm厚1:2.5水泥砂浆; 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆找坡层抹平; 钢筋混凝土楼梯清理干净; 整体面层 水磨石楼地面 带嵌条 15mm(白水泥白石子浆 1:2 素水泥浆)	m²	11.23	185.09	97.56	37.64	2.12	24.22	8.27	
	A-10-37		100m²	0.1123	13355.39	7484.29	2074.83	191.29	1865.17	637.07	
	A-10-17换		100m²	0.1123	2345.32	1067.92	723.92	8.81	261.65	89.37	
	A-10-17换		100m²	0.1123	2807.92	1203.27	965.06	11.67	295.23	100.84	
27	011105005001	木质踢脚线 墙上预埋防腐木砖,中距400mm 20×30mm通长木条,上下各一条 80mm高18mm厚成品杉木踢脚	m	286.78	32.05	7.21	19.84		1.75	0.60	
	A-10-108换		100m	2.8678	3204.72	721.34	1983.61		175.29	59.87	
28	011105006001	金属踢脚线 60mm高不锈钢板	m²	0.10	399.70	134.70	188.10		32.70	11.20	
	A-10-109换		100m	0.0163	2452.48	826.48	1154.07		200.83	68.60	
		A.10 墙、柱面工程									
29	011201001001	内墙面一般抹灰 部位:新砌墙体 刷素水泥浆一遍,内掺水重3~5%的白乳胶 15厚2:1:8水泥白灰砂浆分两次抹	m²	106.98	31.91	15.28	8.88	0.10	3.74	1.28	
	A-11-6		100m²	1.0698	2888.84	1364.18	828.20	9.96	333.92	114.05	
	A-11-1		100m²	1.0698	302.46	164.31	59.61		39.93	13.64	
30	011201001002	外墙面一般抹灰 部位:新砌墙体、所有外墙	m²	1203.99	91.37	45.08	22.64	0.14	11.90	4.07	

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		刷素水泥浆一遍,内掺水重3~5%的白乳胶 15厚2:1:8水泥白灰砂浆分两次抹 5厚抗裂砂浆(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布) 7厚1:2:4聚合物水泥砂浆防水层									
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际 厚度=7]	100m ²	12.0399	1031.57	409.29	369.21	2.98	122.86	42.05	
	A-11-7	找平层 外墙 找平层 (15mm厚)	100m ²	12.0399	4785.69	2680.24	823.33	9.96	653.72	223.29	
	A-11-1	基层界面处理 墙柱面素水泥浆一遍 有建筑胶{素水泥 浆}	100m ²	12.0399	302.46	164.31	59.61		39.93	13.64	
	A-9-91	墙、柱面保温 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度 (5mm)	100m ²	12.0399	3017.71	1254.22	1011.72	0.65	373.95	128.00	
31	桂011204007001	块料墙面 部位:卫生间 刷专用界面剂一遍 15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8~10厚400*800瓷砖 水泥浆擦缝	m ²	175.86	154.42	51.44	73.30	0.12	12.53	4.28	
	A-11-66换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 (≤0.64m ²) {换:素水泥浆 换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M10}	100m ²	1.7586	14776.64	4979.41	6937.46	12.36	1213.00	414.32	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m ²	1.7586	665.58	164.31	392.74		39.93	13.64	
32	桂011206005001	块料零星项目 部位:花池 刷专用界面剂一遍 15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8~10厚文化石 水泥浆擦缝	m ²	32.38	208.99	88.44	73.80	0.50	21.61	7.38	
	A-11-115	零星块料面层 面砖 文化石 预拌砂浆粘贴	100m ²	0.3238	20234.12	8679.77	6987.44	50.22	2121.39	724.59	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m ²	0.3238	665.58	164.31	392.74		39.93	13.64	
33	011207001001	墙面装饰板 部位:除卫生间、楼梯间外所有房间	m ²	930.39	81.51	12.36	58.39		3.00	1.03	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		10mm竹木纤维板面层 具体做法详见施工图									
	A-11-166换	墙饰面 面层 纤维水泥板 (FC板)	100m²	9.3039	8151.14	1236.29	5838.79		300.42	102.61	
34	011208001001	柱(梁)面装饰 部位:独立柱面 木方、双层12厘板底,面饰碳晶板 具体做法详见施工图	m²	3.05	366.25	136.52	154.99		33.17	11.33	
	A-11-172	柱(梁)饰面 木龙骨 方柱包圆	100m²	0.0305	9333.30	4028.86	3220.39		979.01	334.40	
	A-11-177换	柱(梁)饰面 木夹板基层 圆形柱	100m²	0.0610	6464.75	1951.93	3342.70		474.32	162.01	
	A-11-188换	柱、梁饰面 面层 铝塑板饰面 圆形柱	100m²	0.0305	14363.62	5719.74	5593.25		1389.90	474.74	
		A.11 天棚工程									
35	011302001001	吊顶天棚 部位:一层大资料室 配套金属龙骨; 450*900天花扣板	m²	113.60	138.40	29.98	87.14	0.06	7.30	2.49	
	A-12-59	不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 面层规格 (600×600mm)	100m²	1.1360	4711.90	1946.77	1732.98	6.37	474.61	162.11	
	A-12-112换	天棚面层 铝合金方板天棚 嵌入式	100m²	1.1360	9129.61	1051.57	6981.41		255.53	87.28	
36	011302001002	吊顶天棚 部位:一层小资料室、卫生间、档案查询室 配套金属龙骨; 600*600天花扣板	m²	101.69	138.40	29.98	87.14	0.06	7.30	2.49	
	A-12-59	不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 面层规格 (600×600mm)	100m²	1.0169	4711.90	1946.77	1732.98	6.37	474.61	162.11	
	A-12-112换	天棚面层 铝合金方板天棚 嵌入式	100m²	1.0169	9129.61	1051.57	6981.41		255.53	87.28	
37	011302001003	吊顶天棚 部位:走廊 150*200方通铝格栅 (包括吊配件) 具体做法详见施工图	m²	17.63	92.14	21.02	55.47	0.89	5.33	1.82	

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-12-135	铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅 (包括吊配件) 规格 (125×125×4.5mm)	100m²	0.1763	9214.81	2102.51	5547.41	89.45	532.65	181.93	
38	011302001004	吊顶天棚 部位: 三层 配套金属龙骨; 铝蜂窝板面层	m²	482.19	185.61	42.64	113.65	0.07	10.38	3.54	
	A-12-27换	装配式U型轻钢天棚龙骨 (不上人型) 面层规格 (600×600mm) 平面	100m²	4.8219	6703.34	2406.55	2949.60	6.91	586.47	200.32	
	A-12-111换	天棚铝板面层 (1200×300mm)	100m²	4.8219	11857.55	1857.40	8415.58		451.35	154.16	
		A.12 门窗工程									
39	010802001001	80系列塑钢平开门(不带纱) 洞口面积: 详见门窗表 包含各种所需的五金配件 含制作、运输、安装及五金配件	m²	12.36	347.83	41.36	264.27		10.05	3.43	
	A-13-10	塑钢门安装 平开	100m²	0.1236	34783.30	4135.84	26427.16		1005.01	343.27	
40	010801001001	成品木质门 门尺寸: 详见施工图 包含各种所需的五金配件 含运输、安装、油漆及五金配件等	m²	34.77	404.89	38.71	320.13		9.41	3.21	
	A-13-3	成品套装木门安装单扇门	10樘	2.10	6703.96	640.96	5300.51		155.75	53.20	
41	010807001001	90系列浅灰色铝合金固定窗(不带纱)>2m² 窗框材质: 相当于“南南铝”铝型材, 铝厚2.0 玻璃品种: 5厘钢化玻 包含各种所需的五金配件 含制作、运输、安装及手动开启装置 设置防脱落限位卡装置	m²	50.60	432.56	37.65	346.92		9.15	3.13	
	A-13-40换	隔热断桥铝合金窗安装 固定	100m²	0.5060	42358.36	3765.34	33868.04		914.98	312.52	
	B-	玻璃补差	m²	50.60	8.98		8.24				
42	010807001002	50系列浅灰色铝合金平开窗(不带纱)>2m² 窗框材质: 相当于“南南铝”铝型材, 铝厚2.0	m²	79.72	509.89	44.06	409.36		10.71	3.66	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		玻璃品种:5厘钢化玻璃 包含各种所需的五金配件 含制作、运输、安装等 设置防脱落限位卡装置									
	A-13-42换	隔热断桥铝合金窗安装 平开	100m²	0.7972	50089.37	4405.52	40111.83		1070.54	365.66	
	B-	玻璃补差	m²	79.72	8.98		8.24				
43	010807005001	304不锈钢防盗窗 含制作、安装、运输、五金等所有工作内容 具体做法详见施工图	m²	32.11	234.77	20.92	187.65		5.08	1.74	
	A-13-56	不锈钢防盗格 栅安装	100m²	0.3211	23477.40	2091.86	18765.10		508.32	173.62	
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
44	011406003001	墙面刮腻子 满刮腻子两遍砂纸打平(刮腻子前满刷乳胶漆)	m²	255.46	17.00	10.43	1.77		2.53	0.87	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	2.5546	1700.91	1043.21	177.17		253.50	86.59	
45	011406003002	天棚面刮腻子 满刮腻子两遍砂纸打平(刮腻子前满刷乳胶漆)	m²	58.92	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m²	0.5892	1972.31	1230.99	177.17		299.13	102.17	
		A.14 其他装饰工程									
46	011503001001	不锈钢管楼梯扶手带栏杆 采用图集:20ZJ401 4C/30 5/68 16/69 8/74 栏杆高度:1100mm 扶手:Φ60*1.5不锈钢管 栏杆:Φ20*1.2不锈钢管≤110,Φ55*2不锈钢管≤770 含制作、运输、安装、弯头及五金配件 304不锈钢材质	m	15.60	400.75	96.09	229.04	8.00	25.74	8.79	
	A-15-111换	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	1.560	581.38	135.08	340.85	10.12	35.28	12.05	
	A-15-100换	不锈钢栏杆 直线型 竖条式 (圆管)	10m	1.560	2672.73	632.55	1584.76	21.51	158.94	54.29	

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-15-116换	不锈钢弯头 $\Phi 60$	10个	0.7	599.19	249.38	76.19	107.73	86.78	29.64	
	A-5-356	铁件 预埋铁件	t	0.084	8996.85	1510.50	6139.29		450.13	154.07	
47	011505001001	成品洗漱台 采用图集:15ZJ512 1/41 20mm厚大理石台面, 1: 1: 6水泥砂浆 钢板网DW=1×10 型钢支架, 支架红丹防锈漆二遍	m ²	1.20	842.66	339.78	320.79	1.32	82.88	28.31	
	A-15-167	浴厕配件 石材洗漱台 (面积 $\leq 1\text{m}^2$)	10m ²	0.120	8426.59	3397.77	3207.91	13.17	828.86	283.11	
48	011505010001	镜面玻璃 采用图集: 02J915-52页-2 5厚镀膜玻璃镜 背面涂膜背漆一道 五层胶合板 木龙骨30*40@350 墙面满涂1.5厚聚氨酯	m ²	2.40	209.39	49.42	126.11		12.35	4.22	
	A-15-172	浴厕配件 盥洗室台镜 (面积 $\leq 1.0\text{m}^2$) 不带框	10m ²	0.240	1939.64	431.84	1206.87		104.94	35.84	
	A-9-297	聚氨酯漆 抹灰面 清漆 二遍	100m ²	0.0240	1543.33	623.95	542.37		185.94	63.64	
		税前项目工程									
49	011407001001	外墙刷喷涂料 水性外墙真石漆, 非弹性, 一底一中一面, 八至十年保质期 含基面处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全面施工工序	m ²	1203.99	48.90		44.86				
	B-	外墙刷喷涂料	m ²	1203.99	48.90		44.86				
50	011407001002	墙面及天棚面喷(刷)涂料 无机涂料, 一底两面 含基面处理、抗碱底漆、面漆等全面施工工序	m ²	314.38	22.05		20.23				
	B-	墙面喷(刷)涂料	m ²	314.38	22.05		20.23				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
51	桂011701001001	外脚手架 脚手架材质:钢管 脚手架高度:24米以内	m ²	1037.13	41.40	24.15	6.10	2.42	3.96	1.35	
	A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m ²	10.3713	4138.27	2415.07	608.34	241.80	395.87	135.50	
	A-16-6	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100m ² ·天	1.20	14.56		13.36				
52	011701008001	外装饰吊篮 脚手架材质:钢管 脚手架高度:40米以内	m ²	181.98	6.04	1.65	0.06	2.92	0.68	0.23	
	A-16-13	电动吊篮 使用	台·天	15	46.30			35.40	5.27	1.81	
	A-16-12	电动吊篮 搭拆	台·次	1	403.59	300.00	10.27		44.70	15.30	
53	桂011701002001	里脚手架 脚手架材质:钢管 脚手架高度:3.6米以内	m ²	106.98	8.57	4.87	0.67	0.27	1.53	0.52	
	A-16-14	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m ²	1.0698	857.94	486.84	67.49	27.17	153.17	52.43	
54	桂011701002002	里脚手架 脚手架材质:钢管 脚手架高度:3.6米以上	m ²	59.17	12.91	7.09	1.42	0.35	2.22	0.76	
	A-16-15	扣件式钢管里脚手架3.6m以上	100m ²	0.5917	1290.44	708.95	141.91	35.32	221.79	75.92	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
55	011702001001	独立基础 模板制作安装 模板材质、支撑种类:胶合板,木支撑 支模高度:3.6米以内	m ²	0.96	60.29	32.47	9.08	0.56	9.84	3.36	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0096	6029.89	3246.37	908.47	56.16	984.15	336.86	
56	011702009001	过梁 模板制作安装	m ²	2.07	100.18	50.08	14.81	4.99	16.41	5.62	

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		模板材质、支撑种类:胶合板,钢支撑 支模高度:3.6米以内									
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0207	10017.21	5007.54	1481.21	498.81	1640.89	561.65	
	011703	垂直运输									
57	011703001001	垂直运输 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 建筑物檐口高度、层数:40m以内	m ²	900.00	11.73	6.11	0.69	2.94	0.68	0.34	
	A-17-1	卷扬机 檐口高度<40m以内)	台·月	1	10564.55	5500.00	621.30	2650.00	611.25	309.70	
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
58	011705001001	履带式挖掘机进出场 (1m ³ 以内)	台次	1	1529.83	112.18	110.19	1010.50	126.86	43.78	
	A-21-35	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m ³ 以内)	台次	1	1529.83	112.18	110.19	1010.50	126.86	43.78	
马山县财政局2号楼装修改造项目-安装											
		分部分项工程									
		电气设备安装工程									
59	030904016001	应急照明配电箱(非标) 1ALE 安装方式:底边距地1.5m靠墙明装 A型灯具配电回路额定电流值不应大于6A,应急照明集中电源箱的输出回路不应超过8路 配接灯具的数量不宜超过60只,应急照明集中电源箱防护等级不低于IP33	套	1	7457.85	187.98	6533.31	24.95	68.14	27.68	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	7457.85	187.98	6533.31	24.95	68.14	27.68	
60	030404017001	照明配电箱安装(非标) 1AL 安装方式:箱底距地1.5m壁装 电器元件配置:详见系统图	台	1	1844.35	187.98	1383.31	24.95	68.14	27.68	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1844.35	187.98	1383.31	24.95	68.14	27.68	
61	030404017002	照明配电箱安装(非标) 2AL 安装方式:箱底距地1.5m壁装	台	1	1599.10	187.98	1158.31	24.95	68.14	27.68	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		电器元件配置:详见系统图									
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1599.10	187.98	1158.31	24.95	68.14	27.68	
62	030404017003	照明配电箱安装(非标) 3AL 安装方式:箱底距地1.5m壁装 电器元件配置:详见系统图	台	1	1844.35	187.98	1383.31	24.95	68.14	27.68	
	B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1844.35	187.98	1383.31	24.95	68.14	27.68	
63	030412001001	450*900mm铝扣板灯 40W~220V(含接线盒) 白光 6000~6500K 安装方式:嵌入式安装	套	15	162.32	26.88	109.64	0.21	8.67	3.52	
	B4-1660换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(>2000mm)	10套	1.5	1623.22	268.80	1096.38	2.10	86.69	35.22	
64	030412001002	600*600mm嵌入式灯盘 40W~220V(含接线盒) 白光 6000~6500K 安装方式:嵌入式安装	套	26	228.31	26.88	170.18	0.21	8.67	3.52	
	B4-1660换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(>2000mm)	10套	2.6	2283.09	268.80	1701.77	2.10	86.69	35.22	
65	030412001003	200*200mmLED方灯 30W~220V(含接线盒) 白光 6000~6500K 安装方式:嵌入式安装	套	15	119.19	23.70	74.68	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	1.5	1191.89	237.01	746.77	2.10	76.52	31.08	
66	030412001004	天棚灯 40W~220V(含接线盒) 白光 6000~6500K 安装方式:吸顶安装	套	6	134.82	23.70	89.02	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	0.6	1348.22	237.01	890.19	2.10	76.52	31.08	
67	030412004001	筒灯 18W~220V(含接线盒) 安装方式:吸顶安装	套	116	71.09	22.62	32.42		7.24	2.94	
	B4-1767	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径(≤150mm) 示意图号179、180、181	10套	11.6	710.84	226.21	324.14		72.39	29.41	
68	030412004002	双头射灯 2*15W~220V(含接线盒)	套	15	207.67	11.97	172.86	0.21	3.90	1.58	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		安装方式:吸顶安装									
	B4-1770换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 示意图号182、183、184、185、186、187	10套	1.5	2076.66	119.69	1728.60	2.10	38.97	15.83	
69	030412004003	应急双头灯 2*3W DC24V 自带蓄电池,应急时间≥90min 安装方式:距地2.5米壁装	套	24	118.82	22.39	76.36	0.13	7.20	2.93	
	B4-1760换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、 应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	2.4	1188.06	223.85	763.55	1.26	72.04	29.26	
70	030412004004	安全(疏散)出口标志灯 1*3W DC24V 自带蓄电池,应急时间≥90min 安装方式:门框上0.2米壁装	套	3	109.40	22.39	67.72	0.13	7.20	2.93	
	B4-1760换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、 应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	0.3	1093.92	223.85	677.19	1.26	72.04	29.26	
71	030412004005	单向疏散指示标志灯 1*3W DC24V 自带蓄电池,应急时间≥90min 安装方式:底边距地0.3米暗装	套	16	109.40	22.39	67.72	0.13	7.20	2.93	
	B4-1760换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、 应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	1.6	1093.92	223.85	677.19	1.26	72.04	29.26	
72	030412004006	楼层显示器 1*3W DC24V 自带蓄电池,应急时间≥90min 安装方式:距地2.5米壁装	套	3	118.82	22.39	76.36	0.13	7.20	2.93	
	B4-1760换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、 应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	0.3	1188.06	223.85	763.55	1.26	72.04	29.26	
73	桂030412014001	LED线条灯 10W/m 白光 6000~6500K 安装方式:吸顶安装	m	37.22	52.94	2.81	43.89	0.42	1.03	0.42	
	B4-1950换	其他照明灯具安装 LED灯光带	10m	3.722	529.49	28.15	438.88	4.19	10.35	4.20	
74	030404033001	排气扇 36W 安装方式:吸顶安装	台	3	136.73	38.14	69.53	0.42	12.34	5.01	
	B4-0422换	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	3	136.73	38.14	69.53	0.42	12.34	5.01	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
75	030404034001	单位跷板开关安装 10A ~250V (含接线盒) 安装方式:底边距地1.4m嵌墙暗装	个	10	27.64	12.22	7.64		3.91	1.59	
	B4-1956	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 单联	10套	1.0	276.53	122.23	76.47		39.11	15.89	
76	030404034002	双位跷板开关安装 10A ~250V (含接线盒) 安装方式:底边距地1.4m嵌墙暗装	个	10	30.91	12.60	10.09		4.03	1.64	
	B4-1957	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 双联	10套	1.0	309.05	125.95	100.91		40.30	16.37	
77	030404034003	三位跷板开关安装 10A ~220V (含接线盒) 安装方式:底边距地1.4m嵌墙暗装	个	2	35.85	12.97	14.08		4.15	1.69	
	B4-1958	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 三联	10套	0.2	358.38	129.68	140.75		41.50	16.86	
78	030404034004	四位跷板开关安装 10A ~220V (含接线盒) 安装方式:底边距地1.4m嵌墙暗装	个	1	43.77	13.44	20.67		4.30	1.75	
	B4-1959	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 四联	10套	0.1	437.71	134.40	206.69		43.01	17.47	
79	030404035001	洗衣机插座安装 ~250V 10A (含接线盒) 配金属防水面板 安装方式:底边距地1.2m暗装	个	1	43.19	14.57	18.50		4.66	1.89	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.1	431.96	145.66	185.08		46.61	18.94	
80	030404035002	普通二/三孔插座,带安全门安装~250V 10A (含接线盒) 安装方式:距地0.5m嵌墙暗装	个	33	40.01	14.57	15.59		4.66	1.89	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	3.3	400.15	145.66	155.90		46.61	18.94	
81	030404035003	双联二极暗装插座(安全型)安装~250V 10A (含接线盒) 安装方式:距地0.3m嵌墙暗装	个	300	40.01	14.57	15.59		4.66	1.89	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	30.0	400.15	145.66	155.90		46.61	18.94	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
82	030404035004	投影仪(投影幕)插座安装~250V 10A (含接线盒) 安装方式:吊顶内安装	个	2	40.04	14.57	15.60		4.66	1.90	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相 暗插座10A 5孔	10套	0.2	400.15	145.66	155.90		46.61	18.94	
83	030404035005	弱电设备插座安装~250V 10A (含接线盒) 安装方式:距地0.5m嵌墙暗装	个	1	40.01	14.57	15.59		4.66	1.89	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相 暗插座10A 5孔	10套	0.1	400.15	145.66	155.90		46.61	18.94	
84	030404035006	空调插座安装~250V 16A(含接线盒) 安装方式:距地0.5m嵌墙暗装	个	16	57.37	18.33	26.06		5.86	2.38	
	B4-1985	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔	10套	1.6	573.62	183.25	260.55		58.64	23.82	
85	030404035007	除湿机插座安装~250V 16A(含接线盒) 安装方式:距地0.5m嵌墙暗装	个	3	51.81	18.33	20.96		5.86	2.38	
	B4-1985	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔	10套	0.3	518.03	183.25	209.55		58.64	23.82	
86	030404035008	普通二/三孔插座,带安全门安装~250V 10A(含接线盒) 安装方式:地面安装	个	2	222.05	18.33	177.13		5.87	2.38	
	B4-1989	照明开关、按钮、插座安装 插座 埋地单相安全插座≤ 10A	10套	0.2	2220.36	183.25	1771.32		58.64	23.82	
87	030408001001	电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 3C认证 ISO9000认证	m	55.46	81.11	5.20	66.58	0.20	1.73	0.70	
	B4-0916换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤16mm²)	100m	0.5546	8111.25	520.03	6658.43	20.02	172.82	70.21	
88	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 (1kV以下截面mm²以 下)16	个	6	85.67	26.43	40.27		8.46	3.44	
	B4-1018	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端 头 截面 (≤16mm²)	个	6	85.67	26.43	40.27		8.46	3.44	
89	030411004001	管内穿铜芯电线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm2 3C认证 ISO9000认证	m	85.93	10.03	0.80	8.04		0.26	0.10	
	B4-1498	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 (≤6mm²)	100m单 线	0.8593	1004.37	80.46	804.77		25.75	10.46	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
90	030411004002	管内穿铜芯电线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 3C认证 IS090000认证	m	2479.78	7.31	0.67	5.73		0.22	0.09	
	B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (≤4mm²)	100m单 线	24.7978	731.62	67.47	573.38		21.59	8.77	
91	030411004003	管内穿铜芯电线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 3C认证 IS090000认证	m	3574.82	5.32	0.71	3.85		0.23	0.09	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (≤2.5mm²)	100m单 线	35.7482	531.34	70.83	384.76		22.67	9.21	
92	030411004004	线槽配铜芯电线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 3C认证 IS090000认证	m	2429.69	5.28	1.02	3.37		0.32	0.13	
	B4-1539	线槽配线 照明线路 导线截面 (≤2.5mm²)	100m单 线	24.2969	527.07	101.53	336.33		32.49	13.20	
93	030411004005	管内穿铜芯电线 NH-BV-450/750V-2.5mm2 3C认证 IS090000认证	m	594.91	3.84	0.71	2.49		0.23	0.09	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (≤2.5mm²)	100m单 线	5.9491	383.02	70.83	248.68		22.67	9.21	
94	030411001001	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	243.75	22.03	7.62	9.07	0.06	2.46	1.00	
	B4-1381换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 (≤20mm)	100m	2.4375	2203.70	762.35	907.22	6.29	245.96	99.92	
95	030411001002	吊棚内敷设 刚性阻燃管 PC20 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	365.99	20.70	7.37	8.17	0.09	2.39	0.97	
	B4-1460换	塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径 (≤20mm)	100m	3.6599	2068.86	736.65	816.47	9.26	238.69	96.97	
96	030411001003	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	1127.36	11.82	6.40	1.56		2.05	0.83	
	B4-1454	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管公称外 径 (≤20mm)	100m	11.2736	1181.51	640.03	155.91		204.81	83.20	
97	030411001004	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC25 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	27.55	12.93	6.83	1.96		2.18	0.89	
	B4-1455	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管公称外 径 (≤25mm)	100m	0.2755	1292.26	682.71	195.63		218.47	88.75	

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
98	030411001005	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC40 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	36.36	16.33	7.60	3.96		2.43	0.99	
	B4-1457	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管外径 (≤40mm)	100m	0.3636	1631.76	759.72	395.44		243.11	98.76	
99	030413002001	凿槽刨沟及恢复 砖结构 DN20以内	m	501.90	14.53	6.90	2.97	0.24	2.29	0.93	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤20mm)	10m	50.190	81.85	43.59	9.49	1.65	14.48	5.88	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	50.190	63.48	25.43	20.22	0.79	8.39	3.41	
100	030413002002	凿槽刨沟及恢复 砖结构 DN32以内	m	2.90	19.06	9.44	3.41	0.27	3.11	1.26	
	B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤32mm)	10m	0.290	110.60	61.75	9.54	1.65	20.29	8.24	
	B4-2045	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤32mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	0.290	79.98	32.69	24.52	1.01	10.78	4.38	
101	030413002003	凿槽刨沟及恢复 砖结构 DN50以内	m	18.68	23.77	11.99	4.00	0.29	3.93	1.60	
	B4-2034	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤50mm)	10m	1.868	135.05	77.19	9.58	1.65	25.23	10.25	
	B4-2046	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤50mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	1.868	102.61	42.68	30.37	1.30	14.07	5.72	
		弱电系统									
102	030502003001	多媒体接线箱(空箱) ADD1~3 安装方式: 电井距地1.5m挂装	个	3	301.24	117.69	105.72		37.66	15.30	
	B4-1652	接线箱安装 暗装 接线箱半周长 (≤1500mm)	个	3	301.24	117.69	105.72		37.66	15.30	
103	030502012001	485网络插座安装(含接线盒) 安装方式: 底距地0.5米暗装	个	10	52.23	17.24	22.92		5.52	2.24	
	B5-0313	信息插座 安装8位模块信息插座 单口	个	10	52.23	17.24	22.92		5.52	2.24	
104	030411004006	管内穿双绞线 UTP6 3C认证 ISO9000认证	m	170.40	5.33	1.16	3.17	0.03	0.38	0.15	
	B5-0255	双绞线缆 管内穿放 4对以下	100m	1.7040	532.62	115.67	316.50	3.05	37.99	15.43	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
105	030411004007	管内穿两芯蝶形光纤 3C认证 ISO9000认证	m	18.58	5.30	1.79	2.23	0.02	0.58	0.24	
	B5-0258	光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯	100m	0.1858	528.74	178.76	222.30	2.47	57.99	23.56	
106	030505005001	管内穿音频线 RVP2*0.3 具有3C认证ISO9000认证	m	410.20	4.24	0.82	2.67	0.02	0.27	0.11	
	B5-0240	管/暗槽内穿放广播线 屏蔽软线 (RVVP) 导线截面 (2*1.0mm ² 以内)	100m	4.1020	424.70	82.02	267.12	2.47	27.04	10.98	
107	030411004008	管内穿同轴电缆 3C认证 ISO9000认证	m	74.10	10.33	1.26	7.63	0.01	0.41	0.17	
	B5-0349	视频同轴电缆 管内穿放视频同轴电缆 Φ9以下	100m	0.7410	1033.33	126.18	762.90	1.48	40.85	16.60	
108	030411004009	管内穿HDMI线 3C认证 ISO9000认证	m	74.10	32.24	1.16	27.86	0.03	0.38	0.15	
	B5-0255	双绞线缆 管内穿放 4对以下	100m	0.7410	3224.48	115.67	2786.10	3.05	37.99	15.43	
109	030411001006	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	253.96	11.82	6.40	1.56		2.05	0.83	
	B4-1454	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管公称外径 (≤20mm)	100m	2.5396	1181.51	640.03	155.91		204.81	83.20	
110	030411001007	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC25 配置形式及部位:沿墙及顶板、底板暗敷	m	352.05	12.93	6.83	1.96		2.18	0.89	
	B4-1455	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管公称外径 (≤25mm)	100m	3.5205	1292.26	682.71	195.63		218.47	88.75	
111	030413002004	凿槽刨沟及恢复 砖结构 DN20以内	m	51.30	14.53	6.90	2.97	0.24	2.29	0.93	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤20mm)	10m	5.130	81.85	43.59	9.49	1.65	14.48	5.88	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤20mm) (水泥砂浆 1:3)	10m	5.130	63.48	25.43	20.22	0.79	8.39	3.41	
112	030413002005	凿槽刨沟及恢复 砖结构 DN32以内	m	45.30	19.06	9.44	3.41	0.27	3.11	1.26	
	B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 (≤32mm)	10m	4.530	110.60	61.75	9.54	1.65	20.29	8.24	

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-2045	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 (≤32mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	4.530	79.98	32.69	24.52	1.01	10.78	4.38	
		给排水工程									
113	031001006001	钢带孔网骨架PP-R塑料复合给水管及管件安装 DN50 公称压力: PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗及试压	m	13.14	123.52	21.82	81.43	0.17	7.04	2.86	
	B9-0129换	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (63mm以内)	10m	1.314	1235.19	218.22	814.32	1.70	70.37	28.59	
114	031001006002	钢带孔网骨架PP-R塑料复合给水管及管件安装 DN32 公称压力: PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗及试压	m	4.28	69.75	18.34	37.21	0.13	5.91	2.40	
	B9-0127换	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (40mm以内)	10m	0.428	697.51	183.44	372.07	1.29	59.11	24.01	
115	031001006003	钢带孔网骨架PP-R塑料复合给水管及管件安装 DN25 公称压力: PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗及试压	m	0.85	59.69	18.34	27.97	0.13	5.92	2.40	
	B9-0126换	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (32mm以内)	10m	0.085	596.82	183.44	279.65	1.31	59.12	24.02	
116	031001006004	钢带孔网骨架PP-R塑料复合给水管及管件安装 DN15 公称压力: PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含管道消毒冲洗及试压	m	14.94	41.76	16.19	14.70	0.09	5.21	2.12	
	B9-0124换	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (20mm以内)	10m	1.494	417.67	161.91	147.07	0.92	52.11	21.17	
117	031001006005	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 dn50 连接方式: 承插粘接连接	m	6.39	39.70	18.90	8.95	0.05	6.06	2.46	
	B9-0171换	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (50mm以内)	10m	0.639	397.04	188.98	89.48	0.52	60.64	24.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
118	031001006006	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 dn75 连接方式:承插粘接连接	m	13.41	56.37	25.68	14.41	0.05	8.23	3.35	
	B9-0172换	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (75mm以内)	10m	1.341	563.78	256.81	144.13	0.50	82.34	33.45	
119	031001006007	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 dn110 连接方式:承插粘接连接	m	18.82	65.29	28.64	18.30	0.05	9.18	3.73	
	B9-0173换	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (110mm以内)	10m	1.882	652.98	286.41	183.05	0.49	91.81	37.30	
120	030801012001	铝合金属雨水排水及管件安装 100mm*80mm 连接方式:氩弧焊连接	m	60.56	347.06	39.26	250.19	11.64	12.73	4.58	
	B8-0268换	低压管道 铝及铝合金管(氩弧焊) 管外径 (200mm 以内)	10m	6.056	3470.56	392.63	2501.91	116.39	127.26	45.81	
121	031001006008	PVC-U承插塑料过阳台空调排水管及管件安装 dn50 连接方式:承插粘接连接	m	43.58	28.61	13.20	7.04	0.05	4.24	1.72	
	B9-0186换	塑料管安装 过阳台承插塑料雨水管、空调排水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (50mm以内)	10m	4.358	286.26	132.04	70.41	0.52	42.42	17.23	
122	031003001001	闸阀 DN50 PN=1.6MPa 连接方式:螺栓连接	个	1	239.88	23.43	186.09		7.50	3.05	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (50mm以内)	个	1	239.88	23.43	186.09		7.50	3.05	
123	031004003001	陶瓷台式洗脸盆安装 冷水 含陶瓷节水龙头、角阀及五金配件安装	组	3	265.08	43.15	180.62		13.81	5.61	
	B9-0599换	洗脸盆、洗手盆安装 台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	10套	0.3	2650.78	431.53	1806.19		138.09	56.10	
124	031004006001	陶瓷蹲式大便器安装 含防污器,自闭冲洗阀,冲洗管及陶瓷存水弯安装 存水弯密封深度不小于0.5m	组	6	408.77	86.31	249.87		27.62	11.22	
	B9-0613	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 25	10套	0.6	4087.65	863.06	2498.70		276.18	112.20	
125	031004007001	陶瓷挂斗式小便器 含自闭式冲洗阀、带上下水铜镀铬配件等	套	3	243.44	49.15	152.07		15.73	6.39	
	B9-0616换	小便器安装 挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	10套	0.3	2434.34	491.46	1520.72		157.27	63.89	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
126	桂031004021001	铝合金地漏安装 dn50 带存水弯	个	2	100.27	33.60	43.27		10.75	4.37	
	B9-0647	给排水附件安装 地漏安装 公称直径(50mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.2	934.35	336.00	370.00		107.52	43.68	
	B-换	存水弯	个	2	6.83		6.27				
127	桂031004022001	地面扫除口安装 dn110	个	1	19.06	8.81	4.71		2.82	1.15	
	B9-0665换	给排水附件安装 地面扫除口安装 公称直径(100mm)以内	10个	0.1	190.54	88.09	47.08		28.19	11.45	
128	030901013001	手提式干粉灭火器 MF/ABC3 一具包含一个铁箱和一个MF/ABC3型灭火器 产品符合当地消防部门验收标准	具	6	202.98	5.45	178.32		1.74	0.71	
	B9-0930	灭火器具安装 放置式	10具	0.60	2029.81	54.49	1783.20		17.44	7.08	
129	011613001001	室内安装工程拆除 含灯具、插座、电线等所有工作内容	工日	3.00	1535.73	971.67			310.93	126.33	
	B-	室内安装工程拆除	工日	3.00	460.72	291.50			93.28	37.90	
		通风空调工程									
130	030701003001	四面出风嵌入式空调 风量:1700m3/h,制冷量:11.5KW,制冷功率:4.5KW,制热量:12KW,制热功率:3.8KW,噪音:45dB(A),制冷剂:R32a,电压:220V 含配套室外机,智能温显线控器等 含机组吊支架制安、除锈刷油	台	6	9663.05	156.19	8583.80	37.86	62.10	25.23	
	B7-0008换	吊式空调器安装 冷量(≤15kW)	台	6	9663.05	156.19	8583.80	37.86	62.10	25.23	
马山县财政局2号楼装修改造项目-拆除											
		分部分项工程									
	0116	拆除工程									
131	桂011616003001	房屋整体机械拆除	m²	112.73	46.39	8.89		30.55	4.18	1.42	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		拆除方式:机械拆除									
	AC-2-4	砖混结构房屋整体机械拆除 砖混结构 多层	100m ²	1.1273	4638.69	888.89		3054.70	418.02	141.97	
132	011601001001	砖砌体拆除 拆除方式:人工拆除	m ³	50.74	106.85	90.84			9.63	3.27	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m ³	5.074	1068.53	908.42			96.29	32.70	
133	011602001001	垫高层拆除 拆除方式:人工拆除	m ³	18.73	344.69	293.04			31.06	10.55	
	AC-1-28	拆除混凝土	10m ³	1.873	3446.91	2930.40			310.62	105.49	
134	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 拆除方式:人工拆除	m ³	5.83	631.94	537.24			56.95	19.34	
	AC-1-32	拆除现浇钢筋混凝土 钢筋混凝土	10m ³	0.583	6319.34	5372.40			569.47	193.41	
135	011605001001	块料地面拆除 拆除方式:人工拆除	m ²	779.10	32.98	28.04			2.97	1.01	
	AC-1-79	拆除楼地面面层 面砖	100m ²	7.7910	3298.71	2804.40			297.27	100.96	
136	011605002001	块料踢脚线及墙裙拆除 拆除方式:人工拆除	m ²	81.28	20.67	17.58			1.86	0.63	
	AC-1-99	拆除墙柱面 各种块料面砖	100m ²	0.8128	2068.15	1758.24			186.37	63.30	
137	011608002001	铲除内墙及天棚腻子 拆除方式:人工拆除	m ²	406.04	6.61	5.62			0.60	0.20	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	4.0604	660.66	561.66			59.54	20.22	
138	011604002001	外墙抹灰层拆除 拆除方式:人工拆除	m ²	964.82	24.27	20.63			2.19	0.74	
	AC-1-97	铲除墙柱面 水刷石、干粘石	100m ²	9.6482	2426.63	2063.00			218.68	74.27	
139	011606003001	天棚面龙骨及铝扣板拆除 拆除方式:人工拆除	m ²	38.18	8.27	7.03			0.75	0.25	
	AC-1-116	拆除天棚 金属龙骨 金属面层	100m ²	0.3818	827.27	703.30			74.55	25.32	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
140	011606003002	天棚面龙骨及石膏板拆除 拆除方式: 人工拆除	m ²	204.79	6.89	5.86			0.62	0.21		
	AC-1-115	拆除天棚 木龙骨 石膏板	100m ²	2.0479	689.38	586.08			62.12	21.10		
141	011607001001	屋面架空隔热层拆除 拆除方式: 人工拆除	m ²	266.80	35.18	29.91			3.17	1.08		
	AC-1-62	拆除屋面 架空隔热层 架空隔热板	100m ²	2.6680	1656.83	1408.55			149.31	50.71		
	AC-1-61	拆除屋面 架空隔热层 架空阶砖	100m ²	2.6680	1861.34	1582.42			167.74	56.97		
142	011607002001	屋面防水层拆除 拆除方式: 人工拆除	m ²	266.80	9.66	8.21			0.87	0.30		
	AC-1-75	铲除卷材、涂膜防水层 带砂石保护层	100m ²	2.6680	965.13	820.51			86.97	29.54		
143	011609001001	栏杆、栏板拆除 拆除方式: 人工拆除	m	15.60	19.33	16.44			1.74	0.59		
	AC-1-141	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	1.560	193.37	164.39			17.43	5.92		
144	011610001001	木门拆除 拆除方式: 人工拆除	樘	8	27.57	23.44			2.49	0.84		
	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	0.80	275.75	234.43			24.85	8.44		
145	011610002001	铝合金窗拆除 拆除方式: 人工拆除	m ²	134.06	34.46	29.30			3.11	1.05		
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m ²	13.406	344.69	293.04			31.06	10.55		
146	011610002002	铁栏栅防盗网拆除 拆除方式: 人工拆除	m ²	90.78	28.96	24.62			2.61	0.89		
	AC-1-134	拆除 窗栅、防盗网	10m ²	9.078	289.53	246.15			26.09	8.86		
147	010103002001	废渣弃置 废弃料品种: 建筑废渣 弃土运距: 由投标人自行考虑	m ³	375.77	31.31	0.98		25.64	2.82	0.96		
	AC-4-8	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m ³) 1km以内	100m ³	3.7577	1459.24	97.68		1142.90	131.50	44.66		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
马山县财政局2号楼装修改造项目-土建		1792.09	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1792.09	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1792.09	分部分项工程费及措施项目费
马山县财政局2号楼装修改造项目-安装		548.47	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	548.47	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	548.47	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
马山县财政局2号楼装修改造项目-拆除		225.70	
一	2024拆除工程一般计税法	225.70	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	225.70	分部分项工程费及措施项目费
合 计		2566.26	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第1页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010106001	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内 (综合)	t	0.158	3217.00
3	010106002	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上 (综合)	t	0.024	3117.00
4	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg	1.194	6.73
5	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t	0.082	4012.00
6	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	115.329	5.26
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	34.595	4.60
8	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg	0.249	5.26
9	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg	1.811	5.26
10	010501001	钢丝绳 (综合)	kg	0.982	8.41
11	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内 (综合)	t	0.013	3411.00
12	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg	4.443	4.11
13	011902005	槽钢 [5#~16#	kg	67.668	3.72
14	012103010	等边角钢 $\leq$ 5.0#	kg	90.480	3.82
15	012105004	镀锌角钢50×5	kg	29.880	3.47
16	014101004	铜丝 Φ 1.6	kg	0.480	42.48
17	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg	0.441	10.51
18	020101002	橡胶板 2mm	m ²	0.050	11.15
19	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	0.250	7.81
20	020901009	塑料薄膜 (养护)	m ²	68.375	0.09
21	021301001	塑料带 20mm×40m	卷	5.580	5.13
22	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	23.520	0.13
23	022705003	棉丝	kg	0.030	23.01
24	022705004	棉纱头	kg	2.776	7.02
25	022705004	棉纱头	kg	21.635	7.03
26	022706010	破布	kg	1.816	1.77
27	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	214.240	0.07
28	030112001	木螺钉	百个	2.562	4.69
29	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	47.840	0.07
30	030112018	木螺钉 M6×50	个	12.480	0.13
31	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	748.640	0.22
32	030114001	半圆头螺钉	百个	9.817	3.10
33	030116001	沉头螺钉M (4~5) × (35~50)	个	77.040	0.09
34	030119001	机螺钉	kg	8.144	3.98
35	030124001	装饰螺钉	百个	0.180	4.42
36	030126005	螺栓 M5×20	套	12.600	0.13

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第2页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	46.400	0.28
38	030127031	镀锌螺栓 M10×40~60	套	25.440	0.71
39	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	32.400	1.12
40	030156001	膨胀螺栓	套	1823.814	0.53
41	030156005	膨胀螺栓 M6	套	242.092	0.11
42	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套	373.310	0.66
43	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	1189.729	0.71
44	030156015	膨胀螺栓 M8×75	百套	2.346	44.25
45	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	12.480	0.71
46	030156018	膨胀螺栓 M10	套	16.800	1.14
47	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套	1.469	1.15
48	030156026	膨胀螺栓 M12	套	52.673	1.58
49	030156034	膨胀螺栓 M16	套	0.813	2.19
50	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个	12.360	0.58
51	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	1307.070	0.27
52	030171101	螺母	百个	22.456	16.81
53	030172001	垫圈	百个	11.229	5.31
54	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	214.240	0.05
55	030183001	铁钉(综合)	kg	19.554	5.58
56	030188004	射钉(枪钉)	盒	0.162	21.24
57	030192000	圆钉(综合)	kg	0.893	5.36
58	030311111	不锈钢合页	副	42.000	10.62
59	031301004	砂轮片Φ100	片	6.044	6.90
60	031307001	金刚石(三角形)	块	81.530	4.42
61	031311001	电焊条(综合)	kg	0.957	6.50
62	031311008	低碳钢电焊条	kg	2.544	4.12
63	031312001	合金钢电焊条	kg	0.151	6.75
64	031314001	耐热电焊条	kg	0.685	6.75
65	031319001	电焊丝	kg	1.178	4.42
66	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.560	66.37
67	031321003	焊锡	kg	13.403	61.95
68	031324001	不锈钢焊丝	kg	2.261	16.81
69	031328007	铝合金氩弧焊丝 丝321 Φ1~6	kg	0.751	36.71
70	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.733	47.79
71	031337001	冲击钻头(综合)	根	12.390	6.02
72	031337010	冲击钻头 Φ12	个	0.490	4.50

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第3页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	031338001	合金钢钻头 (综合)	个	5.143	6.12
74	031338004	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.285	4.87
75	031338007	合金钢钻头 $\phi 20$	个	0.295	18.58
76	031338009	合金钢钻头 $\phi 14$	个	8.620	6.19
77	031345001	钢锯条	根	46.269	0.33
78	031345004	石料切割锯片	片	0.272	35.40
79	031345007	钢割片	片	27.284	11.95
80	031347001	砂纸	张	0.820	0.44
81	031347003	水砂纸	张	12.575	0.55
82	031347004	铁砂布	张	7.542	2.47
83	032116001	铁件 (综合)	kg	6.363	5.65
84	032116004	预埋铁件	kg	84.840	6.02
85	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) $3 \times 30 \times 300$	个	920.268	3.10
86	032118013	镀锌全螺纹吊杆 $\phi 6$	m	194.837	1.24
87	032118014	镀锌全螺纹吊杆 $\phi 8$	m	358.267	1.59
88	032120001	PVC管专用弹簧	根	1.797	11.50
89	040101002	水泥 (综合)	kg	65.520	0.47
90	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	1.384	428.32
91	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	3.300	327.43
92	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	38.770	0.32
93	040103001	白水泥 (综合)	t	2.939	606.19
94	040301001	砂 (综合)	m ³	4.119	171.84
95	040301003	细砂	m ³	0.885	184.47
96	040504001	石米	t	5.895	388.35
97	040701003	炉 (矿) 渣	m ³	15.202	104.85
98	040908002	抗裂砂浆	kg	8277.431	1.15
99	041301001	页岩标准砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	5.027	584.47
100	041301002	页岩标准砖 $240 \times 115 \times 53$	块	96.000	0.58
101	041504010	蒸压加气砼砌块 $600 \times 200 \times 100$	m ³	0.816	206.60
102	041504010	蒸压加气砼砌块 $600 \times 200 \times 120$	m ³	3.379	206.60
103	041504012	蒸压加气砼砌块 $600 \times 200 \times 240$	m ³	31.561	201.89
104	041507007	砼空心砌块 $190 \times 190 \times 190$	块	152.320	1.33
105	042903002	钢筋混凝土隔热板 $500 \times 500 \times 30$	千块	1.078	3510.00
106	042903009	预制混凝土盖板	m ³	0.513	707.96
107	043001002	湿拌砌筑砂浆 WM M7.5	m ³	6.447	337.14
108	043002001	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M5	m ³	2.241	335.91

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第4页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	0.354	247.93
110	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	10.029	269.43
111	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	37.681	269.43
112	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	2.148	269.43
113	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	18.806	269.43
114	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	42.242	269.43
115	050101001	木材(综合)	m³	0.006	918.58
116	050101001	木材(综合)	m³	0.006	918.58
117	050102005	周转圆木	m³	0.010	840.71
118	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m³	0.181	1220.35
119	050301003	一等杉木枋材	m³	3.691	1220.35
120	050306001	周转板枋材	m³	0.119	973.45
121	050306002	周转枋材	m³	0.009	973.45
122	050501004	胶合板5mm	m²	2.520	15.83
123	050501009	胶合板12mm	m²	6.710	29.59
124	050901002	大芯板12mm	m²	253.796	24.07
125	052502007	垫木	m³	2.741	876.11
126	053501002	竹蔑	百根	3.399	3.03
127	060101001	平板浮法玻璃 3mm	m²	13.094	22.94
128	062103001	车边镜面玻璃 6mm	m²	2.448	69.60
129	070103009	陶瓷墙面砖 400×800	m²	184.653	54.90
130	070501007	玻化耐磨地面砖 800×800	m²	291.720	107.96
131	070503006	防滑地砖 600×600×11	m²	25.997	65.00
132	072301003	长条复合木地板(成品)	m²	253.796	75.00
133	080701001	文化石	m²	37.201	48.67
134	081101001	人造大理石板(综合)	m²	1.272	176.99
135	090502002	450*900天花扣板	m²	115.872	65.00
136	090502002	600*600天花扣板	m²	103.724	65.00
137	090502003	铝合金靠墙方板	m²	10.765	57.52
138	090503002	铝蜂窝板	m²	506.300	80.00
139	091301001	碳晶板	m²	3.508	42.00
140	091502001	10mm竹木纤维板	m²	976.910	55.00
141	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²	1408.668	1.77
142	093701001	不锈钢格栅	m²	32.110	181.57
143	093702003	铝格栅(含配件) 125×125×4.5	m²	18.512	50.44
144	100102002	轻钢大龙骨 h45	m	659.877	3.01

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第5页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	100102003	轻钢中龙骨 h19	m	1202.293	2.65
146	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m	1002.184	2.83
147	100302003	铝合金中龙骨T型 h30.5	m	412.625	3.27
148	100303002	铝合金大龙骨U型 h45	m	287.757	4.16
149	101301001	轻钢龙骨主接件	个	318.245	0.88
150	101301002	轻钢龙骨次接件	个	559.340	0.44
151	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个	3211.385	0.88
152	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	848.654	1.06
153	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个	1166.900	0.53
154	101501001	铝合金龙骨主接件	个	124.868	0.44
155	101501004	铝合金龙骨次接件	个	60.281	0.44
156	101502001	铝合金中龙骨平面连接件	个	124.868	0.44
157	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	327.241	0.35
158	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	981.722	0.35
159	110105001	成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m (实木)	樘	21.000	498.00
160	110916001	50系列浅灰色铝合金平开窗(不带纱)>2m²	m²	75.407	367.00
161	110917001	90系列浅灰色铝合金固定窗(不带纱)>2m²	m²	46.876	301.00
162	111102001	塑钢平开门(成品)	m²	11.871	230.00
163	120125002	成品木质踢脚线 高80	m	203.671	26.55
164	120301003	成品金属踢脚线 高 60mm	m	1.037	17.70
165	122311001	不锈钢管弯头 Φ60 304材质	个	7.070	5.13
166	130102001	调和漆(综合)	kg	0.120	10.62
167	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg	1.056	12.12
168	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.040	15.93
169	130119001	聚氨酯清漆	kg	0.667	19.47
170	130132001	油灰	kg	3.510	2.06
171	130308004	聚氨酯甲乙料	kg	772.818	13.81
172	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	623.887	0.88
173	130501010	钢结构厚型防火涂料	kg	280.720	3.54
174	130503001	沥青漆	kg	0.399	9.29
175	130507001	防锈漆	kg	178.791	9.73
176	130507002	红丹防锈漆	kg	0.279	9.73
177	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg	0.777	10.35
178	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg	3.336	8.41
179	130508002	环氧富锌底漆	kg	0.282	54.94
180	130519001	沥青绝缘漆	kg	0.050	7.65

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第6页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
181	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg	141.301	12.07
182	130527201	聚合物改性沥青防水涂料	kg	90.106	11.25
183	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg	0.740	8.27
184	133504001	防水粉	kg	0.044	2.92
185	133509002	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支	0.300	21.24
186	133901001	防腐油	kg	68.844	1.19
187	134101001	嵌缝料	kg	0.303	2.48
188	140101001	清油	kg	1.310	9.91
189	140301004	国V汽油 92#	kg	36.176	8.42
190	140303001	煤油	kg	23.469	2.83
191	140501003	油漆溶剂油	kg	18.181	5.40
192	140702001	机油 (综合)	kg	0.196	5.31
193	140901002	电力复合酯 一级	kg	1.760	17.70
194	140908001	石蜡	kg	6.547	11.50
195	142103002	呋喃树脂YJ型	kg	2.996	13.27
196	143117001	氟化钠	kg	59.219	3.98
197	143124001	漂白粉	kg	0.299	3.81
198	143303001	硬酯酸 一级	kg	0.026	7.52
199	143305003	二甲苯	kg	35.974	7.52
200	143309001	丙酮	kg	1.541	9.73
201	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.023	10.62
202	143520001	隔离剂	kg	0.303	1.33
203	143537001	聚合物胶浆	kg	486.412	2.99
204	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.429	4.93
205	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg	0.503	16.13
206	143906001	氧气	m³	1.084	3.98
207	143907001	二氧化碳	m³	0.644	8.74
208	143908001	氩气	m³	8.350	15.49
209	144101001	植筋结构胶	kg	5.439	39.82
210	144101005	建筑胶	kg	115.489	1.06
211	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	168.493	10.62
212	144113002	玻璃胶 310g	支	1.434	7.52
213	144114001	密封胶	kg	1.133	10.62
214	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	1.044	13.58
215	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支	269.146	9.73
216	144115001	万能胶	kg	27.599	10.62

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第7页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	144116003	胶合剂	kg	1.865	6.95
218	144116005	粘合剂	kg	0.014	11.75
219	144116023	界面处理剂	t	0.513	1592.92
220	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.600	7.96
221	144301006	双面强力弹性胶带	m	23.352	1.06
222	144306001	防水胶布	卷	8.561	31.42
223	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.773	5.75
224	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	19.076	7.35
225	151304004	泡沫防潮纸	m²	261.047	1.06
226	170508003	不锈钢管 Φ20×1.2 304 材质	m	155.984	8.58
227	170508017	不锈钢管 Φ55×2.0 304 材质	m	22.308	45.87
228	170508029	不锈钢管 Φ60×1.5 304材质	m	14.648	35.49
229	172502001	PP-R给水管 de20	m	0.600	2.69
230	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	2.400	5.55
231	172513000	塑料软管	kg	0.720	10.62
232	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	3.030	5.31
233	180327001	外丝 DN15	个	3.030	1.40
234	180329002	内牙弯头 DN25	个	6.060	4.60
235	181510002	钢制管箍 DN20	个	40.170	1.01
236	181515006	钢制活接头 DN50	个	1.010	8.41
237	182501001	塑料管卡 de20	个	19.437	0.44
238	182501003	塑料管卡 de32	个	0.786	0.80
239	182501004	塑料管卡 de40	个	3.557	1.15
240	182501005	塑料管卡 de50	个	13.692	1.33
241	182501007	塑料管卡 de75	个	4.238	2.15
242	182501008	塑料管卡 de110	个	8.130	2.87
243	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个	9.986	1.82
244	182511000	接地卡子(综合)	个	180.765	1.42
245	182519002	固定卡子 3×80	套	12.360	1.86
246	182525002	管码 FCP20	个	480.362	0.84
247	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	3.030	17.70
248	213321000	大便器胶皮碗	个	6.600	1.77
249	213321001	便器接头 De130×110	个	6.060	12.83
250	213322001	存水弯 De32	个	3.015	7.08
251	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个	2.000	10.62
252	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个	3.015	8.14

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第8页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个	6.030	24.16
254	213323001	洗脸盆下水口 De32	个	3.030	6.46
255	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.166	1.95
256	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.671	0.97
257	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个	0.941	1.59
258	225703000	减震垫	块	24.000	17.70
259	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	1.550	3.36
260	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg	1.200	29.20
261	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	27.788	2.01
262	290616002	线号套管 Φ3.5(综合)	只	17.228	0.09
263	290622002	阻燃管接头 FST20	个	432.548	0.36
264	290622003	阻燃管接头 FST25	个	97.747	0.45
265	290622005	阻燃管接头 FST40	个	9.363	0.74
266	290628002	塑料护口 15~20	个	1263.810	0.12
267	290628003	塑料护口 15~50	个	55.620	0.49
268	290631007	电缆吊挂 3×50	套	5.126	2.65
269	290632012	灯具卡子	个	75.557	1.59
270	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个	179.655	0.61
271	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个	24.480	2.65
272	291111001	开关盒	个	23.460	1.24
273	291112001	接线盒	个	616.750	1.15
274	292702006	尼龙扎带(综合)	个	246.343	0.18
275	310313001	盾形琉璃瓦	块	676.192	1.30
276	310313002	琉璃瓦片225×215	块	2216.480	1.30
277	310313003	琉璃光筒192×108	块	1781.100	1.86
278	310313004	琉璃花片245×215	块	38.700	2.04
279	310313005	琉璃勾头265×110	块	37.800	3.72
280	310313006	琉璃脊瓦(小三星)	块	353.464	2.88
281	330106007	钢柱 方6mm	t	0.266	3400.00
282	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套	395.818	4.42
283	340105001	铈钨棒	g	4.021	0.56
284	340105003	钨棒	kg	0.108	30.97
285	340701001	塑料手套 ST型	副	6.300	3.98
286	340702001	防尘面罩	套	6.201	22.12
287	340703001	护目镜	套	6.201	14.87
288	341101001	水	m ³	133.625	3.50

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第9页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	341301011	标志牌 塑料扁形	个	150.107	0.13
290	341508001	其他材料费	元	1664.210	0.90
291	341508006	其他材料费	元	225.870	0.90
292	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²	0.493	28.32
293	350104002	复合木模板面板	m²	0.883	28.32
294	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	1.027	4.97
295	350302001	回转扣件	个	0.147	5.93
296	350302003	直角扣件	个	2.747	6.37
297	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t	0.180	4891.06
298	350307002	竹脚手板	m²	2.731	18.58
299	350309001	挡脚板(综合)	m	311.139	1.14
300	350908001	钢丸	kg	0.274	6.64
301	351101001	钢凿	个	9.303	2.30
302	370501003	枕木	m³	0.080	927.43
303	370905001	钢垫板	kg	0.600	3.72
304	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天	2.956	3.00
305	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天	5.650	1.05
306	390101004	底座(租赁)	100个·天	0.167	1.05
307	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m²·天	0.353	3.00
308	B-C.1	墙面喷刷乳胶漆 材料费	元	314.380	20.23
309	B-C.2	外墙刷喷涂料 材料费	m²	1203.990	44.86
310	B-C.3	玻璃补差 材料费	m²	50.600	8.24
311	B-C.4	玻璃补差 材料费	m²	79.720	8.24
312		◆商品砼◆			
313	043104001	预拌普通混凝土 C10	m³	1.414	318.45
314	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³	0.863	348.54
315	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³	24.010	368.83
316		◆配合比◆			
317	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³	0.620	422.29
318	800102005	水泥砂浆 1:3	m³	2.644	387.16
319	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³	0.002	490.96
320	801101001	素水泥浆	m³	2.175	498.53
321	801302003	白水泥白石子浆 1:2	m³	4.284	951.27
322		◆主材◆			
323	171301000	铝管 100mm*80mm	m	59.833	251.00
324	172500000	塑料管排水管 dn75	m	12.914	12.30

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第10页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	172500000	塑料管	m	38.542	3.43
326	172500000	塑料管 PC20	m	1852.149	1.29
327	172500000	塑料管 PC25	m	402.376	1.63
328	172500000	塑料管排水管 dn50	m	6.179	7.36
329	172500000	塑料管排水管 dn110	m	16.035	17.23
330	172502000	钢带孔网骨架PP-R塑料复合给水管 DN50	m	13.140	79.75
331	172502000	钢带孔网骨架PP-R塑料复合给水管 DN15	m	15.239	13.71
332	172502000	钢带孔网骨架PP-R塑料复合给水管 DN25	m	0.867	26.52
333	172502000	钢带孔网骨架PP-R塑料复合给水管 DN32	m	4.366	35.35
334	172504000	空调排水管 dn50	m	43.580	5.52
335	180904000	承插塑料管件	个	85.307	
336	194103000	闸阀 DN50	个	1.010	173.74
337	211501000	蹲式大便器	个	6.060	107.96
338	211701000	挂式小便器	个	3.030	137.00
339	213316003	自闭式冲洗阀 DN25	个	6.060	61.00
340	213318000	铝合金地漏dn50	个	2.000	20.30
341	213319000	地面扫除口 dn110	个	1.000	4.46
342	213320000	大便器冲洗管	根	6.060	21.02
343	230100000	灭火器	具	6.000	178.23
344	2811	电力电缆	m	56.015	65.47
345	282703001	音频线 RVVP2*0.3	m	430.710	2.46
346	301302000	485网络插座	个	10.200	20.35
347	500102001	排气扇 36W	台	3.000	58.00
348	550117001	A型集中电源非集中控制型应急照明配电箱(非标)	台	1.000	6500.00
349	550117001	成套配电箱	台	1.000	1125.00
350	550117001	成套配电箱	台	1.000	1350.00
351	550117001	照明配电箱安装(非标) 1AL	台	1.000	1350.00
352	B-	存水弯	个	2.000	6.27
353	B4-1950.1	LED线条灯 10W/m	m	37.220	32.74
354	Z170303000	镀锌钢管	m	251.063	7.31
355	Z210901000	洗脸盆	个	3.030	135.00
356	Z250001001	双头射灯 2*15W	套	15.150	168.00
357	Z250001001	450*900mm铝扣板灯 40W	套	15.150	105.80
358	Z250001001	600*600mm嵌入式灯盘 40W	套	26.260	165.74
359	Z250001001	200*200mmLED方灯 30W	套	15.150	70.80
360	Z250001001	天棚灯 40W	套	6.060	85.00

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第11页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
361	Z250001001	筒灯 18W	套	117.160	29.49
362	Z250001001	楼层显示器 1*3W DC24V	套	3.030	72.65
363	Z250001001	单向疏散指示标志灯 1*3W DC24V	套	16.160	64.10
364	Z250001001	安全(疏散)出口标志灯 1*3W DC24V	套	3.030	64.10
365	Z250001001	应急双头灯 2*3W DC24V	套	24.240	72.65
366	Z260501001	四位跷板开关	个	1.020	18.41
367	Z260501001	三位跷板开关	个	2.040	11.95
368	Z260501001	双位跷板开关	个	10.200	8.05
369	Z260501001	单位跷板开关	个	10.200	5.66
370	Z264101001	投影仪(投影幕)插座	套	2.040	12.82
371	Z264101001	普通二/三孔插座,带安全门	套	2.040	169.99
372	Z264101001	除湿机插座	套	3.060	17.35
373	Z264101001	空调插座	套	16.320	22.35
374	Z264101001	洗衣机插座	套	1.020	15.68
375	Z264101001	普通二/三孔插座,带安全门	套	33.660	12.82
376	Z264101001	成套插座	套	306.000	12.82
377	Z264101001	弱电设备插座	套	1.020	12.82
378	Z280301000	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm ²	m	3860.806	3.37
379	Z280301000	铜芯塑料绝缘导线 NH-BV-450/750V-2.5mm ²	m	642.503	2.11
380	Z280301000	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm ²	m	90.227	7.46
381	Z280301000	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm ²	m	2678.162	5.12
382	Z280301000	铜芯塑料绝缘导线	m	2624.065	3.07
383	Z280311000	双绞线缆 UTP6	m	178.920	2.98
384	Z280311000	HDMI线	m	77.805	26.50
385	Z282500000	两芯蝶形光纤	m	19.509	2.10
386	Z282901000	射频同轴电缆	m	77.805	7.24
387	Z291115001	多媒体接线箱 ADD1~3	个	3.000	100.00
388		◆设备◆			
389	B7-0008.1	四面出风嵌入式空调	台	6.000	8388.00
390		◆机械台班组成◆			
391	000502002	2023安装机械第一类费用	元	221.952	1.00
392	002401001	机械台班人工费	元	5666.524	1.00
393	140301004	汽油92#	kg	229.930	8.48
394	140301004	汽油92#	kg	120.239	8.48
395	140304001	轻柴油0#	kg	266.098	7.11
396	140304001	轻柴油0#	kg	211.141	7.11

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第12页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
397	140304001	轻柴油 0#	kg	5.676	7.11
398	341103001	电	kW·h	2739.892	0.57
399	994701004	折旧费	元	2782.435	1.00
400	994701005	检修费	元	553.719	1.00
401	994701006	维护费	元	1799.356	1.00
402	994701007	安拆及场外运输费	元	480.637	1.00
403	994701008	其他费	元	237.328	1.00
404		◆机械◆			
405	341509003	其他机械费	元	81.334	0.90
406	980502012	工业用真效值万用表	台班	0.244	5.80
407	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	3.160	30.80
408	981701001	对讲机 C15	台班	3.589	4.94
409	984717001	其他各种仪器仪表	台班	0.800	12.74
410	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班	0.135	1441.21
411	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班	1.048	1520.48
412	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班	1.068	9.88
413	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	0.066	9.70
414	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	1.241	14.70
415	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	6.229	57.22
416	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	4.706	543.38
417	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.036	560.20
418	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.012	577.22
419	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班	9.454	564.78
420	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班	0.005	623.19
421	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班	3.359	803.90
422	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班	1.000	1010.50
423	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班	0.013	454.44
424	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.007	565.79
425	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班	0.227	1009.72
426	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班	0.007	1956.30
427	990916001	电动单筒慢速卷扬机 牵引力10kN	台班	0.078	280.17
428	990922001	吊装机械(综合)	台班	0.418	550.38
429	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	0.027	22.30
430	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.004	29.83
431	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班	0.097	37.03
432	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.172	34.12

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:马山县财政局2号楼装修改造项目

第13页 共13页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
433	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.077	20.72
434	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班	0.126	2.90
435	991919002	抛丸除锈机 直径500mm	台班	0.032	629.09
436	991920001	管子切断机 管径60mm	台班	2.112	13.84
437	991922001	抛光机	台班	1.179	9.74
438	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班	1.584	9.67
439	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.590	22.20
440	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班	0.418	26.20
441	992307001	等离子切割机 电流400A	台班	1.780	195.91
442	992314001	角向磨光机	台班	13.643	7.51
443	992315002	平面水磨石机 功率3kW	台班	25.131	18.39
444	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	0.947	45.40
445	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	1.382	60.83
446	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班	0.288	66.26
447	992502006	直流电弧焊机 功率32kV·A	台班	0.011	71.88
448	992505001	氩弧焊机 电流500A	台班	0.672	73.16
449	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班	0.002	90.89
450	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班	0.127	14.57
451	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班	0.056	109.49
452	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班	1.883	1634.37
453	993302002	手持式风动凿岩机	台班	0.519	11.61
454	994301001	电动空气压缩机 排气量0.3m³/min	台班	2.740	24.96
455	994301002	电动空气压缩机 排气量1m³/min	台班	1.780	41.99
456	994301003	电动空气压缩机 排气量3m³/min	台班	0.456	99.70
457	994301004	电动空气压缩机 排气量6m³/min	台班	0.012	171.43
458	994301008	内燃空气压缩机 排气量3m³/min	台班	0.259	244.08
459	994410004	试压泵 压力30MPa	台班	0.033	20.99
460	994508001	电锤 功率 520W	台班	29.369	4.19
461	994901001	卷扬机带塔 提升质量 (3~5) tH=40m	台·月	1.000	2650.00
462	994905001	电动吊篮	台·天	15.000	35.40
463		合 计			

