

武鸣区两江镇四联村桥1改建工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 南宁市武鸣区交通运输服务中心



造价咨询人：_____ (单位盖章)

审核单位：_____ 南宁市武鸣区财政投资项目评审中心 (单位盖章)



广西建坤工程咨询
有限公司



(单位盖章)


2025年4月16日

武鸣区两江镇四联村桥1改建工程

招标工程量清单

招 标 人： 南宁市武鸣区交通运输服务中心
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

审 核 单 位： 南宁市武鸣区财政投资项目评审中心
(单位盖章)

审 核 单 位： 广西建坤工程咨询有限公司
(单位盖章)

编 制 时 间 2025年4月16日

复 核 时 间： 2025年4月16日

编制说明

一、工程概况

武鸣区两江镇四联村桥1改建工程。主要建设内容为新建四联桥上构采用1×13米现浇钢筋混凝土整体板桥，正交布置，下构为埋置式轻型桥台，桩基础。

二、编制依据

- 1、交通部[2018]86号通知发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）
- 2、交通部[2018]86号通知发布的《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》（JTG/T 3830-2018）
- 3、交通部[2018]86号通知发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）
- 4、桂交基建发[2019]39号《关于印发公路工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》
- 5、材料价格参照2025年《南宁建设工程造价信息》第2期下半月刊所公布的材料价格计取，不足部分参照市场价。
- 6、本工程增值税计税方法采用一般计税法9%；

工程量清单表

合同段：武鸣区两江镇四联村桥1改建工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
102-4	施工场地建设费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）				
-a	保通便道（修建与维护）	m	40		
-b	保通便道（拆除）	m3	406.55		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除(施工期按5个月计算)	m	800		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：武鸣区两江镇四联村桥1改建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	t	0.4412		
-b	带肋钢筋（HRB400）	t	3.7899		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	t	0.8667		
-b	带肋钢筋（HRB400）	t	2.8649		
403-3	上部结构钢筋（含铺装钢筋）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	t	0.669		
-b	带肋钢筋（HRB400）	t	9.275		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	t	0.106		
-b	带肋钢筋（HRB400）	t	5.121		
-c	防撞墙栏杆	t	0.769		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	73.1		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
405-1-1	陆上钻孔灌注桩（含钻孔、桩基混凝土、检测管、钢护筒等）				
-a	冲击钻机冲孔（桩径120cm以内，孔深20m以内，黏土）	m	26.5		
-b	冲击钻机冲孔（桩径120cm以内，孔深20m以内，卵石）	m	19		
-c	冲击钻机冲孔（桩径120cm以内，孔深20m以内，次坚石）	m	0.74		
-d	C30桩基混凝土	m3	52.3		
-e	检测管	t	0.683		
-f	钢护筒	t	3.61		
-g	围堰	m	29		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-b	现浇C30混凝土耳背墙	m3	13.72		
-d	现浇C30台帽混凝土	m3	23.7		
410-3	现浇混凝土上部结构（含支架预压、满堂钢支架）				
-a	现浇C30混凝土整体板	m3	37.91		
-b	3.5米高满堂钢支架	m2	45.5		
-c	支架预压	m3	37.91		
410-6	现浇混凝土附属结构（搭板、防撞墙）	m3			
-a	现浇C30搭板混凝土	m3	34.48		
-b	现浇C30防撞墙混凝土	m3	11.15		
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石（锥坡、墙裙、踏步）	m3	165.66		
-b	M7.5浆砌片石地梁基础	m3	44.2		
415	桥面铺装				
415-2	C40防水水泥混凝土桥面铺装	m3	12.77		

