

上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：上林县木山乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：北京金和通工程咨询有限公司

(单位盖章)

上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：上林县木山乡人民
政府
(单位盖章)

造价咨询人：北京金和通工程咨
询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

编制说明

一、编制依据

设计预算采用广西壮族自治区水利厅、区发改委和财政厅联合颁发的广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定及预算定额（2007版）及相关法规进行编制。

- （1）桂水基（2007）38号文《关于发布〈广西水利水电工程概（预）算编制规定〉、〈广西水利水电工程概（预）算系列定额〉的通知》。
- （2）《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定（2007年）》。
- （3）《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额（2007年）》。
- （4）《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额（2007年）》。
- （5）《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额（2007年）》。
- （6）《广西壮族自治区水利水电工程概预算补充定额的通知桂水基[2014]41号（2015年1月1日实施）》。
- （7）广西水利厅、广西发展和改革委员会以及广西财政厅联合发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水基[2016]1号）。
- （8）水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知（桂水基[2016]16号）。
- （9）水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（水办基[2016]31号）。
- （10）自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知（桂水基[2018]11号）。
- （11）《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设[2019]4号）。
- （12）广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率（桂人社规〔2019〕9号）。
- （13）自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知（桂水建设[2023]4号）。
- （14）主要建筑材料预算价格采用《南宁建设工程造价信息》2025年5月上半月刊发布的信息价（除税材料价）上林县信息价没有的其他材料价格参考南宁市最新信息价，工地距上林县城47km，信息价包含5km运费。材料运输根据招标人说明，按后推车运输材料费用计算。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		塘楼片						
1.1		塘楼1#渠道1470m						
1.1.1		0+000~0+403.6						
1.1.1.1	500101003001	人工挖一般土方, III类土(用于回填)	m ³	617.9				
1.1.1.2	500101003002	挖掘机挖III类土(用于回填)	m ³	1341.56				
1.1.1.3	500101003003	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	596.32				
1.1.1.4	500102003001	凿岩机开凿一般石方, IX级岩石	m ³	0				
1.1.1.5	500101003004	渠底清淤(运1km)	m ³	100.21				
1.1.1.6	500103001001	回填土石方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	1791.02				
1.1.1.7	500109001001	C20埋石砼基础, 埋石率20%	m ³	559.49				
1.1.1.8	500105003001	M7.5浆砌石边墙	m ³	749.81				
1.1.1.9	500109001002	C20砼压顶, 厚10cm	m ³	31.49				
1.1.1.10	500109009001	伸缩缝沥青杉木板填缝	m ²	74.22				
1.1.1.11	500110001001	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	157.44				
1.1.1.12	500202009001	Φ50排水管, 单根长	m	313.6				
1.1.1.13	500103005001	人工铺筑反滤包(20×20×20cm)	m ³	3.14				
1.1.1.14	500103014001	土工布	m ²	15.68				
1.1.2		0+403.6~1+470						
1.1.2.1	500101003005	人工挖一般土方, III类土(用于回填)	m ³	1902.34				
1.1.2.2	500101003006	挖掘机挖III类土(用于回填)	m ³	4438.8				
1.1.2.3	500101003007	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	2385.03				
1.1.2.4	500101003008	渠底清淤(运1km)	m ³	577.58				
1.1.2.5	500103001002	回填土石方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	5514.04				
1.1.2.6	500109001003	C20埋石砼基础, 埋石率20%	m ³	1556.74				
1.1.2.7	500105003002	M7.5浆砌石边墙	m ³	2436.37				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.8	500109001004	C20砼压顶, 厚10cm	m ³	84.6				
1.1.2.9	500109009002	伸缩缝沥青杉木板填缝	m ²	243.07				
1.1.2.10	500110001002	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	422.98				
1.1.2.11	500202009002	φ50排水管, 单根长	m	845.6				
1.1.2.12	500103005002	人工铺筑反滤包(20×20×20cm)	m ³	8.46				
1.1.2.13	500103014002	土工布	m ²	42.28				
1.2		塘楼2#渠道690m						
1.2.1	500101003009	人工挖一般土方, III类土(用于回填)	m ³	1146.03				
1.2.2	500101003010	挖掘机挖III类土(用于回填)	m ³	2674.07				
1.2.3	500101003011	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	1810.74				
1.2.4	500103001003	回填土石方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	3321.83				
1.2.5	500109001005	C20埋石砼基础, 埋石率20%	m ³	977.27				
1.2.6	500105003003	M7.5浆砌石边墙	m ³	1416.63				
1.2.7	500109001006	C20砼压顶, 厚10cm	m ³	54.44				
1.2.8	500109009003	伸缩缝沥青杉木板填缝	m ²	140.5				
1.2.9	500110001003	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	270.22				
1.2.10	500202009003	φ50排水管, 单根长	m	544.8				
1.2.11	500103005003	人工铺筑反滤包(20×20×20cm)	m ³	5.45				
1.2.12	500103014003	土工布	m ²	27.24				
1.3		渠系建筑物						
1.3.1		箱涵, 1座, 净跨2m, 长4m						
1.3.1.1	500101002001	挖掘机挖III类土	m ³	19.71				
1.3.1.2	500103009001	石渣回填压实地基, 厚400	m ³	5.12				
1.3.1.3	500103009002	石渣回填压侧墙外	m ³	11.72				
1.3.1.4	500109001007	C15砼垫层, 厚100	m ³	1.28				
1.3.1.5	500109001008	C25钢筋砼底板, 厚250	m ³	3				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.6	500109001009	C25钢筋砼侧墙, 厚250	m ³	2.81				
1.3.1.7	500109001010	C25钢筋砼顶板, 厚250	m ³	5.2				
1.3.1.8	500109001011	C30砼铺装层, 厚60	m ³	0.6				
1.3.1.9	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	1.31				
1.3.1.10	500110001004	立面模板制作、安装与拆除	m ²	31.55				
1.3.1.11	500110001005	平面模板制作、安装与拆除	m ²	6.8				
1.3.1.12	500109011001	C25砼路面, 厚200	m ²	11.24				
1.3.2		箱涵, 2座, 净跨3.5m, 长4m						
1.3.2.1	500101002002	挖掘机挖III类土	m ³	143.52				
1.3.2.2	500103009003	石渣回填压实地基, 厚400	m ³	16				
1.3.2.3	500103009004	石渣回填压侧墙外	m ³	36.4				
1.3.2.4	500109001012	C15砼垫层, 厚100	m ³	4				
1.3.2.5	500109001013	C25钢筋砼底板, 厚350	m ³	13.44				
1.3.2.6	500109001014	C25钢筋砼侧墙, 厚350	m ³	9.97				
1.3.2.7	500109001015	C25钢筋砼顶板, 厚250	m ³	8.4				
1.3.2.8	500109001016	C30砼铺装层, 厚60	m ³	2.02				
1.3.2.9	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	7.04				
1.3.2.10	500110001006	立面模板制作、安装与拆除	m ²	62.51				
1.3.2.11	500110001007	平面模板制作、安装与拆除	m ²	24				
1.3.2.12	500109011002	C25砼路面, 厚200	m ²	28.08				
1.3.3		箱涵, 2座, 净跨3m, 长4m						
1.3.3.1	500101002003	挖掘机挖III类土	m ³	136.68				
1.3.3.2	500103009005	石渣回填压实地基, 厚500	m ³	20				
1.3.3.3	500103009006	石渣回填压侧墙外	m ³	40.77				
1.3.3.4	500109001017	C15砼垫层, 厚100	m ³	3.52				
1.3.3.5	500109001018	C25钢筋砼底板, 厚300	m ³	10.08				
1.3.3.6	500109001019	C25钢筋砼侧墙, 厚300	m ³	8.74				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.3.7	500109001020	C25钢筋砼顶板, 厚250	m ³	7.2				
1.3.3.8	500109001021	C30砼铺装层, 厚60	m ³	1.73				
1.3.3.9	500111001003	一般钢筋制作安装, 人工	t	7.05				
1.3.3.10	500110001008	立面模板制作、安装与拆除	m ²	59.26				
1.3.3.11	500110001009	平面模板制作、安装与拆除	m ²	20				
1.3.3.12	500109011003	C25砼路面, 厚200	m ²	30.08				
1.3.4		人行盖板						
1.3.4.1		人行盖板, 2座, 净跨2.2m, 长1.5m						
1.3.4.1.1	500101002004	挖掘机挖III类土	m ³	13.61				
1.3.4.1.2	500103009007	石渣回填压侧墙外	m ³	8.86				
1.3.4.1.3	500105001001	M7.5浆砌石桥台	m ³	16.43				
1.3.4.1.4	500109001022	C25钢筋砼台帽	m ³	0.66				
1.3.4.1.5	500109001023	C25钢筋砼盖板, 厚150	m ³	1.08				
1.3.4.1.6	500111001004	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.16				
1.3.4.1.7	500110001010	立面模板制作、安装与拆除	m ²	4.22				
1.3.4.1.8	500110001011	平面模板制作、安装与拆除	m ²	7.2				
1.3.4.1.9	500114001001	泥结石路面, 厚200	m ²	8.84				
1.3.4.1.10	500114001002	油毡垫层	m ²	2.11				
1.3.4.2		人行盖板, 1座, 净跨3.5m, 长1.5m						
1.3.4.2.1	500101002005	挖掘机挖III类土	m ³	6.81				
1.3.4.2.2	500103009008	石渣回填压侧墙外	m ³	4.43				
1.3.4.2.3	500105001002	M7.5浆砌石桥台	m ³	3.14				
1.3.4.2.4	500109001024	C25钢筋砼台帽	m ³	0.33				
1.3.4.2.5	500109001025	C25钢筋砼盖板, 厚150	m ³	0.88				
1.3.4.2.6	500111001005	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.13				
1.3.4.2.7	500110001012	立面模板制作、安装与拆除	m ²	2.11				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.4.2.8	500110001013	平面模板制作、安装与拆除	m ²	5.85				
1.3.4.2.9	500114001003	泥结石路面,厚200	m ²	4.42				
1.3.4.2.10	500114001004	油毡垫层	m ²	1.06				
1.3.4.3		人行盖板,1座,净跨3.5m,长1.5m						
1.3.4.3.1	500101002006	挖掘机挖III类土	m ³	6.81				
1.3.4.3.2	500103009009	石渣回填压侧墙外	m ³	4.43				
1.3.4.3.3	500105001003	M7.5浆砌石桥台	m ³	3.14				
1.3.4.3.4	500109001026	C25钢筋砼台帽	m ³	0.33				
1.3.4.3.5	500109001027	C25钢筋砼盖板,厚150	m ³	0.88				
1.3.4.3.6	500111001006	一般钢筋制作安装,人工	t	0.13				
1.3.4.3.7	500110001014	立面模板制作、安装与拆除	m ²	2.11				
1.3.4.3.8	500110001015	平面模板制作、安装与拆除	m ²	5.85				
1.3.4.3.9	500114001005	泥结石路面,厚200	m ²	4.42				
1.3.4.3.10	500114001006	油毡垫层	m ²	1.06				
1.3.4.4		人行盖板,1座,净跨3.5m,长1.5m						
1.3.4.4.1	500101002007	挖掘机挖III类土	m ³	6.81				
1.3.4.4.2	500103009010	石渣回填压侧墙外	m ³	4.43				
1.3.4.4.3	500105001004	M7.5浆砌石桥台	m ³	3.14				
1.3.4.4.4	500109001028	C25钢筋砼台帽	m ³	0.33				
1.3.4.4.5	500109001029	C25钢筋砼盖板,厚150	m ³	0.88				
1.3.4.4.6	500111001007	一般钢筋制作安装,人工	t	0.13				
1.3.4.4.7	500110001016	立面模板制作、安装与拆除	m ²	2.11				
1.3.4.4.8	500110001017	平面模板制作、安装与拆除	m ²	5.85				
1.3.4.4.9	500114001007	泥结石路面,厚200	m ²	4.42				
1.3.4.4.10	500114001008	油毡垫层	m ²	1.06				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.4.5		人行盖板,1座,净跨3.5m,长1.5m						
1.3.4.5.1	500101002008	挖掘机挖III类土	m ³	6.81				
1.3.4.5.2	500103009011	石渣回填压侧墙外	m ³	4.43				
1.3.4.5.3	500105001005	M7.5浆砌石桥台	m ³	3.14				
1.3.4.5.4	500109001030	C25钢筋砼台帽	m ³	0.33				
1.3.4.5.5	500109001031	C25钢筋砼盖板,厚150	m ³	0.88				
1.3.4.5.6	500111001008	一般钢筋制作安装,人工	t	0.13				
1.3.4.5.7	500110001018	立面模板制作、安装与拆除	m ²	2.11				
1.3.4.5.8	500110001019	平面模板制作、安装与拆除	m ²	5.85				
1.3.4.5.9	500114001009	泥结石路面,厚200	m ²	4.42				
1.3.4.5.10	500114001010	油毡垫层	m ²	1.06				
1.3.5		下渠梯步						
1.3.5.1		下渠梯步,6座						
1.3.5.1.1	500109001032	C20埋石砼基础,埋石率20%	m ³	6.91				
1.3.5.1.2	500105001006	M7.5浆砌石桥台	m ³	3.41				
1.3.5.1.3	500109001033	C20砼台阶,厚200	m ³	4.2				
1.3.5.1.4	500109001034	C20砼挡墙厚200,埋深400	m ³	4.3				
1.3.5.1.5	500110001020	平面模板制作、安装与拆除	m ²	54.6				
1.4		其他工程						
1.4.1		标志牌	块	1				
1.5		弃土场治理						
1.5.1		直播种草,撒播,覆土	hm ²	0				
2		白境片						
2.1		东南渠道1100m						
2.1.1		0+000~1+037.4						
2.1.1.1	500101003012	人工挖一般土方,III类土(用于回填)	m ³	901.4				
2.1.1.2	500101003013	挖掘机挖III类土(用于回填)	m ³	2103.27				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.3	500101003014	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km	m ³	2515.38				
2.1.1.4	500101003015	渠底清淤(运1km)	m ³	1417.52				
2.1.1.5	500103001004	回填土石方,机械夯填土石(利用开挖料)	m ³	2612.76				
2.1.1.6	500109001035	C20埋石砼基础,埋石率20%	m ³	842.22				
2.1.1.7	500105003004	M7.5浆砌石边墙	m ³	1412.68				
2.1.1.8	500109001036	C20砼压顶,厚10cm	m ³	44.92				
2.1.1.9	500109009004	伸缩缝沥青杉木板填缝	m ²	135.86				
2.1.1.10	500110001021	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	224.59				
2.1.1.11	500202009004	Φ50排水管,单根长	m	448				
2.1.1.12	500103005004	人工铺筑反滤包(20×20×20cm)	m ³	4.48				
2.1.1.13	500103014004	土工布	m ²	22.4				
2.1.2		1+037.4~1+093						
2.1.2.1	500101003016	人工挖一般土方,III类土(用于回填)	m ³	0				
2.1.2.2	500101003017	挖掘机挖III类土(用于回填)	m ³	109.08				
2.1.2.3	500101003018	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km	m ³	20.13				
2.1.2.4	500103001005	回填土石方,机械夯填土石(利用开挖料)	m ³	94.85				
2.1.2.5	500109001037	C20埋石砼基础,埋石率20%	m ³	39.42				
2.1.2.6	500105003005	M7.5浆砌石边墙	m ³	61.86				
2.1.2.7	500109001038	C20砼压顶,厚10cm	m ³	2.15				
2.1.2.8	500109009005	伸缩缝沥青杉木板填缝	m ²	4.61				
2.1.2.9	500110001022	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	21.48				
2.1.2.10	500202009005	Φ50排水管,单根长	m	20.8				
2.1.2.11	500103005005	人工铺筑反滤包(20×20×20cm)	m ³	0.21				
2.1.2.12	500103014005	土工布	m ²	1.04				
2.1.2.13	500109001039	C20砼底板恢复,厚120	m ³	10.72				
2.2		西渠道2056m						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1		0+000~0+920						
2.2.1.1	500101003019	人工挖一般土方, III类土(用于回填)	m ³	1122.97				
2.2.1.2	500101003020	挖掘机挖III类土(用于回填)	m ³	2620.25				
2.2.1.3	500101003021	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	1737.1				
2.2.1.4	500101003022	渠底清淤(运1km)	m ³	1360.61				
2.2.1.5	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石(利用开挖料)	m ³	3254.97				
2.2.1.6	500109001040	C20埋石砼基础, 埋石率20%	m ³	1308.87				
2.2.1.7	500105003006	M7.5浆砌石边墙	m ³	2054.25				
2.2.1.8	500109001041	C20砼压顶, 厚10cm	m ³	71.33				
2.2.1.9	500109009006	伸缩缝沥青杉木板填缝	m ²	203.9				
2.2.1.10	500110001023	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	356.64				
2.2.1.11	500202009006	φ50排水管, 单根长	m	641.52				
2.2.1.12	500103005006	人工铺筑反滤包(20×20×20cm)	m ³	7.13				
2.2.1.13	500103014006	土工布	m ²	35.64				
2.2.2		0+920~2+056						
2.2.2.1	500101003023	人工挖一般土方, III类土(用于回填)	m ³	972.13				
2.2.2.2	500101003024	挖掘机挖III类土(用于回填)	m ³	2268.31				
2.2.2.3	500101003025	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	3754.7				
2.2.2.4	500101003026	渠底清淤(运1km)	m ³	1791.66				
2.2.2.5	500103001007	回填土石方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	2817.77				
2.2.2.6	500105002001	镀锌覆塑格宾石笼挡墙	m ³	5488.75				
2.2.2.7	500109001042	C20砼压顶, 厚10cm	m ³	109.78				
2.2.2.8	500110001024	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	439.1				
2.2.2.9	500103014007	土工布反滤层200g	m ²	6586.5				
2.2.2.10	500103014008	土工膜200g	m ²	1097.75				
2.3		渠系建筑物						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.1		箱涵,1座,净跨3.5m,长4m						
2.3.1.1	500101002009	挖掘机挖III类土	m ³	71.76				
2.3.1.2	500103009012	石渣回填压实地基,厚400	m ³	8				
2.3.1.3	500103009013	石渣回填压侧墙外	m ³	18.2				
2.3.1.4	500109001043	C15砼垫层,厚100	m ³	2				
2.3.1.5	500109001044	C25钢筋砼底板,厚350	m ³	6.72				
2.3.1.6	500109001045	C25钢筋砼侧墙,厚350	m ³	4.98				
2.3.1.7	500109001046	C25钢筋砼顶板,厚250	m ³	4.2				
2.3.1.8	500109001047	C30砼铺装层,厚60	m ³	1.01				
2.3.1.9	500111001009	一般钢筋制作安装,人工	t	3.52				
2.3.1.10	500110001025	立面模板制作、安装与拆除	m ²	31.26				
2.3.1.11	500110001026	平面模板制作、安装与拆除	m ²	12				
2.3.1.12	500109011004	C25砼路面,厚200	m ²	14.04				
2.3.2		人行盖板,2座,净跨4.26m,长1.5m						
2.3.2.1	500101002010	挖掘机挖III类土	m ³	17.93				
2.3.2.2	500103009014	石渣回填压侧墙外	m ³	10.43				
2.3.2.3	500105001007	M7.5浆砌石桥台	m ³	11.74				
2.3.2.4	500109001048	C25钢筋砼台帽	m ³	0.66				
2.3.2.5	500109001049	C25钢筋砼盖板,厚150	m ³	1.75				
2.3.2.6	500111001010	一般钢筋制作安装,人工	t	0.26				
2.3.2.7	500110001027	立面模板制作、安装与拆除	m ²	5.12				
2.3.2.8	500110001028	平面模板制作、安装与拆除	m ²	12.89				
2.3.2.9	500114001011	泥结石路面,厚200	m ²	9.56				
2.3.2.10	500114001012	油毡垫层	m ²	2.11				
2.3.3		下渠梯步						
2.3.3.1		下渠梯步 I 型,10座						
2.3.3.1.1	500109001050	C20埋石砼基础,埋石率20%	m ³	11.51				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.3.1.2	500105003007	M7.5浆砌石边墙	m ³	8.51				
2.3.3.1.3	500109001051	C20砼台阶,厚200	m ³	8.4				
2.3.3.1.4	500109001052	C20砼挡墙厚200,埋深400	m ³	8.6				
2.3.3.1.5	500110001029	平面模板制作、安装与拆除	m ²	109.2				
2.3.3.2		下渠梯步II型,1座						
2.3.3.2.1	500109001053	C20埋石砼基础,埋石率20%	m ³	1.82				
2.3.3.2.2	500105003008	M7.5浆砌石边墙	m ³	1.52				
2.3.3.2.3	500109001054	C20砼台阶,厚200	m ³	1.68				
2.3.3.2.4	500109001055	C20砼挡墙厚200,埋深400	m ³	0.86				
2.3.3.2.5	500110001030	平面模板制作、安装与拆除	m ²	12.42				
2.3.4		拦水坝(壅水堰),7座						
2.3.4.1		东南渠1#壅水堰						
2.3.4.1.1	500101002011	挖掘机挖III类土	m ³	98.25				
2.3.4.1.2	500103001008	回填土石方,机械夯填土石	m ³	37.48				
2.3.4.1.3	500105009001	原壅水堰拆除,浆砌砖	m ³	6				
2.3.4.1.4	500109001056	C20砼溢流坝段	m ³	10				
2.3.4.1.5	500109001057	C20砼非溢流坝段	m ³	6.19				
2.3.4.1.6	500109001058	C20钢筋砼消力池底板,厚400	m ³	11.2				
2.3.4.1.7	500202009007	PVC排水管 ϕ 50,消力池底板、边墙	m	17.84				
2.3.4.1.8	500103005007	人工铺筑反滤包	m ³	0.06				
2.3.4.1.9	500103014009	土工布	m ²	0.32				
2.3.4.1.10	500103007001	碎石垫层,厚100,消力池底板	m ³	2.69				
2.3.4.1.11	500103007002	粗砂垫层,厚100,消力池底板	m ³	2.69				
2.3.4.1.12	500103014010	铺设土工布250g/m ² ,消力池底板	m ²	26.9				
2.3.4.1.13	500109001059	C20砼消力池边墙,厚400	m ³	23.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.4.1.14	500109001060	C25砼钢筋砼预制闸板, 厚90	m ³	0.32				
2.3.4.1.15	500111001011	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.57				
2.3.4.1.16	500110001031	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	57.33				
2.3.4.2		东南渠2#壅水堰						
2.3.4.2.1	500101002012	挖掘机挖III类土	m ³	99.3				
2.3.4.2.2	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	37.88				
2.3.4.2.3	500105009002	原壅水堰拆除, 浆砌砖	m ³	6				
2.3.4.2.4	500109001061	C20砼溢流坝段	m ³	14.38				
2.3.4.2.5	500109001062	C20砼非溢流坝段	m ³	6.38				
2.3.4.2.6	500109001063	C20钢筋砼消力池底板, 厚400	m ³	11.87				
2.3.4.2.7	500202009008	PVC排水管 ϕ 50, 消力池底板、边墙	m	17.84				
2.3.4.2.8	500103005008	人工铺筑反滤包	m ³	0.06				
2.3.4.2.9	500103014011	土工布	m ²	0.32				
2.3.4.2.10	500103007003	碎石垫层, 厚100, 消力池底板	m ³	2.85				
2.3.4.2.11	500103007004	粗砂垫层, 厚100, 消力池底板	m ³	3.22				
2.3.4.2.12	500103014012	铺设土工布250g/m ² , 消力池底板	m ²	28.51				
2.3.4.2.13	500109001064	C20砼消力池边墙, 厚400	m ³	23.2				
2.3.4.2.14	500109001065	C25砼钢筋砼预制闸板, 厚90	m ³	0.35				
2.3.4.2.15	500111001012	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.63				
2.3.4.2.16	500110001032	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	117.22				
2.3.4.3		东南渠3#壅水堰						
2.3.4.3.1	500101002013	挖掘机挖III类土	m ³	97.73				
2.3.4.3.2	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	39.55				
2.3.4.3.3	500105009003	原壅水堰拆除, 浆砌砖	m ³	6				
2.3.4.3.4	500109001066	C20砼溢流坝段	m ³	13.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.4.3.5	500109001067	C20砼非溢流坝段	m ³	7.73				
2.3.4.3.6	500109001068	C20钢筋砼消力池底板, 厚400	m ³	11.2				
2.3.4.3.7	500202009009	PVC排水管 ϕ 50, 消力池底板、边墙	m	17.84				
2.3.4.3.8	500103005009	人工铺筑反滤包	m ³	0.06				
2.3.4.3.9	500103014013	土工布	m ²	0.32				
2.3.4.3.10	500103007005	碎石垫层, 厚100, 消力池底板	m ³	2.69				
2.3.4.3.11	500103007006	粗砂垫层, 厚100, 消力池底板	m ³	3.04				
2.3.4.3.12	500103014014	铺设土工布250g/m ² , 消力池底板	m ²	26.9				
2.3.4.3.13	500109001069	C25砼消力池边墙, 厚400	m ³	23.2				
2.3.4.3.14	500109001070	C25砼钢筋砼预制闸板, 厚90	m ³	0.37				
2.3.4.3.15	500111001013	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.57				
2.3.4.3.16	500110001033	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	118.96				
2.3.4.4		东南渠4#壅水堰						
2.3.4.4.1	500101002014	挖掘机挖III类土	m ³	97.73				
2.3.4.4.2	500103001011	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	39.55				
2.3.4.4.3	500105009004	原壅水堰拆除, 浆砌砖	m ³	6				
2.3.4.4.4	500109001071	C20砼溢流坝段	m ³	13.09				
2.3.4.4.5	500109001072	C20砼非溢流坝段	m ³	7.73				
2.3.4.4.6	500109001073	C20钢筋砼消力池底板, 厚400	m ³	11.2				
2.3.4.4.7	500202009010	PVC排水管 ϕ 50, 消力池底板、边墙	m	17.84				
2.3.4.4.8	500103005010	人工铺筑反滤包	m ³	0.06				
2.3.4.4.9	500103014015	土工布	m ²	0.32				
2.3.4.4.10	500103007007	碎石垫层, 厚100, 消力池底板	m ³	2.69				
2.3.4.4.11	500103007008	粗砂垫层, 厚100, 消力池底板	m ³	3.04				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.4.4.12	500103014016	铺设土工布250g/m ² , 消力池底板	m ²	26.9				
2.3.4.4.13	500109001074	C25砼消力池边墙, 厚400	m ³	23.2				
2.3.4.4.14	500109001075	C25砼钢筋砼预制闸板, 厚90	m ³	0.37				
2.3.4.4.15	500111001014	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.57				
2.3.4.4.16	500110001034	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	118.96				
2.3.4.5		东南渠5#壅水堰						
2.3.4.5.1	500101002015	挖掘机挖III类土	m ³	97.73				
2.3.4.5.2	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	41.59				
2.3.4.5.3	500105009005	原壅水堰拆除, 浆砌砖	m ³	6				
2.3.4.5.4	500109001076	C20砼溢流坝段	m ³	13.09				
2.3.4.5.5	500109001077	C20砼非溢流坝段	m ³	9.48				
2.3.4.5.6	500109001078	C20钢筋砼消力池底板, 厚400	m ³	11.2				
2.3.4.5.7	500202009011	PVC排水管 ϕ 50, 消力池底板、边墙	m	17.84				
2.3.4.5.8	500103005011	人工铺筑反滤包	m ³	0.06				
2.3.4.5.9	500103014017	土工布	m ²	0.32				
2.3.4.5.10	500103007009	碎石垫层, 厚100, 消力池底板	m ³	2.69				
2.3.4.5.11	500103007010	粗砂垫层, 厚100, 消力池底板	m ³	3.04				
2.3.4.5.12	500103014018	铺设土工布250g/m ² , 消力池底板	m ²	26.9				
2.3.4.5.13	500109001079	C20砼消力池边墙, 厚400	m ³	23.2				
2.3.4.5.14	500109001080	C25砼钢筋砼预制闸板, 厚90	m ³	0.37				
2.3.4.5.15	500111001015	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.57				
2.3.4.5.16	500110001035	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	118.96				
2.3.4.6		西渠1#壅水堰						
2.3.4.6.1	500101002016	挖掘机挖III类土	m ³	89.7				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.4.6.2	500103001013	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	35.01				
2.3.4.6.3	500105009006	原壅水堰拆除, 浆砌砖	m ³	4.8				
2.3.4.6.4	500109001081	C20砼溢流坝段	m ³	6.12				
2.3.4.6.5	500109001082	C20砼非溢流坝段	m ³	4.54				
2.3.4.6.6	500109001083	C20钢筋砼消力池底板, 厚400	m ³	8.96				
2.3.4.6.7	500202009012	PVC排水管 ϕ 50, 消力池底板、边墙	m	15.6				
2.3.4.6.8	500103005012	人工铺筑反滤包	m ³	0.06				
2.3.4.6.9	500103014019	土工布	m ²	0.32				
2.3.4.6.10	500103007011	碎石垫层, 厚100, 消力池底板	m ³	2.15				
2.3.4.6.11	500103007012	粗砂垫层, 厚100, 消力池底板	m ³	2.15				
2.3.4.6.12	500103014020	铺设土工布250g/m ² , 消力池底板	m ²	21.52				
2.3.4.6.13	500109001084	C20砼消力池边墙, 厚400	m ³	21.78				
2.3.4.6.14	500109001085	C25钢筋砼预制闸板, 厚90	m ³	0.37				
2.3.4.6.15	500111001016	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.49				
2.3.4.6.16	500110001036	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	98.16				
2.3.4.7		西渠2#壅水堰						
2.3.4.7.1	500101002017	挖掘机挖III类土	m ³	67.75				
2.3.4.7.2	500103001014	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	36.26				
2.3.4.7.3	500105009007	原壅水堰拆除, 浆砌砖	m ³	4.8				
2.3.4.7.4	500109001086	C20砼溢流坝段	m ³	8.67				
2.3.4.7.5	500109001087	C20砼非溢流坝段	m ³	6.28				
2.3.4.7.6	500109001088	C20钢筋砼消力池底板, 厚400	m ³	8.96				
2.3.4.7.7	500202009013	PVC排水管 ϕ 50, 消力池底板、边墙	m	15.6				
2.3.4.7.8	500103005013	人工铺筑反滤包	m ³	0.06				
2.3.4.7.9	500103014021	土工布	m ²	0.32				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县木山乡2025年以工代赈示范工程-木山乡防渗排涝工程

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3		塘楼片						
3.1		临时围堰						
3.1.1	500101002018	挖掘机挖III类土	m ³	22.76				
3.1.2	500103002001	粘土回填压实	m ³	37.21				
3.1.3	500103013001	编织袋土围堰填筑(利用开挖料)	m ³	22.8				
3.1.4	500103015001	编织袋土围堰拆除	m ³	22.8				
3.1.5	500103014023	土工膜防渗200g	m ²	75				
3.1.6	500202009014	D600波纹管,以循环利用5次计	m	200				
3.1.7	500202009015	D600波纹管安装与拆除	m	960				
3.2		临时施工道路						
3.2.1	500114002001	临时施工道路修整,完工后恢复	km	1.7				
4		白境片						
4.1		临时围堰						
4.1.1	500101002019	挖掘机挖III类土	m ³	22.76				
4.1.2	500103002002	粘土回填压实	m ³	0				
4.1.3	500103013002	编织袋土围堰填筑(利用开挖料)	m ³	54.71				
4.1.4	500103015002	编织袋土围堰拆除	m ³	54.71				
4.1.5	500103014024	土工膜防渗200g	m ²	306				
4.1.6	500202009016	潜水污水泵80QW65-25-7.5,含软管	台班	206.25				
4.1.7	500202009017	潜水污水泵抽水台时,7.5KW	m	0				
4.2		临时施工道路						
4.2.1	500114002002	临时施工道路修整,完工后恢复(路面宽3.0m,厚15cm)	km	1.3				
5	500114002003	办公生活及文化福利建筑	%	1				
6	500114002004	其他施工临时工程	%	1.5				

