

G241呼和浩特-北海K2966+000-
K2967+420路面修复养护工程

招标工程量清单

招标人:  造价咨询人: 
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:  法定代表人或其授权人: 
(签字或盖章)

编制人:  复核人: 
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

工程量清单表

合同段：G241呼和浩特-北海K2966+000-K2967+420路面修复养护工

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：G241呼和浩特-北海K2966+000-K2967+420路面修复养护工

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除碎石化旧路面（均厚5cm）	m2	300		
-b	铣刨沥青 上面层（厚度3.0cm）	m2	1400.4		
202-3	拆除结构物				
-d	拆除波形梁护栏	m	316		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-c	C20砼台身（含基础开挖）	m3	16		
207-3	截水沟				
-c	现浇C20砼边沟侧墙（40cm*9cm）	m3	51.1		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：G241呼和浩特-北海K2966+000-K2967+420路面修复养护工

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	4cmAC-16C SBS改性沥青混凝土上面层	m2	10792		
-b	5cmAC-20C沥青混凝土下面层	m2	10792		
-c	4cmAC-16C改性沥青混凝土面层	m2	122		
310	沥青表面处置与封层				
310-2-1	乳化沥青透层	m2	10792		
310-2-2	1.5cm同步沥青碎石封层	m2	10792		
310-2-3	改性乳化沥青粘层	m2	104		
310-2-4	1.0cm石油沥青碎石封层	m2	18		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	共振碎石化 旧砼路面 (厚24cm)	m2	9173		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-5	现浇C20砼 路缘石加高 (50cm*9cm)	m3	63.9		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：G241呼和浩特-北海K2966+000-K2967+420路面修复养护工

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏 (Gr-A-4C)	m	36		
-b	路侧波形梁钢护栏 (AT1-2-A)	m	12		
-c	路侧波形梁钢护栏 (BT-1-A)	m	28		
-d	利用波板-BT-1-A	m	22		
-e	利用波板-A级	m	268		
-f	混凝土护栏顶部增设钢护栏 (RrF-SB-E3)	m	1038		
-g	路侧波形梁钢护栏 (AT2-A)	m	12		
604	道路交通标志				
604-1	标志立柱立面 标记 (仅增加立柱立面标记)	m ²	6.8		
607-1-1	道口标柱	个	20		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	耐久型热熔标线	m ²	483.1		
-b	耐久型热熔振动标线, 耐久型热熔减速振动标线	m ²	234.9		
606	防眩设施				
606-1	VG-De (Rbw)-At1轮廓标	个	17		
606-1-1	VG-De (Rbw)-At2轮廓标	个	129		

清单 第600章 合计 人民币 元