

2025年邕宁区蒲庙镇蒲庙至伶俐公路
(K5+942至K11+942段)养护工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：南宁市邕宁区交通运输局

(单位盖章)

造价咨询人：南宁市邕宁区财政投资评审中心

(单位盖章)

5.4 招标控制价汇总表

2025年邕宁区蒲庙镇蒲庙至伶俐公路（K5-942至K11-942段）养护工程		（项目名称）	2025年邕宁区蒲庙镇蒲庙至伶俐公路（K5-942至K11-942段）养护工程	标段
序号	章次	科目名称		金额（元）
1	100	总 则		
2	200	路 基		
3	300	路 面		
4	400	桥梁、涵洞		
5	600	安全设施及预埋管线		
6	第100章至第700章合计			
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计			
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			
9	计日工合计			
10	暂列金额（不含计日工总额）			
11	招标控制价			

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	调平层				
-a	15cm厚级配碎石基层	m2	6287		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	7cm中粒式沥青混凝土	m2	6287		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	封层	m2	6287		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	377		
清单 第300章					

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2025年邕宁区蒲庙镇蒲庙至伶俐公路（K5+942至K11+942段）养护工程
编制范围：2025年邕宁区蒲庙镇蒲庙至伶俐公路（K5+942至K11+942段）养护工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747		0.192		0.271	3.21	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
02	石方		0.876						0.47		0.876	0.47	2.792		0.204		0.259	3.255	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374		0.132		0.264	1.77	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
04	路面		0.94						0.818		0.94	0.818	2.427		0.159		0.404	2.99	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
05	隧道								1.195			1.195	3.569		0.266		0.513	4.348	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06	构造物 I		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587		0.274		0.466	4.327	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
06-1	构造物 I (绿化)		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587		0.274		0.466	4.327	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
07	构造物 II		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726		0.348		0.545	5.619	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08	构造物 III (一般)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-1	构造物 III (室内)								2.729			2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729			2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143		0.208		0.637	4.988	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564			0.564	2.242		0.164		0.653	3.059	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564			0.564	2.242		0.164		0.653	3.059	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242		0.164		0.653	3.059	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5	

编制:

复核:

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2025年邕宁区蒲庙镇蒲庙至伶俐公路（K5+942至K11+942段）养护工程
编制范围：2025年邕宁区蒲庙镇蒲庙至伶俐公路（K5+942至K11+942段）养护工。

序号	工程名称	措施费											企业管理费								规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	路面碎石化（厚度20cm）		343.37						252.75		343.37	252.75	1501.45	109.71			139.28	1750.44	1405.52	43.92	658.84	87.85	746.68	2942.81	
2	清除路面面层		16.27						9.76		16.27	9.76	34.89		2.56		6.04	43.48	43.88	1.37	20.57	2.74	23.31	91.87	
3	挖淤泥		21.53						8.32		21.53	8.32	49.26		3.79		6.09	59.13	71.19	2.23	33.37	4.45	37.82	149.05	
4	15cm厚级配碎石基层		134.34						846.25		134.34	846.25	2510.82		164.49		417.95	3093.26	1850.6	57.83	867.47	115.66	983.13	3874.7	
5	7cm中粒式沥青混凝土		540.97						2902.35		540.97	2902.35	8634.5		566.74		1438.2	10639.43	940.9	29.4	441.05	58.81	499.85	1970	
6	封层		44.42						337.65		44.42	337.65	1001.8		65.63		166.76	1234.19	507.21	15.85	237.76	31.7	269.46	1061.97	
7	路肩培土		89.46						77.85		89.46	77.85	230.98		15.13		38.45	284.56	1380.27	43.13	647	86.27	733.27	2889.5	
8	合计：		1190.36						4434.94		1190.36	4434.94	13963.7		928.04		2212.77	17104.51	6199.57	193.74	2906.05	387.47	3293.52	12980.35	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年恩宁区蒲庙镇蒲庙至伶俐公路（K5+942至K11+942段）养护工程
编制范围：2025年恩宁区蒲庙镇蒲庙至伶俐公路（K5+942至K11+942段）养

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001			19	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027		
2	机械工	工日	1051001			20	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机 WY200A液压	台班	8001030		
3	破碎锤钢钎	根	2009039			21	斗容量2.0m³轮胎式装载机ZL40	台班	8001047		
4	石油沥青	t	3001001			22	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081		
5	重油	kg	3003001			23	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083		
6	汽油92号	kg	3003002			24	机械自身质量0.6t手持式振动碾 YZS06B	台班	8001085		
7	柴油10号，-10号，-20号	kg	3003003			25	撒布宽度1~3m石屑撒布机SA3	台班	8003030		
8	煤	t	3005001			26	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040		
9	电	kW·h	3005002			27	生产能力120t/h以内沥青混合料拌 和设备LB1500	台班	8003050		
10	水	m³	3005004			28	摊铺宽度6.0m以内沥青混合料 摊铺机(带自动找平)S1500、S1502	台班	8003058		
11	矿粉粒径≤0.0074cm，重量比≥70%	t	5503013			29	机械自身质量10t以内双钢轮振动 压路机YZC-10	台班	8003063		
12	路面用石屑	m³	5503015			30	机械自身质量9~16t轮胎式压路机 YL16	台班	8003066		
13	碎石未筛分碎石统料堆方	m³	5505016			31	机械自身质量16~20t轮胎式压路 机YL20	台班	8003067		
14	路面用碎石(1.5cm)最大粒径 1.5cm堆方	m³	5505017			32	机械自身质量20~25t轮胎式压路 机YL27	台班	8003068		
15	路面用碎石(2.5cm)最大粒径 2.5cm堆方	m³	5505018			33	装载质量5t以内自卸汽车CA340	台班	8007012		
16	其他材料费	元	7801001			34	装载质量15t以内自卸汽车 SH36L-T815	台班	8007017		
17	设备摊销费	元	7901001			35	装载质量20t以内自卸汽车BJ374	台班	8007019		
18	功率90kW以内履带式推土机TL10A	台班	8001003			36	容量10000L以内洒水车 YG15170GSSJN	台班	8007043		

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2025年邕宁区蒲庙镇蒲庙至伶俐公路（K5+942至K11+942段）养护工程
编制范围：2025年邕宁区蒲庙镇蒲庙至伶俐公路（K5+942至K11+942段）养

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	小型机具使用费	元	8099001		
38	定额基价	元	1999		

复核：

编制：