

南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：南宁市邕宁区民族中学

(单位盖章)



造价咨询人：广西恒明项目管理有限公司

(单位盖章)



2025年7月8日

南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： 南宁市邕宁区民族中学
(单位盖章)



造价咨询人： 广西恒明项目管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)



法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)



编制人： (造价工程师签字)



复核人： (造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2025年7月8日

复核时间： 2025年7月8日

总 说 明

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第1页 共1页

一、工程概况:

设计范围:1#教学综合楼一楼阶梯教室以及一、二楼过道大厅的室内装修,总装修设计面积:1,599.63m²(其中一楼阶梯教室1204.24m²一、二楼过道大厅395.39m²);所有土建防火门和原有土建墙体不属于本次设计范围

二、招标控制价范围:

施工图纸及工程量清单所包含的全部工程。

三、编制依据:

- 1.《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及广西壮族自治区实施细则;
- 2.《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)》及广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 3.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 4.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 5.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- 6.2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》;
- 7.2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》;
- 8.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标(2016)17号);
- 9.《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标(2019)12号);
- 10.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号);
- 11.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号);
- 12.招标文件、施工设计图纸等有关规定及相关资料。

四、材料价格:

料价格主要按2025年第5期(上半月刊)《南宁市建设工程造价信息》发布的除税价格,信息价没有发布的材料,参考同期相邻城市信息价及市场价综合考虑。

五、其他说明:

- 1.本工程弃土、弃渣运距暂按10km,结算时以实际发生运距进行调整。
- 2.本项目拆除的设备及主材不计残值,仅计拆除后搬运至现场指定集中堆放地点。
- 3.本招标控制价按一般计税法编制,增值税税率为9%。
- 4.本控制价已含安全生产责任保险费暂估价为2802.47元,工程结算时,由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目-装修部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目-安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目-建筑拆除部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目-安装拆除部分			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目-装 修部分							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
1	010401004001	直行多孔砖墙 1. 砌砖名称、部位:舞台隔墙、新增阶梯 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53mm 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	21.73			
2	010401004002	弧形多孔砖墙 1. 砌砖名称、部位:舞台隔墙 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	1.28			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010512008001	C30钢筋混凝土预制板(成品)安装 1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度10cm 3. 部位: 舞台	m³	14.43			
4	010503004001	反坎 1. 混凝土种类:C15混凝土 2. 混凝土强度等级:商品砼	m³	1.48			
5	040901002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10 以内 1. 部位: 预制板	t	1.166			
	6.	金属结构工程					
6	010606008001	钢构楼梯 1. 主体采用20槽钢结构, 连接支撑架采用 5mm厚度角钢, 封板采用5mm镀锌花纹板 2. 刷防锈底漆、喷氟碳漆面漆 一底一面 3. 钢件一律涂白色防火涂料, 耐火极限不 低于1.5h 4. 含制作、运输及安装	t	0.894			
	10.	楼地面装饰工程					
7	010501001001	新建陶粒混凝土回填 1. 参07J905-1第10页墙8, 耐火极限1小时, 燃烧性能:不燃烧体 2. 部位: 舞台、新增阶梯	m³	185.37			
8	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 界面剂一道 2. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:50厚 1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 部位: 舞台、新增阶梯	m²	1228.31			
9	011101005001	自流坪楼地面 水泥基自流平砂浆 面层 5mm厚 1. 部位: 舞台、新增阶梯	m²	1141.31			
10	011104002001	木(复合)地板 1. 界面剂一道(另计)	m²	1228.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.找平层厚度、砂浆种类、配合比:50厚 1:3干硬性水泥预拌砂浆找平层(另计) 3.水泥自流平5mm厚(另计) 4.地板专用消音垫 5.面层材料品种、规格、颜色:1235*210*12mm褐色复合木地板,耐磨 转数≥4000,家用二组;甲醛释放量mg/ m ³ , E° ≤0.05 6.部位:报告厅(准备室和灯光控制室除 外)					
11	011102003001	块料楼地面 1.界面剂一道 2.找平层厚度、砂浆种类、配合比:30厚 1:3干硬性水泥预拌砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆种类、配合比:10厚 素水泥浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:800*800地 砖	m ²	109.30			
12	011105003001	块料踢脚线 1.耐磨地砖 高100mm 2.基层:20厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 3.部位:准备室和灯光控制室	m ²	2.91			
13	011105006001	不锈钢踢脚线 高100mm 1.面层材料品种、规格:玫瑰金色亚光不锈 钢 304材质厚度=1.2mm 防火A级 2.基层材料种类、规格:细木工板	m ²	16.31			
14	011108001001	石材零星项目 1.止水坎,安装带结构胶 2.贴结合层厚度、材料种类、配合比:30 厚1:3干硬性水泥预拌浆结合层,素水泥膏 一道 3.面层材料品种、规格、颜色:黑白根大理 石门槛石 厚度=20mm 4.详见设计	m ²	1.22			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
15	011207001001	墙面装饰板 1.基层材料种类、规格:15mm厚防火防潮 夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚格 栅吸音饰面板 3.轻钢龙骨50*30*1.5mm,间隔≤600mm 4.部位:除舞台正面、单柱外多功能厅其 余墙饰面	m ²	569.54			
16	011207001002	墙面装饰板 1.基层材料种类、规格:15mm厚防火防潮 夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm厚成 品木制吸音挂板 4.骨架、边框材料种类、规格:镀锌钢架内 笼间距@400*400 5.舞台正面	m ²	78.38			
17	011208001001	柱(梁)面装饰	m ²	196.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 基层材料种类、规格:15mm厚防火防潮夹板 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚成品木制吸音挂板 3. 轻钢龙骨50*30*1.5mm, 间隔≤600mm 4. 内填充50mm吸音岩棉, 防火等级要求A1级					
18	011210006001	石膏板隔墙 1. 基层材料种类、规格:15mm厚防火防潮夹板, 内加减震层 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚环保防潮石膏板, 2444mm*1222mm 3. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨50*30*1.5mm, 间隔≤600mm 4. 部位: 声光控制室、新阶梯	m²	30.62			
	12.	天棚工程					
19	011302001001	吊顶天棚 PT-01 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨50*30*1.5mm, 间隔≤600mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚防火防潮夹板, 内加减震层 3. 面层材料品种、规格:环保防潮12mm石膏板, 2444mm*1222mm 4. 防护材料种类:满批环保腻子两度、无机涂料三度, 高覆盖、耐碱性(另列) 5. 吊杆规格、高度:Φ8吊杆(刷防锈漆二遍), 每吊杆需加一个减震器 6. 内填充5mm厚隔音毡、50mm吸音岩棉	m²	806.36			
20	011302001002	吊顶天棚 WD-01 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨50*30*1.5mm, 间隔≤600mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚防火防潮夹板, 内加减震层 3. 面层材料品种、规格:环保槽木长城吸音板 厚度=12mm, 2444mm*1222mm 4. 吊杆规格、高度:Φ8吊杆(刷防锈漆二遍), 每吊杆需加一个减震器 5. 内填充5mm厚隔音毡、50mm吸音岩棉	m²	30.37			
21	011302001003	吊顶天棚 WD-02 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨50*30*1.5mm, 间隔≤600mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚防火防潮夹板, 内加减震层 3. 面层材料品种、规格:环保槽木长城吸音板 厚度=12mm, 2444mm*1222mm 4. 吊杆规格、高度:Φ8吊杆(刷防锈漆二遍), 每吊杆需加一个减震器 5. 内填充5mm厚隔音毡、50mm吸音岩棉	m²	443.04			
22	011302001004	吊顶天棚 MT-01 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨50*30*1.5mm, 间隔≤600mm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚防火防潮夹板, 内加减震层	m²	299.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 面层材料品种、规格:环保槽木长城吸音板 厚度=12mm, 2444mm*1222mm 3. 吊杆规格、高度:Φ8吊杆(刷防锈漆二遍), 每吊杆需加一个减震器 4. 内填充5mm厚隔音毡、50mm吸音岩棉					
23	011304001001	暗藏LED灯带式灯槽 1. 每米180颗LED灯珠, 高密度灯珠排列, 出光均匀无颗粒感, 搭配铝槽型材, 光源使用寿命长效持久	m ²	103.13			
24	010810002001	木窗帘盒 1. 木材种类、规格:9mm+9mm埃特板、12mm石膏板 2. 满批腻子三度 无机涂料两度	m	59.20			
	13.	门窗工程					
25	010801001001	消防栓暗门 1. 面贴荧光材质字体 2. 带螺孔加固件为厚度3.0mm钢板 3. 复合隔热型防火玻璃结构: 由2层5mm厚普通玻璃夹防火液组成 4. 芯板由氧化镁、珍珠岩粉、固化剂、玻纤布等制成	m ²	9.76			
26	010808007001	成品单开木门	樘	1			
27	010802003001	甲级钢质防火门(成品) 1. 带螺孔加固件为厚度3.0mm钢板 2. 复合隔热型防火玻璃结构: 由2层5mm厚普通玻璃夹防火液组成 3. 芯板由氧化镁、珍珠岩粉、固化剂、玻纤布等制成	m ²	7.92			
28	桂010811001001	特殊五金 种类、规格、用途:防火锁	把	2			
29	桂010811001002	特殊五金 种类、规格、用途:明装闭门器	把	4			
30	桂010811001003	特殊五金 种类、规格、用途:防火门防火铰链	副	8.00			
31	010808004001	金属门窗套 1. 面层材料品种、规格:玫瑰金色亚光不锈钢 304材质厚度=1.2mm 防火A级	m ²	20.30			
32	010809004001	石材窗台板 1. 黑白根大理石 厚度=20mm 2. 具体详见设计	m ²	7.10			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
33	011406001001	内墙白色乳胶漆 1. 刮成品腻子遍数:满批水性满批两度 2. 油漆品种、刷漆遍数:水性环保乳胶漆一底两面	m ²	108.68			
34	011406001002	内墙刷白色无机涂料 1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料3遍	m ²	90.53			
35	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:满批环保腻子两度、无机涂料三度 2. 部位:阶梯报告厅、过道上空、一楼过道大厅	m ²	874.67			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	15.	其他装饰工程					
36	011502001001	木地板铝合金线条 1. 规格: 25*25规格L型铝合金型材收口条 2. 实木收口条	m	813.12			
37	011502001002	褐色L型铝合金收口条 1. 规格: L20*20*2mm 2. 墙身吸音板阴阳角 3. 部位: 报告厅(封闭楼梯间、准备室和灯光控制室除外)	m	339.40			
38	011503001001	不锈钢栏杆 1. 栏杆高度: 1100mm 2. 材质: 按304不锈钢材质 3. 立柱: 不锈钢管Φ30*1mm 4. 立杆: 不锈钢管Φ20×1@100mm 5. 横杆: 不锈钢管Φ30×1.1两道 6. 扶手: 不锈钢管Φ60×1mm	m	52.90			
39	011503001002	不锈钢栏杆 1. 栏杆高度: 1100mm 2. 材质: 按304不锈钢材质 3. 立柱: 不锈钢管Φ50*1mm 6. 扶手: 不锈钢管Φ60×1mm	m	6.00			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
40	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度: 3.6m~5.2m 2. 脚手架材质: 钢管	m ²	212.80			
41	011701006002	满堂脚手架 1. 搭设高度: 5.2m~6.8m 脚手架材质: 钢管	m ²	680.20			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
42	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	29.62			
南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目-安 装部分							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
43	030404017001	配电箱 1ZAM1 非标金属箱 安装方式: 底边距地1.5米明装 含箱内元器件 具体详见设计图	台	1			
44	030404017002	配电箱 AL-1 非标金属箱 安装方式: 底边距地1.5米暗装 含箱内元器件 具体详见设计图	台	1			
45	030404017003	配电箱 AL-2 非标金属箱 安装方式: 底边距地1.5米暗装 含箱内元器件 具体详见设计图	台	1			
46	030404017004	配电箱 AL-3 非标金属箱 安装方式: 底边距地1.5米暗装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含箱内元器件 具体详见设计图					
47	030404017005	配电箱 AL-4 非标金属箱 安装方式:底边距地1.5米暗装 含箱内元器件 具体详见设计图	台	1			
48	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 半硬质阻燃塑料管FPC-20 1. 铺设方式: 砖、混凝土结构暗配	m	145.30			
49	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 半硬质阻燃塑料管FPC-25 1. 铺设方式: 砖、混凝土结构暗配	m	134.10			
50	030411001003	吊棚内敷设 半硬质阻燃塑料管FPC-20 1. 铺设方式: 吊棚内敷设	m	949.47			
51	030411004001	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-6mm ² 具有3C认证, ISO9000认证	m	411.90			
52	030411004002	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-4mm ² 具有3C认证, ISO9000认证	m	578.10			
53	030411004003	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm ² 具有3C认证, ISO9000认证	m	3157.46			
54	030412004001	LED 筒灯-24W 含接线盒 安装方式: 嵌入式	套	14			
55	030412004002	明装LED 筒灯-24W 含接线盒 安装方式: 吸顶式	套	7			
56	030412005001	140×1200mm格栅LED长条灯-24W 含接线盒 安装方式: 嵌入式	套	36			
57	030412005002	单头格栅射灯-26W 含接线盒 安装方式: 嵌入式	套	40			
58	030412005003	双头格栅射灯-2×24W 含接线盒 安装方式: 嵌入式	套	113			
59	桂030412014001	LED灯带 2W 铝合金槽	m	337.92			
60	030404034001	暗装单联单控开关 250V 10A 含开关盒 安装方式: 底距地1.3米安装	套	5			
61	030404034002	暗装红外线声光控开关 250V 10A 含开关盒 安装方式: 底距地1.3米安装	套	8			
62	030404034003	暗装双联单控开关 250V 10A 含开关盒 安装方式: 底距地1.3米安装	套	2			
63	030404034004	暗装三联单控开关 250V 10A 含开关盒 安装方式: 底距地1.3米安装	套	1			
64	030404035001	带保护接点暗装插座 250V 10A 含开关盒 安装方式: 底距地0.3/1.5米安装	套	29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
65	030404035002	带保护接点地面暗装插座 带网络插座 250V 10A 含开关盒 安装方式: 地面安装	套	1			
	0305	建筑智能化工程					
66	030502012001	单孔信息插座(非屏蔽) 面板采用优质阻燃型工程塑料, 含六类非屏蔽模块 面板带有半透明防尘盖 单口、自带标签条, 方便管理 模块规格: 六类非屏蔽RJ45信息模块, 匹配22—24AWG线规, 连接片采用镀金铜铍合金, IDC采用铜磷合金; 86式面板, 带有透明防尘盖 安装方式: 底边距地0.3m暗装 底盒材质、规格: 国标86型热镀锌金属底盒	个	6			
67	030502004001	单孔电话插座 面板采用优质阻燃型工程塑料, 含六类非屏蔽模块 面板带有半透明防尘盖 单口、自带标签条, 方便管理 安装方式: 底边距地0.3m暗装 底盒材质、规格: 国标86型热镀锌金属底盒	个	2			
68	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 半硬质阻燃塑料管FPC-20	m	359.73			
69	030502005001	管内穿放 双绞线缆 Cat. 6e	m	359.73			
70	030502006001	管内穿放 电话线缆 HJYV-2×2×0.5mm²	m	110.49			
71	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径(mm) ≤20	m	25.00			
	0309	应急疏散照明工程					
72	030404017006	A型应急照明配电箱 ALE 型号: TY-C 安装方式: 消控室落地安装 可编程序控制 故障报警 主机内自带电池	台	1			
73	030404017007	A型集中电源 ALEa 型号: TY-D-nKVA 安装方式: 消防控制室、低压配电室、配电间、电气竖井内壁挂安装 可编程序控制 故障报警	台	1			
74	030411001005	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20	m	316.20			
75	030411001006	吊顶内敷设 镀锌钢管 SC20	m	446.25			
76	030411004004	管内穿线 NH-RVSP-2×2.5mm² 具有3C认证, ISO9000认证	m	782.14			
77	030411004005	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm² 具有3C认证, ISO9000认证	m	18.34			
78	030412004003	安全出口 ≤1W	套	18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		型号: TY-BLJC I系列 安装方式: 门框上0.2m壁装/距地 2.2~2.5m吊挂安装 灯内不带电池组 每个设备具有唯一地址码 可编程序控制 故障报警 无极性两总线					
79	030412004004	单向疏散标志灯具 ≤1W 型号: TY-BLJC I系列 安装方式: 距地0.5m壁装/距地2.2~2.5m 吊挂安装 灯内不带电池组 每个设备具有唯一地址码 可编程序控制 故障报警 无极性两总线	套	50			
80	030412004005	楼层灯 ≤1W 型号: TY-BLJC I系列 安装方式: 距地2.2~2.5m壁装 灯内不带电池组 每个设备具有唯一地址码 可编程序控制 故障报警 无极性两总线	套	3			
81	030412004006	双向疏散标志灯具 ≤1W 型号: TY-BLJC I系列 安装方式: 距地0.5m壁装/距地2.2~2.5m 吊挂安装 灯内不带电池组 每个设备具有唯一地址码 可编程序控制 故障报警 无极性两总线	套	3			
82	030412004007	应急照明灯 2×1.5W 型号: TY-BLJC I系列 安装方式: 距地2.5m壁装 灯内不带电池组 每个设备具有唯一地址码 可编程序控制 故障报警 无极性两总线	套	39			
83	030412004008	自带蓄电池的吸顶灯 ≤1W 型号: TY-BLJC I系列 安装方式: 距地2.5m壁装 灯内不带电池组 每个设备具有唯一地址码 可编程序控制 故障报警 无极性两总线	套	35			
		消防工程					
84	031001001001	室内消火栓热镀锌钢管 DN65 公称压力:PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接	m	4.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目-装修部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	2501.65	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2501.65	分部分项工程费及措施项目费
南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目-安装部分			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	296.20	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	296.20	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目-建筑拆除部分			
一	2024拆除工程一般计税法	3.72	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3.72	分部分项工程费及措施项目费
南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目-安装拆除部分			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	0.90	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	0.90	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
2	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
3	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
4	010310013	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg		
5	030183001	铁钉 (综合)	kg		
6	030311004	防火铰链	副		
7	030316014.1	防火锁	把		
8	031311001	电焊条 (综合)	kg		
9	032116001	铁件 (综合)	kg		
10	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
11	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
12	040103002	白水泥 (综合)	kg		
13	040301001	砂 (综合)	m³		
14	040301001	砂 (综合)	m³		
15	040301004	中砂	m³		
16	040701001	陶粒	m³		
17	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
18	043013001	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t		
19	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
20	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
21	050304004	二等松杂板枋材 (综合)	m³		
22	050306001	周转板枋材	m³		
23	050306002	周转枋材	m³		
24	050501004	胶合板5mm	m²		
25	050501004.3	15mm厚防火防潮夹板	m²		
26	050501008.1	15mm厚防火防潮夹板	m²		
27	050501012.1	9mm埃特板	m²		
28	050901003.1	15mm厚防火防潮夹板	m²		
29	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m²		
30	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
31	080301101.2	黑白根大理石门槛石 厚度=20mm	m²		
32	090101001.1	12mm石膏板	m²		
33	090101001.3	环保防潮12mm石膏板	m²		
34	090101001.4	9.5mm厚环保防潮石膏板	m²		
35	090301002.1	15厚成品木制吸音挂板	m²		
36	090505009.1	玫瑰金色亚光不锈钢 304材质 厚度=1.2mm 防火A级	m²		
37	100102002.1	轻钢龙骨 50*30*1.5mm	m		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市邕宁区民族中学礼堂装修项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	100102003.1	轻钢龙骨 50*30*1.5mm	m		
39	100105001.1	轻钢龙骨 50*30*1.5mm	m		
40	100105002.1	轻钢龙骨 50*30*1.5mm	m		
41	100105002.2	轻钢龙骨 50*30*1.5mm	m		
42	110103001.1	消防栓暗门(面贴荧光材质字体)	m²		
43	110105001	成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m (实木)	樘		
44	110305001.1	甲级钢质防火门	m²		
45	130102001	调和漆(综合)	kg		
46	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
47	130507003	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg		
48	144108001	乳白胶	kg		
49	150112001.1	环保槽木长城吸音板 厚度=12mm	m²		
50	150112001.2	环保槽木长城吸音板 厚度=12mm	m²		
51	150704001.1	50mm吸音岩棉	m²		
52	150704001.3	5mm厚隔音毡	m²		
53	150704001.4	50mm吸音岩棉	m²		
54	151304009	隔音减震垫 δ 3	m²		
55	151304009.1	隔音减震层	m²		
56	170508017.1	不锈钢管 φ 20×1 304 材质	m		
57	170508021.1	不锈钢管 φ 30×1 304 材质	m		
58	170508021.2	不锈钢管 φ 50×1 304 材质	m		
59	170508029.1	不锈钢管 φ 60×1 304材质	m		
60	341101001	水	m³		
61	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³		
62	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³		
63	170014000.1	热镀锌钢管 DN65 PN=1.6MPa	m		
64	172500000.1	半硬质阻燃塑料管FPC-20	m		
65	172500000.2	半硬质阻燃塑料管FPC-20	m		
66	172500000.3	半硬质阻燃塑料管FPC-25	m		
67	172500000.4	半硬质阻燃塑料管FPC-20	m		
68	Z170303000.1	镀锌钢管 SC20	m		
69	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m		
70	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-4mm²	m		
71	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-6mm²	m		
72	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m		
73	140301004	国V汽油 92#	kg		
74	140301004	汽油92#	kg		

