

邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设  
项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：南宁市邕宁区那楼镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西恒明项目管理有限公司

(单位盖章)



2025年09月25日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设  
项目 工程

# 招标工程量清单

招标人： 南宁市邕宁区那楼镇人民政府  
(单位盖章)



造价咨询人： 广西恒明项目管理有限公司  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： 李永华  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： 伶俐  
(签字或盖章)



编制人： 林树茂  
(造价人员签字盖专用章)



复核人： 李福源  
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2025年09月25日

复核时间： 2025年09月25日

# 总 说 明

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第1页 共1页

## 一、工程概况

- 1、项目名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目
- 2、工作内容:装饰装修、安装、挡土墙、场内平整、道路硬化工程等。
- 3、项目地点:南宁市邕宁区

## 二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 2、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》修订本;
- 3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 4、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 5、2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》;
- 6、2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》
- 7、费用定额中有取费区间的按中值取费;
- 8、桂建标[2019]12号文《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
- 9、自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号)
- 10、材料价格参照《南宁建设工程造价信息》2025年第7期下半月所公布的材料除税价格计取,不足部分参照周边城市信息价或市场价询价。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	育苗大棚-建筑装饰装修		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	育苗大棚-安装		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	分栋大棚_建筑装饰装修		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

## 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	分栋大棚-安装		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	挡土墙工程		
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	场地土方及道路工程		
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	拆除工程		
—	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	场地清理工程		
—	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		育苗大棚-建筑装饰装修					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸 3.部位:排水泥沟	m <sup>3</sup>	16.80			
2	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸	m <sup>3</sup>	303.24			
3	010103001001	回填方 1.密实度:按设计要求密实 2.填方材料品种:原挖土方	m <sup>3</sup>	199.38			
4	010103001002	回填方 1.现场做土坡,坡度15%	m <sup>3</sup>	7.20			
5	010103002001	余土弃置 1.废弃料品种:原挖土方 2.运距:起始1km	m <sup>3</sup>	113.46			
6	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km 1.弃土运距暂按增运4km计算,结算 按实际调整	m <sup>3</sup> ·km	453.84			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	17.75			
8	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	82.58			
9	010507007001	其他构件 1.部位:钢柱脚二次灌浆层 2.混凝土种类:微膨胀细石混凝土 3.混凝土强度等级:C35	m <sup>3</sup>	0.44			
10	010507007002	其他构件 1.部位:钢柱脚砼包裹 2.混凝土种类:商品普通混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	2.65			
11	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 10以内(综合) 2.含钢筋调直、切断、弯曲成型、运 输、绑扎、安装等	t	0.087			
12	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 10以上(综合) 2.含钢筋调直、切断、弯曲成型、运 输、绑扎、安装等	t	2.073			
13	010516001001	螺栓 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M24	t	0.320			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	6.	金属结构工程					
14	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 □60*2.5mm, Q235B 2. 单根柱质量:≤3t 3. 构件运距:场内运输1km	t	1.515			
15	010603003002	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 □90*3mm, Q235B 2. 单根柱质量:≤3t 3. 构件运距:场内运输1km	t	0.184			
16	010603003003	钢管柱 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 □110*5mm, Q235B 2. 单根柱质量:≤3t 3. 构件运距:场内运输1km	t	10.097			
17	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 □25*2.0mm, Q235B 2. 单根质量:≤1.5t 3. 构件运距:场内运输1km	t	1.521			
18	010604001002	钢梁 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 □60*2.0mm, Q235B 2. 单根质量:≤1.5t 3. 构件运距:场内运输1km	t	2.711			
19	010604001003	钢梁 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 □60*2.5mm, Q235B 2. 单根质量:≤1.5t 3. 构件运距:场内运输1km	t	7.628			
20	010604001004	钢梁 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 □70*3.0mm, Q235B 2. 单根质量:≤1.5t 3. 构件运距:场内运输1km	t	9.654			
21	010604001005	钢梁 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 □80*3.0mm, Q235B 2. 单根质量:≤1.5t 3. 构件运距:场内运输1km	t	5.467			
22	010604001006	钢梁 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 □100*4mm, Q235B 2. 单根质量:≤1.5t 3. 构件运距:场内运输1km	t	7.768			
23	010604001007	钢梁 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 □110*5mm, Q235B 2. 单根质量:≤1.5t 3. 构件运距:场内运输1km	t	1.028			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
24	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌 $\phi$ 20圆钢, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	2.287			
25	010606001002	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 $\square$ 60*2.5mm, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	0.903			
26	010606001003	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 $\square$ 90*3mm, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	0.732			
27	010606001004	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 $\square$ 80*3mm, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	6.150			
28	010606001005	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌圆钢管 $\phi$ 38*2.5mm, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	0.175			
29	010606001006	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌圆钢管 $\phi$ 50*2.5mm, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	1.500			
30	010606001007	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌圆钢管 $\phi$ 60*2.5mm, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	0.196			
31	010606001008	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 $\square$ 60*2.0mm, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	1.504			
32	010606001009	钢支撑、钢拉条(传动轴) 1. 钢材品种、规格:热镀锌管 $\phi$ 42*2.75, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	0.486			
33	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 $\square$ 25*2.0mm, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	2.723			
	8.	屋面及防水工程					
34	桂010902009001	屋面型钢天沟 1. 材料品种、规格:2.5mm厚热镀锌钢板	t	6.162			
	13.	门窗工程					
35	010802001001	40系列不带纱铝合金平开门(洞口面积 $>2m^2$ ) 门框、扇材质及规格:2.2mm厚铝合金边框 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃	$m^2$	29.04			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	15.	其他装饰工程					
36	040701006001	无纺土工布 1.厚度:0.75mm 2.部位:水沟	m <sup>2</sup>	181.01			
37	011501001001	0.7厚镀锌卡槽 1.0.7厚镀锌卡槽,宽度40mm	m	224.00			
38	01B001	外遮阳网 1.外遮阳网PE材料、8针,透光率65% 2.含:插销紧固件等配件 3.含:制作、运输、安装等全部施工工艺 4.不含收网电机	m <sup>2</sup>	2560.00			
39	01B002	12丝散光膜(透光率不小于85%) 1.含:插销紧固件等配件 2.含:制作、运输、安装等全部施工工艺 3.不含卷膜机	m <sup>2</sup>	3156.16			
40	01B003	30目聚乙烯防虫网 1.含:插销紧固件等配件 2.含:制作、运输、安装等全部施工工艺 3.不含收网电机	m <sup>2</sup>	1175.52			
41	01B004	大棚地面铺设防草布一层 1.规格:70g/3米宽/100米每卷 2.含:制作、运输、安装等全部施工工艺	m <sup>2</sup>	2560.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
42	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	54.60			
43	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	300.30			
44	011702025001	其他现浇构件 1.构件类型:钢柱脚二次灌浆层、钢柱脚砼包裹 2.模板、支撑材质:胶合板木支撑	m <sup>3</sup>	45.57			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
45	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	101.75			
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		育苗大棚-安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
46	030404017001	配电箱 1ZAP2 安装方式:底距地1.5米挂墙明装 含箱内元器件	台	1			
47	030404017002	配电箱 1AC.GB 安装方式:底距地1.5米安装 灌溉系统控制箱	台	1			
48	030408001001	铜芯电力电缆普通敷设 ZR- YJY-4×35mm <sup>2</sup> 具有3C认证 ISO9000认证	m	50.00			
49	030408006001	电力电缆头制作、安装 终端头 ZR- YJY-4×35mm <sup>2</sup>	个	2			
50	030408001002	铜芯电力电缆普通敷设 ZR- YJY-5×10mm <sup>2</sup> 具有3C认证 ISO9000认证	m	23.89			
51	030408001003	铜芯电力电缆普通敷设 ZR- YJY-4×6mm <sup>2</sup> 具有3C认证 ISO9000认证	m	13.78			
52	030408001004	铜芯电力电缆普通敷设 ZR- KYJ-4×1.5mm <sup>2</sup> 具有3C认证 ISO9000认证	m	6.89			
53	030411004001	管内穿铜芯线 ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup> 具有3C认证 ISO9000认证	m	1319.43			
54	030411004002	管内穿铜芯线 ZR-BV-4mm <sup>2</sup> 具有3C认证 ISO9000认证	m	1509.50			
55	030411001001	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20	m	839.67			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
56	030411001002	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC50	m	21.31			
57	030408003001	电缆保护管 SC50	m	45.00			
58	030411001003	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC25	m	9.44			
59	030411001004	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC15	m	4.72			
60	030412001001	LED天棚灯 100W 100WxLED Ra>80 Φ=100001m 安装方式:吸顶安装	套	18			
61	030404034001	三联单控翘板开关 250V 10A 安装方式: 距地1.3米暗装	套	6			
62	030406009001	电动卷膜器 温室专用200W卷膜电机 扭矩: 40N·m, 可推动≤50m长度的 卷膜管(管径22mm/25mm) 4 转速: 3.8rpm; 防护等级: IP54; 温 控范围: 支持-30℃~60℃环境工作; 轴承与齿轮箱终身润滑免维护	台	20			
		防雷及接地装置					
63	030409002001	接地母线 -50*4不锈钢扁钢	m	788.64			
64	030409003001	避雷引下线 利用金属构件引下	m	190.40			
65	030409005001	避雷网 Φ10热镀锌圆钢, 沿坡屋面、屋脊敷 设	m	781.33			
66	030409006001	避雷针 H=0.3m, Φ20热镀锌圆钢作为短接闪 杆	根	4			
67	030409008001	接地测试点 测量接地电阻接地端子板	台	4			
68	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	9.	B9 给排水工程					
69	031001006001	PE100给水管及管件安装 DN100 连接形式:电熔连接 含管道消毒、冲洗、试压	m	4.50			
70	031001006002	PVC-U塑料管及管件安装dn25(毛 管) 连接形式:粘接连接 灌溉滴带管	m	1592.22			
71	031001006003	PVC-U塑料管及管件安装dn25(毛 管) 连接形式:粘接连接 含管道消毒、冲洗、试压 雾化管	m	560.78			
72	031001006004	PVC-U塑料给水管及管件安装dn32 连接形式:粘接连接 含管道消毒、冲洗、试压	m	194.71			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
73	031001006005	PVC-U塑料给水管及管件安装dn63 连接形式:粘接连接 含管道消毒、冲洗、试压	m	134.45			
74	031001006006	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 dn110 连接形式:粘接连接 含管件、灌水试验、通球试验	m	135.04			
75	040501004001	HDPE双壁波纹排水管及管件安装 de300 环刚度: $\geq 8\text{KN/m}^2$ 连接形式:承插式 含管道闭水试验	m	12.72			
76	031003001001	闸阀 DN25 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	12			
77	031003001002	闸阀 DN40 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	2			
78	031003003001	闸阀 DN100 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 法兰连接 加装活接头	个	2			
79	031003003002	球阀 dn63 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 粘接连接 加装活接头	个	12			
80	031003003003	止回阀 dn63 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 粘接连接	个	2			
81	031003003004	Y型过滤器 DN100 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	1			
82	031003013001	水表 DN100 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 法兰连接 加装活接头	个	1			
83	031003012001	倒流防止器 DN100 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 法兰连接 加装活接头	个	1			
84	031003001003	真空破坏器 连接方式: 螺纹连接	个	1			
85	桂031004023001	87型雨水斗dn110	个	20			
86	030901003001	灌溉雾化喷头 dn25 Q=50L/H, 含防滴漏阀	个	156			
87	031002001001	管道支架 材质:角钢、圆钢吊杆综合考虑	kg	222.48			
88	桂031211003001	管道支架除锈 手工除锈、轻锈	kg	222.48			
89	031201003001	管道支架刷油	kg	222.48			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		采用环氧煤沥青涂料,普通级(三油)					
90	040504001001	砖砌矩形水表井 规格:适用管径DN100 详图集05S502	座	1			
91	桂030413013001	土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:综合 开挖方式:小型机械开挖	m <sup>3</sup>	25.74			
92	桂030413014001	土方回填 填方材料品种:三类土,原开挖土方 回填方式:小型机械回填	m <sup>3</sup>	25.74			
		灌溉设备					
93	030109001001	离心泵 扬程37m,流量43m <sup>3</sup> /h,功率7.5KW	台	1			
94	030503003001	恒压系统及中央灌溉控制器 含远程遥控器	套	1			
95	031006008001	自动反洗碟片过滤器 3单元、大体	台	1			
96	031006015001	PVC蓄水罐 V=4m <sup>3</sup>	个	3			
97	031006008002	水肥一体机 参数:560*760*1260mm; 定时搅拌、定时施肥; 0.37KW注肥泵,注肥压力0.3mpa;含 200L注肥桶,140W搅拌电机; 吸肥泵和搅拌电机故障报警 220T/380V供电	台	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		分拣大棚_建筑装饰装修					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
98	010101004002	挖基坑(沟槽)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸	m <sup>3</sup>	1683.93			
99	010103001003	回填方 1.密实度:按设计要求密实 2.填方材料品种:原挖土方	m <sup>3</sup>	1506.07			
100	010103002002	余土弃置 1.废弃料品种:原挖土方 2.运距:起始1km	m <sup>3</sup>	176.07			
101	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km 1.弃土运距暂按增运4km计算,结算按实际调整	m <sup>3</sup> ·km	704.28			
	4.	砌筑工程					
102	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级: 190×190×90,孔型1,孔洞率28% 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	39.93			
103	010404001001	垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土	m <sup>3</sup>	19.42			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
104	010501001002	垫层 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	19.58			
105	010501003002	独立基础 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	40.53			
106	010501004001	满堂基础 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	42.03			
107	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	31.41			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
108	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	12.60			
109	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.98			
110	010504004001	混凝土挡土墙 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	39.70			
111	010507007003	其他构件 1. 部位:钢柱脚二次灌浆层 2. 混凝土种类:微膨胀细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C35	m <sup>3</sup>	0.47			
112	010507007004	其他构件 1. 部位:钢柱脚砼包裹 2. 混凝土种类:商品普通混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	1.97			
113	010507001001	坡道 1. 20厚1:2水泥砂浆随打随压光, 加 做100*100菱形凹槽 2. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑 胶) 3. 100mm厚C15商品普通砼 4. 300厚灰土垫层(另计) 5. 参考图集11ZJ901 1/9	m <sup>2</sup>	37.80			
114	010507001002	散水 1. 20厚1:2水泥砂浆 2. 80mm厚C15商品普通砼 3. 参考图集11ZJ901 2/8	m <sup>2</sup>	81.24			
115	桂010507010001	混凝土排水沟 1. 水沟断面: 260*120mm 2. 混凝土种类:商品普通砼 C15 3. 20厚1:2水泥砂浆抹面 4. C25细石混凝土预制盖板 320*490mm(含钢筋) 5. 参考图集11ZJ901 2/8 A/8	m	139.30			
116	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ10 以内(综合) 2. 含钢筋调直、切断、弯曲成型、运 输、绑扎、安装等	t	0.123			
117	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 10以内(综合) 2. 含钢筋调直、切断、弯曲成型、运 输、绑扎、安装等	t	3.075			
118	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 10以上(综合) 2. 含钢筋调直、切断、弯曲成型、运 输、绑扎、安装等	t	11.974			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
119	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ 10 以内(综合)	t	0.275			
120	010516001002	螺栓 1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	t	0.338			
	6.	金属结构工程					
121	010603001001	实腹钢柱 1. 钢材品种、规格:H型钢 H(300~500)X220X8X10、 H(300~500)X250X8X10、 H400X250X8X10、H300X200X8X10、 HN175X90X5X8; Q355B 2. 单根柱质量:≤3t 3. 构件运距:场内运输1km	t	9.894			
122	010603001002	实腹钢柱 1. 钢材品种、规格:槽钢[18a; Q355B 2. 单根柱质量:≤3t 3. 构件运距:场内运输1km	t	1.042			
123	010604001008	钢梁 1. 钢材品种、规格:H型钢 WH(500~400)X200X6X8、 WH400X200X6X8、WH300X200X6X10、 WH(400~600)X200X8X10、 HN175X90X5X8, Q355B 2. 单根质量:≤1.5t 3. 构件运距:场内运输1km	t	11.787			
124	010604001009	钢梁 1. 钢材品种、规格:槽钢[18a; Q355B 2. 单根质量:≤1.5t 3. 构件运距:场内运输1km	t	0.242			
125	010604001010	钢梁 1. 钢材品种、规格:C180X70X20X2.5、 C180X70X20X2, Q355B 2. 单根质量:≤1.5t 3. 构件运距:场内运输1km	t	6.441			
126	010604001011	钢梁 1. 钢材品种、规格:H300X200X6X10、 Q355B 2. 单根质量:≤1.5t 3. 构件运距:场内运输1km	t	3.399			
127	010606001010	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:圆钢 φ 25、 φ 20、φ 12, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	1.976			
128	010606001011	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:焊接钢管 φ 121*3mm、φ 114*3mm, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	1.783			
129	010606001012	钢支撑、钢拉条	t	0.306			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 钢材品种、规格:焊接钢管 Φ32*2.5mm, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km					
130	010606001013	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:角钢L50*4mm, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	0.623			
131	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:Z型钢 XZ220X70X20X3.0mm, Q355B 2. 构件运距:场内运输1km	t	10.348			
132	010606002003	钢檩条 1. 钢材品种、规格:角钢L50*6mm, Q235B 2. 构件运距:场内运输1km	t	1.149			
133	010606013001	零星钢构件 1. 构件名称:节点大样 2. 钢材品种、规格:钢板, Q235B 3. 构件运距:场内运输1km	t	6.863			
134	桂010902009002	屋面型钢天沟 1. 材料品种、规格:3.0mm厚热镀锌钢 板 2. 参照图集17J925-1	t	2.501			
135	010901002001	双层压型钢板复合保温屋面 1. 内外压型钢板厚度≥0.6mm 2. 保温材料采用50mm厚棉卷毡, 燃烧 性能A级, 耐火极限≥60min 3. 防水层选用1.5厚自粘聚合物改性 沥青防水卷材(另计) 4. 部位: 屋1	m <sup>2</sup>	1553.57			
136	010901002002	单层压型钢板屋面 1. 型材品种、规格:单层钢板厚度为 0.6mm 2. 固定方式为扣合式连接 3. 部位: 雨棚 4. 做法详见参照图集17J925-1 -/ 3-32	m <sup>2</sup>	25.20			
137	010605002001	钢板墙板 1. 钢材品种、规格:单层压型钢板 0.6mm(一级防水) 2. 参照图集17J925-1/1-22页/外墙 1; 构造参3-4页 3. 部位: 外3	m <sup>2</sup>	504.88			
138	桂010516005001	化学锚栓 M16*200mm	个	12			
139	040901010001	普通螺栓 M14*45mm	套	1152			
140	040901010002	普通螺栓 M20*25mm	套	372			
141	040901010003	M25花篮螺栓	套	26			
	8.	屋面及防水工程					
142	010901003001	阳光板屋面	m <sup>2</sup>	54.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 阳光板品种、规格:采光带选用聚碳酸酯(PC)采光板 2. 双层空心,每层厚度为6mm 3. 做法参17J925-1 4/2-75					
143	010902001001	屋面卷材防水 1. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	1553.57			
144	010903002001	外墙面涂膜防水(外墙1) 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m <sup>2</sup>	212.02			
	10.	楼地面装饰工程					
145	010404001002	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:80厚C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	97.67			
146	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 图集参照15ZJ001/22页/地101 2. 20厚1:3水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 80厚C20混凝土垫层(另计) 5. 素土夯实,压实系数不小于0.94	m <sup>2</sup>	1220.89			
147	011105001001	水泥砂浆踢脚线h=150mm 1. 图集参照15ZJ001/47页/踢4 3. 10厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	33.25			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
148	011201001001	内墙面一般抹灰-内2 1. 图集参照15ZJ001/59页/内墙6 2. 15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂) 3. 5厚1:2水泥砂浆	m <sup>2</sup>	328.66			
149	011201001002	外墙面一般抹灰-外1 1. 图集参照15ZJ001/80页/外墙11 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计)	m <sup>2</sup>	212.02			
150	011207001001	墙面装饰板-内1、外2 1. 做法:18mm厚纤维增强硅酸盐板+100厚岩棉+18厚纤维增强硅酸盐板(总厚度136mm) 2. 型钢龙骨断面:100*50*0.63,中距平均500mm 3. 构造做法参照07J905-1/第11页/墙13	m <sup>2</sup>	262.86			
	13.	门窗工程					
151	010802001002	双开铁门 3000*3300mm 1. 含运输、安装、油漆、门锁、五金配件等 2. 含塞缝	m <sup>2</sup>	29.70			
152	010802001003	双开铁门 1500*2200mm	m <sup>2</sup>	3.30			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼准山”生产示范基地建设项目

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1.含运输、安装、油漆、门锁、五金配件等 2.含塞缝					
153	010802003001	钢质乙级防火门 1.含制作、运输、安装及五金配件 (除防火锁、闭门器、防火铰链、油漆以外) 2.含塞缝	m <sup>2</sup>	10.12			
154	桂010811001001	防火锁 1.符合消防部门要求的合格产品,符合图纸要求	把	2			
155	桂010811001002	闭门器 明装 1.符合消防部门要求的合格产品,符合图纸要求	套	4			
156	桂010811001003	顺位器 明装 1.符合消防部门要求的合格产品,符合图纸要求	套	2			
157	桂010811001004	防火铰链 1.符合消防部门要求的合格产品,符合图纸要求	副	6.00			
158	010807001001	90系列铝合金推拉窗 洞口面积>2m <sup>2</sup> 1.框、扇材质及质量:1.8mm铝合金边框 2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm 3.外装30目聚乙烯防虫网 4.含安装、运输、五金配件等全部施工工艺	m <sup>2</sup>	45.90			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
159	桂031211003002	金属结构除锈 1.对构件表面进行彻底除锈,除锈方法采用喷丸或喷砂除锈,除锈质量等级Sa2.5级	m <sup>2</sup>	3046.71			
160	011405001001	金属面油漆 1.油漆品种、遍数:底漆,环氧富锌底漆2遍,干膜厚度70μm,干膜锌含量≥80%,单位体积固含量≥60%	m <sup>2</sup>	3046.71			
161	011405001002	金属面油漆 1.油漆品种、遍数:中间漆1遍,厚涂型环氧云铁中间漆70μm,单位体积固含量≥80%	m <sup>2</sup>	3046.71			
162	011405001003	金属面油漆 1.油漆品种、遍数:面漆,丙烯酸环氧面漆2遍,干膜厚度60μm	m <sup>2</sup>	3046.71			
163	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 1.防火等级要求:耐火时间≥2.5小时 2.涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火涂料 厚度不小于5.5mm,等效热阻不小于0.39m <sup>2</sup> ·°C/w 3.喷刷防火涂料构件名称:钢柱	m <sup>2</sup>	308.57			
164	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 1.防火等级要求:耐火时间≥1.5小时	m <sup>2</sup>	1114.29			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 涂料品种、喷刷遍数:膨胀型防火 涂料 厚度不小于3.5mm, 等效热阻不 小于0.26m x°C/w 3. 喷刷防火涂料构件名称:钢梁					
	15.	其他装饰工程					
165	030411001005	泄水管 1. PVC泄水管 φ110梅花形型布置	m	9.45			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
166	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	247.40			
167	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m <sup>2</sup>	70.52			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
168	011702001003	基础垫层 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支 撑	m <sup>2</sup>	61.66			
169	011702001004	基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支 撑	m <sup>2</sup>	80.60			
170	011702001005	基础 1. 基础类型:筏板基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支 撑	m <sup>2</sup>	32.82			
171	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支 撑	m <sup>2</sup>	284.38			
172	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支 撑	m <sup>2</sup>	81.28			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼准山”生产示范基地建设项目

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2.支模高度:3.6m以内					
173	011702003001	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.6m以内	m <sup>3</sup>	26.12			
174	011702011001	挡土墙 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内	m <sup>3</sup>	228.07			
175	011702025002	其他现浇构件 1.构件类型:钢柱脚二次灌浆层、钢柱脚砼包裹 2.模板、支撑材质:胶合板木支撑	m <sup>3</sup>	17.99			
176	011702029001	坡道模板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	3.06			
177	011702029002	散水 1.散水厚度:80mm 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	81.24			
178	桂011702040001	混凝土明沟模板 1.明沟断面尺寸:260*120mm 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m	139.30			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
179	桂011708002002	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	188.54			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		分栋大棚-安装					
		分部分项工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	4.	B4 电气设备安装工程					
180	030404017003	配电箱 1ZAP2 安装方式:底边距地1.5米安装 含箱内元器件	台	1			
181	030404017004	配电箱 1AP.LK 安装方式:底边距地1.5米安装 含箱内元器件	台	1			
182	030404017005	A型应急照明配电箱 1ALE 安装方式:底边距地1.5米安装	台	1			
183	030408001005	铜芯电力电缆普通敷设 ZR- YJY-4×35mm <sup>2</sup> 具有3C认证 ISO9000认证	m	60.00			
184	030408001006	铜芯电力电缆普通敷设 ZR- YJY-4×25+1×16mm <sup>2</sup> 具有3C认证 ISO9000认证	m	19.16			
185	030408001007	铜芯电力电缆普通敷设 NH- YJY-5×6mm <sup>2</sup> /具有3C认证 ISO9000认证	m	4.10			
186	030408006002	电力电缆头制作、安装 终端头 ZR- YJY-4×35mm <sup>2</sup>	个	2			
187	030408006003	电力电缆头制作、安装 终端头 ZR- YJY-4×25+1×16mm <sup>2</sup>	个	2			
188	030408003002	电缆保护管 SC50	m	55.00			
189	030411001006	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC50	m	15.69			
190	030411001007	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20	m	568.20			
191	030411001008	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC20	m	501.11			
192	030411004003	管内穿铜芯线 ZR-BV-4mm <sup>2</sup> 具有3C认证 ISO9000认证	m	279.49			
193	030411004004	管内穿铜芯线 ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup> 具有3C认证 ISO9000认证	m	2264.14			
194	030411004005	管内穿铜芯线 NH-BV-2.5mm <sup>2</sup> 具有3C认证 ISO9000认证	m	738.74			
195	030404034002	双联单控翘板开关 250V 10A 安装方式:距地1.3米暗装	套	4			
196	030404034003	三联单控翘板开关 250V 10A 安装方式:距地1.3米暗装	套	4			
197	030404034004	四联单控翘板开关 250V 10A 安装方式:距地1.3米暗装	套	15			
198	030404035001	二、三极暗装插座 250V10A 安装方式:距地0.3米暗装	套	13			
199	030412001002	LED天棚灯 100WxLED Ra>80 Φ=100001m 安装方式:吸顶安装	套	80			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
200	030412004001	单向疏散指示灯 1WxLED, 自带蓄电池, 非集中控制型A 型(中型) 安装方式:距地0.5米安装	套	20			
201	030412004002	双面多信息复合标志灯 1WxLED, 自带蓄电池, 非集中控制型A 型(中型) 安装方式:距地2.4米安装	套	5			
202	030412004003	安全出口指示灯 1WxLED, 自带蓄电池, 非集中控制型A 型(中型) 安装方式:门顶0.1米安装	套	3			
203	030412004004	A型出口指示灯 1WxLED, 自带蓄电池, 非集中控制型A 型(中型) 安装方式:门顶0.1米安装	套	2			
204	030412004005	室外壁装应急灯 6WxLED, 自带蓄电池, 非集中控制型A 型(中型) 安装方式:距地2.4米安装	套	3			
205	030412004006	应急吸顶灯 6WxLED, 自带蓄电池, 非集中控制型A 型(中型) 安装方式:吸顶安装	套	20			
		防雷及接地装置					
206	030409002002	接地母线 利用基础底板主筋	m	185.08			
207	030409002003	接地母线 -50*4不锈钢扁钢	m	214.84			
208	030409003002	避雷引下线 利用金属构件引下	m	114.90			
209	030409005002	避雷网 Φ10热镀锌圆钢, 沿坡屋面、屋脊敷 设	m	432.97			
210	030409005003	避雷网 Φ10热镀锌圆钢, 隔热层内暗敷	m	61.82			
211	030409006002	避雷针 H=0.3m, Φ20热镀锌圆钢作为短接闪 杆	根	6			
212	030409008002	接地测试点 测量接地电阻接地端子板	台	4			
213	030414011002	接地装置调试 接地网	系统	1			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
214	031001006007	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 dn110 连接形式:粘接连接 含管件、灌水试验、通球试验	m	56.96			
215	040501004002	HDPE双壁波纹排水管及管件安装 de300 环刚度: ≥8KN/m <sup>3</sup>	m	9.40			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		连接形式:承插式 含灌水试验、通球试验					
216	031001006008	PE100给水管及管件安装 DN100 压力: PN=1.0MPa 连接形式:电熔连接 含管道消毒、冲洗、试压	m	6.29			
217	031001006009	PE100给水管及管件安装 DN50 压力: PN=1.0MPa 连接形式:电熔连接 含管道消毒、冲洗、试压	m	2.61			
218	031001006010	PE100给水管及管件安装 DN40 压力: PN=1.0MPa 连接形式:电熔连接 含管道消毒、冲洗、试压	m	74.51			
219	031001006011	PE100给水管及管件安装 DN32 压力: PN=1.0MPa 连接形式:电熔连接 含管道消毒、冲洗、试压	m	17.70			
220	031001006012	PE100给水管及管件安装 DN25 压力: PN=1.0MPa 连接形式:电熔连接 含管道消毒、冲洗、试压	m	66.64			
221	031003001004	闸阀 DN40 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	2			
222	031003003005	闸阀 DN100 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 法兰连接 加装活接头	个	2			
223	031003003006	Y型过滤器 DN100 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 法兰连接	个	1			
224	031003013002	水表 DN100 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 法兰连接 加装活接头	个	1			
225	031003012002	倒流防止器 DN100 公称压力: 1.0MPa 连接方式: 法兰连接 加装活接头	个	1			
226	031003001005	真空破坏器 连接方式: 螺纹连接	个	1			
227	031003001006	自动排气阀 DN20 连接方式: 螺纹连接	个	8			
228	桂031004023002	87型雨水斗dn110	个	8			
229	030901010001	消防室内轻便水龙箱 钢箱尺寸: 500*380*130 衬胶管LQ10-10: 1条; 钢喷塑水龙卷 盘P2501个; 全铜直流喷雾喷枪(喷 嘴Φ6) 1支	套	8			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		全铜快速接口1个; 铝旋转输水接头DN20:1个; 全铜阀门DN20: 1个; 钢管套1个 安装方式: 明装 详图集15s202-50					
230	030901011001	室外消防栓 地上式 SSF100/65-1.0	套	1			
231	030901013001	灭火器 磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 安装方式: 放置式	具	26			
232	031201001001	管道刷油 刷红色调和漆两遍	m <sup>2</sup>	0.69			
233	040504001002	砌筑井 砖砌矩形水表井 规格: 适用管径DN100 详图集05S502	座	1			
234	桂030413013002	土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:综合 开挖方式: 小型机械开挖	m <sup>3</sup>	59.28			
235	桂030413014002	土方回填 填方材料品种:三类土, 原开挖土方 回填方式: 小型机械回填	m <sup>3</sup>	59.28			
		<b>冷库部分</b>					
236	03B001	淮山储存整体冷藏库房 一、保温部分 1、冷库房(含底板): 13.5m*8.8m*4m; 聚胺脂保温板厚度15cm: 416m <sup>2</sup> 2、冷库房平移门 2200*2000mm: 2扇 3、冷库专用灯(耐低温) 40W: 2盏 二、制冷系统部分 1、谷轮ZF181KQE-20匹 配V型箱式顶出风冷机组1台(带法斯克油位控制器机组 20HP: 1台 2、DD200电化霜: 1只 3、谷轮电子膨胀阀: 2只 4、微电脑控制电控箱: 1套 5、管道保温 6、设备吊装材料: 镀锌管、角铁\丝杆, 槽钢等 7、制冷剂R22 含各类辅材、制作、安装、调试费用 为完成冷库整体制作所需全部费用包干	套	1			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		挡土墙工程					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
237	040101002001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详设计图纸	m <sup>3</sup>	87.16			
238	040103001001	回填砾石 1.密实度:按设计要求密实 2.填方材料品种:砾石 3.部位:挡土墙砾石滤水层	m <sup>3</sup>	23.92			
239	040103001002	回填方 1.密实度:按设计要求密实 2.填方材料品种:原挖土方	m <sup>3</sup>	16.29			
240	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:原挖土方 2.运距:起始1km	m <sup>3</sup>	70.87			
241	桂040103003001	土石方运输每增1km	m <sup>3</sup> ·km	283.48			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 弃土运距暂按增运4km计算, 结算按实际调整					
	15.	其他相关项目					
242	040305003001	浆砌块料 1. 材料品种、规格:MU40片石 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格:塑料泄水管 $\phi$ 110mm, 梅花形布置 4. 转角处、截面尺寸变化处以及每隔15米均须设置一道伸缩缝, 缝宽3cm, 缝中填沥青麻絮或沥青木板, 沿墙内、外、顶三方填塞, 深度不小于0.2米	m <sup>3</sup>	191.50			
		小计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					
		$\Sigma$ 增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
243	桂041101006001	外墙脚手架 搭设高度:10m以内 脚手架材质:钢管脚手架 双排	m <sup>2</sup>	136.22			
		小计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					
		$\Sigma$ 增值税					
		合计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		场地土方及道路工程					
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
244	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:耕作表土 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 部位:育苗大棚、分炼大棚	m <sup>3</sup>	6100.00			
245	040103001003	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:原耕作表土 3. 部位:育苗大棚、分炼大棚	m <sup>3</sup>	6100.00			
	3.	道路工程					
246	040202001001	路床(槽)整形 1. 路基碾压夯实	m <sup>2</sup>	780.31			
247	040202009001	砂砾石 1. 石料规格:级配砂石 2. 厚度:30cm	m <sup>2</sup>	780.31			
248	040202009002	粗砂 1. 厚度:2.5cm	m <sup>2</sup>	780.31			
249	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:商品砼 C25 2. 掺和料:碎石 3. 厚度:120mm	m <sup>2</sup>	780.31			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
250	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 以外	台·次	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
251	桂011616001001	房屋整体机械拆除 1.平房、楼房:鸡棚	m <sup>2</sup>	570.00			
	4.	第四章渣土运输					
252	010103002003	渣土弃置 1.废弃料品种:拆除物 2.运距:起始1km	m <sup>3</sup>	273.60			
253	桂010103003003	渣土运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1.运距暂按增运4km列计, 结算按实际调整	m <sup>3</sup> ·km	1094.40			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		场地清理工程					
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
254	桂050101013001	伐树、挖树根、树苑(含乔木、单干 棕榈植物) 1. 树干地径:20cm 2. 运距暂按增运4km列计, 结算按实 际调整	株	57			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 总价措施项目费用表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
		育苗大棚-建筑装饰装修				
—		2024建筑装饰装修工程 一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		育苗大棚-安装				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		分拣大棚_建筑装饰装修				
—		2024建筑装饰装修工程 一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		分拣大棚-安装				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		挡土墙工程				
—		2022市政综合工程一般 计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。



# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	育苗大棚-建筑装饰装修			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1292.52	116.33	1408.85
	育苗大棚-安装			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	445.83	40.13	485.96
5	计日工			
6	总承包服务费			
	分拣大棚_建筑装饰装修			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3099.47	278.95	3378.42
	分拣大棚-安装			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	493.87	44.45	538.32
5	计日工			
6	总承包服务费			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

## 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第2页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	挡土墙工程			
—	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	182.72	16.44	199.16
	场地土方及道路工程			
—	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	255.80	23.02	278.82
	拆除工程			
—	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	36.58	3.29	39.87
	场地清理工程			
—	2021绿化工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	6.18	0.56	6.74
	合计			6336.14

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼准山”生产示范基地建设项目

第1页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310002	镀锌铁丝φ4	kg		
7	010310013	镀锌铁丝φ0.7	kg		
8	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t		
10	010903015	圆钢HPB300 φ10~14	kg		
11	011302007	扁钢 60以内	kg		
12	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
13	012901001.1	钢板(综合) Q235B	t		
14	012901010.1	热镀锌钢板2.5mm Q235B	t		
15	012901010.2	3.0mm厚热镀锌钢板	t		
16	012902001	钢板(综合)	kg		
17	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
18	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
19	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
20	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
21	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
22	020303002	橡胶密封条20×4	m		
23	020509001	彩钢密封圈	只		
24	020901009	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>		
25	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
26	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
27	022705002	棉纱	kg		
28	022705003	棉丝	kg		
29	022705004	棉纱头	kg		
30	022706010	破布	kg		
31	022903001	麻丝	kg		
32	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
33	023301002	草袋	条		
34	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
35	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
36	030108001	自攻螺钉	百个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 邕宁区那楼镇那头村“那楼准山”生产示范基地建设项目

第2页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
38	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
39	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
40	030114005	半圆头螺钉 M6~12×12~50	个		
41	030125001	螺栓(综合)	kg		
42	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
43	030126048	螺栓 M12×14~75	套		
44	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
45	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
46	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
47	030135101	带帽螺栓	kg		
48	030143001	对拉螺栓	kg		
49	030144001.1	普通螺栓 M14*45mm	kg		
50	030144004.1	普通螺栓 M20*25mm	套		
51	030148002.1	M24地脚螺栓	kg		
52	030148002.1	地脚螺栓M24	kg		
53	030152002.1	M25花篮螺栓	套		
54	030152005	花篮螺栓 M16×250	套		
55	030154004.1	化学锚栓 M16*200mm	套		
56	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
57	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
58	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
59	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
60	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
61	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
62	030157003	镀锌膨胀螺栓 M8	套		
63	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
64	030171102	螺母	kg		
65	030177001	钢垫圈	kg		
66	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
67	030183001	铁钉(综合)	kg		
68	030188004	射钉(枪钉)	盒		
69	030311004	防火铰链	副		
70	030312001	闭门器(明装)	套		
71	030312007	顺位器	套		
72	030316014.1	防火锁	把		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼准山”生产示范基地建设项目

第3页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	031301003	砂轮片 综合	片		
74	031301006	砂轮片 Φ400	片		
75	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
76	031311001	电焊条 (综合)	kg		
77	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
78	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
79	031311008	低碳钢电焊条	kg		
80	031314001	耐热电焊条	kg		
81	031319001	电焊丝	kg		
82	031321001	焊锡丝 综合	kg		
83	031321003	焊锡	kg		
84	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
85	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
86	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
87	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
88	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
89	031345001	钢锯条	根		
90	031346001	钢丝刷子	把		
91	031347001	砂纸	张		
92	031347004	铁砂布	张		
93	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
94	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
95	032116001	铁件 (综合)	kg		
96	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
97	032120001	PVC管专用弹簧	根		
98	032122001	拉环	套		
99	032126003	金属堵头	只		
100	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
101	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
102	040301001	砂 (综合)	m <sup>3</sup>		
103	040301001	砂 (综合)	m <sup>3</sup>		
104	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
105	040301005	粗砂	m <sup>3</sup>		
106	040501001	砾石 (综合)	m <sup>3</sup>		
107	040506004	级配砂石	m <sup>3</sup>		
108	040902002	生石灰	t		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第4页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>		
110	040905001	粘土	m <sup>3</sup>		
111	041101002.1	MU40片石	m <sup>3</sup>		
112	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
113	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
114	042903001	C25 钢筋混凝土块	m <sup>3</sup>		
115	042903009	预制混凝土盖板	m <sup>3</sup>		
116	050101001	木材(综合)	m <sup>3</sup>		
117	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		
118	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m <sup>3</sup>		
119	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
120	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
121	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>		
122	050308001	木板	m <sup>3</sup>		
123	052502007	垫木	m <sup>3</sup>		
124	053501002	竹篾	百根		
125	090301002.1	18厚纤维增强硅酸盐板	m <sup>2</sup>		
126	090508010.1	双层0.6mm压型钢板复合保温屋面(50mm厚棉卷毡)	m <sup>2</sup>		
127	090508010.2	压型钢板 0.6mm	m <sup>2</sup>		
128	090508010.3	压型钢板 0.6mm	m <sup>2</sup>		
129	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>		
130	100105001.1	镀锌轻钢龙骨100×50	m		
131	100105002.1	镀锌轻钢龙骨100×50	m		
132	110305001..1	钢质乙级防火门	m <sup>2</sup>		
133	110914001.1	40系列不带纱铝合金平开门(洞口面积>2m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>		
134	110915001.1	90系列铝合金推拉窗 洞口面积:>2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
135	111102001.1	双开铁门 3000*3300mm(成品)	m <sup>2</sup>		
136	111102001.2	双开铁门 1500*2400mm(成品)	m <sup>2</sup>		
137	124504001.1	双层聚碳酸酯(PC)采光板6.00mm	m <sup>2</sup>		
138	130102001	调和漆(综合)	kg		
139	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
140	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
141	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
142	130503001	沥青漆	kg		
143	130507001	防锈漆	kg		
144	130507002	红丹防锈漆	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第5页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	130507010	醇酸防锈漆	kg		
146	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
147	130508002	环氧富锌底漆	kg		
148	130517001	环氧云铁漆	kg		
149	130518001	环氧漆稀释剂	kg		
150	130519001	沥青绝缘漆	kg		
151	130527201	聚合物改性沥青防水涂料	kg		
152	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
153	130705002	铅油	kg		
154	130904001	银粉漆	kg		
155	130905001.1	丙烯酸环氧面漆	kg		
156	133101003	石油沥青 30#	kg		
157	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m <sup>2</sup>		
158	133504001	防水粉	kg		
159	133508002	嵌缝膏	kg		
160	133508006	冷底子油	kg		
161	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
162	134101001	嵌缝料	kg		
163	140101001	清油	kg		
164	140301004	国V汽油 92#	kg		
165	140303001	煤油	kg		
166	140501003	油漆溶剂油	kg		
167	140702001	机油(综合)	kg		
168	140717001	黄油	kg		
169	140901002	电力复合酯 一级	kg		
170	143124001	漂白粉	kg		
171	143303001	硬酯酸 一级	kg		
172	143305004	动力苯	kg		
173	143309001	丙酮	kg		
174	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
175	143507004	环氧树脂固化剂	kg		
176	143507008	固化剂 T31	kg		
177	143520001	隔离剂	kg		
178	143537001	聚合物胶浆	kg		
179	143901001	乙炔气	m <sup>3</sup>		
180	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第6页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	143901002	乙炔气	kg		
182	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
183	143907001	二氧化碳	m <sup>3</sup>		
184	144102001	粘结剂	kg		
185	144108001	乳白胶	kg		
186	144110001	硅酮耐候胶	L		
187	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
188	144113002	玻璃胶 310g	支		
189	144114004	密封胶	支		
190	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
191	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
192	144116003	胶合剂	kg		
193	144116005	粘合剂	kg		
194	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
195	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
196	150704001.1	100厚岩棉	m <sup>2</sup>		
197	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m <sup>3</sup>		
198	172508021.1	塑料泄水管 φ110mm	m		
199	172513000	塑料软管	kg		
200	180314002	钢制弯头 DN20	个		
201	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
202	180320002	钢制丝堵 DN20	个		
203	181510002	钢制管箍 DN20	个		
204	181512001	镀锌管箍 DN15	个		
205	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
206	181515002	钢制活接头 DN20	个		
207	181515005	钢制活接头 DN40	个		
208	182501002	塑料管卡 de25	个		
209	182501003	塑料管卡 de32	个		
210	182501004	塑料管卡 de40	个		
211	182501008	塑料管卡 de110	个		
212	182503001	镀锌管卡子(钢管用) DN15	个		
213	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
214	182504005	镀锌管卡子(给水管用) DN40	个		
215	182504006	镀锌管卡子(给水管用) DN50	个		
216	182504009	镀锌管卡子(给水管用) DN100	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第7页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	182511000	接地卡子(综合)	个		
218	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg		
219	182519002	固定卡子 3×80	套		
220	182529014	U型管卡子DN300	个		
221	200104002	螺纹法兰 0.6MPa DN20	副		
222	200107009	平焊法兰 1.0MPa DN100	副		
223	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
224	200901007	塑料法兰DN65	片		
225	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
226	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
227	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
228	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
229	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
230	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
231	290622006	阻燃管接头 FST50	个		
232	290628002	塑料护口 15~20	个		
233	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
234	290905002	铜接线端子 DT-4mm <sup>2</sup>	个		
235	290905005	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个		
236	290905007	铜接线端子 DT-35mm <sup>2</sup>	个		
237	291111001	开关盒	个		
238	291112001	接线盒	个		
239	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
240	330106007.1	槽钢(综合) Q355B	t		
241	330106007.1	热镀锌方钢管□60*2.5mm, Q235B	t		
242	330106007.2	H型钢(综合) Q355B	t		
243	330106007.2	热镀锌方钢管□90*3mm, Q235B	t		
244	330106007.3	热镀锌方钢管□110*5mm, Q235B	t		
245	330106008.1	槽钢(综合) Q355B	t		
246	330106008.1	热镀锌方钢管□25*2.0mm, Q235B	t		
247	330106008.2	热镀锌方钢管□60*2.0mm, Q235B	t		
248	330106008.2	C型钢(综合) Q355B	t		
249	330106008.3	热镀锌方钢管□60*2.5mm, Q235B	t		
250	330106008.3	H型钢(综合) Q355B	t		
251	330106008.4	热镀锌方钢管□70*3.0mm, Q235B	t		
252	330106008.5	热镀锌方钢管□80*3.0mm, Q235B	t		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第8页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	330106008.6	热镀锌方钢管□100*4mm, Q235B	t		
254	330106008.7	热镀锌方钢管□110*5mm, Q235B	t		
255	330106011.1	圆钢HPB300 φ10以上(综合) Q235B	t		
256	330106011.1	热镀锌圆钢HPB300 φ20 Q235B	t		
257	330106011.2	焊接钢管 φ121*3mmQ235B	t		
258	330106011.2	焊接钢管 φ114*3mmQ235B	t		
259	330106011.2	热镀锌方钢管□60*2.5mm, Q235B	t		
260	330106011.3	焊接钢管 φ32*2.5mm, Q235B	t		
261	330106011.3	热镀锌方钢管□90*3mm, Q235B	t		
262	330106011.4	角钢L50*4mm, Q235B	t		
263	330106011.4	热镀锌方钢管□80*3mm, Q235B	t		
264	330106011.5	角钢L50*6mm, Q235B	t		
265	330106011.5	热镀锌方钢管□60*2.0mm, Q235B	t		
266	330106011.6	Z型钢XZ220X70X20X3.0mm, Q355B	t		
267	330106011.6	热镀锌方钢管□25*2.0mm, Q235B	t		
268	330106011.7	热镀锌圆钢管 φ38*2.5mm, Q235B	t		
269	330106011.8	热镀锌圆钢管 φ50*2.5mm, Q235B	t		
270	330106011.9	热镀锌圆钢管 φ60*2.5mm, Q235B	t		
271	330106011.10	热镀锌管 φ42*2.75, Q235B	t		
272	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
273	330114001	高稀钢爬梯	个		
274	340701001	塑料手套 ST型	副		
275	341101001	水	m <sup>3</sup>		
276	341105003	木柴	kg		
277	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
278	341508001	其他材料费	元		
279	341508006	其他材料费	元		
280	341509001	校验材料费	元		
281	350103001	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
282	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
283	350104002	复合木模板面板	m <sup>2</sup>		
284	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
285	350302001	回转扣件	个		
286	350302002	对接扣件	个		
287	350302003	直角扣件	个		
288	350303001	脚手架焊接钢管 φ48.3×3.6	t		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第9页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
290	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>		
291	350907003	钢支架摊销	kg		
292	350908001	钢丸	kg		
293	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
294	360302001.1	0.75mm无纺土工布	m <sup>2</sup>		
295	370501003	枕木	m <sup>3</sup>		
296	370905001	钢垫板	kg		
297	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
298	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
299	390101004	底座(租赁)	100个·天		
300	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m <sup>2</sup> ·天		
301	390101006	工字钢(综合)(租赁·天)	t·天		
302	B-C.1	外遮阳网 材料费	m <sup>2</sup>		
303	B-C.2	6mm厚钢化白玻璃与5mm厚浮法白玻璃材料补差 材料费	m <sup>2</sup>		
304	B-C.2	6mm钢化玻璃与5mm浮法白玻璃价差 材料费	m <sup>2</sup>		
305	B-C.3	外装30目聚乙烯防虫网 材料费	m <sup>2</sup>		
306	B-C.4	12丝散光膜(透光率不小于85%) 材料费	m <sup>2</sup>		
307	B-C.5	30目聚乙烯防虫网 材料费	m <sup>2</sup>		
308	B-C.6	大棚地面敷设防草布一层 材料费	m <sup>2</sup>		
309	B-C.7	0.7厚镀锌卡槽 材料费	m		
310	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
311	S800101016	水泥砂浆中砂M10	m <sup>3</sup>		
312	S800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2	m <sup>3</sup>		
313		◆商品砼◆			
314	043104001	预拌普通混凝土 C10	m <sup>3</sup>		
315	043104002	预拌普通混凝土 C15	m <sup>3</sup>		
316	043104002.1	商品普通混凝土 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
317	043104003.1	商品普通混凝土 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>		
318	043104003.2	商品普通混凝土 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>		
319	043104003.3	商品普通混凝土 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>		
320	043104004	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>		
321	043104004.1	商品普通混凝土 C25[商品砼]	m <sup>3</sup>		
322	043104005	预拌普通混凝土 C30	m <sup>3</sup>		
323	043104005.1	商品普通混凝土 C30	m <sup>3</sup>		
324	043104005.1	商品普通混凝土 C30	m <sup>3</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第10页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	043115002.1	商品细石混凝土 C35[商品砼]	m <sup>3</sup>		
326		◆配合比◆			
327	800102003	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>		
328	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
329	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>		
330	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m <sup>3</sup>		
331	800702004	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:3	m <sup>3</sup>		
332		◆主材◆			
333	170014000.1	钢管 SC50	m		
334	172500000.1	刚性阻燃管PC50	m		
335	172500000.2	PVC-U塑料直通雨水管及管件安装dn110	m		
336	172500000.3	刚性阻燃管PC20	m		
337	172500000.4	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管de300	m		
338	172500000Z.2	PVC泄水管φ110	m		
339	172501000.1	PVC-U塑料管及管件dn25(毛管)	m		
340	172501000.2	PVC-U塑料给水管及管件安装dn32	m		
341	172501000.3	PVC-U塑料给水管及管件安装dn63	m		
342	172503000.1	PE100给水管 DN100	m		
343	172503000.1	PE100给水管 DN100	m		
344	172503000.2	PE100给水管 DN50	m		
345	172503000.3	PE100给水管 DN40	m		
346	172503000.4	PE100给水管 DN32	m		
347	172503000.5	PE100给水管 DN25	m		
348	172902001.1	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
349	180003000	沟槽卡箍	套		
350	180903000.1	PE100给水管件 DN100	个		
351	180903000.1	PE100给水管件 DN100	个		
352	180903000.2	PE100给水管件 DN50	个		
353	180903000.2	PVC-U塑料给水管件dn63	个		
354	180903000.3	PVC-U塑料给水管件dn32	个		
355	180903000.3	PE100给水管件 DN40	个		
356	180903000.4	PE100给水管件 DN32	个		
357	180903000.5	PE100给水管件 DN25	个		
358	181901000.1	自动反洗碟片过滤器	台		
359	193800000.1	球阀 dn63	个		
360	193800000.2	止回阀 dn63	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第11页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
361	194103000.1	闸阀 DN25	个		
362	194103000.2	闸阀 DN40	个		
363	194103000.2	闸阀 DN40	个		
364	194110000.1	Y型过滤器 DN100	个		
365	194110000.2	倒流防止器 DN100	个		
366	194110000.3	闸阀 DN100	个		
367	194110000.4	真空破坏器	个		
368	213331000.1	87型雨水斗dn110	个		
369	226113000.1	自动排气阀 DN20	个		
370	230100000.1	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	具		
371	230302000.1	地上式消火栓SSF100/65-1.0	套		
372	230303000.1	消防室内轻便水龙箱	套		
373	240102000.1	水表 DN100	个		
374	270503001.1	避雷网Φ10热镀锌圆钢	m		
375	270605000.1	接地测试板	块		
376	323201000.1	喷灌喷头	个		
377	323501000.1	PVC-U塑料管及管件dn25(毛管)	m		
378	331105000.1	PVC蓄水罐 V=4m³	台		
379	550117001.1	配电箱1ZAP2	台		
380	550117001.1	配电箱 1ZAP2	台		
381	550117001.2	灌溉系统控制箱1AC.GB	台		
382	550117001.2	A型应急照明配电箱ALE	台		
383	550117001.3	配电箱1AP.LK	台		
384	552703001.1	恒压系统及中央灌溉控制器	个		
385	B-Z.1	电动卷膜器 主材费	元		
386	B-Z.1	淮山储存整体冷藏库房 主材费	元		
387	B-Z.2	水肥一体机 主材费	元		
388	B1-0804.1	离心式泵扬程37m,流量43m³/h,功率7.5KW	台		
389	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		
390	Z130105001.1	酚醛调和漆(各色)	kg		
391	Z130503001.1	沥青漆	kg		
392	Z170303000.1	镀锌钢管SC25	m		
393	Z170303000.1	镀锌钢管SC20	m		
394	Z170303000.2	镀锌钢管 SC15	m		
395	Z250001001.1	单向疏散指示灯 1WxLED	套		
396	Z250001001.1	LED天棚灯 100W	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第12页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
397	Z250001001.2	应急吸顶灯6WxLED	套		
398	Z250001001.3	室外壁装应急灯6WxLED	套		
399	Z250001001.4	安全出口指示灯1WxLED	套		
400	Z250001001.5	双面多信息复合标志灯1WxLED	套		
401	Z250001001.6	LED天棚灯100WxLED	套		
402	Z250001001.7	A型出口指示灯	套		
403	Z260501001.1	四联单控翘板开关	个		
404	Z260501001.2	三联单控翘板开关	个		
405	Z260501001.3	双联单控翘板开关	个		
406	Z264101001.1	二、三极暗装插座	套		
407	Z270603001.2	-50*4不锈钢扁钢	m		
408	Z280301000.1	管内穿铜芯线 NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m		
409	Z280301000.3	管内穿铜芯线 ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m		
410	Z280301000.5	管内穿铜芯线 ZR-BV-4mm <sup>2</sup>	m		
411	Z281100000.1	电力电缆ZR-YJY-4×25+1×16mm <sup>2</sup>	m		
412	Z281100000.1	电力电缆 ZR-YJY-4×35mm <sup>2</sup>	m		
413	Z281100000.2	电力电缆ZR-YJY-5×10mm <sup>2</sup>	m		
414	Z281100000.3	电力电缆ZR-YJY-4×6mm <sup>2</sup>	m		
415	Z281100000.4	电力电缆ZR-KYJ-4×1.5mm <sup>2</sup>	m		
416	Z281100000.5	电力电缆NH-YJY-5×6mm <sup>2</sup>	m		
417		◆机械台班组成◆			
418	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
419	000701003	市政机械第一类费用	元		
420	000903001	机械台班人工费	元		
421	000903002	机械第一类费用	元		
422	002401001	机械台班人工费	元		
423	140301004	汽油92#	kg		
424	140301004	汽油 92#	kg		
425	140304001	轻柴油 0#	kg		
426	140304001	轻柴油0#	kg		
427	341103001	电	kW·h		
428	341103001	电	kW·h		
429	994701004	折旧费	元		
430	994701005	检修费	元		
431	994701006	维护费	元		
432	994701007	安拆及场外运输费	元		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第13页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
433	994701008	其他费	元		
434		◆机械◆			
435	341509003	其他机械费	元		
436	980502012	工业用真效值万用表	台班		
437	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
438	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
439	981701001	对讲机 C15	台班		
440	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
441	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m <sup>3</sup>	台班		
442	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m <sup>3</sup>	台班		
443	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m <sup>3</sup>	台班		
444	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
445	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
446	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m <sup>3</sup> /h	台班		
447	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
448	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
449	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
450	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
451	990701007	履带式推土机 功率135kW	台班		
452	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m <sup>3</sup>	台班		
453	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
454	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
455	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
456	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
457	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
458	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
459	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
460	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
461	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
462	990712002	平地机功率 120kW	台班		
463	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
464	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
465	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
466	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
467	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
468	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:邕宁区那楼镇那头村“那楼淮山”生产示范基地建设项目

第14页 共15页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
469	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
470	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
471	990907006	叉式起重机 提升质量6t	台班		
472	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
473	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
474	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
475	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
476	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
477	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
478	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
479	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
480	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
481	991919002	抛丸除锈机 直径500mm	台班		
482	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
483	991924001	管子套丝机 $\phi$ 159mm	台班		
484	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
485	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
486	991929001	电动扭力扳手	台班		
487	991930003	开槽机	台班		
488	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
489	992103002	木工双面压刨床刨削宽度 600mm	台班		
490	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
491	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
492	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
493	992316001	电动打磨机	台班		
494	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
495	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
496	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
497	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
498	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
499	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
500	992511002	热熔对接焊机 直径160mm	台班		
501	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
502	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45 (cm <sup>3</sup> )	台班		
503	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
504	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		

