

周鹿镇坛利村玉米制种基地灌溉工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



审 核 单 位：

(单位盖章)



2025年7月30日

周鹿镇坛利村玉米制种基地灌溉工程

招标工程量清单

招标人：马山县农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(肖荣康)
盈创筑业工程科技
有限公司
有效期至：2025年12月31日

复核人：(黄妮芬)
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2027年09月21日

审核单位：
(单位盖章)

编制时间：2025年7月30日

复核时间：2025年7月30日

工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 周鹿镇坛利村玉米制种基地灌溉工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称： 周鹿镇坛利村玉米制种基地灌溉工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		泵房（1座）				
1.1	500101002001	机械挖III类土	m ³	21.30		
1.2	500103001001	土石方回填	m ³	2.40		
1.3	500109001001	C20埋石砼基础	m ³	12.00		
1.4	500109001002	C20砼镇墩	m ³	0.86		
1.5	500109001003	100厚C20砼底板	m ³	0.90		
1.6	500109001004	C25砼梁	m ³	0.85		
1.7	500109001005	C25砼顶板	m ³	1.94		
1.8	500103007001	200厚碎石垫层	m ³	1.80		
1.9	500103007002	300厚毛石垫层	m ³	2.70		
1.10	500105006001	M7.5浆砌砖空心砌块（390×190×190mm二孔），MU7.5	m ³	8.40		
1.11	500110001001	普通木模板制作及安装、拆除	m ²	84.96		
1.12	500105010001	1:2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，平面	m ²	19.36		
1.13	500105010002	1:2水泥砂浆抹面，平均厚2cm，立面	m ²	79.52		
1.14	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.25		
1.15	500114001001	室内刮双飞粉腻子	m ²	42.56		
1.16	500114001002	外墙刮腻子及涂米黄色涂料	m ²	44.80		
1.17	500114001003	铝合金窗，外安装防盗网	m ²	1.44		
1.18	500114001004	铁质防盗门（宽1.2m×高2.0m）	扇	1.00		
2		500m ³ 蓄水池（1座）				
2.1		挖掘机挖III类土	m ³	2370.68		
2.2		回填土石方，机械夯填土石	m ³	1649.03		
2.3		1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距3km	m ³	721.65		
2.4		基础找平碎石基础找平、厚10cm	m ²	18.00		
2.5		C15砼垫层，厚10cm	m ³	18.28		
2.6		C30钢筋砼顶板，厚18cm	m ³	29.95		
2.7		C30钢筋砼底板，厚25cm	m ³	44.51		
2.8		C30钢筋砼池壁，厚20cm	m ³	41.48		
2.9		C30钢筋砼池支柱	m ³	8.25		
2.10		C25砼预制盖板	m ³	0.41		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 周鹿镇坛利村玉米制种基地灌溉工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.11		一般钢筋制作安装, 人工	t	12.79		
2.12		1:2防水水泥砂浆抹面厚度2cm, 外立面	m ²	179.67		
2.13		1:2防水水泥砂浆抹面厚度2cm, 内立面	m ²	154.52		
2.14		水池顶板面1: 2水泥防水砂浆抹面(厚20mm)	m ²	166.41		
2.15		水池底板面1: 2水泥防水砂浆抹面(厚20mm)	m ²	155.18		
2.16		水池顶板底面1: 2水泥砂浆抹面(厚15mm)	m ²	155.18		
2.17		支柱1: 2水泥砂浆抹面(厚15mm)	m ²	16.38		
2.18		普通标准钢模板制作、安装及拆除	m ²	155.18		
2.19		普通曲面钢模板制作、安装及拆除	m ²	184.25		
2.20		双排竹制外墙脚手架, 墙高≤3.6m	m ²	184.25		
2.21		竹制满堂脚手架, 基本层高3.6m	m ²	155.18		
3		管道敷设工程				
3.1		挖掘机挖III类土	m ³	6572.59		
3.2		回填土石方, 机械夯填土石	m ³	6447.17		
3.3		人工挖沟槽, III类土, 上口宽≤1m, 深1~1.5m	m ³	369.00		
3.4		回填土石方, 松填土方	m ³	362.00		
4		闸阀井(5座)				
4.1		人工挖一般土方, III类土	m ³	8.64		
4.2		C20混凝土, 镇(支)墩	m ³	0.25		
4.3		C20素砼底板	m ³	0.72		
4.4		C25砼预制盖板	m ³	0.40		
4.5		M7.5浆砌砖(390×190×190mm)	m ³	4.16		
4.6		普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	5.76		
4.7		1:2水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 平面	m ²	4.00		
4.8		1:2水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	19.20		
4.9		一般钢筋制作安装, 人工	t	0.18		
5		给水栓(118座)				
5.1		人工挖一般土方, III类土	m ³	8.26		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 周鹿镇坛利村玉米制种基地灌溉工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.2		回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5.90		
5.3		Φ 500预制钢筋砼护套(每根长0.5m)	m	59.00		
5.4		C20混凝土, 镇(支)墩	m ³	9.44		
5.5		普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	47.20		
5.6		出地管PE Φ 63(出水管) δ =3.8, 公称压力1.0Mpa	m	177.00		
5.7		等径三通PE100管De Φ 63	个	118.00		
5.8		PE闸阀De63	个	118.00		
6		灌溉渠道干渠L=1796m				
6.1		断面1000×1000mm, L=420m				
6.1.1		挖掘机挖渠道土方, I ~ II类土	m ³	658.04		
6.1.2		回填土石方, 机械夯填土石	m ³	100.49		
6.1.3		回填土石方, 原土夯实	m ²	714.00		
6.1.4		渠道衬砌木模板制作	m ²	1765.52		
6.1.5		C20砼渠肩, 墙厚30cm	m ³	294.00		
6.1.6		C20砼底板, 厚10cm	m ³	71.40		
6.1.7		沥青砂浆伸缩缝, 厚2cm, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	43.68		
6.1.8		里程标示牌	块	4.00		
6.1.9		预埋PVC-U管 Φ 110灌溉放水孔	m	14.00		
6.2		断面800×800mm, L=990m				
6.2.1		挖掘机挖渠道土方, I ~ II类土	m ³	951.20		
6.2.2		回填土石方, 机械夯填土石	m ³	137.28		
6.2.3		回填土石方, 原土夯实	m ²	1287.00		
6.2.4		渠道衬砌木模板制作	m ²	3367.06		
6.2.5		C20砼渠肩, 墙厚25cm	m ³	396.00		
6.2.6		C20砼底板, 厚10cm	m ³	128.70		
6.2.7		沥青砂浆伸缩缝, 厚2cm, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	65.34		
6.2.8		里程标示牌	块	10.00		
6.2.9		预埋PVC-U管 Φ 110灌溉放水孔	m	33.00		
6.3		断面600×600mm, L=386m				
6.3.1		挖掘机挖渠道土方, I ~ II类土	m ³	208.15		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 周鹿镇坛利村玉米制种基地灌溉工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
6.3.2		回填土石方, 机械夯填土石	m ³	25.81		
6.3.3		回填土石方, 原土夯实	m ²	424.60		
6.3.4		渠道衬砌木模板制作	m ²	1004.42		
6.3.5		C20砼渠肩, 墙厚25cm	m ³	115.80		
6.3.6		C20砼底板, 厚10cm	m ³	42.46		
6.3.7		沥青砂浆伸缩缝, 厚2cm, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	20.07		
6.3.8		里程标示牌	块	4.00		
6.3.9		预埋PVC-U管 Φ 110灌溉放水孔	m	13.00		
6.4		排洪渠 (800×800mm, L=668m)				
6.4.1		挖掘机挖渠道土方, I ~ II类土	m ³	1060.95		
6.4.2		回填土石方, 机械夯填土石	m ³	178.63		
6.4.3		浆砌块石, 挡土墙	m ³	868.40		
6.4.4		M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	668.00		
6.4.5		砌体砂浆勾缝, 加浆凸缝	m ²	1069.00		
6.4.6		常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	86.84		
6.4.7		排水孔 (预埋 Φ 50PVC-U管)	m	400.80		
7		人行盖板 (29处) 1.1m长5处, 1.3m长11处, 1.6m长3处, 1.8m长10处. 机耕盖板 (4处)				
7.1		一般钢筋制作安装, 人工	t	0.24		
7.2		普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	71.02		
7.3		C25砼预制盖板	m ³	4.48		
8		水源工程				
8.1		拆除铅丝石笼挡土墙	m ³	12.00		
8.2		格宾网石笼 (2m×1m×1m), 挡墙	m ³	12.00		
8.3		人工抛石护底、护岸, 人工运	m ³	4.80		
8.4		土工布平铺	m ²	13.50		
8.5		C20砼压顶厚10cm	m ³	0.30		
9		竣工牌				
9.1	500114001005	永久性竣工牌	块	1.00		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：周鹿镇坛利村玉米制种基地灌溉工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10		泵房 (9m ²)									
10.1		1#离心泵 (IS/IR80-50-200A、Q=46.8m ³ /h, H=44m, P=11kW)	台	1.00							
10.2		2#离心泵 (IS/IR65-50-125A、Q=22.4m ³ /h, H=16m, P=2.2kW)	台	1.00							
10.3	500201020001	接地设备 (含避雷针H=3m、接地极、配件等)	项	1.00							
10.4	500201017001	照明材料 (照明箱、灯具, 插座及绝缘导线, 线槽)	组	1.00							
10.5	500201034005	排气扇 (n=1050r/min, Q=1080m ³ /h, N=46W, 220V)	台	1.00							
10.6		控制柜 (0.6×0.4×0.2), 软启动	套	1.00							
10.7	500201034007	灭火器	台	2.00							
10.8		1#离心泵泵电缆铜芯VV-0.6/1KV-2*6mm ²	m	30.00							
10.9		2#离心泵泵电缆铜芯VV-0.6/1KV-3*4+2*2.5mm ²	m	30.00							
11		泵房 (9m ²)									
11.1		铸铁法兰闸阀DN160	个	1.00							
11.2		缓闭式止回阀DN160	个	1.00							
11.3		压力表 (Y60Z)	个	1.00							
11.4		90度钢制弯头DN160	个	6.00							
11.5		橡胶伸缩节 (DN160)	个	2.00							

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 周鹿镇坛利村玉米制种基地灌溉工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.6		螺旋式水表 (LXL-80)	个	1.00							
11.7		PE100管De160(配水平管) δ=9.5, 公称压力1.0Mpa	m	6.00							
11.8		手动葫芦1t(含钢链8m)	台	1.00							
12		500m³水池 (金结配件)									
12.1		Φ1100检修孔	只	4.00							
12.2		DN200通风管 (混凝土)	只	4.00							
12.3		钢制爬梯	座	4.00							
12.4		水位传示仪	套	1.00							
12.5		喇叭口支架	只	6.00							
12.6		喇叭口 DN150×300	只	6.00							
12.7		DN65刚性防水管套	只	2.00							
12.8		DN180刚性防水管套	只	1.00							
12.9		DN200刚性防水管套	只	1.00							
12.10		DN65镀锌钢管 (进水管、出水管、溢流管、泄水管)	m	6.00							
12.11		DN180镀锌钢管 (进水管、出水管、溢流管、泄水管)	m	3.00							
12.12		D200镀锌钢管 (进水管、出水管、溢流管、泄水管)	m	3.00							
13		植保绿色防控									

措施项目清单

合同编号:

工程名称：周鹿镇坛利村玉米制种基地灌溉工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：周鹿镇坛利村玉米制种基地灌溉工程

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

合同编号:

工程名称: 周鹿镇坛利村玉米制种基地灌溉工程

第1页 共1页

[illegible]