

里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：马山县财政局



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

审 核 单 位：



(单位盖章)

2025年5月28日

里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_



马山县财政局  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

甘宝卫  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

赵美婷  
(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_

李永波  
(造价人员签字)

复核人：\_\_\_\_\_



(造价工程师签字盖专用章) 因  
有限公司

审核单位：\_\_\_\_\_



(单位盖章)

编制时间：\_\_\_\_\_

2025年5月28日

复核时间：\_\_\_\_\_

2025年5月28日

# 总 说 明

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

第1页 共1页

## 一、工程概况:

- 1、项目名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目
- 2、建设地点为:马山县理当瑶族乡
- 3、建设单位:马山县财政局
- 4、图纸计算范围为:建筑装饰装修,安装工程等。

## 二、编制依据:

- 1、(2024)年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024);
- 2、2018年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程概算定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套费用定额;
- 3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》
- 4、广西自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号);
- 5、安全生产责任保险费按自治区住房和城乡建设厅《关于广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发(2023)6号。
- 6、桂建标[2016]16号文《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- 7、广西壮族自治区住房和城乡建设厅2023年5月25日发布的桂建标(2023)7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 8、材料价格按2025年第4期上半月《南宁市建设工程造价信息》地方信息价计取,没有地方信息价按南宁市同期信息价、市场价计取,

### (4) 其他需要说明的问题

- 1、混凝土采用商品混凝土;







# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目-建筑</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
<b>里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目-安装</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
<b>里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目-拆除</b>			
一	<b>2024拆除工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目-建筑</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>1.</b>	<b>土(石)方工程</b>					
1	010101002001	挖一般土方 土壤类别:二类土 挖土深度:5m以内 弃土运距:1km	m <sup>3</sup>	2382.73			
2	010103002001	余土弃置 运距:1km	m <sup>3</sup>	2382.73			
	<b>4.</b>	<b>砌筑工程</b>					
3	010402001001	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:190页岩烧结多孔砖 墙体类型:内外墙 墙体厚度:190厚	m <sup>3</sup>	29.55			
	<b>5.</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
4	010501001001	基础垫层 混凝土种类:碎石、商品砼 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	12.19			
5	010501002001	带形基础 部位:楼梯起步基础大样 混凝土种类:碎石、商品砼 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	5.59			
6	010501003001	独立基础 混凝土种类:碎石、商品砼 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	30.85			
7	010502001001	矩形柱 混凝土种类:碎石、商品砼 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	23.96			
8	010502002001	构造柱 混凝土种类:碎石、商品砼 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.08			
9	010503001001	基础梁 混凝土种类:碎石、商品砼 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	12.52			
10	010503005001	过梁 混凝土种类:碎石、商品砼 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.31			
11	010505001001	有梁板 混凝土种类:碎石、商品砼 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	79.47			
12	010505006001	女儿墙大样 混凝土种类:碎石、商品砼 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	14.56			
13	010505006002	钢筋混凝土栈桥大样图 混凝土种类:碎石、商品砼 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.77			
14	010505006003	检修人孔大样 混凝土种类:碎石、商品砼	m <sup>3</sup>	0.20			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		混凝土强度等级:C25					
15	010507004001	台阶 混凝土种类:碎石、商品砼 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	4.07			
16	040309003001	预制混凝土栏杆 预制混凝土栏杆,面刷木纹漆 预制混凝土柱,面刷木纹漆	m	68.40			
17	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t	0.081			
18	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以 内(综合)	t	10.141			
19	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以 上(综合)	t	11.300			
20	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	t	0.151			
21	桂010516004001	电渣压力焊接	个	210			
	<b>6.</b>	<b>金属结构工程</b>					
22	010606008001	钢梯 参照11ZJ901-39 Φ20踏步 L70*5≤1500、L50*6扶手	t	0.024			
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
23	010901001001	瓦屋面 部位:女儿墙 灰色筒瓦 预埋Φ10锚筋双向中距900,与中6焊牢 6钢筋网,纵筋@500横筋按瓦长定 每排瓦均用双股18号镀锌低碳钢丝与钢筋 绑牢 挂瓦条30x30(h) M20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	43.07			
24	010902001001	屋面卷材防水 部位:不上人屋面 1.5厚高分子自粘型防水卷材+1.5厚高 分子自粘型防水卷材	m <sup>2</sup>	161.72			
25	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 部位:内墙2 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m <sup>2</sup>	70.02			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
26	011101001001	水泥砂浆屋面 部位:不上人屋面 25厚1:3水泥砂浆找坡找平层	m <sup>2</sup>	142.26			
27	011101001002	水泥砂浆屋面 部位:不上人屋面 25厚1:2.5水泥砂浆保护层。每1m见半缝 分隔	m <sup>2</sup>	142.26			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	011102003001	块料楼地面 部位: 楼面 1. 钢筋混凝土板面清理干净 2. 素水泥砂浆一遍 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 8厚600X600防滑地砖(颜色甲方自选) 铺实拍平,水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	301.26			
29	011107002001	块料台阶面 部位: 台阶 1. 钢筋混凝土板面清理干净 2. 素水泥砂浆一遍 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 8厚600X600防滑地砖(颜色甲方自选) 铺实拍平,水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	27.16			
	11.	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
30	011201001001	内墙面一般抹灰 部位: 内墙1 1. 190厚页岩烧结多孔砖 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 满刮腻子二遍 4. 喷或滚刷底漆一遍	m <sup>2</sup>	147.10			
31	011201001002	外墙面一般抹灰 部位: 外墙1 1. 190厚页岩烧结多孔砖 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 满刮腻子二遍 4. 喷或滚刷底漆一遍	m <sup>2</sup>	151.24			
32	桂011204007001	块料墙裙 部位: 内墙2 1500高地砖墙裙 15厚1:3水泥砂浆 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4~5厚200X300釉面砖(颜色甲方自选),白 水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	70.02			
	12.	<b>天棚工程</b>					
33	011301001001	天棚抹灰 部位: 顶棚 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:3水泥砂浆 3. 3厚腻子二遍(另计)	m <sup>2</sup>	107.85			
	13.	<b>门窗工程</b>					
34	010802001001	成品钢木门	m <sup>2</sup>	15.12			
35	010807001001	铝合金推拉窗>2m <sup>2</sup> 规格: C2118 框、扇材质及质量:90系列普通铝合金,铝材壁厚1.4mm 玻璃品种、厚度:采用普通铝合金窗+无色透明玻璃 含五金配件及制作安装运输	m <sup>2</sup>	18.90			
	14.	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
36	011407001001	墙面喷(刷)涂料	m <sup>2</sup>	147.10			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位:内墙1 满刮腻子二遍 喷或滚刷底漆一遍					
37	011407001002	外墙面喷(刷)涂料 部位:外墙1 满刮腻子二遍 喷或滚刷底漆一遍	m <sup>2</sup>	151.24			
38	011407001003	外墙面文化彩绘 部位:外墙	m <sup>2</sup>	151.24			
39	011406003001	天棚满刮腻子 部位:顶棚 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:3水泥砂浆 3.3厚腻子二遍	m <sup>2</sup>	107.85			
	<b>15.</b>	<b>其他装饰工程</b>					
40	011506002001	金属旗杆 固定式圆形旗杆顶1详12J003E22 面贴800x800中国红面砖 20厚1:3干硬性水泥砂浆 C25混凝土基础 素水泥浆一遍 页岩烧结多孔砖 M7.5水泥砂浆砌筑	m	10.00			
41	020111003001	成品铝合金镂空挂落 刷木纹漆	m	52.40			
		<b>小 计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利 润</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
42	桂011701001001	外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:24m以内	m <sup>2</sup>	273.80			
43	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m <sup>2</sup>	197.88			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
44	011702001001	垫层 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	29.42			
45	011702001002	基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	61.44			
46	011702002001	矩形柱 高度=5 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	127.68			
47	011702002002	矩形柱 高度=4.5 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	64.79			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
48	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	19.07			
49	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	76.64			
50	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	5.08			
51	011702014001	有梁板 高度=4.5 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	492.41			
52	011702014002	有梁板 高度=5 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	157.00			
53	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	27.16			
54	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	114.80			
55	011702021001	栏板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	7.08			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
56	011703001001	建筑物垂直运输	m <sup>2</sup>	1.00			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
57	011705001001	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 以外 场外运输费	台次	1			
58	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	<b>011706</b>	<b>施工排水、降水</b>					
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
59	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	185.02			
	<b>011709</b>	<b>二次搬运</b>					
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>					
	<b>011711</b>	<b>夜间施工增加费</b>					
	<b>011713</b>	<b>地上、地下设施、建筑物的临时保护设施</b>					
60	桂041103003001	编织袋围堰	m <sup>3</sup>	93.30			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
<b>里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目-安装</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>4.</b>	<b>B4 电气设备安装工程</b>					
61	030404017001	配电箱AL. Z 1. 安装方式:距地1.5m安装	台	1			
62	030408001001	铜芯电力电缆YJV-4X16	m	50.00			
63	030411004001	管内穿铜芯塑料绝缘导线 BV-6m <sup>2</sup>	m	128.37			
64	030411004002	管内穿铜芯塑料绝缘导线 BV-4m <sup>2</sup>	m	241.92			
65	030411004003	管内铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5m <sup>2</sup>	m	151.24			
66	030411001001	预埋镀锌钢管SC50	m	50.00			
67	030411001002	镀锌钢管SC20	m	41.79			
68	030411001003	刚性阻燃塑料管PC20	m	120.95			
69	030412005001	双管荧光灯LED 2x28W 光通量:2700lm 安装方式:吸顶安装	套	10			
70	030412007001	八米高杆灯(IP54) LED 4x200W 光通量:16000lm	套	2			
71	FC0303026001	双联单控 250V 10A 1. 型号:由甲方定 2. 规格:10A ~250V 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	3			
72	030404035001	普通插座(二、三孔)10A 带保护门,安全型 1. 型号:由甲方定 2. 规格:10A ~250V 3. 安装方式:距地0.3m安装	套	13			
73	030404035002	挂式空调,开水间开关箱10A 带保护门,安全型 1. 型号:由甲方定 2. 规格:10A ~250V 3. 安装方式:底边距地0.3、1.3m暗装	套	2			
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
74	030409002001	接地母线 基础梁内2根主筋(直径≥Φ16mm),埋深≥0.8米	m	58.47			
75	030409002002	接地母线 利用-40x4不锈钢	m	5.38			
76	030409008001	总等电位端子箱 距地0.3米安装	台	1			
77	030409008002	接地测量端子板 距室外地坪0.5米安装	块	2			
		<b>B5 弱电</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
78	030411005001	多媒体箱 距地0.3m安装	个	1			
79	030502007001	单芯光缆	m	1.00			
80	030502007002	超六类双绞线	m	76.97			
81	030408001002	电话线HYJV-4*0.5	m	25.11			
82	030505005001	同轴电缆4x(SYWV-75-5 PC20 FC)	m	53.22			
83	030411001004	预埋镀锌钢管SC50	m	50.00			
84	030411001005	刚性阻燃塑料管PC20	m	149.30			
85	030502012001	信息插座	个 (块)	4			
86	030502004001	电话插座	个	2			
87	030502004002	电视插座	个	4			
88	080703010001	光纤配线架	架 (个)	2			
89	030502010001	超五类非屏蔽配线架	架 (个)	1			
90	030502010002	数字配线架	架 (个)	1			
91	030501012001	交换机	台	1			
92	FC0314005001	电视4分支器	个	1			
	<b>9.</b>	<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
93	031001006001	PVC-U塑料雨水管dn110 1. 材质、规格:PVC-U塑料排水管dn110 2. 连接形式:粘接连接	m	12.60			
94	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 箱内含2具灭火器	具	2			
95	桂031004023001	雨水斗DN110	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞 台项目-拆除							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
96	011609001001	栏杆、栏板拆除 拆除原1.2m高防腐木栏杆	m	121.40			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		总 合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					









## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内 (综合)	t			3452.00				
2	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上 (综合)	t			3359.00				
3	镀锌铁丝 (综合)	kg			5.49				
4	镀锌铁丝 $\phi 4$	kg			4.42				
5	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg			4.42				
6	圆钢HPB300 $\phi 10$ 以内 (综合)	t			3581.00				
7	对拉螺栓	kg			5.58				
8	铁钉 (综合)	kg			5.58				
9	不锈钢焊丝	kg			16.81				
10	铁件 (综合)	kg			5.65				
11	预埋铁件	kg			6.02				
12	砌筑水泥 M32.5	t			346.04				
13	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t			346.04				
14	砂 (综合)	m <sup>3</sup>			176.70				
15	砂 (综合)	m <sup>3</sup>			176.70				
16	细砂	m <sup>3</sup>			180.00				
17	中砂	m <sup>3</sup>			118.00				
18	多孔页岩砖 240×115×90	千块			637.86				
19	页岩烧结多孔砖240×180×90	千块			1011.65				
20	筒瓦 420×332	块			2.70				
21	周转圆木	m <sup>3</sup>			840.71				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	周转板枋材	m <sup>3</sup>			973.45				
23	周转枋材	m <sup>3</sup>			973.45				
24	周转板材	m <sup>3</sup>			973.45				
25	板枋材	m <sup>3</sup>			973.45				
26	陶瓷墙面砖 200×300	m <sup>2</sup>			35.40				
27	陶瓷地面砖 600×600	m <sup>2</sup>			70.80				
28	陶瓷地面砖 800*800	m <sup>2</sup>			113.27				
29	铝合金推拉窗>2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			259.00				
30	调和漆(综合)	kg			10.62				
31	乳胶漆	kg			14.16				
32	成品腻子粉(一般型)	kg			0.88				
33	沥青漆	kg			9.52				
34	防锈漆	kg			11.33				
35	隔离剂	kg			1.33				
36	乙炔气	m <sup>3</sup>			6.64				
37	氧气	m <sup>3</sup>			3.98				
38	建筑胶	kg			1.06				
39	不锈钢钢管 φ180×3.0 304材质	m			45.14				
40	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m			4.94				
41	水	m <sup>3</sup>			3.50				
42	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>			28.32				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	模板支撑钢管及扣件	kg			4.97				
44	回转扣件	个			5.93				
45	对接扣件	个			5.75				
46	直角扣件	个			6.37				
47	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t			4176.99				
48	竹脚手板	m <sup>2</sup>			18.58				
49	预拌普通混凝土 C15	m <sup>3</sup>			337.86				
50	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>			358.25				
51	预埋镀锌钢管SC50	m			26.70				
52	镀锌钢管SC50	m			26.70				
53	PVC-U塑料排水管dn110	m			10.43				
54	刚性阻燃塑料管PC20	m			1.34				
55	雨水斗DN110	个			13.98				
56	灭火器放置箱(含灭火器)	个			170.00				
57	八米高杆灯(IP54) LED 4x200W 光通量:16000lm	套			1200.00				
58	接地测量端子板	块			17.50				
59	铜芯电力电缆YJV-4X16	m			61.02				
60	电话线HYJV-4*0.5	m			1.20				
61	户内热缩式电缆终端头	套							
62	电视插座	个			14.31				
63	8位模式信息插座	个			15.66				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:里当瑶族乡里当社区新时代文明实践大舞台项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
64	光纤配线架	台			387.00				
65	超五类非屏蔽配线架	台			275.00				
66	配电箱AL. Z	台			2000.00				
67	总等电位端子箱	个			64.00				
68	镀锌钢管SC20	m			5.29				
69	双管荧光灯LEDLED 2x35W 光通量:3400lm	套			52.30				
70	双联单控 250V 10A	个			8.05				
71	普通插座(二、三孔)10A 带保护门,安全型	套			9.82				
72	挂式空调,开水间开关箱10A 带保护门,安全型	套			6.64				
73	接地母线-40x4不锈钢	m			12.50				
74	铜芯塑料绝缘导线 BV-6m <sup>2</sup>	m			4.94				
75	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5m <sup>2</sup>	m			2.02				
76	管内穿铜芯塑料绝缘导线线 BV-4m <sup>2</sup>	m			3.30				
77	超六类双绞线	m			5.31				
78	单芯光缆	m			2.50				
79	射频同轴电缆	m							
80	多媒体箱	个			130.00				
81	电话插座(单口)	个			20.00				
82	国V汽油 92#	kg			8.85				
83	汽油92#	kg			8.85				
84	轻柴油 0#	kg			7.43				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

