

马山县民族中学综合教学楼

工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县财政局



(单位盖章)

造价咨询人：铭扬工程设计集团有限公司



(单位盖章)

审 核 单 位：



(单位盖章)

2025年8月25日

马山县民族中学综合教学楼

工程

招标工程量清单

招 标 人：



马山县财政局
(单位盖章)

造价咨询人：



铭扬工程设计集团有限
公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

甘宝卫
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

张志明
(签字或盖章)

编制人：

李永波
(造价人员签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：



(单位盖章)

编制时间：2025年8月25日

复核时间：2025年8月25日

总 说 明

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第1页 共1页

一、工程概况:

建设地点:广西南宁市马山县白山镇

建设单位:马山县财政局

工程概况:本工程共用1栋建筑物,基底面积为691.48m²,总建筑面积为:2136.60m²,建筑层数为地上4层,建筑高度为13.15m,设计年限为50年,抗震设防裂为:7度。建筑结构形式为框架结构,设计耐火等级:二级。

二、包含建筑、安装工程。

三、编制依据

- (1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- (2)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则;
- (3)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- (4)2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- (5)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》;
- (6)2016年《广西壮族自治区建设工程费定额》;
- (7)《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》(桂建标〔2009〕7号);
- (8)《关于建设工程工伤保险费计算》(桂建管〔2008〕37号);
- (9)关于《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法》(桂政发〔2012〕42号);
- (10)《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整通知》(桂建标〔2016〕17号);
- (11)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018〕14号);
- (12)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2018〕19号)
- (13)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号);
- (14)建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《南宁市马山县建设工程造价信息》2025年第7期上旬的马山县“除税价格”,马山县没有的按南宁市信息价,工程造价信息中没有发布的,参照市场价。

四、其他说明

- (1)施工现场距离马山县县城5km以内。本次预算材料信息价格已包含超运距的材料运费;
- (2)GB175-2007《通用硅酸盐水泥》国家标准第2、3号修改单,普通硅酸盐水泥等级已取消32.5,且马山县信息价无普通硅酸盐水泥32.5信息价,则本项目采用马山县普通硅酸盐水泥42.5信息价;
- (3)钢筋从南宁运至马山县,每吨增加55元/t(含税);
- (4)土方运距暂按1km计算,实际发生时按实签证结算;
- (5)经与业主沟通,本项目完工后马山县教育局加建至6层,故减去屋面防水与保温工程量;

单位工程投标报价汇总表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
马山县民族中学综合教学楼-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
马山县民族中学综合教学楼-排水			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
马山县民族中学综合教学楼-电气			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
马山县民族中学综合教学楼-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山县民族中学综合教学楼

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
马山县民族中学综合教学楼-土建							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土（石）方工程					
1	010101001	平整场地	m²	691.48			
2	010101004	挖基坑土方 1、挖土深度：6m以内 2、土壤类别：三类土 3、部位：独立基础	m³	2725.68			
3	010101003	挖沟槽土方 1、挖土深度：6m以内 2、土壤类别：三类土 3、部位：基础梁	m³	307.92			
4	010103001	回填方	m³	2599.02			
5	010103002	余土弃置 1、废弃料品种：三类土 2、运距：暂按1km算	m³	642.02			
	3.	A.3 砌筑工程					
6	010401004	岩烧结多孔砖墙 1、墙体厚度：190mm 2、砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆M5 3、砖的品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖	m³	282.03			
7	010401005	混凝土砖墙（防火墙） 1、墙体厚度：190mm 2、砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆M7.5 3、砖的品种、规格、强度等级：混凝土小型空心砌块	m³	44.85			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010404001	垫层 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m³	43.90			
9	010501003	独立基础 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m³	304.98			
10	010502001	矩形柱 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C40	m³	125.36			
11	010502002	构造柱 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m³	10.41			
12	010503001	基础梁 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m³	25.57			
13	010503005	过梁 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m³	2.18			
14	010505001	有梁板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m³	492.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
15	010506001	直形楼梯 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ²	144.27			
16	010507005	扶手、压顶 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m ³	12.76			
17	011702029	散水 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、砖砌体,M5水泥砂浆砌砖 3、70厚C10混凝土 4、详见11ZJ901 2/5	m ²	71.59			
18	010507001	坡道 1、20厚1:3干硬性水泥砂浆 2、素水泥浆一遍 3、80厚C15混凝土 4、基土夯实 5、部位:一楼走廊	m ²	105.48			
19	010515001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 螺纹钢 2、Φ10以内	t	14.147			
20	010515001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 螺纹钢 2、Φ10以上	t	86.730			
21	010515001	箍筋 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 螺纹钢 2、Φ10以内	t	22.210			
22	桂010516004	电渣压力焊接	个	482			
23	010516003	套筒直行连接	个	1383			
	8.	屋面及防水工程					
24	010904002	楼(地)面涂膜防水	m ²	632.51			
25	010904002	楼(地)面涂膜防水(卫生间)	m ²	123.35			
26	010903003	墙面砂浆防水(防潮) 1、5厚聚合物水泥防水砂浆 2、部位:卫生间墙面	m ²	543.95			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
27	011001003	保温隔热墙面(外墙)	m ²	1083.76			
	10.	楼地面装饰工程					
28	011101001	水泥砂浆楼地面 1、8厚800*800防滑地砖(颜色甲方自选)铺实拍平,水泥浆擦缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、80厚C15混凝土 5、部位:架空层(卫生间除外)	m ²	632.51			
29	011102003	块料踢脚线 1、8厚面砖(颜色与地砖相同)铺实拍平 2、材质:陶制,高度150 3、做法详见15ZJ011踢14 5、部位:架空层(卫生间除外)	m	55.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山县民族中学综合教学楼

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
30	011102003	防滑地砖地面 1、8厚300*300防滑地砖(颜色甲方自选)铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 3、素水泥浆结合层一遍 4、15厚1:2水泥砂浆保护层 5、1:6水泥陶粒垫层1%坡向排水方向(回填厚度工程设计定) 6、1.5厚聚氨酯涂膜防水层,沿墙翻起500(另计) 7、20厚1:3防水砂浆找平层 8、素水泥浆结合层一遍 9、80厚C15混凝土 10、部位:卫生间(架空层)	m ²	36.99			
31	011101001	水泥砂浆楼地面 1、8厚800*800防滑地砖(颜色甲方自选)铺实拍平,水泥浆擦缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、80厚C15混凝土 5、部位:二层、三层(卫生间除外)	m ²	1059.55			
32	011102003	块料踢脚线 1、8厚面砖(颜色与地砖相同)铺实拍平 2、材质:陶制,高度150 3、做法详见15ZJ011踢14 5、部位:二层(卫生间除外)	m	320.94			
33	011102003	防滑地砖地面 1、8厚300*300防滑地砖(颜色甲方自选)铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 3、素水泥浆结合层一遍 4、15厚1:2水泥砂浆保护层 5、1:6水泥陶粒垫层1%坡向排水方向(回填厚度工程设计定) 6、1.5厚聚氨酯涂膜防水层,沿墙翻起500(另计) 7、20厚1:3防水砂浆找平层 8、素水泥浆结合层一遍 10、部位:二层、三层(卫生间)	m ²	86.35			
34	011102003	块料踢脚线 1、8厚面砖(颜色与地砖相同)铺实拍平 2、材质:陶制,高度150 3、做法详见15ZJ011踢14 5、部位:三层(卫生间除外)	m	331.16			
35	011101001	水泥砂浆楼地面 1、8厚800*800防滑地砖(颜色甲方自选)铺实拍平,水泥浆擦缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 5、部位:楼梯间	m ²	141.28			
36	011102003	块料踢脚线 1、8厚面砖(颜色与地砖相同)铺实拍平	m	96.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、材质:陶制,高度150 3、做法详见15ZJ011踢14 5、部位:三层(卫生间除外)					
37	011210005	卫生间成品隔断 1、304不锈钢连接件、尼龙配件、成品衣钩 2、做法详见:图集15ZJ512第31页大样2	m ²	141.42			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
38	011201001	墙面一般抹灰 1、15厚1:3水泥砂浆 2、1.2厚聚氨酯防水涂料 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4、部位:外墙	m ²	1083.76			
39	011201001	墙面一般抹灰 1、15厚抹压型聚合物水泥防水砂浆 2、部位:内墙(卫生间除外)	m ²	3399.78			
40	桂011204007	块料墙面 1、8厚300*300釉面砖,白水泥擦缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、1.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(另计) 4、20厚1:3水泥砂浆 5、部位:卫生间墙面(架空层)	m ²	244.48			
41	桂011204007	块料墙面 1、8厚300*300釉面砖,白水泥擦缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、1.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆(另计) 4、20厚1:3水泥砂浆 5、部位:卫生间墙面(二、三层)	m ²	299.47			
42	020906001	油漆墙裙(外墙面)	m ²	69.14			
43	桂011201005	墙面钉(挂)网	m ²	2340.82			
	13.	门窗工程					
44	010801001	成品钢木门 做法按厂家要求 部位:电井(甲级防火门)	m ²	11.00			
45	010801001	成品钢木门 做法按厂家要求 部位:教室(乙级防火门)	m ²	22.88			
46	010801001	成品木门 做法按厂家要求 部位:卫生间(普通钢木门)	m ²	15.40			
47	010802001	单扇平开塑钢门 1、含门套、304不锈钢五金配件	m ²	66.22			
48	010801003	铝合金固定窗≥2m ² 1、规格:C0915 2、框、扇材质及质量:90系列普通铝合金,铝材厚1.4	m ²	223.97			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山县民族中学综合教学楼

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、玻璃品种、厚度:采用普通铝合金窗 +无色透明玻璃 4、含五金配件及制作安装运输 5、隔热断桥铝合金窗安装 6、部位: 卫生间(架空层)					
49	010801003	铝合金固定窗 $\leq 2\text{m}^2$ 1、规格: C0915 2、框、扇材质及质量:90系列普通铝合 金, 铝材厚1.4 3、玻璃品种、厚度:采用普通铝合金窗 +无色透明玻璃 4、含五金配件及制作安装运输 5、隔热断桥铝合金窗安装 6、部位: 卫生间	m^2	1.62			
	12.	天棚工程					
50	011301001	天棚抹灰 1、5厚1:3水泥砂浆 2、3厚腻子二遍 3、部位: 架空层	m^2	822.46			
51	011302001	吊顶天棚 1、铝扣板天棚 2、部位: 卫生间(架空层)	m^2	37.21			
52	011301001	天棚抹灰 1、5厚1:3水泥砂浆 2、3厚腻子二遍 3、部位: (二、三层)	m^2	1452.44			
53	011302001	吊顶天棚 1、铝扣板天棚 2、部位: 卫生间(二、三层)	m^2	79.24			
54	011503001	不锈钢楼梯栏杆 1、高度:1100mm, 竖向栏杆间净空 ≤ 110 2、不锈钢材质:304 3、扶手: $\Phi 50 \times 3$ 不锈钢管 4、立柱: $\Phi 50 \times 3$ 不锈钢管 5、立杆: $\Phi 20 \times 1$ 不锈钢管 6、做法详见: 图集11ZJ401第13页大样 W、第37页大样14	m	54.00			
55	011505001	大理石台面 1、支架规格均为L50*32*3角钢 2、20厚大理石台面云石胶挂贴 3、做法参照: 图集15ZJ512 1/41	m^2	11.10			
56	011503001	洗手盆抓杆 1、扶手: $\Phi 40 \times 4$ 不锈钢管 2、不锈钢采用304材质 3、部位: 无障碍专用卫生间 4、做法详见: 图集12J926 -/J8 -/J14	套	1			
57	011503001	坐便器抓杆 1、扶手: $\Phi 40 \times 4$ 不锈钢管 2、不锈钢采用304材质 3、部位: 无障碍专用卫生间 4、做法详见: 图集12J926 -/J8 3/J10	套	1			
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
58	桂011701001001	外脚手架	m ²	2005.88			
59	桂011701001001	外脚手架	m ²	403.91			
60	011701006	满堂脚手架	m ²	2393.48			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
61	011702001001	垫层	m ²	33.92			
62	011702001002	独立基础	m ²	260.88			
63	011702002001	矩形柱	m ²	38.32			
64	011702002001	矩形柱	m ²	338.41			
65	011702002001	矩形柱	m ²	486.60			
66	011702003001	构造柱	m ²	126.66			
67	011702005001	基础梁	m ²	169.43			
68	011702009001	过梁	m ²	33.29			
69	011702014001	有梁板	m ²	1630.89			
70	011702024	楼梯	m ²	144.27			
71	011702028	扶手、压顶	m	287.50			
72	011702029	散水	m ²	54.12			
	011703	垂直运输					
73	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	1.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
74	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
75	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
76	桂011708002	混凝土泵送	m ³	1188.39			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
马山县民族中学综合教学楼-排水							
		分部分项工程					
9.		一、给水工程					
77	031001006	PP-R塑料管 DN15 1、规格、压力: DN15, 1.0MPa 2、连接方式: 热熔连接	m	275.63			
78	031001006	PP-R塑料管 DN25 1、规格、压力: DN25, 1.0MPa 2、连接方式: 热熔连接	m	2.80			
79	031001001	衬塑镀锌焊接钢管 DN50 1、规格、压力: DN50, 1.0MPa 2、连接方式: 丝接	m	12.50			
80	031001001	衬塑镀锌焊接钢管 DN65 1、规格、压力: DN65, 1.0MPa	m	64.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山县民族中学综合教学楼

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、连接方式: 丝接					
81	031003001	全铜质截止阀 DN50 1、规格、压力: DN25, 1.0MPa 2、材质: 全铜质	个	6			
82	031003001	全铜质止回阀 DN65 1、规格、压力: DN25, 1.0MPa 2、材质: 全铜质	个	1			
83	031003013	冷水表 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	1			
9.		二、雨水工程					
84	031001006	PVC-U排水管 DN50 1. 材质及规格: DN50 2. 连接形式: 粘接连接 3. 空调	m	88.60			
85	031001006	PVC-U雨水管 De50 1. 材质及规格: DN50 2. 连接形式: 粘接连接 3. 雨水	m	7.20			
86	031001006	PVC-U雨水管 De75 1. 材质及规格: DN75 2. 连接形式: 粘接连接 3. 雨水	m	72.60			
87	031001006	PVC-U雨水管 De110 1. 材质及规格: DN110 2. 连接形式: 粘接连接 3. 雨水	m	127.20			
88	桂031004023	制排式雨水斗 DN75	个	2			
89	桂031004023	制排式雨水斗 DN110	个	4			
9.		三、排水系统					
90	031001006	PVC-U排水管 De110 1. 材质及规格: De110 2. 连接形式: 粘接连接	m	245.13			
91	031001006	PVC-U排水管 De75 1. 材质及规格: De75 2. 连接形式: 粘接连接	m	13.70			
92	031004003	台式洗脸盆 1、材质: 陶瓷 2、做法详见: 16J914-1XT11页	套	23			
93	031004006	蹲式大便器 1、材质: 陶瓷 2、做法详见: 16J914-1XT18页	套	43			
94	031004006	坐式大便器 材质: 陶瓷	套	1			
95	031004007	挂式小便器	套	20			
96	桂031004021	地漏 ND110	个	13			
9.		四、消防工程					
97	030609001	热镀锌焊接钢管DN100, PN=1.6MPa 1. 连接方式: 沟槽连接	m	281.35			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含水压试验、水冲洗					
98	030609001	热镀锌焊接钢管DN65, PN=1.6MPa 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 含水压试验、水冲洗	m	14.80			
99	030609001	热镀锌焊接钢管DN50, PN=1.6MPa 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 含水压试验、水冲洗	m	14.33			
100	030901010	乙型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 含: SN65型消火栓1个, 设 $\phi 65 \times 19$ 水枪1支, DN65水龙带1条, 长度为25m 消防软管卷盘一套。消防箱内设有火灾报警按钮开关装置, 并将信号传输至消防控制室,	套	12			
101	030901010	灭火器箱(含2具灭火器) 1、材质:磷酸铵盐干粉灭火器 2、安装方式:挂墙式 660 $\times$ 200 $\times$ 65每两具灭火器装一箱	套	24			
102	031006015	成品一体化消防水池 由专业厂家按照设计要求进行深化设计、施工安装调试	m ³	108.00			
103	031006015	高位消防水箱 由专业厂家按照设计要求进行深化设计、施工安装调试	m ³	25.00			
		单价措施项目					
马山县民族中学综合教学楼-电气							
		分部分项工程					
4.		B4 电气设备安装工程					
104	030411004002	管内穿铜芯导线 BYJ-2.5m ²	m	959.56			
105	030411004003	管内穿铜芯多股绝缘导线 RYS-2 $\times$ 2.5	m	302.82			
106	030411004	管内穿铜芯导线 BYJ-4mm ²	m	329.60			
107	030411003	热镀锌电缆桥架 CT100 $\times$ 50 $\times$ 1.0	m	114.00			
108	030408002001	管内穿控制电缆KVV-6 $\times$ 2.5	m	41.60			
109	030411001001	预埋镀锌钢管SC20	m	302.82			
110	030411001003	刚性阻燃塑料管PC20	m	959.56			
111	030411001003	刚性阻燃塑料管PC25	m	329.60			
112	030412005001	双管荧光灯LED 2 $\times$ 35W 光通量:3400lm 1. 型号:由甲方定 2. 规格:LED 2 $\times$ 35W 光通量:3400lm 3. 安装方式:吸顶安装	套	96			
113	030412005002	单管荧光灯LED 1 $\times$ 35W 光通量:3400lm 1. 型号:由甲方定 2. 规格:LED 2 $\times$ 35W 光通量:3400lm 3. 安装方式:吸顶安装	套	24			
114	030412001001	防尘防水吸顶灯 1 $\times$ 10w 1. 型号:由甲方定 2. 安装方式:吸顶安装	套	16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山县民族中学综合教学楼

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
115	030412001002	天棚灯1x22W 光通量:1500lm 1. 型号:由甲方定 2. 安装方式:吸顶安装	套	44			
116	030412001002	太阳能灯1x35W 光通量:3400lm 1. 型号:由甲方定 2. 安装方式:壁装	套	2			
117	030412003	楼层指示灯(A类)LED 1W, 供电时间 >60min, 中型标志灯 DC36V, 自带蓄电池 1. 型号:LED 5W, 供电时间>60min, 中型标 志灯 DC36V, 自带蓄电池 2. 安装方式:底边距地2. 2m壁装	套	8			
118	030412003001	应急双头灯(A类)LED 10W, 供电时间 >60min, 中型标志灯 DC36V, 自带蓄电池 1. 型号:LED 5W, 供电时间>60min, 中型标 志灯 DC36V, 自带蓄电池 2. 安装方式:底边距地2. 2m壁装	套	26			
119	030412003002	疏散出口指示灯(A类)LED 1W, 供电时间 >60min, 中型标志灯 DC36V, 自带蓄电池 1. 型号:LED 5W, 供电时间>60min, 中型标 志灯 DC36V, 自带蓄电池 2. 安装方式:底边距地2. 5m吊装	套	6			
120	030412003002	单向疏散标志(A类)LED 1W, 供电时间 >60min, 中型标志灯 DC36V, 自带蓄电池 1. 型号:LED 5W, 供电时间>60min, 中型标 志灯 DC36V, 自带蓄电池 2. 安装方式:底边距地2. 2m壁装	套	20			
121	030412003002	安全出口指示灯(A类)LED 1W, 供电时间 >60min, 中型标志灯 DC36V, 自带蓄电池 1. 型号:LED 5W, 供电时间>60min, 中型标 志灯 DC36V, 自带蓄电池 2. 安装方式:底边距地2. 5m吊装	套	2			
122	030412003002	双面多信息复合标志灯(A类)LED 1W, 供电 时间>60min, 中型标志灯 DC36V, 自带蓄 电池 1. 型号:LED 5W, 供电时间>60min, 中型标 志灯 DC36V, 自带蓄电池 2. 安装方式:底边距地2. 5m吊装	套	4			
123	030404034001	单联单控 250V 10A 1. 型号:由甲方定 2. 规格:10A ~250V 3. 安装方式:距地1. 3m安装	套	17			
124	030404034001	双联单控 250V 10A 1. 型号:由甲方定 2. 规格:10A ~250V 3. 安装方式:距地1. 3m安装	套	15			
125	030404034002	三联单控 250V 10A 1. 型号:由甲方定 2. 规格:10A ~250V 3. 安装方式:距地1. 3m安装	套	8			
126	030404034002	双控单联 250V 10A 1. 型号:由甲方定 2. 规格:10A ~250V 3. 安装方式:距地1. 3m安装	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山县民族中学综合教学楼

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
127	030404034002	风扇开关 250V 10A 1. 型号: 由甲方定 2. 规格: 10A ~250V 3. 安装方式: 距地1.3m安装	套	40			
128	030404035002	安全型挂式空调插座(三孔) 1. 型号: 由甲方定 2. 规格: 10A ~250V 3. 安装方式: 距地2.2m安装	套	32			
129	030404035003	安全型柜式空调插座 1. 型号: 由甲方定 2. 规格: 16A ~250V 3. 安装方式: 距地0.3m安装	套	16			
130	030404033001	吊扇(含调速开关) 1. 名称: 排气扇 2. 安装方式: 底距地3.5米吊装	台	8			
131	030404033001	吊扇(含调速开关) 1. 名称: 排气扇 2. 安装方式: 吸顶安装	台	32			
132	030404033002	排气扇 1. 名称: 排气扇 2. 安装方式: 窗口	台	7			
133	030904003	按钮 1. 名称: 紧急呼叫按钮 2. 安装方式: 低位距地0.5m安装; 高位距地1.0m安装	个	1			
134	030904005	声光报警器 1. 无障碍卫生间声光警报装置 2. 底距地2.5m安装	个	1			
	030409	防雷及接地装置					
135	030409002001	接地母线-40x4不锈钢扁钢 采用-40x4不锈钢扁钢埋深0.8米 接闪带Φ10热镀锌圆钢明敷于屋檐	m	31.20			
136	030409006001	避雷针 接闪短杆: Φ20热镀锌圆钢, H=0.5m	根	6			
137	030409008001	接地测量端子板 测量端子板, 距室外地坪0.5米安装	块	4			
138	030409008	等电位端子箱、测试板	台	2			
		B5 弱电					
139	030502007001	超六类双绞线	m	94.00			
140	030502006001	管内穿电话线缆HYJV-2x2x0.5	m	270.60			
141	030502006002	管内穿屏蔽软线RVVP-2x0.5	m	178.00			
142	030408002001	管内穿控制电缆KVV-4X1.5	m	37.00			
143	030411001004	镀锌钢管SC20	m	37.00			
144	030411001005	刚性阻燃塑料管PC20	m	364.60			
145	030502012001	信息插座	个 (块)	24			
146	030904007001	消防广播(扬声器)	个	17			

表-08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
马山县民族中学综合教学楼-土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	6185.40	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	6185.40	分部分项工程费及措施项目费
马山县民族中学综合教学楼-排水			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	472.47	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	472.47	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
马山县民族中学综合教学楼-电气			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	257.42	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	257.42	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
马山县民族中学综合教学楼-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法	72.17	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	72.17	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第1页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4		◆材料◆			
5	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
6	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
7	010301002	钢丝 $\Phi 1.6$	kg		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310002	镀锌铁丝 $\Phi 4$	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 $\Phi 0.7$	kg		
12	010903015	圆钢HPB300 $\Phi 10\sim 14$	kg		
13	011302007	扁钢 60以内	kg		
14	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
15	012101002	角钢(综合)	kg		
16	012105004	镀锌角钢50 $\times$ 5	kg		
17	014101004	铜丝 $\Phi 1.6$	kg		
18	015302003	铅板 3mm	kg		
19	020101009	橡胶板 1 $\sim$ 3mm	kg		
20	020506001	橡皮护套圈 $\Phi 6\sim 32$	个		
21	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
22	021301001	塑料带 20mm $\times$ 40m	卷		
23	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
24	022705003	棉丝	kg		
25	022705004	棉纱头	kg		
26	022706010	破布	kg		
27	030110003	镀锌自攻螺钉 M4 $\sim$ 6 $\times$ 20 $\sim$ 35	个		
28	030112005	木螺钉 m2 $\sim$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 65	个		
29	030112013	木螺钉 M4 $\times$ 60	个		
30	030112018	木螺钉 M6 $\times$ 50	个		
31	030113002	镀锌木螺钉 M4.5 $\sim$ 6 $\times$ 15 $\sim$ 100	个		
32	030114001	半圆头螺钉	百个		
33	030126007	螺栓 M6 $\sim$ 12 $\times$ 12 $\sim$ 50	套		
34	030127023	镀锌螺栓 M8 $\times$ 100	套		
35	030127034	镀锌螺栓 M10 $\times$ 100	套		
36	030127057	镀锌螺栓 M16 $\times$ 100	套		
37	030143001	对拉螺栓	kg		

主要材料及价格表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第2页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
39	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
40	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
41	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
42	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
43	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
44	030157003	镀锌膨胀螺栓 M8	套		
45	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
46	030171101	螺母	百个		
47	030173003	镀锌垫圈 M8	个		
48	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		
49	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
50	030188001	射钉	百个		
51	030503001	铰链Φ2.0	副		
52	031301006	砂轮片 Φ400	片		
53	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
54	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
55	031311001	电焊条 (综合)	kg		
56	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
57	031321001	焊锡丝 综合	kg		
58	031321003	焊锡	kg		
59	031324001	不锈钢焊丝	kg		
60	031330001	焊剂	kg		
61	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
62	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
63	031337003	冲击钻头 Φ(6~12)	个		
64	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
65	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
66	031345001	钢锯条	根		
67	031345007	钢割片	片		
68	031347001	砂纸	张		
69	031347004	铁砂布	张		
70	032116004	预埋铁件	kg		
71	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
72	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
73	032120001	PVC管专用弹簧	根		
74	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		

主要材料及价格表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第3页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
76	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
77	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
78	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
79	040301001	砂(综合)	m ³		
80	040301001	砂(综合)	m ³		
81	040301003	细砂	m ³		
82	040701003	炉(矿)渣	m ³		
83	040902002	生石灰	t		
84	040905001	粘土	m ³		
85	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
86	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
87	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
88	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块		
89	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块		
90	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块		
91	041507013	砼空心砌块配块	m ³		
92	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
93	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
94	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
95	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
96	043018001	干混普通防水砂浆 DW M15 P6	t		
97	050101001	木材(综合)	m ³		
98	050102005	周转圆木	m ³		
99	050306001	周转板枋材	m ³		
100	050306002	周转枋材	m ³		
101	050306003	周转板材	m ³		
102	051101001	空心木板 125×250×25	块		
103	052502007	垫木	m ³		
104	070103002	陶瓷墙面砖 200×300	m ²		
105	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
106	070501007	陶瓷地面砖 800×800	m ²		
107	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
108	081101001	人造大理石板(综合)	m ²		
109	090503003	铝扣板 300×300	m ²		
110	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
111	093901006	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m ²		

主要材料及价格表

工程名称: 马山县民族中学综合教学楼

第4页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	100302001	铝合金大龙骨T型 h45	m		
113	100304003	铝合金条板龙骨 h35	m		
114	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
115	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
116	101502005	铝合金条板龙骨垂直吊挂件	个		
117	110305002	甲级钢质防火门 (成品)	m²		
118	110305003	乙级钢质防火门 (成品)	m²		
119	110916001	铝合金隔热断桥平开窗 (含中空玻璃)	m²		
120	111101001	塑钢推拉门 (成品)	m²		
121	122311001	不锈钢管弯头 Φ60 304材质	个		
122	130102001	调和漆 (综合)	kg		
123	130132001	油灰	kg		
124	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
125	130301003	外墙油性底漆	kg		
126	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
127	130507001	防锈漆	kg		
128	130507002	红丹防锈漆	kg		
129	130527201	聚合物改性沥青防水涂料	kg		
130	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
131	130705002	铅油	kg		
132	130904001	银粉漆	kg		
133	133501001	防水腻子	kg		
134	133504001	防水粉	kg		
135	133509002	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支		
136	133901001	防腐油	kg		
137	134101001	嵌缝料	kg		
138	140101001	清油	kg		
139	140301004	国V汽油 92#	kg		
140	140501003	油漆溶剂油	kg		
141	140702001	机油 (综合)	kg		
142	142103002	呋喃树脂YJ型	kg		
143	143124001	漂白粉	kg		
144	143305003	二甲苯	kg		
145	143309001	丙酮	kg		
146	143504005	稀释剂	kg		
147	143520001	隔离剂	kg		
148	143537001	聚合物胶浆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第5页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	143908001	氩气	m ³		
150	144101005	建筑胶	kg		
151	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
152	144113002	玻璃胶 310g	支		
153	144113003	玻璃胶 350g	支		
154	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
155	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
156	144116003	胶合剂	kg		
157	144116005	粘合剂	kg		
158	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
159	144301005	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		
160	144309001	塑料粘胶带	卷		
161	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
162	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
163	150118001	石棉橡胶垫	kg		
164	152302004	玻化微珠保温砂浆	m ³		
165	170508040	不锈钢管 φ76×1 304材质	m		
166	172502001	PP-R给水管 de20	m		
167	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
168	172513000	塑料软管	kg		
169	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
170	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
171	180327001	外丝 DN15	个		
172	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
173	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
174	181515002	钢制活接头 DN20	个		
175	181515006	钢制活接头 DN50	个		
176	181515007	钢制活接头 DN65	个		
177	182501001	塑料管卡 de20	个		
178	182501002	塑料管卡 de25	个		
179	182501005	塑料管卡 de50	个		
180	182501007	塑料管卡 de75	个		
181	182501008	塑料管卡 de110	个		
182	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
183	182511000	接地卡子(综合)	个		
184	182519001	固定卡子 1.5×32	套		
185	182529006	U型管卡子DN50	个		

主要材料及价格表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第6页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	182529007	U型管卡子DN65	个		
187	182529008	U型管卡子DN80	个		
188	182529009	U型管卡子DN100	个		
189	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
190	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
191	213321000	大便器胶皮碗	个		
192	213321001	便器接头 De130×110	个		
193	213322001	存水弯 De32	个		
194	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
195	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
196	213322012	存水弯 塑料 S型 DN100	个		
197	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
198	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
199	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
200	230101000	灭火器专用支架	个		
201	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
202	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
203	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
204	280101002	裸铜线 TY-6	kg		
205	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
206	280301005	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5	m		
207	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
208	280311001	铜芯双绞线 RVS2×0.3	m		
209	290616002	线号套管 Φ3.5(综合)	只		
210	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
211	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
212	290628002	塑料护口 15~20	个		
213	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
214	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
215	290634001	套管 KT2型	个		
216	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
217	290901002	瓷接头(双)	个		
218	290905001	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个		
219	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
220	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
221	291111001	开关盒	个		
222	291112001	接线盒	个		

主要材料及价格表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第7页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
224	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
225	330107004	角钢支架	kg		
226	340105003	钨棒	kg		
227	340702001	防尘面罩	套		
228	340703001	护目镜	套		
229	341101001	水	m³		
230	341101001	水	m³		
231	341301002	端子号牌	个		
232	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
233	341508001	其他材料费	元		
234	341508006	其他材料费	元		
235	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
236	350104002	复合木模板面板	m²		
237	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
238	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
239	350309001	挡脚板(综合)	m		
240	351101001	钢凿	个		
241	370501003	枕木	m³		
242		◆商品砼◆			
243	043104001	预拌普通混凝土 C10	m³		
244	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
245	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
246	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
247	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
248	043104007	预拌普通混凝土 C40	m³		
249		◆配合比◆			
250	800102001	水泥砂浆 1:1	m³		
251	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
252	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
253	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
254	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
255	800702004	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:3	m³		
256	800702005	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:4	m³		
257	801101001	素水泥浆	m³		
258	803305001	水泥炉渣 1:6	m³		
259		◆主材◆			

主要材料及价格表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第8页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	170014000.1	衬塑镀锌焊接钢管 DN50	m		
261	170014000.2	衬塑镀锌焊接钢管 DN65	m		
262	170014000.3	热镀锌焊接钢管DN100, PN=1.6MPa	m		
263	170014000.4	热镀锌焊接钢管DN65, PN=1.6MPa	m		
264	170014000.5	热镀锌焊接钢管DN50, PN=1.6MPa	m		
265	172500000.1	PVC-U雨水管 De75	m		
266	172500000.1	塑料管	m		
267	172500000.2	PVC-U雨水管 De110	m		
268	172500000.3	PVC-U排水管 DN50	m		
269	172500000.4	刚性阻燃塑料管PC20	m		
270	172500000.4	PVC-U排水管 De110	m		
271	172500000.5	PVC-U排水管 De75	m		
272	172502000.1	PP-R塑料管 DN25	m		
273	172502000.2	PP-R塑料管 DN15	m		
274	172504000.1	PVC-U雨水管 De50	m		
275	180002000.1	沟槽管件	个		
276	180002000.2	沟槽管件	个		
277	180002000.3	沟槽管件	个		
278	180003000.1	沟槽卡箍	套		
279	180003000.2	沟槽卡箍	套		
280	180003000.3	沟槽卡箍	套		
281	180300000.1	钢管管件	个		
282	180300000.2	钢管管件	个		
283	180903000	塑料给水管件	个		
284	180903000.1	塑料给水管件	个		
285	180904000	承插塑料管件	个		
286	194103000.1	全铜质截止阀 DN50	个		
287	194103000.2	全铜质止回阀 DN65	个		
288	211501000.1	蹲式大便器	个		
289	211502000.1	坐便器	个		
290	211701000	挂式小便器	个		
291	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
292	212503000	坐便器水箱(带配件)	套		
293	213301000.1	DN15水嘴	个		
294	213316001	自闭式冲洗阀 DN15	个		
295	213318000.1	地漏	个		
296	213320000	大便器冲洗管	根		

主要材料及价格表

工程名称:马山县民族中学综合教学楼

第9页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
298	213331000.1	制排式雨水斗 DN75	个		
299	213331000.2	制排式雨水斗 DN110	个		
300	230100000.1	灭火器	具		
301	230303000.1	室内消火栓	套		
302	233902000.1	声光报警器	个		
303	234101000	成套按钮	套		
304	234101000.1	紧急呼叫按钮	套		
305	234301000.1	消防广播(扬声器)	只		
306	240101000.1	冷水表 DN50	个		
307	270503001	Φ10热镀锌圆钢	m		
308	270504001.1	Φ20热镀锌圆钢, H=0.5m	根		
309	270605000	接地测量端子板	块		
310	282703001.1	管内穿屏蔽软线RVVP-2x0.5	m		
311	282716000.1	管内穿电话线缆HYJV-2x2x0.5	m		
312	301302000	8位模式信息插座	个		
313	500102001	排气扇	台		
314	500103001	吊扇	台		
315	550909000	端子箱	台		
316	B-Z.1	坐便器抓杆 主材费	元		
317	B-Z.1	成品一体化消防水池 主材费	元		
318	B-Z.2	成品一体化消防水池 主材费	元		
319	B-Z.2	洗手盆抓杆 主材费	元		
320	Z170303000	镀锌钢管SC20	m		
321	Z170303000.2	镀锌钢管SC20	m		
322	Z210901000.1	台式洗脸盆	个		
323	Z250001001	天棚灯1x22W 光通量:1500lm	套		
324	Z250001001.1	防尘防水吸顶灯	套		
325	Z250001001.2	应急双头灯(A类)LED 5W, 供电时间>60min, 中型标志灯 DC36V, 自带蓄电池	套		
326	Z250001001.2	应急双头灯(A类)LED 5W, 供电时间>60min, 中型标志灯 DC36V, 自带蓄电池	套		
327	Z250001001.3	单管荧光灯LED 2x35W 光通量:3400lm	套		
328	Z250001001.4	双管荧光灯LED 2x35W 光通量:3400lm	套		
329	Z250001001.5	太阳能灯1x35W	套		
330	Z260501001.1	三联单控 250V 10A	个		
331	Z260501001.2	照明开关	个		
332	Z260501001.3	照明开关	个		

主要材料及价格表

工程名称: 马山县民族中学综合教学楼

第10页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
333	Z260501001.4	照明开关	个		
334	Z264101001.1	安全型挂式空调插座(三孔)	套		
335	Z264101001.2	安全型挂式空调插座(三孔)	套		
336	Z280301000.1	管内穿铜芯导线 BYJ-2.5m ²	m		
337	Z280301000.2	管内穿铜芯导线 BYJ-4mm ²	m		
338	Z280311000.2	超六类双绞线	m		
339	Z281128000	管内穿控制电缆KVV-4X1.5	m		
340	Z2811340023	管内穿铜芯多股绝缘导线 RYS-2*2.5	m		
341	Z290101000.1	桥架	m		
342		◆机械台班组成◆			
343	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
344	002401001	机械台班人工费	元		
345	140301004	汽油92#	kg		
346	140304001	轻柴油0#	kg		
347	140304001	轻柴油 0#	kg		
348	341103001	电	kW·h		
349	341103001	电	kW·h		
350	994701004	折旧费	元		
351	994701005	检修费	元		
352	994701006	维护费	元		
353	994701007	安拆及场外运输费	元		
354	994701008	其他费	元		
355		◆机械◆			
356	341509003	其他机械费	元		
357	980502011	手持式万用表	台班		
358	980502012	工业用真效值万用表	台班		
359	981701001	对讲机 C15	台班		
360	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
361	990101008	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.8m ³	台班		
362	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
363	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
364	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m ³ /h	台班		
365	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
366	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
367	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
368	990703003	轮胎式装载机 斗容量1.5m ³	台班		
369	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		

主要材料及价格表

工程名称: 马山县民族中学综合教学楼

第11页 共11页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
370	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
371	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
372	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
373	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
374	990707003	平板拖车组 装载质量15t	台班		
375	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班		
376	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
377	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
378	991504001	多用喷枪	台班		
379	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
380	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
381	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
382	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
383	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
384	991922001	抛光机	台班		
385	991924001	管子套丝机 $\phi 159\text{mm}$	台班		
386	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
387	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
388	991930001	滚槽机	台班		
389	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
390	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
391	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
392	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
393	992314001	角向磨光机	台班		
394	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
395	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
396	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
397	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
398	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
399	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
400	994301002	电动空气压缩机 排气量1m ³ /min	台班		
401	994301002	电动空气压缩机 排气量1m ³ /min	台班		
402	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
403	994508001	电锤 功率 520W	台班		
404	994701001	其他机械费	元		
405	994901001	卷扬机带塔 提升质量 (3~5) tH=40m	台·月		
406		合 计			