

林圩镇第一初级中学基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县财政局

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



审 核 单 位：

(单位盖章)



2025年5月28日

林圩镇第一初级中学基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县财政局



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：甘宝卫

法定代表人
或其授权人：赵美婷

编制人：李永波

复核人：



审核单位：



编制时间：2025年5月28日

复核时间：2025年5月28日

总 说 明

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第1页 共1页

1、工程概况：林圩镇第一初级中学基础设施建设项目，本工程建设地点在马山县林圩镇等一初级中学内。设计内容为总平面铺装，运动场设计；田径赛场地设有204.5m，塑胶环道4条，80m跑道4条；田赛场设篮球场4座，羽毛球气排球共2座；篮球场为一般比赛训练场，场地长×宽尺寸为28m×15m，羽毛球场地尺寸13.4m×6.1m。

2、编制依据：

(1) 《建设工程工程量计算规范（GB50584~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》；

(2) 2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。

(3) 2022年版《广西壮族自治区市政工程费用定额》。

(4) 《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管[2008]37号）；

(5) 《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标[2009]7号）及桂建标[2013]47号；

(6) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字[2023]7号）；

(7) 《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发[2012]42号）；

(8) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。

(9) 桂建标[2019]12 号广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

(10) 现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。

(11) 材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年第4期上半月信息价及马山县信息价计取，信息价没有材料价格的按市场询价；

单位工程投标报价汇总表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--市政			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--围墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--球场照明			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目 第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--市政			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--拆除			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.2	增值税		
6	工程总造价		
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--围墙			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--球场照明			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目-- 市政							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040101002001	挖土方 1、部位：路面水平点高出部分、挡土墙 土方、截水沟土方及篮球场排水沟土方 2、挖土深度：25cm厚	m³	1735.57			
2	040103001001	回填方 1.密实度:93% 2.填方来源:挖余方 3.部位:场地平整填土	m³	1318.00			
3	040103002001	余方弃置 运距：暂定5km	m³	417.57			
4	040202001001	路床(槽)整形 操场平整	m²	5272.00			
	0402	道路工程					
5	桂030413016001	硬化路面破除砼 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:15cm	m²	5272.00			
6	041001003001	硬化路面破除碎石基层 1.基层类型:级配碎石 2.厚度:10cm	m²	5272.00			
7	040103002002	余方弃置 1.运距：暂定5km 2.废弃料品种:破除旧道路废料	m³	1318.00			
8	040203006001	4cm细粒式沥青砼AC-13	m²	1780.00			
9	040203006002	5cm中粒式沥青砼AC-20	m²	1780.00			
10	040203003001	PC-3乳化沥青粘层油(0.5L/m2)	m²	1780.00			
11	040203004001	1.0cm乳化沥青稀浆封层+透层	m²	1780.00			
12	040202015001	200厚水泥稳定碎石层，水泥含量5%	m²	1780.00			
13	040202011001	200厚级配碎石层，碎石粒径<40	m²	1780.00			
14	040205006001	标线 1.工艺:热熔 2.线宽：150mm	m²	99.30			
		EPDM塑胶地垫工程					
15	040204001001	原土夯实，素土回填（机械分层压实，密 实度≥94%）	m²	1599.00			
16	040202011002	100厚级配碎石	m²	1599.00			
17	040203007001	150厚水泥石粉层，水泥含量8%	m²	1599.00			
18	040203006003	40厚中粒式沥青混凝土	m²	1599.00			
19	040203006004	30厚细粒式沥青混凝土	m²	1599.00			
20	011103003001	塑料板地面 5+8MM彩色EPDM塑胶地垫	m²	1599.00			
		排水沟工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
21	040201022001	球场排水沟 1. 砌体材料: M7.5页岩砖砌 2. 砖墙内侧用1:2.5水泥砂浆抹面20mm厚 3. 预制C30细石砼盖板, 板内6Φ8钢筋 4. 含构件的制作、安装、运输等 5. 80mm厚基础: C20砼	m	391.00			
22	040201023001	截水沟 1. 材料品种、规格:M7.5浆砌片石 2. 断面尺寸:80x80cm 3. 内侧用1:2.5水泥砂浆抹面20mm厚	m	132.00			
		硅PU面层球场工程					
23	040204001002	基土碾压密实, 压实系数 ≥ 0.95	m ²	2128.00			
24	011002001001	100厚C20混凝土	m ²	2128.00			
25	011201001001	20厚1:3水泥砂浆找平 1. 砂浆找平2层 2. 配合比:水泥砂浆 1:3	m ²	4256.00			
26	011101003001	50厚C15素砼	m ³	106.40			
27	011101001001	5mm厚硅PU塑胶面层	m ²	2128.00			
28	010501001001	100厚碎石垫层	m ³	212.80			
29	010903001001	防水薄膜铺设	m ²	2128.00			
30	040205006002	标线 标志线应清晰、不反光、无明显虚边	m ²	107.72			
31	010606013001	移动篮球架 含五金配件及运输、安装等 型号:JN-A3;规格:篮圈高度:305cm;伸 臂:2.25m	副	4.00			
32	060212017001	成品羽毛球网及网柱 含五金配件及运输、安装等	套	2			
33	040205012001	不锈钢护栏 含配件及运输、安装等	m	97.00			
34	010504004001	M7.5毛石挡土墙 1. 毛石强:mu30 2. 砂浆强度:M7.5	m ³	183.32			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
	041106	大型机械设备进出场及安拆					
35	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:路机	台·次	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
36	041106001004	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
37	041106001005	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m³外	台·次	1			
	0411107	施工排水、降水					
	0411108	处理、监测、监控					
	0411111	施工护栏					
	0411112	二次搬运费					
	0411113	夜间施工增加费					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目-- 拆除							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
38	桂011616003001	房屋整体机械拆除 拆除原一层(高3.5m)钢筋混凝土房	m²	345.00			
39	010103002001	余渣弃置 5km	m³	369.15			
40	011611005001	篮球架拆除	套	4			
41	011602001001	混凝土照明电杆拆除	项	5			
42	011611005002	健身器材拆除迁移重装	套	8			
43	桂050101013001	伐树、挖树根、树茛(含乔木、单干棕榈 植物)	株	15			
44	041001007001	拆除砖石结构 1. 拆除舞台高度1.5米、1.2米宽 2. 拆除围墙高度3.5米, 宽度0.3米	m³	39.48			
45	041001010001	拆除电杆	根	5			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送费					
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目-- 围墙							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
46	010101003	挖沟槽土方 1. 围墙基础土方 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	44.39			
	3.	A.3 砌筑工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
47	010402001001	砌块墙 部位:围墙 墙体厚度: 190mm 砖的品种、强度等级: MU10小型混凝土空心砌块 砂浆强度等级:水泥砂浆Mb7. 5	m³	33. 11			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
48	010404001001	素混凝土垫层 150厚C15素混凝土垫层	m³	9. 05			
49	010404001002	三七灰土垫层 150厚三七灰土垫层素土夯实 密度系数>93%	m³	21. 47			
50	010503001	基础梁 标号: C25砼	m³	7. 25			
51	010506001	台阶改造 标号: C25砼 20厚1:3水泥砂浆找平 200厚C20混凝土 含模板	m²	19. 00			
52	010502002001	C25砼构造柱 砂石粒径: 综合考虑 混凝土拌和料要求: 碎石, 商品砼	m³	16. 15			
53	010507005001	C25砼压顶 砂石粒径: 综合考虑 混凝土拌和料要求: 碎石, 商品砼	m³	3. 35			
54	010515001001	现浇构件圆钢制作安装 HPB300 Φ10以内 钢筋种类:采用HPB300级钢筋	t	0. 392			
55	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上 钢筋种类:采用HRB400级钢筋	t	0. 025			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
56	011201001001	墙面一般抹灰 部位: 围墙 面层厚度、砂浆种类:20厚1: 2. 5水泥砂浆	m²	408. 70			
57	011407001001	墙面刷涂料 米黄色外墙涂料	m²	408. 70			
58	010901001	瓦屋面 10mm厚黑色琉璃瓦	m²	84. 42			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
59	011702001	带形基础 胶合板模板钢支撑	m²	53. 60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
60	011702027	台阶 木模板木支撑	m²	3.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目-- 球场照明							
		分部分项工程					
		安装工程					
61	010101004001	挖基坑土方	m³	11.16			
62	010101003001	挖沟槽土方	m³	15.60			
63	010501006001	球场灯基础 土方开挖 C20混凝土基础 基础钢筋、预埋件	m³	11.16			
64	030404017006	配电箱AL1 距地1.6m安装	台	2			
65	030411001001	pvc电力管dn50	m	280.00			
66	030411004002	塑料护套线BV-3*4	m	855.00			
	030409	防雷及接地装置					
67	030409002002	接地母线	m	24.00			
68	030409003002	避雷引下线 基础	m	40.00			
69	030412002001	双头高杆球场灯 200w*2 灯杆, 8m高, Q235B钢, 4mm厚 整体热镀锌, 喷白塑。上口径70mm, 下口径177mm 防水双LED铝材灯头200w*2, IP65	套	20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--市政						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--拆除						
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--围墙						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--球场照明						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--市政			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4144.62	分部分项工程费及措施项目费
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--拆除			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--围墙			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	244.74	分部分项工程费及措施项目费
林圩镇第一初级中学基础设施建设项目--球场照明			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	247.98	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	合 计		

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t			3344.00				
2	镀锌铁丝（综合）	kg			5.26				
3	镀锌铁丝 Φ4	kg			4.50				
4	镀锌铁丝 Φ0.7	kg			4.87				
5	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t			3575.00				
6	聚乙烯薄膜0.3mm	m²			5.20				
7	塑料薄膜（养护）	m²			2.00				
8	对拉螺栓	kg			5.58				
9	铁钉(综合)	kg		5.00	5.58				
10	电焊条（综合）	kg			6.50				
11	铁件（综合）	kg			5.65				
12	预埋铁件	kg		5.00	6.02				
13	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t			329.54				
14	砌筑水泥 M32.5	t			329.54				
15	砌筑水泥M32.5	t			445.13				
16	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t			329.54				
17	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t			329.54				
18	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t			329.54				
19	砂（综合）	m³			174.83				
20	砂(综合)	m³			174.83				
21	砂(综合)	kg			0.50				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	中砂	m³			115.00				
23	碎石(综合)	m³			102.00				
24	碎石（综合）	m³			102.00				
25	碎石 5~10mm	m³			102.00				
26	碎石 5~20mm	m³			102.00				
27	碎石 5~40mm	m³			102.00				
28	碎石（5~40）mm	m³			102.00				
29	石屑	m³			102.00				
30	粘土	m³			30.00				
31	毛石（块石）	m³			95.00				
32	页岩标准砖 240×115×53	千块			564.10				
33	砼空心砌块 90×190×190	块			0.96				
34	砼空心砌块 190×190×190	块			1.50				
35	砼空心砌块 390×190×190	块			2.80				
36	10mm厚黑色琉璃瓦	块			5.66				
37	周转板枋材	m³			973.45				
38	周转枋材	m³			973.45				
39	周转板材	m³			973.45				
40	板枋材	m³			973.45				
41	调和漆(综合)	kg		5.00	10.62				
42	沥青漆	kg		5.00	9.52				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	热塑型道路标线涂料面漆	kg			5.80				
44	石油沥青 30#	kg			3.85				
45	普通乳化沥青（水乳型）	kg			3.19				
46	隔离剂	kg			1.33				
47	水	m³			3.50				
48	水	m³			3.50				
49	组合钢模板	kg			5.42				
50	胶合板模板1830×915×18	m²			28.32				
51	模板支撑钢管及扣件	kg			4.97				
52	零星卡具	kg			4.16				
53	中粒式沥青混凝土	m³			1199.49				
54	细（微）粒沥青混凝土	m³			1199.49				
55	pvc电力管dn50	m			4.00				
56	双头高杆球场灯 200w*2	套		5.00	3600.00				
57	成套配电箱	台			1500.00				
58	接地母线	m			4.00				
59	铜芯塑料绝缘导线4mm2	m			4.20				
60	汽油 93#	kg			8.80				
61	汽油92#	kg			8.85				
62	汽油 92#	kg			8.85				
63	国V汽油 92#	kg		5.00	8.85				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:林圩镇第一初级中学基础设施建设项目

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。