

马山县加方乡初级中学基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县财政局



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

审 核 单 位：



(单位盖章)

2025年5月28日

马山县加方乡初级中学基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招标人: _____



造价咨询人: _____



法定代表人或其授权人: 甘定江
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: 赵美亭
(签字或盖章)

编制人: 李永波
(造价人员签字)

复核人: _____

审核单位: _____



编制时间: 2025年5月28日

复核时间: 2025年5月28日

总 说 明

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第1页 共1页

1、工程概况:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目,本工程建设地点在马山县加方初级中学内。设计内容为总平面铺装,运动场设计,本工程径赛场地设有202.8m,塑胶环道4条,80m跑道5条;田赛场设篮球场4座,羽毛球气排球共4座;篮球场为一般比赛训练场,场地长×宽尺寸为28m×15m,羽毛球场地尺寸13.4m×6.1m。

2、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量计算规范(GB50584~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- (2) 2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
- (3) 2022年版《广西壮族自治区市政工程费用定额》。
- (4) 《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(桂建管[2008]37号);
- (5) 《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计费方式的通知》(桂建标[2009]7号)及桂建标[2013]47号;
- (6) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标字[2023]7号);
- (7) 《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发[2012]42号);
- (8) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- (9) 桂建标[2019]12号广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
- (10) 现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。
- (11) 材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年第4期上半月信息价及马山县信息价计取,信息价没有材料价格的按市场询价;

单位工程投标报价汇总表

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第1页 共2页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|--------------------------------|---------------------|-------|----|
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--市政 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--拆除 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费、税金项目清单计价合计 | | |
| 5.1 | 其中:增值税 | | |
| 6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--台阶 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--球场灯 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--升旗台 | | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第1页 共3页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|-------------------------------|-------------------------|-------|----|
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--市政 | | | |
| 一 | 2022市政综合工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费 | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--拆除 | | | |
| 一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费、税金项目清单计价合计 | | |
| 5.1 | 规费 | | |
| 5.2 | 增值税 | | |
| 6 | 工程总造价 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目清单计价合计 | | |
| 2.1 | 安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | | |
| 4 | 税前项目清单计价合计 | | |
| 5 | 规费、税金项目清单计价合计 | | |
| 5.1 | 规费 | | |

单位工程投标报价汇总表

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第2页 共3页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|--------------------------------|--|-------|----|
| 5.2 | 增值税 | | |
| 6 | 工程总造价 | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--台阶 | | | |
| — | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用计价合计 | | |
| 2.1 | 安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用计价合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用计价合计 | | |
| 2.1 | 安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用计价合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费 | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--球场灯 | | | |
| — | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费 | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--升旗台 | | | |
| — | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用计价合计 | | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------------------|---------------|--|----------------|---------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目 | | | | | | | |
| --市政 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 1. | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 040101002001 | 挖土方 1、部位:路面水平点高出部分、球场水沟土方 2、挖土深度:25cm厚 | m ³ | 1860.07 | | | |
| 2 | 040103001001 | 回填方 1.密实度:93% 2.填方来源:挖余方 3.部位:场地平整填土 | m ³ | 822.00 | | | |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 运距:暂定5km | m ³ | 1038.07 | | | |
| 4 | 040202001001 | 路床(槽)整形 操场平整 | m ² | 6574.00 | | | |
| | 0402 | 道路工程 | | | | | |
| 5 | 桂030413016001 | 硬化路面破除砼 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:15cm | m ² | 5904.00 | | | |
| 6 | 041001003001 | 硬化路面破除碎石基层 1.基层类型:级配碎石 2.厚度:10cm | m ² | 5904.00 | | | |
| 7 | 041001002001 | 挖除6cm透水砖 | m ² | 358.00 | | | |
| 8 | 040103002002 | 余方弃置 1.运距:暂定5km 2.废弃料品种:破除旧道路废料 | m ³ | 1497.48 | | | |
| 9 | 040203007001 | 20cm厚水泥混凝土路面 1.混凝土标号:C30 2.厚度:20cm 3.抗弯拉强度:4.0Mpa 4.间隔5-6m设置一道伸缩缝,沥青橡胶填缝 5.刻纹拉槽深度2-4毫米,槽宽3-5毫米,槽间距15-25毫米 | m ² | 1182.00 | | | |
| 10 | 040202015001 | 200厚水泥稳定碎石层,水泥含量5% | m ² | 1182.00 | | | |
| 11 | 040202011001 | 200厚级配碎石层,碎石粒径<40 | m ² | 1182.00 | | | |
| 12 | 040205006001 | 标线 1.工艺:热熔 2.线宽:150mm | m ² | 57.30 | | | |
| | | EPDM塑胶地垫工程 | | | | | |
| 13 | 040204001001 | 原土夯实,素土回填(机械分层压实,密实度≥94%) | m ² | 1392.00 | | | |
| 14 | 040202011002 | 100厚级配碎石 | m ² | 1392.00 | | | |
| 15 | 040203007002 | 150厚水泥石粉层,水泥含量8% | m ² | 1392.00 | | | |
| 16 | 040203006001 | 40厚中粒式沥青混凝土 | m ² | 1392.00 | | | |
| 17 | 040203006002 | 30厚细粒式沥青混凝土 | m ² | 1392.00 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|--|----------------|---------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 18 | 011103003001 | 塑料板地面 5+8MM彩色EPDM塑胶地垫 | m ² | 1392.00 | | | |
| | | 排水沟工程 | | | | | |
| 19 | 040201022001 | 球场排水沟 1. 砌体材料: M7.5页岩砖砌 2. 砖墙内侧用1:2.5水泥砂浆抹面20mm厚 3. 预制C30细石砼盖板, 板内6Φ8钢筋 4. 含构件的制作、安装、运输等 5. 80mm厚基础: C20砼 | m | 697.00 | | | |
| | | 硅PU面层球场工程 | | | | | |
| 20 | 040204001002 | 基土碾压压实, 压实系数≥0.95 | m ² | 3831.00 | | | |
| 21 | 011002001001 | 100厚C20混凝土 | m ² | 3831.00 | | | |
| 22 | 011201001001 | 20厚1:3水泥砂浆找平 配合比:水泥砂浆 1:3 | m ² | 7662.00 | | | |
| 23 | 011101003001 | 50厚C20素砼 | m ³ | 191.55 | | | |
| 24 | 011101001001 | 5mm厚硅PU塑胶面层 | m ² | 3831.00 | | | |
| 25 | 010501001001 | 100厚碎石垫层 | m ³ | 383.10 | | | |
| 26 | 010903001001 | 防水薄膜铺设 | m ² | 3831.00 | | | |
| 27 | 040205006002 | 标线 标志线应清晰、不反光、无明显虚边 | m ² | 113.58 | | | |
| 28 | 010606013001 | 移动篮球架 含五金配件及运输、安装等 型号: JN-A3; 规格: 篮圈高度: 305cm; 伸臂: 2.25m | 副 | 4.00 | | | |
| 29 | 060212017001 | 成品羽毛球网及网柱 含五金配件及运输、安装等 | 套 | 4 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 041101 | 脚手架工程 | | | | | |
| | 041106 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | |
| 30 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | | | |
| 31 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机 90kw以内 | 台·次 | 1 | | | |
| 32 | 041106001005 | 大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m ³ 外 | 台·次 | 1 | | | |
| | 041107 | 施工排水、降水 | | | | | |
| | 041108 | 处理、监测、监控 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------------------|---------------|---|----------------|-------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | 041111 | 施工护栏 | | | | | |
| | 041112 | 二次搬运费 | | | | | |
| | 041113 | 夜间施工增加费 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目 | | | | | | | |
| --拆除 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 0116 | 拆除工程 | | | | | |
| 33 | 011611005001 | 篮球架拆除 | 套 | 4 | | | |
| 34 | 011602001001 | 混凝土照明电杆拆除 | 项 | 5 | | | |
| 35 | 011611005002 | 乒乓球台拆除迁移重装 | 套 | 8 | | | |
| 36 | 桂050101013001 | 伐树、挖树根、树蔸(含乔木、单干棕榈植物) | 株 | 40 | | | |
| 37 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1. 拆除升旗台高度1米、2米宽 2. 拆除花圃高度0.3米, 宽度0.2米 | m ³ | 53.69 | | | |
| 38 | 041001010001 | 拆除电杆 | 根 | 4 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----------------------------|--------------|---|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目 --台阶 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| 39 | 010506001001 | 台阶改造 标号: C25砼 20 厚1:3水泥砂浆找平 200 厚C20 混凝土 | m ² | 180.00 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------------------|---------------|--|----------------|--------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目 | | | | | | | |
| --球场灯 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 安装工程 | | | | | |
| 40 | 010501006001 | 球场灯基础 土方开挖 C20混凝土基础 基础钢筋、预埋件 | m ³ | 13.39 | | | |
| 41 | 030404017006 | 配电箱AL1 距地1.6m安装 | 台 | 1 | | | |
| 42 | 030411001001 | pvc电力管dn50 | m | 304.00 | | | |
| 43 | 030411004002 | 塑料护套线BV-3*4 | m | 927.00 | | | |
| | 030409 | 防雷及接地装置 | | | | | |
| 44 | 030409002002 | 接地母线 | m | 28.80 | | | |
| 45 | 030409003002 | 避雷引下线 基础 | m | 48.00 | | | |
| 46 | 030412002001 | 双头高杆球场灯 200w*2 灯杆, 8m高, Q235B钢, 4mm厚 整体热镀锌, 喷白塑。上口径70mm, 下口径177mm 防水双LED铝材灯头200w*2, IP65 | 套 | 24 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利 润 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----------------------------|--------------|---|----------------|-------|-------|-----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中: 暂估价 |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目 --升旗台 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 0401 | 土石方工程 | | | | | |
| 47 | 040101003001 | 挖基坑土方 土壤类别: 根据地质报告自行考虑 挖土深度: 详见施工设计图 | m ³ | 23.94 | | | |
| 48 | 040103001001 | 回填方 回填深度: 详见施工设计图 填方来源: 原土回填 密实度: 密实度>93% | m ³ | 16.87 | | | |
| 49 | 040103002001 | 余方弃置(含装车) 弃方运距: 投标人自行考虑 | m ³ | 7.07 | | | |
| | 0402 | 块料面层及旗杆工程 | | | | | |
| 50 | 010501001001 | C20砼垫层 砂石粒径: 综合考虑 混凝土拌和料要求: 碎石, 拌制砼 | m ³ | 0.76 | | | |
| 51 | 010501003001 | C30砼基础 砂石粒径: 综合考虑 混凝土拌和料要求: 碎石, 拌制砼 | m ³ | 3.89 | | | |
| 52 | 010502001001 | C30砼矩形柱 砂石粒径: 综合考虑 混凝土拌和料要求: 碎石, 拌制砼 | m ³ | 0.90 | | | |
| 53 | 040901001001 | 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 钢筋种类: 采用HRB400级钢筋 | t | 0.045 | | | |
| 54 | 040901001002 | 现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 钢筋种类: 采用HRB400级钢筋 | t | 0.133 | | | |
| 55 | 040901009001 | 预埋铁件 | t | 0.104 | | | |
| 56 | 040202011001 | 100厚级配碎石垫层 | m ² | 6.48 | | | |
| 57 | 040203008001 | 块料面层 600*300*20厚中国红花岗岩平铺 30厚1:3水泥砂浆粘结层 C20素混凝土(最薄处150厚) 100厚级配碎石垫层 素土夯实 \geq 93% | m ² | 6.48 | | | |
| 58 | 011506002001 | 金属旗杆 做法: 详见施工图 | 项 | 1 | | | |
| 59 | 030409002001 | 户外钢接地母线敷设 Φ 50镀锌钢管 | m | 2.60 | | | |
| 60 | 030409001001 | 角钢接地极 -40*4 L=1.1米 | 根 | 1 | | | |
| | | 小 计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |
| | | Σ 机械费 | | | | | |
| | | Σ 管理费 | | | | | |
| | | Σ 利 润 | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金额(元) | 备注 |
|--------------------------------|---------------|--|----------------------------|--------------|-------|----|
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--市政 | | | | | | |
| — | | 2022市政综合工程一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂041201001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂041201002 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂041201003 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂041201004 | 工程定位复测费 | | | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--拆除 | | | | | | |
| — | | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机) | | | |
| 3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--台阶 | | | | | | |
| — | | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人机+单价措施人 机) | | | |
| 2 | 桂011801002 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004 | 工程定位复测费 | | | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--球场灯 | | | | | | |
| — | | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂031401002 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--升旗台 | | | | | | |
| — | | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人机+单价措施人 机) | | | |
| 2 | 桂011801002 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004 | 工程定位复测费 | | | | |
| | | 合 计 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
|--------------------------------|--------------|---------|---------------|
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--市政 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-11-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-11-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-11-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-11-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4073.28 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--拆除 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--台阶 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 203.88 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--球场灯 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-11-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-11-3 |
| 4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 302.87 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| 5 | 计日工 | | 明细详见表-11-4 |
| 6 | 总承包服务费 | | 明细详见表-11-5 |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--升旗台 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-12-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-12-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-12-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 19.95 | 分部分项工程费及措施项目费 |

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---------|-------|
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--市政 | | | | |
| 一 | 2022市政综合工程一般计税法 | | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--拆除 | | | | |
| 一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 | | | |
| 1 | 规费 | 1+2+3 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | | | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | | | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | | | |
| 1.1.4 | 生育保险费 | | | |
| 1.1.5 | 工伤保险费 | | | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+ | | |
| 1.3 | 工程排污费 | 其他项目费 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | | |
| 2.1 | 增值税 | | | |
| 2.2 | 城市维护建设税 | | | |
| 2.3 | 教育附加费 | | | |
| 2.4 | 地方教育附加费 | | | |
| 2.5 | 水利建设基金 | | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--台阶 | | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--球场灯 | | | | |
| 一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | | |
| 马山县加方乡初级中学基础设施建设项目--升旗台 | | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | | |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元) |
|----|-------------------------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合) | t | | | 3462.00 | | | | |
| 2 | 热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合) | t | | | 3369.00 | | | | |
| 3 | 镀锌铁丝(综合) | kg | | | 5.26 | | | | |
| 4 | 镀锌铁丝Φ0.7 | kg | | | 5.26 | | | | |
| 5 | 圆钢HPB300Φ10以内(综合) | t | | | 3600.00 | | | | |
| 6 | 聚乙烯薄膜0.3mm | m ² | | | 5.20 | | | | |
| 7 | 塑料薄膜(养护) | m ² | | | 1.00 | | | | |
| 8 | 铁钉(综合) | kg | | 5.00 | 5.58 | | | | |
| 9 | 电焊条(综合) | kg | | | 6.50 | | | | |
| 10 | 电焊条(综合) | kg | | | 6.50 | | | | |
| 11 | 铁件(综合) | kg | | | 5.65 | | | | |
| 12 | 预埋铁件 | kg | | 5.00 | 6.02 | | | | |
| 13 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa | t | | | 355.04 | | | | |
| 14 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | t | | | 355.04 | | | | |
| 15 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | | | 355.04 | | | | |
| 16 | 砂(综合) | m ³ | | | 174.83 | | | | |
| 17 | 砂(综合) | m ³ | | | 174.83 | | | | |
| 18 | 砂(综合) | kg | | | 0.50 | | | | |
| 19 | 中砂 | m ³ | | | 135.00 | | | | |
| 20 | 粗砂 | m ³ | | | 245.00 | | | | |
| 21 | 碎石(综合) | m ³ | | | 95.00 | | | | |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元) |
|----|------------------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 22 | 碎石(综合) | m ³ | | | 95.00 | | | | |
| 23 | 碎石 5~10mm | m ³ | | | 95.00 | | | | |
| 24 | 碎石 5~20mm | m ³ | | | 95.00 | | | | |
| 25 | 碎石 (5~20) mm | m ³ | | | 95.00 | | | | |
| 26 | 碎石 5~40mm | m ³ | | | 95.00 | | | | |
| 27 | 碎砖 | m ³ | | | 45.00 | | | | |
| 28 | 石屑 | m ³ | | | 95.00 | | | | |
| 29 | 石粉 | m ³ | | | 88.50 | | | | |
| 30 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | | | 564.10 | | | | |
| 31 | 周转板枋材 | m ³ | | | 973.45 | | | | |
| 32 | 周转枋材 | m ³ | | | 973.45 | | | | |
| 33 | 周转板材 | m ³ | | | 973.45 | | | | |
| 34 | 花岗岩板(墙面用) | m ² | | | 250.00 | | | | |
| 35 | 调和漆(综合) | kg | | 5.00 | 10.62 | | | | |
| 36 | 沥青漆 | kg | | | 9.52 | | | | |
| 37 | 热塑型道路标线涂料面漆 | kg | | | 5.80 | | | | |
| 38 | 隔离剂 | kg | | | 1.33 | | | | |
| 39 | 水 | m ³ | | | 3.50 | | | | |
| 40 | 水 | m ³ | | | 3.50 | | | | |
| 41 | 组合钢模板 | kg | | | 5.42 | | | | |
| 42 | 零星卡具 | kg | | | 4.16 | | | | |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县加方乡初级中学基础设施建设项目

编号:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元) |
|----|-------------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 43 | 中粒式沥青混凝土 | m ³ | | | 1199.49 | | | | |
| 44 | 细(微)粒沥青混凝土 | m ³ | | | 1199.49 | | | | |
| 45 | pvc电力管dn50 | m | | | 5.00 | | | | |
| 46 | 接地极 | 根 | | | 10.00 | | | | |
| 47 | 接地母线 | m | | | 5.80 | | | | |
| 48 | 汽油 93# | kg | | | 9.00 | | | | |
| 49 | 国V汽油 92# | kg | | 5.00 | 8.85 | | | | |
| 50 | 汽油92# | kg | | | 8.85 | | | | |
| 51 | 国V汽油 92# | kg | | 5.00 | 8.85 | | | | |
| 52 | 轻柴油 0# | kg | | 5.00 | 7.43 | | | | |
| 53 | 轻柴油 0# | kg | | 5.00 | 7.43 | | | | |
| 54 | 轻柴油0# | kg | | | 7.43 | | | | |
| 55 | 电 | kW·h | | | 0.59 | | | | |
| 56 | 电 | kW.h | | | 0.59 | | | | |
| 57 | 电 | kW.h | | | 0.59 | | | | |
| 58 | 载重汽车装载质量15t | 台班 | | | 796.46 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。