

资源县永安至两水生命安全防护工程
K5+329—K23+000

工程

工程量清单预算

招 标 人：资源县交通运输局
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

资源县永安至两水生命安全防护工程
K5+329—K23+000

工程

工程量清单预算

招标控制价 (小写): _____

(大写): _____

招 标 人: 资源县交通运输局

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: 屈莹
B11234500005680
广西德元工程项目管理有限责任公司
有效期至:2027年07月09日

复 核 人: 覃月许
B*1024500004818
广西德元工程项目管理有限责任公司
有效期至:2026年12月31日

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

总 说 明

工程名称：资源县永安至两水生命安全防护工程 K5+329—K23+000

第1页 共1页

一、工程概况

本项目为：资源县永安至两水生命安全防护工程 K5+329—K23+000，本项目位于资源县，工程内容为路面栏杆防护等内容。

二、编制依据

- 1、交通部交公路发（2018）第86号发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- 2、交通部交公路发（2018）第86号发布的《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；
- 3、交通部交公路发（2018）第86号发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；
- 4、中华人民共和国交通运输部公告第26号交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3820-2018）中“税金”有关规定的公告；
- 5、桂交建管发（2019）39号《广西壮族自治区交通厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定通知》；
- 6、材料价格采用2025年第6期《桂林市资源县建设工程造价信息》资源县除税价，未公布的材料价参考桂林市信息价及市场询价。
- 7、本项目距离资源县41km，材料超运距按31km计。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	波形护栏	m	9498		
602-1	波形护栏Gr-B-2E(钢管立柱厚4.5, 波形钢板厚3, Q235材质)	m	8106		
602-2	AT1-1端头(钢管立柱厚4.5, 波形钢板厚3, Q235材质)	m	696		
602-3	AT2-1端头(钢管立柱厚4.5, 波形钢板厚3, Q235材质)	m	696		
604	道路交通标志				
604-1	路口桩 高度0.8m (Φ120×3×1200mm钢管)	个	116		
604-1	单柱式交通标志高度2.606m (立柱Φ89×3.5×2429, 标志板△700×5, 镀锌材质)	个	105		
604-1	单柱式交通标志高度3.212m (立柱Φ89×3.5×3035, 标志板△700×5, 镀锌材质)	个	6		
605	道路交通标线				
605-1	沥青路面热熔标线				
-a	沥青路面热熔标线	m2	4629.9		
清单 第600章					