建筑工程预算表

工程名称：贵港市港北区金碑水库标准化管理建设项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量
第一部分 建筑工程				
一		枢纽建筑物维修养护		
(一)		大坝维修养护		
1		内外坡杂草清除及搬运	m ²	11860
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m ³	36.65
3	1	大坝与溢洪道连接道路路肩排水沟清淤	m ³	16.5
4	26	坝坡旧钢筋砼水位尺及坝坡砼拆除	m ³	3.72
5	24	新建水位尺C20砼基座	m ³	1.81
6	28	水位尺机座C20细石砼回填	m ³	0.5
7	29	损坏坝坡C20砼护坡修复	m ³	3
8		市场成品DN150×3不锈钢圆管水位尺，刻度长度1.0m。	根	15
9		水库特征水位标注（喷涂红色字体，字体高度40cm）	项	1
10	6	外坡人工开挖土方	m ³	48.85
11	10	土方回填	m ³	17.52
12	46	锚筋制作安装	t	0.1
13	24	C20砼基础	m ³	31.33
14	45	基础钢筋制安	t	0.31
15		字体表面贴白色瓷砖	m ²	31.86
16	48	普通曲面钢模板	m ²	97.8
17	51	护坡草皮铺种（马尼拉草，满铺率100%，成活率90%）	m ²	144
(二)		放水设施维修养护		
1		闸门及启闭机维修养护	项	1
2		交通桥栏杆表面贴白色条形瓷砖	m ²	256.4
3		交通桥面贴防滑地砖	m ²	31.65
4		放水塔内墙面及顶棚刮腻子	m ²	168.99
5		放水塔外墙面刷白色外墙漆	m ²	115.02
6		放水塔地面及楼梯步级贴防滑地砖	m ²	77.19
7		放水塔更换室内电线电缆（电缆型号为BV-4×6mm ² ，包工包料，按建筑面	m ²	31.96
8		闸门开度传感器（带限位功能，含安装）	套	1
9	5	交通桥建筑垃圾（弃运1km）	m ³	3
10	9	交通桥周边灌木杂草清除（灌木胸径小于10cm），场地平整	m ²	300

11	7	隧洞出口弃土弃渣运输场地平整（弃运1km）	m ³	200
12	8	排水沟、人行便道及下渠道步级土方开挖	m ³	34.58
13	26	原渠道边墙、底板砼拆除	m ³	10.22
14	10	土石方回填（填土压实度90%）	m ³	3.44
15	5	弃土外运（运距1km）	m ³	41.36
16	44	C20砼路肩	m ³	8.16
17	53	人行便道C25砼路面(厚200mm)	m ²	28.05
18		防汛道路路面刻防滑槽	m ²	28.05
19	39	C25砼台阶及下渠道步级	m ³	5.92
20	43	C25砼渠道恢复	m ³	2.15
21	23	沥青砂浆填缝	m ²	0.98
22	47	普通平面木模板安装拆除	m ²	78.29
(三)		管理设施维修养护		
1	12	管理站围墙及旧厨房水泥砖墙拆除	m ³	21.54
2	13	管理站浆砌石围墙拆除	m ³	32.2
3	25	管理站砼地面拆除	m ³	26.6
4	2	管理站机械挖土方	m ³	240.64
5	3	夯实回填土（压实度0.91）	m ³	107.43
6	10	弃土外运（运距1km）	m ³	213.55
7	24	围墙C20砼基础	m ³	97.12
8	23	围墙基础沥青砂浆填缝（缝宽20mm）	m ²	6.85
9		围墙基础D50PVC排水管	m	5
10	22	土工布反滤包	m ³	0.5
11	27	围墙C25钢筋砼围墙支柱	m ³	15.18
12	45	围墙支柱钢筋制安	t	0.95
13		围墙基础深灰色风包石贴面	m ²	39.75
14		围墙基础及支柱浅灰色外墙漆	m ²	150.18
15		围墙LED节能庭院灯（30W）	套	16
16		围墙De20PVC线管	m	100
17		围墙BV1.5绝缘导线	m单线	200
18	47	普通平面木模板安装拆除	m ²	339.11
19	30	管理站C20砼地面硬化厚200mm	m ³	121.12
20	23	管理站地面沥青砂浆填缝（缝宽20mm）	m ²	9.3
21	31	管理站C20砼花圃	m ³	4.37
22	31	管理站C20砼花坛	m ³	6.38
23	32	管理站C20砼台阶	m ³	2.88

24	47	花圃、台阶普通木模板安装拆除	m ²	47.04
25	48	花坛曲面钢模板安装拆除	m ²	12.76
26		花圃、花坛、台阶外露面贴白色条形 瓷砖	m ²	40.29
27		台阶步级贴防滑地砖	m ²	7.2
28	31	排水沟C20砼	m ³	18.46
29	23	排水沟沥青砂浆填缝（缝宽20mm）	m ²	1.3
30	47	排水沟普通平面木模板安装拆除	m ²	113.6
31	14	凉亭亭台级配砂石垫层厚90mm	m ³	1.12
32	33	凉亭亭台C15砼厚60mm	m ³	0.75
33	15	凉亭亭台1:4干硬性水泥砂浆30mm	m ²	0.37
34		凉亭亭台深灰色烧毛花岗岩20厚	m ²	12.49
35	33	凉亭基础C15砼垫层	m ³	1.49
36	34	凉亭基础C20钢筋砼	m ³	1.18
37	27	凉亭C25钢筋砼柱	m ³	1.82
38	35	凉亭C25钢筋砼梁	m ³	1.06
39	36	凉亭C25钢筋砼屋顶板	m ³	1.91
40	45	凉亭钢筋制安	t	0.94
41	47	凉亭普通平面模板安装拆除	m ²	50.53
42	48	凉亭曲面钢模板安装拆除	m ²	16.34
43	28	凉亭坐凳C20细石砼	m ³	0.27
44		凉亭坐凳1:1.25白水泥白石子磨石凳 面厚20	m ²	3.54
45		大理石凉亭桌凳（桌面直径1.2m，配4 个石凳）	套	1
46		凉亭顶棚刮腻子	m ²	21.86
47	16	凉亭梁柱1:2.5水泥砂浆找平	m ²	38.29
48		凉亭梁柱刷涂封底涂料	m ²	38.29
49		凉亭梁柱刷褐色仿石涂料	m ²	38.29
50		凉亭屋顶刷素水泥砂浆涂抹	m ²	21.86
51	17	凉亭屋顶20厚1:2防水砂浆	m ²	21.86
52	37	凉亭屋顶砖红色沥青油毡瓦（改性沥 青胶粘贴）	m ²	21.86
53	24	厨房C20砼基础	m ³	7.2
54	35	厨房C25钢筋砼梁	m ³	6.5
55	36	厨房C25钢筋砼屋面板	m ³	8.86
56	30	厨房C25砼地面	m ³	3.45
57		厨房灶台（市场定制，石英石台面）	m	3
58		厨房灶台墙面贴白色瓷砖	m ²	3

59		厨房地面贴防滑地砖（按图集11ZJ001-24/地201）	m ²	34.47
60		厨房屋顶防水（按图集11ZJ001-102/3F3）	m ²	63.2
61		厨房C20钢筋砼板架空隔热屋面（按图集11ZJ001-107/屋104）	m ²	40.52
62	45	厨房钢筋制安	t	1.33
63	47	厨房普通平面木模板制作、安装拆除	m ²	146.25
64	18	厨房M7.5混合砂浆砌标准砖	m ³	26.78
65		厨房浅灰色外墙漆	m ²	88.94
66		厨房褐色文化石勒脚	m ²	15.7
67		厨房屋面贴砖红色树脂瓦	m ²	34.25
68		厨房内墙面及顶棚刮腻子	m ²	163.91
69		铝合金推拉窗（1500*1800，含安装）	扇	2
70		窗户304不锈钢防盗网（含安装）	m ²	5.4
71		甲级防盗安全铁门（1500*2100，含安装）	扇	2
72		φ110PVC塑料排水管	m	10
73		φ32PE塑料给水管	m	20
74		厨房内部水电安装（包工包料，按建筑面积计）	m ²	40.5
75		厨房φ10镀锌圆钢避雷带	t	0.02
76		厨房40*5镀锌扁钢接地极	t	0.05
77		厨房接地端子板	套	2
78		原有化粪池清理	项	1
79		原有化粪池拆除	项	1
80	33	Z2-4SF型化粪池C15砼垫层	m ³	1.02
81	18	Z2-4SF型化粪池M7.5水泥砂浆砌砖	m ³	9.4
82	17	Z2-4SF型化粪池1:2放水水泥砂浆抹面厚20	m ²	78.5
83	23	Z2-4SF型化粪池热涂沥青	m ²	48.4
84	38	Z2-4SF型化粪池C25钢筋砼	m ³	4.49
85	45	Z2-4SF型化粪池钢筋制安	t	0.53
86		化粪池DN200PE塑料排污管	m	40
(四)		生产业务用房		
1		管理房内墙面刮腻子	m ²	417.9
2		管理房屋面刮腻子	m ²	113.7
3		管理房外墙面粉刷灰色外墙漆	m ²	267.7
4		成品防盗铁门（1200*2100，含安装）	扇	1
5		成品防盗铁门（900*2100，含安装）	扇	1

6		铝合金房门（900*2100，含安装）	扇	5
7		铝合金磨砂玻璃门（900*2100，含安 装）	扇	2
8		铝合金推拉窗（1200*1500，含安装）	扇	8
9		铝合金推拉窗（1000*1000，含安装）	扇	1
10		铝合金推拉窗（1000*1500，含安装）	扇	1
11		铝合金磨砂玻璃推拉窗（900*1500， 含安装）	扇	2
12		一层窗户304不锈钢防盗网（含安装）	m ²	10
13		更换室内电线（BV-6mm ² 电线，包工包 料，按建筑面积计）	m ²	122
14		更换卫生间给水管D32PVC塑料管 （1.6Mpa，含安装）	m	50
15		更换卫生间排水管D110PVC塑料管 （0.8Mpa，含安装）	m	30
16		给排水管道配件（三通、三头等）	项	1
(五)		交通道路		
1	19	防汛道路路基平整及排水沟土方开挖	m ³	101.05
2	10	土石方回填（填土压实度91%）	m ³	32.55
3	53	防汛道路C25砼路面（厚200）	m ²	176.2
4	39	防汛道路C25砼路肩	m ³	19.5
5	11	防汛道路边缘缝沥青填缝（通缝，缝 宽20）	m ²	26
6	11	防汛道路路面缩缝（假缝，缝宽6，深 50）	m ²	1.56
7		防汛道路路面刻防滑槽	m ²	176.2
8	42	路肩排水沟C20砼	m ³	46.5
9	23	路肩排水沟沥青砂浆填缝（缝宽20）	m ²	4.5
10		D300预制砼管	m	2
11	47	防汛道路普通平面木模板安装拆除	m ²	375
二		绿化		
(一)	50	栽种黄金榕（高1.0m，球形，冠幅 70cm）	株	10
(二)	49	栽种桂花树（高3.5m，胸径6cm，冠幅 120cm）	株	12
(三)	51	护坡草皮铺种（马尼拉草，满铺率 100%，成活率90%）	m ²	15.6
(四)	52	栽种棕榈树（高8.0m，胸径20cm，冠 幅400cm）	株	7
(五)		生态停车位（生态地砖，粗砂结合 层，植草砖）	m ²	53.7
三		告示墙		
(一)	4	告示墙机械土方开挖	m ³	14.9
(二)	20	告示墙土方回填	m ³	5.11

(三)	40	告示墙C25钢筋砼基础	m ³	9.79
(四)	27	告示墙C25钢筋砼支柱	m ³	0.52
(五)	36	告示墙顶板	m ³	1.63
(六)	32	告示墙C20砼底座	m ³	5.61
(七)	41	告示墙C20砼压顶	m ³	2.3
(八)	45	告示墙基础钢筋制安	t	0.32
(九)	47	普通平面木模板安装拆除	m ²	47.15
(十)	18	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m ³	12.82
(十)	21	告示墙砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m ²	46.29
(十)		告示墙外露面贴瓷砖	m ²	40.48
(十)		告示墙墙顶贴琉璃瓦	m ²	18.62