

建筑工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
第一部分 建筑工程						
一		主坝区域工程				
(一)		主坝坝顶修缮				
1	30	坝顶缝隙灌填沥青，缝深20cm，缝宽2cm	m ³	1.72		
(二)		主坝坝内坡面清理				
1		高压清洗大坝内坡坝面	m ²	2328.00		
(三)		主坝坝顶路面加宽				
1	1	人工开挖III类土18cm，胶轮车运150m	m ³	38.71		
2	56	C30（2）砼路面，厚20cm	m ²	215.04		
3	57	碎石基础，压实厚18cm	m ²	215.04		
4		坝顶防撞护栏延长 (路面二波形梁钢护栏，含运输安装) 立柱：Φ140x4.5x2100 梁板：4320×310×85×4	m	12.30		
(四)		主坝外坡设隔离防护网				
1	13	人工拆除渠道浆砌石边墙	m ³	14.25		
2	31	现浇C25(2)砼零星边墙	m ³	14.25		
3	32	M10水泥砂浆填缝	m ³	0.30		
4	65	PVC辅助管，DN80	m	59.39		
5		框架隔离防护网（预埋式，埋深：0.4m，地面以上高度：1.8m材质：镀锌，精选低碳钢丝，表面浸塑处理塑前丝径：4.0mm，塑后丝径：5.0mm塑前边框：20×30×1.5mm网孔：90×170mm立柱：圆管直径50mm，壁厚2.0mm镀锌钢管立柱浇入混凝土偏上段焊接十字形钢筋，钢筋直径10mm，长250mm）	m	223.00		
(五)		主坝外坡坝面草皮防护				
1		坝面表土清理				
(1)	14	人工修整边坡	m ²	4028.30		
(2)	2	人工装土方，双胶轮车运，运距50m以内	m ³	402.83		
(3)	3	人工装土，自卸车汽车运1km弃土	m ³	402.83		
2		换填园林绿化种植土				
(1)		外购园林种植土到工地现场（含运费）	m ³	402.83		
(2)	15	人工摊铺园林种植土、简单压实，厚10cm	m ³	402.83		
(3)	52	坡面草皮铺种（狗牙根） 松翻土壤、播草籽、拍实、浇水养护、铺膜、钉木橛子固定、拆膜清理、查漏补缺	m ²	4028.30		

建筑工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
(六)		主坝外坡新建踏步				
1	16	人工挖边坡，平均修整厚0.3m	m ²	50.62		
2	4	人工装土，自卸车汽车运0.5km弃土	m ³	25.31		
3	33	现浇C25(2)砼踏步	m ³	12.61		
4	34	现浇C25(2)砼边墙	m ³	2.42		
5	17	碎石垫层，厚15cm	m ³	11.07		
6	48	木模板制作安装拆除	m ²	52.60		
(七)		主坝放水塔内外改造				
1		高压水枪清洗涵洞墙面和工作桥表面	m ²	218.76		
2		外墙刷米黄色墙漆 1、高压水枪清洗墙面，使用≤250Bar的高压清洗 2、涂刷抗碱封闭底漆 3、涂刷米黄色外墙面漆	m ²	109.02		
3		内墙清洁墙面后刮腻子 1、清洁原有墙面 2、清洁墙面后刮第一遍腻子 3、干透后刮第二遍腻子 4、干透后打磨清理浮尘刷面漆	m ²	57.07		
4	112	双排扣件式钢管外脚手架，外墙高10~20m	m ²	178.80		
(八)		主坝放水塔电气配套				
1	35	C25砼(2)拔梢混凝土杆立杆基础	m ³	1.50		
2	5	人工挖基础土方	m ³	8.15		
3	18	开挖料回填夯实	m ³	6.65		
(九)		溢洪道区域工程				
1		溢洪道交通桥护栏拆除重建				
(1)	36	人工拆除原钢筋砼护栏	m ³	1.16		
(2)	37	现浇C30(2)钢筋砼护栏	m ³	17.26		
(3)	49	普通标准钢模板制作	m ²	110.20		
(4)	47	一般钢筋人工制作安装	t	2.01		
(5)	50	人工钻孔，d=18，孔深140mm	m	32.76		
(6)		M16膨胀锚栓，长160mm	颗	234.00		
(7)		Q235B通长钢锚板，宽0.36m，厚12mm	m ²	20.88		
2		溢洪道淤积清理				
(1)	6	溢洪道清理淤泥（人工挖一般I~II类土方，双胶轮车弃土，运距50m以内）	m ³	87.00		
(2)		高压清洗溢洪道坡面	m ²	1038.00		
(3)	7	溢洪道修整清理周边杂草	m ²	273.00		
(十)		主坝左侧区域				
1		新设宣传栏				

建筑工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
(1)		成品不锈钢宣传栏定制安装 (12.715×2.65m)	个	1.00		
(2)		原不锈钢宣传栏拆除	项	1.00		
2		铺设透水砖地坪				
(1)	8	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	67.20		
(2)	19	回填土石方, 原土夯实	m ²	336.00		
(3)	58	砂砾石基础, 压实厚8cm	m ²	340.00		
(4)	20	人工铺筑中砂垫层找平, 均厚3cm	m ³	10.08		
(5)		人工铺筑透水砖, 粗砂填缝 规格: 200x100x60	m ²	336.00		
(6)		栽植福建茶, 自然高度: 20-25cm 冠幅 10-20cm 袋苗49株/平方米	m ²	10.75		
3		新设标志牌				
(1)	9	挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外	m ³	4.50		
(2)	21	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	0.88		
(3)	22	M7.5浆砌页岩实心砖墙, 墙厚24cm	m ³	0.72		
(4)	38	C20(2)砼垫层, 厚10cm	m ³	0.09		
(5)	23	1:2.5砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	3.66		
(6)	24	1:2砌体砂浆抹灰成型, 平均厚2cm	m ²	0.63		
(7)		灰色树脂瓦屋面 波纹瓦屋面波纹瓦200×200	m ²	0.33		
(8)		外墙防水涂料 1. 刮熟胶粉腻子墙面两遍 2. 外墙乳胶漆两遍	m ²	3.48		
(9)		阴刻“古平水库”字样, 深10mm	个	4.00		
4		新建花圃				
(1)	10	0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距 1km	m ³	8.00		
(2)	39	C25(2)砼花圃	m ³	14.00		
(3)	49	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	40.00		
(4)		外购园林种植土到工地现场(含运费)	m ³	4.50		
(5)	15	人工摊铺园林种植土、简单压实, 厚10cm	m ³	4.50		
(6)	53	栽植九里香 (自然高度100cm冠幅80cm圆形地苗)	株	100.00		
5		新建停车位				
(1)	10	0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距 1km	m ³	33.25		
(2)	19	回填土石方, 原土夯实	m ²	62.50		
(3)	59	碎石基础, 压实厚20cm	m ²	62.50		
(4)	40	C20(3)透水砼垫层, 厚15cm	m ³	9.38		
(5)		聚丙烯沥水板, 厚2.4cm	m ²	46.18		
(6)	20	人工铺筑中砂垫层找平, 均厚4cm	m ³	1.85		

建筑工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
(7)		人工铺筑植草砖，粗砂填缝 规格：250×250×50	m ²	46.18		
(8)		C20混凝土预制块车挡				
a	41	预制小型混凝土板(块)，厚25cm	m ³	0.60		
b	25	1:3砌体砂浆抹面，平均厚3cm，平面	m ²	2.13		
c		面刷黄黑间隔两色尤其警示带	m ²	4.17		
(9)		车位兜边				
a		深灰色荔枝面花岗岩兜边 规格:400X200X50	m ²	14.20		
b	25	1:3砌体砂浆抹面，平均厚3cm，平面	m ²	14.20		
6		主坝左侧区域绿化修缮				
(1)	10	0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距1km	m ³	23.80		
(2)		外购园林种植土到工地现场（含运费）	m ³	23.80		
(3)	15	人工摊铺园林种植土、简单压实，厚10cm	m ³	23.80		
(4)	52	坡面草皮铺种（狗牙根） 松翻土壤、播草籽、拍实、浇水养护、铺膜、钉木橛子固定、拆膜清理、查漏补缺	m ²	238.00		
(5)	54	栽植带土球萍婆，土球直径60cm，（挖坑直径×坑深）90cm×50cm	株	4.00		
(6)		青石板汀步铺装				
a	19	机械原土夯实	m ²	17.92		
b	42	C20砼底板，土地基，厚10cm	m ³	1.79		
c	25	1:3水泥砂浆抹平面，平均厚3cm	m ²	17.92		
d		青石板	m ²	17.92		
7		主坝左侧坡面绿化修缮				
(1)	14	人工修整边坡	m ²	258.00		
(2)		外购园林种植土到工地现场（含运费）	m ³	51.60		
(3)	15	人工摊铺园林种植土、简单压实，厚20cm	m ³	51.60		
(4)	55	栽种胡枝子，灌木冠丛高80~100cm	株	350.00		
二		副坝区域工程				
(一)		副坝坝顶道路路肩局部损坏修补				
1	31	C25(2) 砼路肩零星修补	m ³	3.00		
(二)		副坝坝顶道路路面局部损坏修补				
1	31	C25(2) 砼路面零星修补	m ³	5.28		
(三)		副坝上游砼护坡局部损坏修补及坡面清洗				
1	31	C25(2) 砼护坡零星修补	m ³	4.00		
2		高压清洗大坝内坡坝面	m ²	1753.00		
(四)		副坝外坡坝面草皮防护				
1		坝面表土清理				
(1)	14	人工修整边坡	m ²	1995.27		
(2)	2	人工装土方，双胶轮车运，运距50m以内	m ³	199.53		

建筑工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
(3)	4	人工装土，自卸车汽车运0.5km弃土	m ³	199.53		
2		换填园林绿化种植土				
(1)		外购园林种植土到工地现场（含运费）	m ³	199.53		
(2)	15	人工摊铺园林种植土、简单压实，厚10cm	m ³	199.53		
(3)	52	坡面草皮铺种（狗牙根） 松翻土壤、播草籽、拍实、浇水养护、铺膜、钉木橛子固定、拆膜清理、查漏补缺	m ²	1995.30		
(五)		副坝1#2#放水塔内外改造				
1		高压水枪清洗墙面和工作桥表面	m ²	276.47		
2		外墙刷米黄色墙漆 1、高压水枪清洗墙面，使用≤250Bar的高压清洗 2、涂刷抗碱封闭底漆 3、涂刷米黄色外墙面漆	m ²	216.73		
3		内墙清洁墙面后刮腻子 1、清洁原有墙面 2、刷墙固后刮第一遍腻子 3、干透后刮第二遍腻子 4、干透后打磨清理浮尘刷面漆	m ²	114.14		
4	112	双排扣件式钢管外脚手架，外墙高10~20m	m ²	387.40		
(六)		危旧管理房整治				
1		房屋整体机械拆除 砖混结构 单层	m ²	111.00		
2		新建防汛物资仓库				
(1)	7	平整场地	m ²	48.00		
(2)	11	挖一般土方	m ³	5.76		
(3)	18	机械夯填土方	m ³	3.56		
(4)	3	人工装土，自卸车汽车运1km弃土	m ³	2.20		
(5)		灰土垫层	m ³	1.15		
(6)	26	M10水泥砂浆混凝土实心砖基础 240×115×53	m ³	0.31		
(7)	27	M10水泥砂浆混凝土实心砖墙 240×115×53	m ³	20.12		
(8)	35	C25钢筋混凝土基础	m ³	0.74		
(9)	43	C30圈梁	m ³	3.12		
(10)	44	C20过梁	m ³	0.40		
(11)	45	C20屋面板	m ³	7.40		
(12)	46	C20散水	m ³	1.36		
(13)	47	一般钢筋人工制作安装	t	2.52		
(14)		套筒直形螺纹钢钢筋接头 φ32以内	个	15.00		
(15)		钢筋电渣压力焊接	个	15.00		
(16)	49	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	133.97		

建筑工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
(17)		水泥砂浆保护层屋面 1、20厚1:2.5或M15水泥砂浆，分格面积宜为1m ² 2、0.4厚聚乙烯膜或200g/m ² 聚酯无纺布一层 3、防水层：4.0厚SBS改性沥青卷材 4、20厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平 5、保温层：泡沫混凝土块 6、30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平 7、钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m ²	74.01		
(18)		陶瓷地砖地面 1、8~14厚800*800通体地砖，稀水泥浆擦缝 2、20厚干硬性水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道 4、80厚C20混凝土	m ²	44.00		
(19)		块料踢脚线 1、17厚1:3水泥砂浆 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴抹面压光 3、8~10厚面砖，水泥浆擦缝	m ²	2.50		
(20)		真石漆外墙 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、涂饰底层涂料 4、喷涂主层涂料 5、涂饰面层涂料二道	m ²	62.12		
(21)		仿石砖外墙 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、4~5厚青灰色仿石砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝	m ²	23.90		
(22)		混合砂浆抹灰涂料内墙面 1、15厚1:6水泥石灰砂浆打底 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 3、满挂瓷质腻子2道 4、白色墙面漆涂料	m ²	116.12		
(23)		混合砂浆涂料顶棚 1、钢筋混凝土板底面清理干净 1、5厚1:1:4水泥石灰砂浆 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 4、白色墙面漆涂料	m ²	48.00		

建筑工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
(24)		不锈钢门	m ²	3.78		
(25)		普通铝合金窗	m ²	6.66		
(26)	60	满堂脚手架	m ²	120.84		
(27)	61	外墙脚手架	m ²	98.26		
3		防汛物资仓库接水				
(1)	35	原管理房、道路破损（长10m×宽400mm×深度0.8m）	m ³	3.20		
(2)	18	原管理房、道路恢复素土	m ³	0.80		
(3)	62	原管理房、道路恢复C20混凝土	m ²	2.40		
4		危旧管理房拆除后硬化				
(1)	19	回填土石方，原土夯实	m ²	363.00		
(2)	63	C25(2)砼地坪，压实厚20cm	m ²	363.00		
(3)	57	碎石垫层，厚18cm	m ²	363.00		
5		新建围墙大门				
(1)	12	基础开挖，双胶轮车运土，运距50m以内	m ³	49.09		
(2)	21	门柱基础回填土	m ³	24.82		
(3)	35	C25混凝土基础	m ³	24.63		
(4)	22	门柱砌体	m ³	40.73		
(5)	31	门柱C25混凝土石板压顶	m ³	0.59		
(6)	49	普通标准钢模板制作安装、拆除（现浇砼基础）	m ²	80.00		
(7)		石材、瓷砖贴面 1、11厚水泥砂浆勾缝 2、贴6~10厚花岗岩面砖，砖粘贴面上随贴涂刷一遍混凝土界面处理剂，增强粘结力 3、6厚1:0.2:2.5水泥石灰砂浆（内掺建筑胶） 4、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m ²	15.36		
(8)	24	1:2水泥砂浆抹灰成型，平均厚2cm	m ²	334.96		
(9)		真石漆外墙（缝宽8~12mm） 1、5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2、涂饰底层涂料 3、喷涂主层涂料 4、涂饰面层涂料二遍	m ²	334.96		
(10)		成品不锈钢门扇	m ²	8.82		
6		警示牌（6块）				
(1)		警示牌（800*600，1.0mm厚不锈钢）	块	6.00		
(2)		不锈钢方立管（76mm*76mm）	m	8.40		
(3)	35	C25基础	m ³	0.90		
(4)	11	人工挖土方	m ³	0.90		
7		防溺水设施（2套）				

建筑工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
(1)	11	人工挖土方	m ³	0.50		
(2)	38	C20基础	m ³	0.50		
(3)		不锈钢管（DN100，壁厚1.2mm，304材质）	m	12.04		
(4)		不锈钢球（DN100，壁厚0.8mm，304材质）	个	4.00		
(5)		警示板（不锈钢板，厚1.2mm，304材质，蓝底白字）	m ²	2.40		
(6)		玻璃门不锈钢箱（800mm×1200mm×250mm，玻璃门厚度8mm，墙体板厚度1.2mm，不锈坊弹跳锁一个）	组	2.00		
(7)		2.5kg救生圈	个	2.00		
(8)		30m救援绳索	个	2.00		
(七)		管理房修缮				
1	64	双排扣件式钢管外脚手架	m ²	379.89		
2		卫生间地砖翻新 1. 拆除原面砖打磨至混凝土层或楼面层，打磨后要求表面粗糙 2. 素水泥浆一遍 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找坡层抹平 4. 1.5厚聚合物乳液防水涂料 5. 25厚1:2水泥砂浆或1:3干硬性水泥砂浆 6. 8~14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m ²	10.56		
3		面砖外墙面 1. 原外墙涂料需打磨至抹灰层，打磨后要求表面粗糙 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 3. 5~6厚面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝	m ²	56.95		
4		真石漆外墙面 1. 原外墙涂料需打磨至抹灰层，打磨后要求表面粗糙 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 喷涂主层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍	m ²	290.18		

建筑工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
5		乳胶漆内墙面 1. 原外墙涂料需打磨至抹灰层，打磨后要求表面粗糙 2. 5厚1:2水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 刷或滚底漆一遍 4. 刷或滚乳胶漆二遍	m ²	81.24		
6		洗手台	套	4.00		
7		黑石纹大理石岩板台面橱柜，明框灰门（长2.0m、宽0.6m、高0.77m）	个	4.00		
8	51	水管钻孔	m	0.64		
(八)		管理房大门更换				
1		一楼大门（铝合金推拉门）	m ²	3.87		
2		套间大门（铝合金平开门）	m ²	7.80		
3		一楼房间门（铝合金平开门）	m ²	4.50		
4		二楼房间门（铝合金平开门）	m ²	4.36		
5		厨房门（铝合金平开门）	m ²	7.02		
6		阳台门（铝合金平开门）	m ²	4.36		
7		卫生间门（铝合金推拉门）	m ²	5.07		
8		楼顶门（铝合金推拉门）	m ²	1.80		
(九)		管理房更换不锈钢护栏				
1	28	拆除原有管理房铁艺楼梯扶手	m	15.00		
2	29	更换不锈钢栏杆(高1.1m)	m	15.00		
3		膨胀螺栓钻孔	个	64.00		
4		膨胀螺栓 膨胀螺栓 M8×80	个	64.00		
(十)		太阳能路灯				
1		LED40W，含太阳能板（单晶硅120W光伏板）、电池（120AH铅酸免维护蓄电池）控制器（智能控制器DC12V10A）、防雷保护器等	套	9.00		
(十一)		管理房用品购置及防汛物资补充				
1		电脑主机 CPU核心数量≥6核；DDR5内存≥32G；512G固态硬盘；1T机械硬盘；配套鼠标、键盘、显示器27寸；2430p60Hz	台	1.00		
2		打印机（三星（Samsung） ML-4510ND 黑白激光打印机）	台	1.00		
3		空调 规格型号：KFR-72GW/K(72556)A1-N1	台	2.00		
4		木制办公桌；长度(mm)：1600；宽度(mm)：800；高度(mm)：760；型号：BT26	张	3.00		

建筑工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
5		椅子（与桌子配套，椅子面料采用环保皮，填充材料采用香港产高弹高密度海绵。脚：铁电镀；座位可以转动升降）	张	6.00		
6		档案柜(规格型号：JD CIC-14DA独立式四层文件挂柜)	个	1.00		
7		防汛物资储物架(角钢制作成品定制，5×0.6×2m)	个	1.00		
8		背负式汽油割草机（四冲程）	台	2.00		
9		18寸纯汽油大功率锯（5900锋暴, 二冲程，配原装直角链条）	台	2.00		
10		背负式电动喷雾器	台	2.00		
11		对讲机	个	3.00		
12		汽油发电机（10KW）	台	1.00		
13		强光手电筒	个	3.00		
14		液压钳（压接范围10-120平方）	个	1.00		
15		铁铲（1.4m）	把	5.00		
16		锄头（1.2m）	把	5.00		
17		镰刀	把	5.00		
18		救生衣（尺寸：55cm*40cm*6cm）	件	5.00		
19		铜锣(直径：220mm)	个	2.00		

机电设备及安装工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
第二部分 机电设备及安装工程								
一		主坝区域工程						
(一)		主坝放水塔电气配套						
1	66	配电控制箱3Ap 非标	台	1.00				
2	67	绝缘电缆 YJV22-0.6/1kv-4x10	m	20.00				
3	68	绝缘电缆 YJV-0.6/1kv-4x2.5	m	30.00				
4	69	镀锌钢管 SC20	m	25.00				
5	70	镀锌钢管 SC25	m	20.00				
6	71	镀锌钢管 SC40	m	15.00				
7	72	安全型插座 ~250V, 10A	个	2.00				
8	73	照明灯具 ~220V, LED-24W	套	2.00				
9	74	灯开关 ~250V, 10A	个	2.00				
10	75	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BV-450/750V-2.5mm ²	m单 线	80.00				
11	76	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BV-450/750V-4mm ²	m单 线	50.00				
12	77	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BLVV-450/750V-35mm ²	m	520.00				
13	66	电表箱AW 配进出线开关	台	1.00				
14	78	工字横担 ∠63×6×1000	组	2.00				
15	79	蝶式绝缘子 ED-3	个	32.00				
16	80	拔梢混凝土杆组立(单杆) Φ230/330×10m	根	3.00				
17	81	1kV以下横担安装, 四线, 双根 ∠63×6×1800	组	6.00				
18		双头螺栓 M16×310	套	12.00				
19		单头螺栓 M16×130	套	24.00				
二		副坝区域工程						
(一)		副坝1#放水塔电气配套						
1	66	配电控制箱1Ap 非标	台	1.00				
2	82	绝缘电缆 YJV-0.6/1kv-5x6	m	20.00				
3	68	绝缘电缆 YJV-0.6/1kv-4x2.5	m	15.00				
4	69	镀锌钢管 SC20	m	20.00				
5	70	镀锌钢管 SC25	m	18.00				
6	71	镀锌钢管 SC40	m	15.00				
7	72	安全型插座 ~250V, 10A	个	2.00				
8	73	照明灯具 ~220V, LED-24W	套	2.00				

机电设备及安装工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
9	74	灯开关 ~250V, 10A	个	2.00				
10	75	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BV-450/750V-2.5mm ²	m单 线	80.00				
11	76	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BV-450/750V-4mm ²	m单 线	50.00				
(二)		副坝2#放水塔电气配套						
1	66	配电控制箱2Ap 非标	台	1.00				
2	67	绝缘电缆 YJV22-0.6/1kv-4x10	m	50.00				
3	68	绝缘电缆 YJV-0.6/1kv-4x2.5	m	30.00				
4	69	镀锌钢管 SC20	m	20.00				
5	70	镀锌钢管 SC25	m	25.00				
6	71	镀锌钢管 SC40	m	45.00				
7	72	安全型插座 ~250V, 10A	个	2.00				
8	73	照明灯具 ~220V, LED-24W	套	2.00				
9	74	灯开关 ~250V, 10A	个	2.00				
10	75	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BV-450/750V-2.5mm ²	m单 线	80.00				
11	76	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BV-450/750V-4mm ²	m单 线	50.00				
12	66	电表箱AW 配进出线开关	台	1.00				
13	83	1kv以下横担安装, 四线, 双根 保护管固定横担 ∠ 63×6×600	组	2.00				
14	84	电缆保护管敷设, SC40	m	10.80				
15	67	电缆 YJV22-1kv-4x10	m	50.00				
16		保护管固定横担U型抱箍	付	2.00				
17	85	电缆干包头	个	1.00				
(三)		新建防汛物资仓库电气配套						
1	66	AL1配电箱 非标	台	1.00				
2	86	单管LED灯 1X24W-LED220V	套	4.00				
3	87	防水吸顶灯 1x18WxLED, ~220	套	2.00				
4	72	带保护接点暗装插座 ~250V, 10A	个	6.00				
5	88	单联单控开关 16A ~250V	个	3.00				
6	75	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BV-450/750V-2.5mm ²	m单 线	80.00				
7	76	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BV-450/750V-4.0mm ²	m单 线	100.00				
8	89	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BV-450/750V-6mm ²	m	100.00				
9	90	阻燃塑料管 PC20	m	60.00				

机电设备及安装工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
10	71	热镀锌钢管 SC40	m	30.00				
(四)		新建防汛物资仓库防雷接地						
1	91	总等电位联结箱	个	1.00				
2	92	防雷引下线	m	13.20				
3	93	屋面避雷带	m	40.00				
4	94	各类接地端子	套	2.00				
5	95	接地装置	m	10.00				
6	96	避雷短针	根	4.00				
7		不锈钢扁钢 40x4	m	70.00				
(五)		新建防汛物资仓库给水						
1	97	PP-R给水管 DN32	m	30.00				
2		水龙头 DN20	个	2.00				
(六)		管理楼电气更新						
1	66	AL1管理楼配电箱 非标	台	1.00				
2	98	吸顶灯(节能型) 型号由甲方定 14~36W~220V	套	22.00				
3	99	排气扇 型号由甲方定 40W~220V	台	8.00				
4	100	带保护接点暗装插座 型号由甲方定 ~250V, 10A	个	60.00				
5	101	挂式空调插座 型号由甲方定~250V, 16A	个	16.00				
6	102	洗衣机插座 型号由甲方定~250V, 10A	个	4.00				
7	103	电热水器插座 型号由甲方定~250V, 16A	个	8.00				
8	88	单联单控开关 型号由甲方定16A~250V	个	12.00				
9	104	双联单控开关 型号由甲方定16A~250V	个	8.00				
10	105	节能自熄开关 型号由甲方定16A~250V	个	2.00				
11	75	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BV-450/750V-2.5mm ²	m单 线	800.00				
12	76	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BV-450/750V-4.0mm ²	m单 线	700.00				
13	106	阻燃塑料绝缘导线 ZR-BV-450/750V-16mm ²	m	100.00				
14		阻燃塑料线槽 PR: 20x40	m	300.00				
15		阻燃塑料线槽 PR: 14x24	m	150.00				
(七)		管理房修缮						

机电设备及安装工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
1	107	PP-R给水管 DN20	m	6.56				
2	108	PVC污水管 DN75	m	6.40				
3	109	新增监测设施显示大屏幕 (规格、型号：75英寸，分 辨率：3840×2160、60Hz， 整机尺寸： 1691×975×89mm，整机重 量：34kg，壁挂孔距： 600×430mm，功率：250w)	面	1.00				

临时工程工程量清单

工程名称：贵港市覃塘区古平水库标准化创建项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
第四部分 临时工程						
一		办公生活及文化福利建筑	项	1.00		
二		其他工程	%	1.00		