

招 标 工 程 量 清 单

招标人：贵港市达开实验小学
(单位盖章)

造价咨询人：广西乐正工程项目管理有限公司
(单位资质专用章)

代表人
授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：张少存
(造价工程师签字)
有效期至：2027年09月05日

复核人：黄锐先
(造价工程师签字盖专用章)

制时间：2025.7.4

复核时间：2025.7.4

总 说 明

工程名称:贵港市达开实验小学运动场维修项目

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、铲除原有跑道破损20mm厚预制橡胶卷材面层1745m²;
- 2、80米直行跑道由原来靠北面颁奖台侧改为靠南面篮球场侧设计,原有直行6 跑道改为4跑道;
- 3、铲除原足球场破损人工草坪面层1475m², 新铺足球场破损人工草坪面层面积1475m²;
- 4、铲除原破损5mm厚硅PU塑胶面层2700m², 新铺13mm13mm厚无脱粒混合喷涂型塑胶面层面积1302m², 8mm厚硅pu面层面积3134m²;
- 5、颁奖合在原有基础上往南面加宽2.4米,加宽面积39m²;
- 7、对铺装后的场地按照球场尺寸采用白色防水漆进行划线。

二、编制依据:

- (1) 2024年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》;
- (2) 2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》等现行配套的有关文件;
- (3) 2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》;
- (4) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号);
- (5) 材料价格按照《贵港市建设工程造价信息》2025年第5期信息价计取,并结合实际情况就地取材计取及市场询价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市达开实验小学运动场维修项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除							
		分部分项工程					
1	011608003001	铲除原跑道破损20mm厚预制橡胶卷材面层 厚度：20mm	m²	1745.00			
2	050101006001	铲除人工草坪面层	m²	1475.00			
3	011608003002	铲除原破损5mm厚硅PU塑胶面层 厚度：5mm	m²	2700.00			
4	010103002001	垃圾清运 运距：5km		99.50			
		单价措施项目					
运动场区改造							
		分部分项工程					
		跑道					
5	041001004001	原有沥青混凝土面层，表面打磨清理干净	m²	1302.00			
6	011103002001	13mm厚无脱粒混合喷涂型塑胶面层 厚度：13mm	m²	1302.00			
		室外球场					
7	041001004001	原有基础面层，表面打磨清理干净	m²	3134.00			
8	011103002001	5mm厚硅pu面层 厚度：5mm	m²	3134.00			
9	011407004001	球场划线 宽度：50mm	m²	64.79			
		足球场					
10	041001004001	足球场原混凝土面层打磨清理干净	m²	1475.00			
11	011103002002	足球场10厚合成材料吸震层	m²	1475.00			
12	桂050102019001	铺设人造草坪层（绒长50-55，内填石英砂、环保橡胶颗粒）	m²	1475.00			
		颁奖台加宽					
13	010101002001	挖一般土方 类别：三类土		20.02			
14	010103001001	回填方 类别：三类土		26.88			
15	010404001001	颁奖台台面 混凝土等级：C15		3.84			
16	010404001002	颁奖台基础 混凝土等级：C15		1.66			
17	010401004001	多孔砖墙 M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结多孔砖		5.20			
18	011102003001	红麻石600*600防滑耐磨地砖 10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍 素土夯实	m²	38.40			
19	011102003002	墙裙贴奶白色300*600面砖 10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m²	16.64			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市达开实验小学运动场维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

