

### 建筑工程预算表

工程名称：贵港市港北区2025年度中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量
第一部分 建筑工程				
一		石塘水库		
(一)		大坝维修养护		
1		清理库区垃圾漂浮物（弃运1km）	m <sup>2</sup>	1900
2		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	4200
3	4	外坡步级人工开挖土方	m <sup>3</sup>	21.93
4	8	夯实回填土	m <sup>3</sup>	3.66
5	19	外坡步级C25砼	m <sup>3</sup>	12.76
6	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	187.09
7	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	31.76
8		坝脚排水沟增设量水堰及水位标尺	项	1
9	2	弃土运输（运距1km）	m <sup>3</sup>	50.03
(二)		放水设施维修养护		
1		闸门启闭机养护（除锈、防腐、传动部件润滑）	项	1
2		放水塔更换门锁	项	1
3		放水塔更换窗户（铝合金推窗1200×1500）	扇	2
4		放水塔更换室内电线(BV-6mm <sup>2</sup> 电线)	m	8.4
(三)		管理设施维修养护		
1		管理房更换室内电线(BV-6mm <sup>2</sup> 电线)	m	30
二		平田水库		
(一)		大坝维修养护		
1		外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	3030
2	7	内坡原有砼护坡沥青木板分缝拆除	m <sup>3</sup>	10.02
3	18	内坡沥青砂浆填缝（通缝，缝宽20）	m <sup>2</sup>	250.8
4	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	6.87
5	4	坝顶路面人工开挖土方	m <sup>3</sup>	131.13
6	28	坝顶C25砼路面厚200mm	m <sup>2</sup>	437.1
7	11	坝顶级配碎石厚100mm	m <sup>3</sup>	43.71
8	18	路面沥青砂浆填缝（通缝，缝宽20）	m <sup>2</sup>	17.36
9		路面刻防滑槽	m <sup>2</sup>	437.1
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	34.94
11	2	弃土运输（运距1km）	m <sup>3</sup>	131.13

(二)		溢洪道维修养护		
1	4	人工开挖土方	m <sup>3</sup>	9.45
2	8	人工夯填土石方	m <sup>3</sup>	1.79
3	28	C25砼路面厚200mm	m <sup>2</sup>	16
4	19	C25砼步级	m <sup>3</sup>	4.16
5	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	24.19
(三)		放水设施维修养护		
1		闸门启闭机养护（除锈、防腐、传动部件润滑）	项	1
2		启闭机低压开关柜	屏	1
三		大冲水库		
(一)		大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	4314.5
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	10.02
(二)		放水设施维修养护		
1		闸门启闭机养护（除锈、防腐、传动部件润滑）	项	1
四		六深水库		
(一)		主副坝维修养护		
1	6	主副坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	3677.23
2	27	下游坝坡草皮铺种（马尼拉草，满铺率100%，成活率90%）	m <sup>2</sup>	1636
3	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	5.18
(二)		放水设施维修养护		
1		闸门启闭机养护（除锈、防腐、传动部件润滑）	项	1
五		万寿山水库		
(一)		上库大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	316
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	2.81
(二)		下库大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	790
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	5.04
3		坝顶护栏不锈钢护栏（高1.2m）	m	310
4		坝顶护栏安装（含安装所需配件）	项	1
(三)		下库放水设施维修养护		
1	29	袋装土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	33.26
2	5	袋装土石围堰拆除（弃运1km）	m <sup>3</sup>	33.26
3		基坑抽水	项	1

4		原有启闭机螺杆拆除	项	1
5		更换D50螺杆（长度6m，含安装）	根	1
(四)		管理设施维修养护		
1		管理房更换室内电线(BV-6mm <sup>2</sup> 电线)	m	30
六		歌香水库		
(一)		大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	877.75
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	6.44
七		白鹤水库（结合标准化打造水库）		
(一)		主坝维修养护		
1	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	6.6
(二)		副坝维修养护		
1	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	14.72
(三)		放水设施维修养护		
1		闸门启闭机养护（除锈、防腐、传动部件润滑）	项	1
2		闸门启闭机电机维修	项	1
八		白沙水库		
(一)		主坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	6187
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	15.08
(二)		一副坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	1166
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	3.76
(三)		二副坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	573
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	1.68
(四)		三副坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	301
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	2.6
(五)		放水设施维修养护		
1		原有启闭机螺杆拆除	项	1
2		更换D50螺杆（长度30m，含安装）	根	1
(六)		公示墙		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	9.18
2	9	土方回填	m <sup>3</sup>	3.3
3	16	C25钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	5.87

4	13	C25钢筋砼立柱	m <sup>3</sup>	0.25
5	15	C25钢筋砼顶板	m <sup>3</sup>	0.98
6	14	C20砼底座	m <sup>3</sup>	3.37
7	17	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	1.38
8	12	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m <sup>3</sup>	7.69
9	25	基础钢筋制安	t	0.2
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	31.49
11	10	砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	26.55
12		公示墙外路面贴瓷砖	m <sup>2</sup>	33.25
13		墙顶贴琉璃瓦	m <sup>2</sup>	11.17
14		公示内容制作（彩塑广告纸打印水库工程简介、责任人公示、防溺水工作责任公示、危急险情人员转移路线图、水库管理范围和保护范围等）	项	1
九		红星水库		
(一)		大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	1881
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	5.76
(二)		公示墙		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	9.18
2	9	土方回填	m <sup>3</sup>	3.3
3	16	C25钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	5.87
4	13	C25钢筋砼立柱	m <sup>3</sup>	0.25
5	15	C25钢筋砼顶板	m <sup>3</sup>	0.98
6	14	C20砼底座	m <sup>3</sup>	3.37
7	17	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	1.38
8	12	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m <sup>3</sup>	7.69
9	25	基础钢筋制安	t	0.2
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	31.49
11	10	砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	26.55
12		公示墙外路面贴瓷砖	m <sup>2</sup>	33.25
13		墙顶贴琉璃瓦	m <sup>2</sup>	11.17
14		公示内容制作（彩塑广告纸打印水库工程简介、责任人公示、防溺水工作责任公示、危急险情人员转移路线图、水库管理范围和保护范围等）	项	1
十		金钱水库		
(一)		大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	404

2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	1.48
(二)		管理设施维修养护		
1		管理房更换室内电线(BV-6mm <sup>2</sup> 电线)	m	30
(三)		公示墙		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	9.18
2	9	土方回填	m <sup>3</sup>	3.3
3	16	C25钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	5.87
4	13	C25钢筋砼立柱	m <sup>3</sup>	0.25
5	15	C25钢筋砼顶板	m <sup>3</sup>	0.98
6	14	C20砼底座	m <sup>3</sup>	3.37
7	17	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	1.38
8	12	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m <sup>3</sup>	7.69
9	25	基础钢筋制安	t	0.2
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	31.49
11	10	砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	26.55
12		公示墙外路面贴瓷砖	m <sup>2</sup>	33.25
13		墙顶贴琉璃瓦	m <sup>2</sup>	11.17
14		公示内容制作（彩塑广告纸打印水库工程简介、责任人公示、防溺水工作责任公示、危急险情人员转移路线图、水库管理范围和保护范围等）	项	1
十一		六架水库		
(一)		大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	2144
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	5
(二)		管理设施维修养护		
1		管理房门前搭建钢架雨棚	m <sup>2</sup>	24.3
(三)		公示墙		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	9.18
2	9	土方回填	m <sup>3</sup>	3.3
3	16	C25钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	5.87
4	13	C25钢筋砼立柱	m <sup>3</sup>	0.25
5	15	C25钢筋砼顶板	m <sup>3</sup>	0.98
6	14	C20砼底座	m <sup>3</sup>	3.37
7	17	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	1.38
8	12	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m <sup>3</sup>	7.69
9	25	基础钢筋制安	t	0.2
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	31.49

11	10	砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	26.55
12		公示墙外路面贴瓷砖	m <sup>2</sup>	33.25
13		墙顶贴琉璃瓦	m <sup>2</sup>	11.17
14		公示内容制作（彩塑广告纸打印水库工程简介、责任人公示、防溺水工作责任公示、危急险情人员转移路线图、水库管理范围和保护范围等）	项	1
十二		银山水库		
(一)		大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	4917
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	11.12
3	4	坝顶路面人工开挖土方	m <sup>3</sup>	319.01
4	28	坝顶C25砼路面厚200mm	m <sup>2</sup>	1063.35
5	11	坝顶级配碎石厚100mm	m <sup>3</sup>	106.34
6	18	路面沥青砂浆填缝（通缝，缝宽20）	m <sup>2</sup>	36.96
7		路面刻防滑槽	m <sup>2</sup>	1063.35
8	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	73.92
9	2	弃土运输（运距1km）	m <sup>3</sup>	319.01
(二)		放水设施维修养护		
1		闸门启闭机养护（除锈、防腐、传动部件润滑）	项	1
(三)		防汛道路维修养护		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	85.7
2	20	原有砼路面拆除	m <sup>3</sup>	9.3
3	8	夯实回填土	m <sup>3</sup>	36.43
4	21	C20砼路肩挡墙	m <sup>3</sup>	60.2
5	22	C20砼防护墩	m <sup>3</sup>	0.82
6	28	C25砼路面恢复厚200mm	m <sup>2</sup>	46.5
7	11	坝顶级配碎石厚100mm	m <sup>3</sup>	4.65
8	18	路面沥青砂浆填缝（通缝，缝宽20）	m <sup>2</sup>	4.38
9		路面刻防滑槽	m <sup>2</sup>	46.5
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	122.92
11	2	弃土运输（运距1km）	m <sup>3</sup>	58.56
(四)		公示墙		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	9.18
2	9	土方回填	m <sup>3</sup>	3.3
3	16	C25钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	5.87
4	13	C25钢筋砼立柱	m <sup>3</sup>	0.25

5	15	C25钢筋砼顶板	m <sup>3</sup>	0.98
6	14	C20砼底座	m <sup>3</sup>	3.37
7	17	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	1.38
8	12	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m <sup>3</sup>	7.69
9	25	基础钢筋制安	t	0.2
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	31.49
11	10	砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	26.55
12		公示墙外路面贴瓷砖	m <sup>2</sup>	33.25
13		墙顶贴琉璃瓦	m <sup>2</sup>	11.17
14		公示内容制作（彩塑广告纸打印水库工程简介、责任人公示、防溺水工作责任公示、危急性情人员转移路线图、水库管理范围和保护范围等）	项	1
十三		大碑水库		
(一)		大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	1158
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	2.6
(二)		放水设施维修养护		
1		闸门启闭机养护（除锈、防腐、传动部件润滑）	项	1
2		放水塔更换门锁	项	1
(三)		公示墙		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	9.18
2	9	土方回填	m <sup>3</sup>	3.3
3	16	C25钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	5.87
4	13	C25钢筋砼立柱	m <sup>3</sup>	0.25
5	15	C25钢筋砼顶板	m <sup>3</sup>	0.98
6	14	C20砼底座	m <sup>3</sup>	3.37
7	17	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	1.38
8	12	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m <sup>3</sup>	7.69
9	25	基础钢筋制安	t	0.2
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	31.49
11	10	砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	26.55
12		公示墙外路面贴瓷砖	m <sup>2</sup>	33.25
13		墙顶贴琉璃瓦	m <sup>2</sup>	11.17
14		公示内容制作（彩塑广告纸打印水库工程简介、责任人公示、防溺水工作责任公示、危急性情人员转移路线图、水库管理范围和保护范围等）	项	1

十四		水口水库		
(一)		大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	3734
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	15.88
(二)		公示墙		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	9.18
2	9	土方回填	m <sup>3</sup>	3.3
3	16	C25钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	5.87
4	13	C25钢筋砼立柱	m <sup>3</sup>	0.25
5	15	C25钢筋砼顶板	m <sup>3</sup>	0.98
6	14	C20砼底座	m <sup>3</sup>	3.37
7	17	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	1.38
8	12	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m <sup>3</sup>	7.69
9	25	基础钢筋制安	t	0.2
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	31.49
11	10	砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	26.55
12		公示墙外路面贴瓷砖	m <sup>2</sup>	33.25
13		墙顶贴琉璃瓦	m <sup>2</sup>	11.17
14		公示内容制作（彩塑广告纸打印水库工程简介、责任人公示、防溺水工作责任公示、危急险情人员转移路线图、水库管理范围和保护范围等）	项	1
十五		小石牛水库		
(一)		主坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	669
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	7.12
(二)		副坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	1128
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	5.92
(三)		公示墙		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	9.18
2	9	土方回填	m <sup>3</sup>	3.3
3	16	C25钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	5.87
4	13	C25钢筋砼立柱	m <sup>3</sup>	0.25
5	15	C25钢筋砼顶板	m <sup>3</sup>	0.98
6	14	C20砼底座	m <sup>3</sup>	3.37
7	17	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	1.38
8	12	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m <sup>3</sup>	7.69

9	25	基础钢筋制安	t	0.2
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	31.49
11	10	砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	26.55
12		公示墙外路面贴瓷砖	m <sup>2</sup>	33.25
13		墙顶贴琉璃瓦	m <sup>2</sup>	11.17
14		公示内容制作（彩塑广告纸打印水库工程简介、责任人公示、防溺水工作责任公示、危急性人员转移路线图、水库管理范围和保护范围等）	项	1
十六		社坛水库		
(一)		大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	2733
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	13.48
(二)		管理设施维修养护		
1		管理房给水管Dn25PVC塑料管（含安装）	m	20
2		水龙头	个	1
3		Dn25PVC塑料三通	个	2
4		Dn25PVC塑料弯头	个	5
5		Dn25PVC塑料闸阀	个	1
(三)		公示墙		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	9.18
2	9	土方回填	m <sup>3</sup>	3.3
3	16	C25钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	5.87
4	13	C25钢筋砼立柱	m <sup>3</sup>	0.25
5	15	C25钢筋砼顶板	m <sup>3</sup>	0.98
6	14	C20砼底座	m <sup>3</sup>	3.37
7	17	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	1.38
8	12	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m <sup>3</sup>	7.69
9	25	基础钢筋制安	t	0.2
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	31.49
11	10	砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	26.55
12		公示墙外路面贴瓷砖	m <sup>2</sup>	33.25
13		墙顶贴琉璃瓦	m <sup>2</sup>	11.17
14		公示内容制作（彩塑广告纸打印水库工程简介、责任人公示、防溺水工作责任公示、危急性人员转移路线图、水库管理范围和保护范围等）	项	1
十七		石莲水库		

(一)		大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	2291
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	5.6
(二)		公示墙		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	9.18
2	9	土方回填	m <sup>3</sup>	3.3
3	16	C25钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	5.87
4	13	C25钢筋砼立柱	m <sup>3</sup>	0.25
5	15	C25钢筋砼顶板	m <sup>3</sup>	0.98
6	14	C20砼底座	m <sup>3</sup>	3.37
7	17	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	1.38
8	12	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m <sup>3</sup>	7.69
9	25	基础钢筋制安	t	0.2
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	31.49
11	10	砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	26.55
12		公示墙外路面贴瓷砖	m <sup>2</sup>	33.25
13		墙顶贴琉璃瓦	m <sup>2</sup>	11.17
14		公示内容制作（彩塑广告纸打印水库工程简介、责任人公示、防溺水工作责任公示、危急险情人员转移路线图、水库管理范围和保护范围等）	项	1
十八		红凌水库		
(一)		大坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	2118
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	5.08
(二)		公示墙		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	9.18
2	9	土方回填	m <sup>3</sup>	3.3
3	16	C25钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	5.87
4	13	C25钢筋砼立柱	m <sup>3</sup>	0.25
5	15	C25钢筋砼顶板	m <sup>3</sup>	0.98
6	14	C20砼底座	m <sup>3</sup>	3.37
7	17	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	1.38
8	12	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m <sup>3</sup>	7.69
9	25	基础钢筋制安	t	0.2
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	31.49
11	10	砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	26.55
12		公示墙外路面贴瓷砖	m <sup>2</sup>	33.25

13		墙顶贴琉璃瓦	m <sup>2</sup>	11.17
14		公示内容制作（彩塑广告纸打印水库工程简介、责任人公示、防溺水工作责任公示、危危险情人员转移路线图、水库管理范围和保护范围等）	项	1
十九		前进水库		
(一)		主坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	5344
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	12
(二)		副坝维修养护		
1		大坝内外坡杂草清除及搬运	m <sup>2</sup>	1026
2	1	坝脚排水沟人工清淤（弃运1km）	m <sup>3</sup>	5.92
(三)		放水设施维修养护		
1	23	原有闸槽砼凿除	m <sup>3</sup>	1.67
2		原有闸槽预埋件切割拆除	项	1
3		钻机钻闸槽锚筋孔（孔径D=20mm）	项	1
4		锚筋孔清孔	项	1
5		φ16锚筋（单根长度0.5m）	根	32
6		灌注植筋胶	kg	4.63
7	24	C30二期砼	m <sup>3</sup>	1.67
8	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	5.4
(四)		公示墙		
1	3	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	9.18
2	9	土方回填	m <sup>3</sup>	3.3
3	16	C25钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	5.87
4	13	C25钢筋砼立柱	m <sup>3</sup>	0.25
5	15	C25钢筋砼顶板	m <sup>3</sup>	0.98
6	14	C20砼底座	m <sup>3</sup>	3.37
7	17	C20砼压顶	m <sup>3</sup>	1.38
8	12	M7.5水泥砂浆砌筑标准红砖	m <sup>3</sup>	7.69
9	25	基础钢筋制安	t	0.2
10	26	普通标准钢模板制作安装拆除	m <sup>2</sup>	31.49
11	10	砌体表面10厚1:2砂浆打底抹平	m <sup>2</sup>	26.55
12		公示墙外路面贴瓷砖	m <sup>2</sup>	33.25
13		墙顶贴琉璃瓦	m <sup>2</sup>	11.17
14		公示内容制作（彩塑广告纸打印水库工程简介、责任人公示、防溺水工作责任公示、危危险情人员转移路线图、水库管理范围和保护范围等）	项	1

二十		19座水库坝坡水位尺维修及重新标注1985高程基准刻度（桩顶标注对应高	座	19
二一		19座水库坝坡水位尺旁标注水库特征水位（正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位，由溢洪道引测高程）	座	19
二二		19座水库购置巡查物资（雨伞、雨衣、水鞋、手电筒各2套）	座	19