

凭祥市南园小区修缮加固工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：凭祥市住房和城乡建设局

(单位盖章)

造价咨询人：广西壮族自治区建筑科学研究设计院

(单位盖章)

审 核 单 位：

(单位盖章)

2025年09月19日

凭祥市南园小区修缮加固工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：凭祥市住房和城乡建设局
(单位盖章)

造价咨询人：广西壮族自治区建筑科学研究设计院
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：凭祥市财政投资评审中心
(单位盖章)

编制时间：2025年09月19日

复核时间：2025年09月19日

总 说 明

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第1页 共1页

- 一、 编制依据:
- (1) 《2广西凭祥市南大路345号南园小区1#楼》修缮加固初步设计图纸及现场踏勘地质情况、实地探测等相关资料文件。

(2) 2024《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额。

(3) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额。

(4) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。

(5) 2019年《广西壮族自治区古建筑修缮工程消耗量及费用定额》。

(6) 费用标准:执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)、《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号),费用定额中间有区间的,按区间的平均值计算,费用定无区间,参照市场费用计算。

(7) 广西壮族自治区住房和城乡建设厅:桂建标 [2016] 17号文件,实行营业税改增值税。

(8) 根据桂财建[2003]1号文;财建[2003]724号文;桂价费字[2006]191号文;发改价格[2014]1573号文;发改价格[2015]299号文;桂价费[2015]32号文;桂价费[2013]88号文等编制。

(9) 材料价按《崇左市建设工程造价信息》(2025年第6期)同等级别,工程造价信息没有发布的,参考市场价加上采购保管费。

(10) 与建设安装工程项目有关的标准、规范、技术资料。

(11) 人工费按桂建标[2015]5号文关于调整建设工程定额人工工资单价的通知计取,工伤保险费、定额管理等费率调整按桂建标[2013]47号文执行。

二、其他说明

墙面裂缝、加固部位管线等拆除恢复、材料二次搬运费用、垃圾处理费用计入暂列金额明细表内,若施工时实际发生此项费用,则由发承包双方根据实际情况办理签证计价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼碳纤维布、粘加固工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
1	011602001001	混凝土构件拆除——加固柱 1. 部位：加固柱混凝土地面破除 2. 破除厚度暂按0.20m, 工作面每侧0.5m， 结算与实际收方为准		13.33			
2	011605001001	平面块料拆除——加固柱 1. 部位：加固柱楼地面瓷砖破除 2. 每柱位暂按0.5m²计算拆除，结算按实计取	m²	71.00			
3	011601001001	砖砌体拆除——加固柱 1. 部位：加固柱周边 2. 人工拆除190砖墙		37.32			
4	011604003001	天棚抹灰面拆除——加固柱 1. 部位：加固柱天棚抹灰破除 2. 每柱位暂按0.5m²计算拆除，结算按实计取 2. 铲除抹灰及腻子	m²	54.00			
5	011604003002	天棚抹灰面拆除——贴碳纤维布处 1. 部位：梁板贴碳纤维布处 2. 铲除抹灰及腻子	m²	481.49			
6	011610001001	入户门拆除——加固柱 1. 部位：加固柱	樘	48			
7	011604002001	墙柱立面抹灰层拆除 1. 部位：加固柱及楼梯墙面 2. 铲除抹灰及腻子	m²	2957.72			
8	011607002001	原防水层拆除 1. 部位：1#楼上人屋面及露台	m²	1913.58			
9	011607001001	屋面架空隔热层拆除	m²	1658.84			
10	011612001001	屋面管道拆除 1. 部位：屋面Φ110镀锌管拆除 2. 人工拆除，堆施一处	m	732.30			
11	011612001002	屋面排水管道拆除 1. 部位：屋面排水管道拆除	m	413.00			
12	011615001001	开孔(打洞) 1. 部位：加固柱与梁板相交处 2. 洞尺寸：50mm	个	477			
	4.	第四章渣土运输					
13	010103002001	余渣弃置 1. 运距：1km		702.56			
14	桂010103003001	渣土方运输增（减）m3·km 1. 增运：1km	· km	702.56			
		单价措施项目					
凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼碳纤维布、粘加固工程							
		分部分项工程					
		补强加固工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
15	FA1701005	柱外粘型钢加固 1. 加固部位:角钢包柱 2. 钢材种类、规格:采用Q235B级钢, 角钢 L75*5, 水平缀板40*4mm扁钢 3. 外包钢加固采用湿式外包钢法, 以耐热改性环氧树脂胶粘剂灌注型钢与混凝土缝隙。外包型钢采用缀板焊接相连。 4. 外包钢加固前应对结构结合界面进行处理:对于混凝土结构构件, 应先凿除构件表面粉刷层, 然后将粘贴角钢部位原结构混凝土面打磨平整, 棱角打磨成半径 $r \geq 7\text{mm}$ 的小圆角, 若原结构表面严重凹凸不平, 还要用环氧树脂砂浆修补平整。 5. 外包钢加固前应对角钢进行处理: 角钢结合面应除锈, 并打磨出金属光泽, 用脱脂棉蘸丙酮擦拭干净。 6. 外包钢灌浆施工: 灌环氧结构胶 3mm厚, 先在构件结合面放线, 然后将角钢贴附于构件表面, 用卡具卡紧、焊牢, 用快硬水泥将角钢周围封闭, 留置排气孔, 并在有利灌浆处粘贴灌浆嘴, 间距为20~30cm。待环氧胶泥完全固结后, 通气试压、以 0.2~0.4 MPa 的压力将灌浆材料从灌浆嘴压入, 当排气孔出现浆液后, 停止加压, 以环氧胶泥封堵排气孔, 再以较低压力维持 10min 以上。 依次进行灌注, 直至全部灌注完为止。并应注意, 灌浆后不应再对角钢进行锤击、移动和焊接。 7. 钢板粘好后立即用夹具夹紧或用支撑固定, 并适当加压。粘结剂在常温下固化, 保持在20℃以上, 24小时可拆除夹具或支撑, 3天后方可受力。 8. 包钢加固施工完成后防腐处理: 加固完毕后首先进行防锈和清洁处理, 涂刷防锈漆两道, 并用20mm厚1:3水泥砂浆进行防护	t	12.629			
16	011502007001	二层露台板碳纤维布加固 1. 部位: 二层露台板、梁贴碳纤维布 2. 先铲除批荡层 3. 混凝土面层打磨清理, 完全漏出混凝土结构新面, 凹陷部位用结构胶找平材料填补平整 4. 混凝土表面涂混凝土界面处理剂; 5. 碳纤维布种类规格: CFS2-3.55-220-017系列碳纤维布 300g/m ² , 名义厚度 0.167mm 6. 层数: 二层 2T-100@350 7. 粘接胶种类: 环氧树脂胶泥3厚	m ²	367.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		8. 用滚筒将碳纤维布表面均匀涂抹浸渍树脂 9. 碳纤维布浸渍树脂用滚筒多次滚压, 挤出气泡 10. 最后一层碳纤维布表面均匀涂抹环氧树脂胶, 并在表面粘绿豆砂					
17	010516002001	钢板固定碳纤维布 钢板厚度规格详见图纸	t	3.696			
18	桂010516005001	化学锚栓 化学锚栓 M10	套	4225			
19	011502007002	二层露筋梁碳纤维布加固 1. 加固部位:二层露筋梁梁侧 2. 先铲除批荡层 3. 混凝土面层打磨清理, 完全漏出混凝土结构新面, 凹陷部位用结构胶找平材料填补平整 4. 混凝土表面涂混凝土界面处理剂; 5. 碳纤维布种类、规格:单层 1U-200, 1Y-100, 采用高强度 I 级布, 厚度为 0.167mm, 重量为300g/ 6. 粘结胶材料种类、厚度:环氧树脂胶泥3厚 7. 用滚筒将碳纤维布表面均匀涂抹浸渍树脂 8. 碳纤维布浸渍树脂用滚筒多次滚压, 挤出气泡 9. 最后一层碳纤维布表面均匀涂抹环氧树脂胶, 并在表面粘绿豆砂 10. 工程量按实际粘贴碳纤维布面积计算	m²	44.75			
20	011502007003	二层露筋梁碳纤维布加固 1. 加固部位:二层露筋梁梁底 2. 先铲除批荡层 3. 混凝土面层打磨清理, 完全漏出混凝土结构新面, 凹陷部位用结构胶找平材料填补平整 4. 混凝土表面涂混凝土界面处理剂; 5. 碳纤维布种类、规格:单层 1U-200, 1Y-100, 采用高强度 I 级布, 厚度为 0.167mm, 重量为300g/ 6. 粘结胶材料种类、厚度:环氧树脂胶泥3厚 7. 用滚筒将碳纤维布表面均匀涂抹浸渍树脂 8. 碳纤维布浸渍树脂用滚筒多次滚压, 挤出气泡 9. 最后一层碳纤维布表面均匀涂抹环氧树脂胶, 并在表面粘绿豆砂 10. 工程量按实际粘贴碳纤维布面积计算	m²	15.98			
21	FA1717001001	露筋板化学注浆堵漏 部位: 二层、六层露筋板	m	50.00			
22	011502007004	露筋板碳纤维布加固 1. 加固部位:二层、六层露筋板 二层碳纤维布 2. 先铲除批荡层	m²	16.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 混凝土面层打磨清理, 完全漏出混凝土结构新面, 凹陷部位用结构胶找平材料填补平整 4. 混凝土表面涂混凝土界面处理剂; 5. 碳纤维布种类、规格:两层 2T-100@350, 采用高强度 I 级布, 厚度为 0.167mm, 重量为300g/ 6. 粘结胶材料种类、厚度:环氧树脂胶泥3厚 7. 用滚筒将碳纤维布表面均匀涂抹浸渍树脂 8. 碳纤维布浸渍树脂用滚筒多次滚压, 挤出气泡 9. 最后一层碳纤维布表面均匀涂抹环氧树脂胶, 并在表面粘绿豆砂 10. 工程量按实际粘贴碳纤维布面积计算					
23	011201001001	挂网抹灰 部位: 梁粘碳纤维加固、柱外粘型钢加固、梁外粘型钢加固 挂网抹灰(20mm厚M7.5水泥砂浆)	m ²	444.69			
		单价措施项目					
凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼建筑 装修工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
24	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内		53.31			
25	010103001001	回填方 1. 土质要求: 原土 2. 密实度要求: 达到设计要求 3. 综合考虑人工机械配合回填		53.31			
	4.	砌筑工程					
26	010401004001	多孔砖墙(暂估工程量, 结算以收方单为准) 1. 部位:加固柱边底砌体部分恢复 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×180×90 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5		37.32			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
27	010501001001	一层加固柱地面垫层恢复 1. 部位: 一层加固柱地面砼垫层恢复 2. C20商品混凝土		13.33			
28	011201001001	柱脚外侧面混凝土加固 1. 部位: 加固柱脚 2. 铲除外墙原抹灰及涂料层(另计) 3. 刷界面剂一道 3. 加固柱外侧面抹C35混凝土	m ²	54.40			
		A.7 屋面及防水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
29	010902001001	屋面卷材防水 1. 部位: 二层露台、上人屋面 2. 满铺聚乙烯0.4厚膜层	m²	1913.58			
30	010902001002	屋面卷材防水一平面 1. 部位: 二层露台、上人屋面平面 2. 刷基层处理剂一遍 3. 2道1.5厚聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	1658.84			
31	010902001003	屋面卷材防水-反边 1、部位: 二层露台、上人屋面上墙反边 2、刷基层处理剂一遍 3、2层各1.5厚自粘改性沥青防水卷材	m²	254.74			
32	010902003001	屋面刚性层 1、部位: 二层露台、上人屋面上墙反边 2. 50厚细石混凝土表面素水泥浆一道, 抹平压光 同配钢筋 4@100, (保护层分格缝纵横不大于6m, 分格缝宽度宜为10mm~20mm, 并用密封材料嵌缝)	m²	1658.84			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
33	011001001001	保温隔热屋面 1. 部位: 二层露台、上人屋面 2. 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板	m²	1658.84			
34	011001001002	保温隔热屋面 1. 部位: 二层露台、上人屋面 2. 30厚(最薄处)高性能泡沫混凝土找3%坡(平均厚度70mm)	m²	1658.84			
		A.9 楼地面工程					
35	011101006001	平面砂浆找平层 1. 部位: 二层露台、上人屋面 2. 拆除原屋面钢筋砼板防水层后打磨平整 3. 素水泥浆一遍 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	1913.58			
36	011102003001	块料楼地面 1. 部位: 恢复加固柱处破坏瓷砖 2. 瓷砖规格暂定400*400	m²	77.00			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
37	011201001002	楼梯间墙面一般抹灰 1. 部位: 楼梯间墙面及梯段底 2. 砌体面挂钢丝网, 钢丝网尺寸15mm*15mm 3. 15厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 4. 5厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆 5. 刷成品腻子二遍, 乳胶漆二遍(另计)	m²	2426.32			
38	011202002001	柱、梁面装饰抹灰 1. 部位: 加固柱 2. 柱表面抹25厚高强度等级水泥砂浆 3. 16号钢丝网200*200mm	m²	1041.80			
	12.	天棚工程					
39	011301001001	天棚抹灰 1. 部位: 加固柱天棚、贴碳纤维布处抹灰破除后恢复	m²	535.49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 每柱位暂按0.5m²计算拆除, 结算按实计取 2. 恢复抹灰及腻子					
	13.	门窗工程					
40	010802004001	防盗门(恢复) 1. 部位: 一至五层入户门 2. 因柱子加固拆除的入户门恢复安装	m²	45.36			
41	010802004002	防盗门(新装) 1. 部位: 一至五层入户门 2. 门类型: 甲级防盗门 3. 制作、运输、安装及五金配件	m²	45.36			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
42	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 部位: 楼梯间墙面及梯段底 2. 刷成品腻子二遍, 乳胶漆二遍	m²	2426.32			
43	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 部位: 加固柱及周边恢复的砖墙 2. 刷成品腻子二遍, 乳胶漆二遍	m²	1041.80			
44	011603001001	每户家具搬运 部位: 涉及加固位置	户	48			
		补强加固后恢复装修工程					
45	010606013001	零星钢构件 部位: 2-2、4-4、5-5剖, 梁与柱连接处 材料规格、型号: 等待箍	t	2.241			
46	桂010515012001	植筋 植筋钢筋直径 (25mm) 1. 植入长度25d	根	56			
47	桂010515012002	植筋 植筋钢筋直径 (20mm) 1. 植入长度25d	根	272			
48	011604002001	二层露筋柱抹灰层拆除 部位: 二层露筋柱 凿除原裂缝处墙面抹灰层至砖墙基层	m²	4.80			
49	011607001001	二层露筋柱凿除松散砼 部位: 二层露筋柱	m²	4.80			
50	桂031211003001	二层露筋柱金属结构除锈 1. 部位: 二层露筋柱	m²	4.80			
51	011202001001	二层露筋柱抹聚合砂浆 部位: 二层露筋柱	m²	4.80			
52	011407001003	二层露筋柱(刷)涂料 1. 部位: 二层露筋柱 2. 刷成品腻子二遍, 乳胶漆二遍	m²	4.80			
53	011604002002	梁露筋抹灰层拆除 部位: 二层露筋梁 梁截面: 250*400mm	m²	55.88			
54	011607001002	二层梁露筋凿除松散砼 部位: 二层露筋梁 梁截面: 250*400mm	m²	55.88			
55	桂031211003002	二层露筋梁金属结构除锈 部位: 二层露筋梁	m²	55.88			
56	011202001002	二层露筋梁抹聚合砂浆 部位: 二层露筋梁	m²	53.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
57	011407002001	露筋梁天棚喷(刷)涂料 喷刷涂料部位:梁面、板面碳纤维布加固涂 刷防火涂料2遍	m²	428.34			
58	011407002002	露筋梁天棚喷(刷)涂料 1.部位:二层露筋梁 2.刷成品腻子二遍,乳胶漆二遍	m²	55.88			
59	011604002003	板露筋抹灰层拆除 部位:二层、六层露筋板 凿除原露筋面抹灰层	m²	21.28			
60	011607001003	板露筋凿除松散砼 部位:二层、六层露筋板	m²	21.28			
61	桂031211003003	露筋板金属结构除锈 部位:二层、六层露筋板	m²	21.28			
62	011407002003	露筋板天棚喷(刷)涂料 部位:二层、六层露筋板	m²	16.35			
63	011202001003	露筋板抹聚合砂浆 部位:二层、六层露筋板	m²	21.28			
64	011407002004	天棚喷(刷)涂料 部位:二层、六层露筋板 2.刷成品腻子二遍,乳胶漆二遍	m²	21.28			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
65	桂011701003001	外装修脚手架	m²	295.47			
66	桂011701003002	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	m²·天	26592.300			
67	011701006001	满堂脚手架 1.部位:一层柱加固 2.层高为4.2M	m²	570.32			
68	011701006002	活动脚手架 天棚面修整或装饰	m²	526.99			
	011703	垂直运输					
69	011703001001	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	4			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
70	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次				
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
71	桂011710001001	楼地面成品保护	m²	12688.96			
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	490.93	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	490.93	分部分项工程费及措施项目费
凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼碳纤维布、粘加固工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1104.85	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1104.85	分部分项工程费及措施项目费
凭祥市南园小区修缮加固工程__1#楼建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	2310.43	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	2310.43	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	002401000	建筑装饰人工	元		
4	B-R.1	每户家具搬运 人工费	元		
5	B-R.1	裂缝高压注浆 人工费	元		
6	B-R.2	屋面镀锌管拆除 人工费	元		
7	B-R.3	1. 部位: 屋面Φ50管拆除 人工费	元		
8	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
9		◆材料◆			
10	010000102	型钢(综合)	t		
11	010000102.1	等边角钢L75*5	t		
12	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
13	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
14	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg		
15	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
16	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
17	012102001	等边角钢(综合)	t		
18	012901001	钢板(综合)	t		
19	012901031	中厚钢板(4.1~20)mm	t		
20	012901031.1	扁钢-40*4	t		
21	020901001.1	聚乙烯薄膜0.4mm	m²		
22	020901009	塑料薄膜(养护)	m²		
23	021107001	聚苯乙烯板			
24	022706004	白布 0.9m	m²		
25	023101002	尼龙编织布	m²		
26	030125001	螺栓(综合)	kg		
27	030135101	带帽螺栓	kg		
28	030154001	化学锚栓 M10	套		
29	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
30	031301003	砂轮片(综合)	片		
31	031303102	石材抛光片	片		
32	031311001	电焊条(综合)	kg		
33	031311001	电焊条(综合)	kg		
34	031311008	碳钢焊条	kg		
35	031314001	耐热电焊条	kg		
36	031338012	合金钢钻头 Φ25	个		
37	031338014	合金钢钻头 Φ32	个		

主要材料及价格表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	031346001	钢丝刷子	把		
39	031347003	水砂纸	张		
40	031347004	铁砂布	张		
41	032104003	钢丝网 (综合)	m²		
42	032116001	铁件 (综合)	kg		
43	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
44	040301001	砂 (综合)			
45	040302003	绿豆砂			
46	040902004	石灰膏			
47	040904001	石英粉	kg		
48	040904003	滑石粉	kg		
49	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
50	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
51	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
52	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
53	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
54	050306001	周转板枋材			
55	052502007	垫木			
56	070501004	陶瓷地面砖 400×400	m²		
57	092701008.1	碳纤维布	m²		
58	112301001	钢防盗门 (成品)	m²		
59	130301001	乳胶漆	kg		
60	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
61	130501001	防火涂料 (综合)	kg		
62	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
63	130507001	防锈漆	kg		
64	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
65	130508002	环氧富锌底漆	kg		
66	133101004	石油沥青 10#~30#	kg		
67	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
68	133308002	石油沥青油毡 350#	m²		
69	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基 (N)类1.5mm	m²		
70	133508003	塑料油膏	kg		
71	133508006	冷底子油	kg		
72	140106001	松香	kg		
73	140301004	国V汽油 92#	kg		
74	140501003	油漆溶剂油	kg		

主要材料及价格表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
75	140501003	油漆溶剂油	kg		
76	142101001	环氧树脂	kg		
77	143114002	烧碱 99%（氢氧化钠）	kg		
78	143307001	乙二胺	kg		
79	143309001	丙酮	kg		
80	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
81	143506001	催干剂	kg		
82	143537001	聚合物胶浆	kg		
83	143901001	乙炔气			
84	143906001	氧气			
85	143906001	氧气			
86	144101001	植筋结构胶	kg		
87	144101005	建筑胶	kg		
88	144115002	水胶	kg		
89	144116023	界面处理剂	t		
90	144116024	专用界面剂	kg		
91	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
92	341101001	水			
93	341105003	木柴	kg		
94	341508001	其他材料费	元		
95	341508001	其他材料费	元		
96	341508001.1	绿豆砂	元		
97	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t		
98	350305001	金属脚手架底座	个		
99	350309001	挡脚板（综合）	m		
100	350309002	钢笆子（钢筋网脚手板）	m²		
101	350310001	交叉支撑（脚手架专用）	副		
102	350310002	水平架（脚手架专用）	m²		
103	350310003	连接棒	个		
104	350907004	门式钢管架	m²		
105	350908001	钢丸	kg		
106	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
107	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		
108	390101004	底座（租赁）	100个·天		
109	390101005	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m²·天		
110		◆商品砼◆			
111	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]			

主要材料及价格表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	043104006.1	预拌普通混凝土 C35			
113	043115008	预拌细石混凝土 C20			
114		◆配合比◆			
115	800102003	水泥砂浆 1 : 2			
116	800102004	水泥砂浆 1 : 2.5			
117	800501006	混合砂浆 1 : 1 : 6			
118	801101001	素水泥浆			
119	801502006	环氧树脂底料 1 : 1 : 0.07 : 0.15			
120	801503001	环氧稀胶泥			
121	801504005	石油沥青玛蹄脂			
122	801504006	冷底子油 30 : 70	kg		
123	802901002.1	泡沫混凝土容重			
124		◆主材◆			
125	B-Z.1	裂缝高压注浆 主材费	元		
126		◆机械台班组成◆			
127	000301001	机械台班人工费	元		
128	002401001	机械台班人工费	元		
129	140301004	汽油92#	kg		
130	140304001	轻柴油0#	kg		
131	140304001	轻柴油 0#	kg		
132	341103001	电	kW·h		
133	341103001	电	kW.h		
134	994701003	停滞费	元		
135	994701004	折旧费	元		
136	994701004	折旧费	元		
137	994701005	检修费	元		
138	994701005	大修理费	元		
139	994701006	维护费	元		
140	994701006	经常修理费	元		
141	994701007	安拆及场外运输费	元		
142	994701008	其他费	元		
143	994701008	其他费用	元		
144		◆机械◆			
145	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班		
146	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
147	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
148	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		

主要材料及价格表

工程名称:凭祥市南园小区修缮加固工程

第5页 共5页

[illegible]