

广西同泽工程项目管理股份有限公司

工程造价咨询成果文件

邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

# 招标控制价审核文件

GXTZ-ZJ-2023 第 (833) -47 号

广西同泽工程项目管理股份有限公司



资质证书编号：甲 201145001945

咨询电话：0771—5683903

传真：0771—5683903

地 址：南宁市良庆区凯旋路 16 号广西裕达国际中心广东大厦 18 层

邮政编码：530000

E-mail: tz5510830@126.com





# 关于邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 招标控制价评审报告

GXTZ-ZJ-2023 第（833）-46 号

南宁市江南区财政局：

受贵单位的委托，我公司按照工程造价咨询业务操作规程和行业规定要求，本着独立、客观、科学的工作原则和遵循公正、公平、公开的执业准则，对由南宁市古今园林规划设计院有限公司编制的邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程造价进行了评审，评审工作已结束，现将评审情况及结果报告如下：

## 一、工程概况

项目建设地点：南宁市邕江南岸公园

本工程主要建设内容包括：邕江南岸公园公园内绿道修复、公厕改造、监控修复及路灯灯杆翻新。

## 二、评审依据

（一）国家、自治区有关招标投标和工程造价管理的有关规定；

（二）委托单位提供的由南宁市古今园林规划设计院有限公司设计GJ2025-013版《邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程设计图册及预算书》；

（三）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、

《建设工程工程量清单计算规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；

（四）《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》；

（五）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额；

（六）广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建筑安装工程劳动保险费有关规定的通知（桂造价〔2019〕13号）；

（七）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）；

（八）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）、《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价〔2024〕2号）

（九）主要材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025年第10期（上半月）除税信息价计取。缺项咨询市场价；

(十) 其他相关的计价文件。

### 三、评审结果

邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程的送审造价为 1736537.54 元（大写：壹佰柒拾叁万陆仟伍佰叁拾柒元伍角肆分），评审后工程造价为 1591312.24 元（大写：壹佰伍拾玖万壹仟叁佰壹拾贰元贰角肆分），核减金额为 145225.30 元（大写：壹拾肆万伍仟贰佰贰拾伍元叁角零分）。

### 四、评审说明

#### （一）主要核增减说明

第一部分 4#、8#公厕送审造价 394118.47 元，审核造价 387778.31 元，核减 6340.16 元；

（1）型材屋面（灰色），送审工程量 98.02 m<sup>2</sup>，送审单价 65.54 元/m<sup>2</sup>，审定工程量 98.02 m<sup>2</sup>，审定单价 93.01 元/m<sup>2</sup>，核增 2692.61 元。主要核增原因：送审单价按 0.5mm 厚彩板，审核按图纸中的 2.0 厚彩板；

（2）洗漱台（大理石板材），送审工程量 3.84 m<sup>2</sup>，送审单价 1450.84 元/m<sup>2</sup>，审定工程量 3.84 m<sup>2</sup>，审定单价 972.68 元/m<sup>2</sup>，核减 1836.13 元。主要核减原因：石板材价格调整；

（3）满堂脚手架，送审工程量 90.00 m<sup>2</sup>，送审单价 15.42 元/m<sup>2</sup>，审定工程量 0.00 m<sup>2</sup>，审定单价 0.00 元/m<sup>2</sup>，核减 1387.80 元。主要核减原因：按计算规则未达到计算满堂脚手架；

（4）外装修脚手架，送审工程量 0.00 m<sup>2</sup>，送审单价 0.00



元/m<sup>2</sup>，审定工程量 131.44 m<sup>2</sup>，审定单价 15.44 元/m<sup>2</sup>，核增 2029.43 元。主要核增原因：送审漏项，增项；

(5) 拆除金属压型板屋面 型钢龙骨，送审工程量 98.02 m<sup>2</sup>，送审单价 20.65 元/m<sup>2</sup>，审定工程量 0.00 m<sup>2</sup>，审定单价 0.00 元/m<sup>2</sup>，核减 2024.11 元。主要核减原因：图纸未见该项目内容；

(6) 拆除 金属骨架隔墙，送审工程量 204.34 m<sup>2</sup>，送审单价 16.62 元/m<sup>2</sup>，审定工程量 204.34 m<sup>2</sup>，审定单价 12.00 元/m<sup>2</sup>，核减 944.05 元。主要核减原因：审核按拆除板式隔墙计算；

(7) 钢筋混凝土污水井  $\Phi 1000$ ，送审工程量 6.00 座，送审单价 4699.57 元/座，审定工程量 6.00 座，审定单价 4056.65 元/座，核减 3857.52 元。主要核减原因：送审定额套用有误；

(8) 总价措施项目费用合计，送审工程量 1.00 项，送审单价 18340.68 元/项，审定工程量 1.00 项，审定单价 22851.26 元/项，核增 4510.58 元。

第二部分 3#公厕送审造价 62097.87 元，审核造价 61556.30 元，核减 541.57 元；

第三部分 1#、2#、5#、9#、13#、14#无障碍通道送审造价 32402.26 元，审核造价 30886.17 元，核减 1516.09 元；

第四部分 视频监控修复送审造价 494643.50 元，审核造价 425881.74 元，核减 68761.76 元；

(1) 32 寸监控显示器，送审工程量 3.00 套，送审单价 7112.04 元/套，审定工程量 3.00 套，审定单价 3367.04 元/套，核减 11235.00 元。主要核减原因：送审主材价格偏高；

(2) 16 口千兆交换机，送审工程量 6.00 套，送审单价 3398.03 元/套，审定工程量 6.00 套，审定单价 1178.03 元/套，核减 13320.00 元。主要核减原因：送审主材价格偏高；

(3) 200 万像素智能球机，送审工程量 17.00 台，送审单价 3451.87 元/台，审定工程量 17.00 台，审定单价 2571.87 元/台，核减 14960.00 元。主要核减原因：送审主材价格偏高；

(4) 硬盘录像机，送审工程量 3.00 台，送审单价 12320.78 元/台，审定工程量 3.00 台，审定单价 2557.59 元/台，核减 29289.57 元。主要核减原因：送审主材价格偏高；

(5) 管内穿电源线  $RVV3 \times 2.5m \text{ m}^2$ ，送审工程量 8000.00m，送审单价 7.40 元/m，审定工程量 8141.86m，审定单价 6.65 元/m，核减 5056.63 元。主要核减原因：根据信息价调整主材价格；

(6) 其他辅材，送审工程量 2.00 项，送审单价 2000.00 元/项，审定工程量 0.00 项，审定单价 0.00 元/项，核减 4000.00 元。主要核减原因：已含在定额辅材中；

(7) 总价措施项目费用合计，送审工程量 1.00 项，送审单价 9873.21 元/项，审定工程量 1.00 项，审定单价 13801.51 元/项，核增 3928.30 元。主要核增原因：计算基数调整；

第五部分 路灯工程送审造价 11890.82 元，审核造价 10095.50 元，核减 1795.32 元；

第六部分 绿道修复送审造价 741384.62 元，审核造价 675114.22 元，核减 66270.40 元；

(1) 40mm 厚暗红色不透水彩色沥青混凝土 AC-13, 送审工程量 4422.60 m<sup>2</sup>, 送审单价 115.81 元/m<sup>2</sup>, 审定工程量 4422.60 m<sup>2</sup>, 审定单价 104.26 元/m<sup>2</sup>, 核减 51081.03 元。主要核减原因: 细粒式暗红色不透水彩色沥青混凝土 AC-13 材料价按市场询价 2268.46 元/m<sup>3</sup>计取;

(2) 土石方运输每增 1km, 送审工程量 4684.83m<sup>3</sup>·km, 送审单价 5.86 元/m<sup>3</sup>·km, 审定工程量 5237.16m<sup>3</sup>·km, 审定单价 2.89 元/m<sup>3</sup>·km, 核减 12317.71 元。主要核减原因: 自卸汽车运石方, 汽车按定载 12t 计取;

(3) 总价措施项目费用合计, 送审工程量 1.00 项, 送审单价 17586.49 元/项, 审定工程量 1.00 项, 审定单价 15019.14 元/项, 核减 1624.36 元。主要核减原因: 计算基数调整。

## (二) 其他说明

1. 具体详见《招标控制价》, 评审结果按程序送达送审单位。

2. 送审单位与编制单位对提交资料的真实性、合法性、完整性负责。

附件: (1) 《工程造价咨询评审定案单》(原件)

(2) 评审后的《招标控制价》(原件)


广西同泽工程项目管理股份有限公司


2025 年 12 月 3 日



工程造价咨询评审定案单

建设单位:		委托单位: 南宁市江南区财政局			
		审核单位: 广西同泽工程项目管理股份有限公司			
项目名称	送审造价(元)	审定造价(元)	核增(+)/核减(-)(元)	备注	
邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程	1736537.54	1591312.24	-145225.30		
工程造价合计	1736537.54	1591312.24	-145225.30		
审核说明: 1. 根据本工程送审预算资料; 2. 依据2025年10月份(上半月)的南宁建设工程造价信息(除税)。					
复审单位(公章)	建设单位(公章)	审核单位(公章)		复审人: 罗 稻	
经办人: 罗 稻	经办人: 罗 稻	经办人: 罗 稻		日期: 2025年12月3日	
负责人: 罗 稻	负责人: 罗 稻	负责人: 罗 稻		日期: 2025年12月5日	







邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

招 标 控 制 价


招标控制价  
(小写):

1591312.24

(大写):

壹佰伍拾玖万壹仟叁佰壹拾贰元贰角肆分

建设单位:



(单位盖章)

工程造价  
咨询人:



广西同泽工程项目管理股份有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:

滕捷

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

山余

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至: 2028年07月02日

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至: 2028年06月19日

复审单位:

南宁市江南区财政投资评审中心

(单位盖章)




编制时间:

2025年12月3日

核对时间:

2025年12月3日



# 编制说明

工程名称：邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第 1 页 共 1 页

一、工程概况：本项目主要工作内容公厕翻新、视频监控修复、路灯灯杆翻新。

二、编制依据：

- 1、建设单位提供的由南宁市古今园林规划设计院有限公司设计 GJ2025-013 版《邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程设计图册及预算书》；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50500-2013) 广西壮族自治区实施细则》；；
- 3、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013) 广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
- 4、2013 年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；2022 年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；2015 年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额；
- 5、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建筑安装工程劳动保险费有关规定的通知(桂造价〔2019〕13 号)；
- 6、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12 号）、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7 号)；
- 7、《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）、《自治区住房和城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价〔2024〕2 号）。
- 8、主要材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025 年第 10 期（上半月）除税信息价计取。缺项咨询市场价。
- 9、其他相关资料。

三、其他：

- 1、弃土石渣运距暂按 20 公里计取，按实际公里数结算。
- 2、安全生产责任保险费计入本次招标控制价，暂估金额为 2922.19 元；工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6 号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。



## 建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共1页

[illegible]



单项工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共1页

[illegible]

## 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>4#、8#公厕_装修工程</b>	<b>288618.38</b>	
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>288618.38</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	234624.56	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	18015.70	
2.1	其中:安全文明施工费	16471.49	
3	其他项目清单计价合计	505.28	
4	税前项目清单计价合计	836.00	
5	规费、税金项目清单计价合计	34636.84	
5.1	规费	10805.96	
5.2	增值税	23830.88	
6	工程总造价	288618.38	
	<b>工程总价</b>	<b>288618.38</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	234624.56	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	18015.70	
2.1	其中:安全文明施工费	16471.49	
3	其他项目清单计价合计	505.28	
4	税前项目清单计价合计	836.00	
5	规费、税金项目清单计价合计	34636.84	
5.1	规费	10805.96	
5.2	增值税	23830.88	
6	工程总造价	288618.38	
	<b>4#、8#公厕_安装工程</b>	<b>75195.38</b>	
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>	<b>75195.38</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	59631.68	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	3527.92	
2.1	其中:安全文明施工费	2297.37	
3	其他项目清单计价合计	126.32	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	11909.46	
5.1	规费	5700.67	
5.2	增值税	6208.79	
6	工程总造价	75195.38	
	<b>工程总价</b>	<b>75195.38</b>	

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第2页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	59631.68	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	3527.92	
2.1	其中:安全文明施工费	2297.37	
3	其他项目清单计价合计	126.32	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	11909.46	
5.1	规费	5700.67	
5.2	增值税	6208.79	
6	工程总造价	75195.38	
	<b>4#、8#公厕_建筑拆除</b>	<b>17324.31</b>	
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>17324.31</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	12820.78	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	770.48	
2.1	其中:安全文明施工费	704.43	
3	其他项目清单计价合计	27.18	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	3705.87	
5.1	规费	2275.42	
5.2	增值税	1430.45	
6	工程总造价	17324.31	
	<b>工程总价</b>	<b>17324.31</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	12820.78	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	770.48	
2.1	其中:安全文明施工费	704.43	
3	其他项目清单计价合计	27.18	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	3705.87	
5.1	规费	2275.42	
5.2	增值税	1430.45	
6	工程总造价	17324.31	
	<b>4#、8#公厕_安装拆除</b>	<b>6640.24</b>	
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>	<b>6640.24</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	4702.98	



## 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第3页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	537.16	
2.1	其中:安全文明施工费	389.38	
3	其他项目清单计价合计	10.48	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	1389.62	
5.1	规费	841.34	
5.2	增值税	548.28	
6	工程总造价	6640.24	
	<b>工程总价</b>	<b>6640.24</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	4702.98	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	537.16	
2.1	其中:安全文明施工费	389.38	
3	其他项目清单计价合计	10.48	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	1389.62	
5.1	规费	841.34	
5.2	增值税	548.28	
6	工程总造价	6640.24	
	<b>3#公厕_装修工程</b>	<b>57809.73</b>	
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>57809.73</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	47079.25	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	3651.99	
2.1	其中:安全文明施工费	3338.97	
3	其他项目清单计价合计	101.46	
4	税前项目清单计价合计	414.00	
5	规费、税金项目清单计价合计	6563.03	
5.1	规费	1789.75	
5.2	增值税	4773.28	
6	工程总造价	57809.73	
	<b>工程总价</b>	<b>57809.73</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	47079.25	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	3651.99	

## 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第4页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费	3338.97	
3	其他项目清单计价合计	101.46	
4	税前项目清单计价合计	414.00	
5	规费、税金项目清单计价合计	6563.03	
5.1	规费	1789.75	
5.2	增值税	4773.28	
6	工程总造价	57809.73	
	<b>3#公厕_建筑拆除</b>	<b>3746.57</b>	
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>3746.57</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	2739.27	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	160.49	
2.1	其中:安全文明施工费	146.73	
3	其他项目清单计价合计	5.80	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	841.01	
5.1	规费	531.66	
5.2	增值税	309.35	
6	工程总造价	3746.57	
	<b>工程总价</b>	<b>3746.57</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	2739.27	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	160.49	
2.1	其中:安全文明施工费	146.73	
3	其他项目清单计价合计	5.80	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	841.01	
5.1	规费	531.66	
5.2	增值税	309.35	
6	工程总造价	3746.57	
	<b>1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆除</b>	<b>1489.33</b>	
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>1489.33</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1088.56	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	63.81	
2.1	其中:安全文明施工费	58.34	

## 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第5页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计	2.30	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	334.66	
5.1	规费	211.69	
5.2	增值税	122.97	
6	工程总造价	1489.33	
	<b>工程总价</b>	<b>1489.33</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1088.56	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	63.81	
2.1	其中:安全文明施工费	58.34	
3	其他项目清单计价合计	2.30	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	334.66	
5.1	规费	211.69	
5.2	增值税	122.97	
6	工程总造价	1489.33	
	<b>1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程</b>	<b>29396.84</b>	
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>29396.84</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	23697.94	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1759.39	
2.1	其中:安全文明施工费	1608.58	
3	其他项目清单计价合计	50.91	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	3888.60	
5.1	规费	1461.34	
5.2	增值税	2427.26	
6	工程总造价	29396.84	
	<b>工程总价</b>	<b>29396.84</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	23697.94	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1759.39	
2.1	其中:安全文明施工费	1608.58	
3	其他项目清单计价合计	50.91	
4	税前项目清单计价合计		



# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第6页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费、税金项目清单计价合计	3888.60	
5.1	规费	1461.34	
5.2	增值税	2427.26	
6	工程总造价	29396.84	
	<b>本部监控</b>	<b>211133.00</b>	
—	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>	<b>211133.00</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	173691.69	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	6943.74	
2.1	其中:安全文明施工费	5033.38	
3	其他项目清单计价合计	361.27	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	30136.30	
5.1	规费	12703.30	
5.2	增值税	17433.00	
6	工程总造价	211133.00	
	<b>工程总价</b>	<b>211133.00</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	173691.69	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	6943.74	
2.1	其中:安全文明施工费	5033.38	
3	其他项目清单计价合计	361.27	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	30136.30	
5.1	规费	12703.30	
5.2	增值税	17433.00	
6	工程总造价	211133.00	
	<b>东段监控</b>	<b>214748.74</b>	
—	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>	<b>214748.74</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	177191.70	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	6857.77	
2.1	其中:安全文明施工费	4971.06	
3	其他项目清单计价合计	368.10	
4	税前项目清单计价合计		

## 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第7页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费、税金项目清单计价合计	30331.17	
5.1	规费	12599.62	
5.2	增值税	17731.55	
6	工程总造价	214748.74	
	<b>工程总价</b>	<b>214748.74</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	177191.70	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	6857.77	
2.1	其中:安全文明施工费	4971.06	
3	其他项目清单计价合计	368.10	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	30331.17	
5.1	规费	12599.62	
5.2	增值税	17731.55	
6	工程总造价	214748.74	
	<b>路灯灯杆翻新</b>	<b>10095.50</b>	
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>10095.50</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	7580.25	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	201.90	
2.1	其中:安全文明施工费	158.23	
3	其他项目清单计价合计	15.56	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	2297.79	
5.1	规费	1464.22	
5.2	增值税	833.57	
6	工程总造价	10095.50	
	<b>工程总价</b>	<b>10095.50</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	7580.25	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	201.90	
2.1	其中:安全文明施工费	158.23	
3	其他项目清单计价合计	15.56	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	2297.79	
5.1	规费	1464.22	

## 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第8页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.2	增值税	833.57	
6	工程总造价	10095.50	
	<b>绿道修复</b>	<b>524020.20</b>	
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>524020.20</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	519568.09	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3406.16	
2.1	其中:安全文明施工费	2620.12	
3	其他项目费用合计	1045.95	
4	建筑安装工程费合计	524020.20	
	<b>工程总价</b>	<b>524020.20</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	519568.09	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3406.16	
2.1	其中:安全文明施工费	2620.12	
3	其他项目费用合计	1045.95	
4	建筑安装工程费合计	524020.20	
	<b>铺装拆除</b>	<b>151094.02</b>	
一	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>151094.02</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	138236.47	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	12555.97	
2.1	其中:安全文明施工费	9658.44	
3	其他项目费用合计	301.58	
4	建筑安装工程费合计	151094.02	
	<b>工程总价</b>	<b>151094.02</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	138236.47	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	12555.97	
2.1	其中:安全文明施工费	9658.44	
3	其他项目费用合计	301.58	
4	建筑安装工程费合计	151094.02	
	<b>工程项目汇总</b>	<b>1591312.24</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1402653.22	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	58452.48	



### 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第9页 共9页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4#、8#公厕_装修工程				234624.56	
		分部分项工程				232428.28	
	1.	土(石)方工程				446.19	
1	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	10.93	8.65	94.54	
2	010103001001	回填方 1、填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	8.18	23.40	191.41	
3	010103002001	余土弃置 1、放弃料品种:各类土 2、弃置运距:起步第1公里,汽车加盖运输,弃置费自行考虑 3、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费	m <sup>3</sup>	2.75	25.40	69.85	
4	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km 1、土方类型:符合设计要求的土质及弃土 2、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费 3、运距增加19km,工程量已乘以19,结算按实进行调整	m <sup>3</sup> ·km	52.25	1.73	90.39	
	4.	砌筑工程				1564.72	
5	010401001001	砖基础 1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2、砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆	m <sup>3</sup>	3.61	433.44	1564.72	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				1211.41	
6	010501001001	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20混凝土	m <sup>3</sup>	2.73	443.74	1211.41	
	8.	屋面及防水工程				9116.84	
7	010901002001	型材屋面(灰色) 1、2mm厚钢拼接为整幅屋面,自由落水,坡度2% 2、部位:二层屋顶	m <sup>2</sup>	98.02	93.01	9116.84	
	10.	楼地面装饰工程				27960.05	
8	011102003001	深灰色防滑地砖铺设 1、部位:地面1(走道、卫生间) 2、600×600×10mm深灰色防滑地砖铺平拍实,干水泥浆擦缝 3、25mm厚1:3硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	83.24	121.70	10130.31	
9	010904002001	地面防水涂料 1、部位:地面1(走道、卫生间) 2、1.5mm厚JS-II型防水涂料,四周沿墙上翻至完成面以上300mm,遇门口水平扫出500mm, 3、两侧水平延伸200mm,地漏、立管及垂直墙体周边300mm范围内及拐角处先做一布两涂加强层。	m <sup>2</sup>	111.80	26.95	3013.01	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1、部位:地面1(走道、卫生间) 2、1.5mm厚防水砂浆,沿墙面上翻至建筑完成面以上300mm聚氨酯防水涂料 3、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层(找坡1%坡向地漏) 4、素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	111.80	44.39	4962.80	
11	011102003002	深灰色玻化砖铺设 1、部位:地面2(工具间) 2、600×600×10mm深灰色玻化砖 3、25mm厚1:3硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	6.12	144.07	881.71	
12	010904002002	地面防水涂料 1、部位:地面2(工具间) 2、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(二道) 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	6.12	48.76	298.41	
13	010501001002	室内80厚C20混凝土垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20混凝土	m <sup>3</sup>	7.15	443.74	3172.74	
14	011102001001	坡道面层 1、30mm厚拉丝面芝麻灰花岗岩 2、30mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	16.80	203.36	3416.45	
15	010501001003	坡道垫层 1、100mm厚C20混凝土	m <sup>3</sup>	1.68	443.74	745.48	
16	010404001001	坡道垫层 1、150mm厚级配碎石垫层 2、基土夯实,压实系数≥0.94	m <sup>3</sup>	2.52	217.71	548.63	
17	011107001001	石材台阶面 1、30mm厚600×320烧面芝麻灰花岗岩踏面,缝宽<2,洒干水泥粉浇水扫缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.44	323.98	790.51	
	11.	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>				<b>162331.12</b>	
18	桂011204005001	石材墙面 1、20mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	16.38	212.22	3476.16	
19	011207001001	墙面装饰板 1、18mm蜂窝铝板木色系 2、配套轻钢龙骨及配件 3、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m <sup>2</sup>	204.34	448.14	91572.93	
20	011207001002	墙、屋面装饰格栅 1、50×50×2铝塑方管 2、配套支架及配件 3、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m <sup>2</sup>	185.25	286.44	53063.01	
21	011210005001	成品隔断 1、部位:用于卫生间隔断 2、卫生间隔断做法参照:详15ZJ512-31-1, 15ZJ512-33-e	m <sup>2</sup>	65.18	218.15	14219.02	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、18mm金属蜂窝板, 高度2100mm					
	12.	天棚工程				12515.76	
22	011302001001	吊顶天棚 1、300×300mm铝扣面板, 配套专用 龙岗固定 2、含采购、运输、安装等为了完成 本清单项目所需的全部费用	m <sup>2</sup>	89.36	140.06	12515.76	
	13.	门窗工程				9466.83	
23	010802001001	铝合金平开门 洞口面积>2m <sup>2</sup> (2mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金 门壁厚2mm 2、含制作、安装、运输(运距自行考 虑)及五金配件	m <sup>2</sup>	4.40	465.25	2047.10	
24	010802001002	铝合金平开门 洞口面积≤2m <sup>2</sup> (2mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金 门壁厚2mm 2、含制作、安装、运输(运距自行考 虑)及五金配件	m <sup>2</sup>	11.88	483.24	5740.89	
25	010807001001	铝合金上悬窗 洞口面积≤2m <sup>2</sup> (1.4mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金 窗壁厚1.4mm 2、玻璃品种: 6厚磨砂玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考 虑)及五金配件	m <sup>2</sup>	4.32	388.62	1678.84	
	15.	其他装饰工程				7815.36	
26	011503001001	无障碍栏杆 1、立柱与顶扶手为50×30×2mm镀锌 方管 2、其他为30×30×1.5mm镀锌方管 3、符合设计要求的漆面 4、含采购、运输、安装等为了完成 本清单项目所需的全部费用	m	14.20	224.55	3188.61	
27	011505001001	洗漱台(大理石板材) 1、规格宽600mm, 高900mm 2、含采购、运输、安装等为了完成 本清单项目所需的全部费用	m <sup>2</sup>	3.84	972.68	3735.09	
28	011505010001	镜面玻璃 5mm	m <sup>2</sup>	6.00	148.61	891.66	
		小计				232428.28	
		Σ人工费				30189.08	
		Σ材料费				190594.87	
		Σ机械费				1357.43	
		Σ管理费				8068.17	
		Σ利润				2218.74	
		单价措施项目				2196.28	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程				2029.43	
29	桂011701003001	外装修脚手架 1、搭设高度:4.9m 2、脚手架材质:钢管架	m <sup>2</sup>	131.44	15.44	2029.43	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				166.85	
30	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	6.65	25.09	166.85	
		小计				2196.28	
		Σ人工费				1361.02	
		Σ材料费				265.39	
		Σ机械费				29.66	
		Σ管理费				425.20	
		Σ利润				115.02	
		合计				234624.56	
		Σ人工费				31550.10	
		Σ材料费				190860.26	
		Σ机械费				1387.09	
		Σ管理费				8493.37	
		Σ利润				2333.76	
		4#、8#公厕_安装工程				59631.68	
		分部分项工程				58983.80	
	4.	B4 电气设备安装工程				4057.34	
31	030412001001	单管吸顶荧光灯 36W LED	套	14	55.95	783.30	
32	030404033001	排气扇 吸顶安装	台	10	163.31	1633.10	
33	030404034001	暗装单联单控翘板开关 250V 10A	套	2	22.02	44.04	
34	030404034002	暗装双联单控翘板开关 250V 10A	套	2	24.45	48.90	
35	030404034003	暗装三联单控翘板开关 250V 10A	套	4	28.86	115.44	
36	030404035001	单相五孔带保护接点防溅暗插座 250V 10A	套	4	31.94	127.76	
37	030411001001	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC15	m	30.00	12.50	375.00	
38	030411001002	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC25	m	20.00	16.25	325.00	
39	030411004001	管内穿线 BV-0.45/0.75kV 2.5mm <sup>2</sup>	m	90.00	3.44	309.60	
40	030411004002	管内穿线 BV-0.45/0.75kV 4mm <sup>2</sup>	m	60.00	4.92	295.20	
	9.	B9 给排水、燃气工程				22304.66	
41	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 dn20 1、连接方式:热熔连接 2、管道压力:1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	20.00	30.44	608.80	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
42	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 dn25 1、连接方式:热熔连接 2、管道压力:1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	4.00	27.57	110.28	
43	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 dn32 1、连接方式:热熔连接 2、管道压力:1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	40.00	33.13	1325.20	
44	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 dn40 1、连接方式:热熔连接 2、管道压力:1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	16.00	50.52	808.32	
45	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装 dn50 1、连接方式:热熔连接 2、管道压力:1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	30.00	71.21	2136.30	
46	031001006006	PP-R塑料给水管及管件安装 dn75 1、连接方式:热熔连接 2、管道压力:1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	12.00	81.74	980.88	
47	031001006007	PVC-U塑料污水排水管及管件安装 De75 1、连接方式:粘接连接 2、含管道灌水、通球试验	m	14.00	42.94	601.16	
48	031001006008	PVC-U塑料污水排水管及管件安装 De160 1、连接方式:粘接连接 2、含管道灌水、通球试验	m	50.00	86.14	4307.00	
49	031003001001	闸阀dn50 1、连接方式:螺纹连接 2、压力等级:PN=1.6MPa	个	4	114.35	457.40	
50	桂031004021001	塑料地漏 De160	个	8	101.79	814.32	
51	031004003001	陶瓷台式洗手盆 1、含上下水五金配件及冷水水龙头 DN15	套	6	230.80	1384.80	
52	031004003002	陶瓷立式洗手盆 1、含上下水五金配件及冷水水龙头 DN15	套	2	266.40	532.80	
53	031004004001	陶瓷污水池 1、含上下水五金配件及冷水水龙头 DN15	套	4	221.65	886.60	
54	031004006001	陶瓷蹲式大便器 1、含五金配件,自闭式冲洗,带防 污器	套	16	337.70	5403.20	
55	031004006002	陶瓷坐式大便器 1、含五金配件,低水箱,带防污器	套	2	426.24	852.48	
56	031004007001	感应挂斗式小便器 1、含上下水五金配件及感应控制器	套	4	217.41	869.64	
57	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC2	具	4.00	56.37	225.48	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外排水				31569.50	
58	040501004001	HDPE双壁波纹管 De200 SN=8kN/m <sup>2</sup> 1、含管道180° 中粗砂基础, 橡胶圈 接口 2、含管道闭水试验	m	30.00	76.41	2292.30	
59	040504002001	钢筋混凝土污水井 Φ1000 1、详见06MS201-3, P21 2、含警示装置 3、Φ700井盖、井圈, 详15S501-3图 集, P5	座	6	4056.65	24339.90	
60	040901001001	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	1.092	4521.34	4937.30	
		土石方工程				1052.30	
61	040101002001	挖沟槽土方 不装车	m <sup>3</sup>	42.02	6.62	278.17	
62	040103001001	回填土方	m <sup>3</sup>	16.81	17.24	289.80	
63	040103002001	余土弃置 1、运距: 1km	m <sup>3</sup>	8.41	24.15	203.10	
64	桂040103003001	土方运输每增1km 1、暂按增加19公里, 以实际公里数 结算	m <sup>3</sup> ·km	159.79	1.76	281.23	
		小计				58983.80	
		Σ人工费				17575.76	
		Σ材料费				33745.47	
		Σ机械费				915.12	
		Σ管理费				4647.67	
		Σ利润				2099.80	
		单价措施项目				647.88	
	041101	脚手架工程				647.88	
65	041101005001	井字架钢管井深(m以内) 2	座	6	107.98	647.88	
		小计				647.88	
		Σ人工费				464.34	
		Σ材料费				19.20	
		Σ管理费				114.42	
		Σ利润				49.92	
		合计				59631.68	
		Σ人工费				18040.10	
		Σ材料费				33764.67	
		Σ机械费				915.12	
		Σ管理费				4762.09	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润				2149.72	
		4#、8#公厕_建筑拆除				12820.78	
		分部分项工程				12820.78	
	1.	G.1 人工拆除工程				12820.78	
66	011607001001	拆除金属压型板屋面 型钢龙骨	m <sup>2</sup>	98.02	22.75	2229.96	
67	011607001002	拆除原屋面 单层彩钢屋面板 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m <sup>2</sup>	98.02	4.00	392.08	
68	011605001001	拆除楼地面面层 面砖 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m <sup>2</sup>	89.36	24.98	2232.21	
69	011605001002	拆除墙柱面 石材 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m <sup>2</sup>	3.84	50.38	193.46	
70	011606002001	拆除柱面装饰 钢骨架 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m <sup>2</sup>	87.23	9.40	819.96	
71	011606002002	拆除 板式隔墙 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m <sup>2</sup>	204.34	12.00	2452.08	
72	011606002003	拆除 卫生间隔断 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m <sup>2</sup>	65.19	6.00	391.14	
73	011606003001	拆除天棚 金属龙骨 金属面层 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m <sup>2</sup>	89.36	7.19	642.50	
74	011610002001	金属门窗拆除 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m <sup>2</sup>	20.60	29.98	617.59	
75	011611005001	栏杆扶手拆除 金属栏杆 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m	14.20	20.98	297.92	
76	011611005002	拆除金属构件 零星铁件 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	t	0.066	1356.21	89.51	
77	010103002002	余土弃置 1、放弃料品种: 各建筑垃圾及渣土 2、弃置运距: 起步第1公里, 汽车加 盖运输, 弃置费自行考虑 3、含渣土消纳费, 加盖汽车摊销费	m <sup>3</sup>	26.92	50.62	1362.69	
78	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1、含渣土消纳费, 加盖汽车摊销费 2、运距增加19km, 工程量已乘以19, 结算按实进行调整	m <sup>3</sup> ·km	511.48	2.15	1099.68	
		小计				12820.78	
		Σ人工费				7161.09	
		Σ材料费				1199.67	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施工洪灾后修复工程

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费				1210.32	
		Σ管理费				2553.25	
		Σ利润				696.44	
		合计				12820.78	
		Σ人工费				7161.09	
		Σ材料费				1199.67	
		Σ机械费				1210.32	
		Σ管理费				2553.25	
		Σ利润				696.44	
		4#、8#公厕_安装拆除				4702.98	
		分部分项工程				4702.98	
	3.	3 给排水、燃气工程拆除				3017.80	
79	011612002001	洗脸盘、洗手盘拆除	套	6	48.75	292.50	
80	011612002002	洗涤盘拆除	套	2	45.78	91.56	
81	011612002003	蹲式大便器拆除	套	16	99.99	1599.84	
82	011612002004	坐式大便器拆除	套	2	54.22	108.44	
83	011612002005	小便器拆除 立式	套	4	43.28	173.12	
84	011612002006	水龙头拆除	套	12	3.98	47.76	
85	031001006009	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)25	m	24.00	3.88	93.12	
86	031001006010	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)63	m	86.00	7.11	611.46	
	1.	1 变配电及低压电器拆除				1685.18	
87	011613001001	荧光灯具拆除 单管	套	14	11.15	156.10	
88	030402006001	开关、插座拆除	组	16	4.98	79.68	
89	030404033002	风扇拆除 轴流排气扇	台	10	17.90	179.00	
90	030411001003	塑料线槽拆除 宽×高(mm以内)22×59	m	50.00	3.82	191.00	
91	030411004003	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m	30.00	0.30	9.00	
92	030411004004	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)4	m	20.00	0.35	7.00	
93	010103002003	余土弃置 1、运距: 1km	m³	10.00	51.24	512.40	
94	桂010103003003	土(石)方运输增(减)m3·km 1、暂按增加19公里,以实际公里数 结算	m³·km	190.00	2.90	551.00	
		小计				4702.98	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费				2662.44	
		Σ材料费				168.24	
		Σ机械费				550.30	
		Σ管理费				900.62	
		Σ利润				421.38	
		合计				4702.98	
		Σ人工费				2662.44	
		Σ材料费				168.24	
		Σ机械费				550.30	
		Σ管理费				900.62	
		Σ利润				421.38	
		3#公厕_装修工程				47079.25	
		分部分项工程				47079.25	
	10.	楼地面装饰工程				2355.29	
95	011102001002	坡道面层 1、30mm厚拉丝面芝麻灰花岗岩 2、30mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	8.40	203.36	1708.22	
96	010501001004	坡道垫层 1、100mm厚C20混凝土	m <sup>3</sup>	0.84	443.76	372.76	
97	010404001002	坡道垫层 1、150mm厚级配碎石垫层 2、基土夯实, 压实系数≥0.94	m <sup>3</sup>	1.26	217.71	274.31	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				34314.32	
98	011207001003	墙面装饰板 1、18mm蜂窝铝板木色 2、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m <sup>2</sup>	102.17	266.27	27204.81	
99	011210005002	成品隔断 1、部位: 用于卫生间隔断 2、卫生间隔断做法参照: 详15ZJ512-31-1, 15ZJ512-33-e 3、18mm金属蜂窝板, 高度2100mm	m <sup>2</sup>	32.59	218.15	7109.51	
	12.	天棚工程				3636.06	
100	011302001002	天棚铝板吊顶面板(不含龙骨) 1、300×300mm铝扣面板 2、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m <sup>2</sup>	44.68	81.38	3636.06	
	13.	门窗工程				4733.44	
101	010802001003	铝合金平开门 洞口面积>2m <sup>2</sup> (2mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金 门壁厚2mm	m <sup>2</sup>	2.20	465.26	1023.57	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件					
102	010802001004	铝合金平开门 洞口面积 $\leq 2\text{m}^2$ (2mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金门壁厚2mm 2、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	$\text{m}^2$	5.94	483.24	2870.45	
103	010807001002	铝合金上悬窗 洞口面积 $\leq 2\text{m}^2$ (1.4mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金窗壁厚1.4mm 2、玻璃品种: 6厚磨砂玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	$\text{m}^2$	2.16	388.62	839.42	
	15.	其他装饰工程				2040.14	
104	011503001003	无障碍栏杆 1、立柱与顶扶手为 $50 \times 30 \times 2\text{mm}$ 镀锌方管 2、其他为 $30 \times 30 \times 1.5\text{mm}$ 镀锌方管 3、符合设计要求的漆面 4、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m	7.10	224.55	1594.31	
105	011505010002	镜面玻璃 5mm	$\text{m}^2$	3.00	148.61	445.83	
		小计				47079.25	
		$\Sigma$ 人工费				5111.11	
		$\Sigma$ 材料费				40048.04	
		$\Sigma$ 机械费				207.26	
		$\Sigma$ 管理费				1342.59	
		$\Sigma$ 利润				370.23	
		合计				47079.25	
		$\Sigma$ 人工费				5111.11	
		$\Sigma$ 材料费				40048.04	
		$\Sigma$ 机械费				207.26	
		$\Sigma$ 管理费				1342.59	
		$\Sigma$ 利润				370.23	
		3#公厕_建筑拆除				2739.27	
		分部分项工程				2739.27	
	1.	G.1 人工拆除工程				2739.27	
106	011606002004	拆除 板式隔墙 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	$\text{m}^2$	102.17	12.00	1226.04	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
107	011606002005	拆除 卫生间隔断 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m <sup>2</sup>	32.59	6.00	195.54	
108	011606003002	拆除天棚 金属龙骨 金属面层 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m <sup>2</sup>	44.68	7.19	321.25	
109	011610002002	金属门窗拆除 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m <sup>2</sup>	10.30	29.98	308.79	
110	011611005003	栏杆扶手拆除 金属栏杆 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m	7.10	20.98	148.96	
111	011611005004	拆除金属构件 零星铁件 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	t	0.033	1356.06	44.75	
112	010103002004	余土弃置 1、放弃料品种: 各建筑垃圾及渣土 2、弃置运距: 起步第1公里, 汽车加 盖运输, 弃置费自行考虑 3、含渣土消纳费, 加盖汽车摊销费	m <sup>3</sup>	5.40	50.62	273.35	
113	桂010103003004	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1、含渣土消纳费, 加盖汽车摊销费 2、运距增加19km, 工程量已乘以19, 结算按实进行调整	m <sup>3</sup> ·km	102.60	2.15	220.59	
		小计				2739.27	
		Σ人工费				1676.56	
		Σ材料费				74.30	
		Σ机械费				242.78	
		Σ管理费				585.65	
		Σ利润				159.98	
		合计				2739.27	
		Σ人工费				1676.56	
		Σ材料费				74.30	
		Σ机械费				242.78	
		Σ管理费				585.65	
		Σ利润				159.98	
		1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆 除				1088.56	
		分部分项工程				1088.56	
	1.	第一章人工拆除工程				1088.56	
114	011611005005	栏杆扶手拆除 金属栏杆 1、渣土运至被拆除建筑物指定地点 堆放	m	42.60	20.98	893.75	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
115	010103002005	余土弃置 1、放弃料品种: 各建筑垃圾及渣土 2、弃置运距: 起步第1公里, 汽车加盖运输, 弃置费自行考虑 3、含渣土消纳费, 加盖汽车摊销费	m <sup>3</sup>	2.13	50.61	107.80	
116	桂010103003005	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1、含渣土消纳费, 加盖汽车摊销费 2、运距增加19km, 工程量已乘以19, 结算按实进行调整	m <sup>3</sup> ·km	40.47	2.15	87.01	
		小计				1088.56	
		Σ人工费				667.56	
		Σ材料费				29.31	
		Σ机械费				95.76	
		Σ管理费				232.63	
		Σ利润				63.30	
		合计				1088.56	
		Σ人工费				667.56	
		Σ材料费				29.31	
		Σ机械费				95.76	
		Σ管理费				232.63	
		Σ利润				63.30	
		1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程				23697.94	
		分部分项工程				23697.94	
	10.	楼地面装饰工程				14131.68	
117	011102001003	坡道面层 1、30mm厚拉丝面芝麻灰花岗岩 2、30mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	50.40	203.36	10249.34	
118	010501001005	坡道垫层 1、100mm厚C20混凝土	m <sup>3</sup>	5.04	443.74	2236.45	
119	010404001003	坡道垫层 1、150mm厚级配碎石垫层 2、基土夯实, 压实系数≥0.94	m <sup>3</sup>	7.56	217.71	1645.89	
	15.	其他装饰工程				9566.26	
120	011503001005	无障碍栏杆 1、立柱与顶扶手为50×30×2mm镀锌方管 2、其他为30×30×1.5mm镀锌方管 3、符合设计要求的漆面 4、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m	42.60	224.56	9566.26	
		小计				23697.94	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费				4382.54	
		Σ材料费				16271.63	
		Σ机械费				1201.55	
		Σ管理费				1444.99	
		Σ利润				397.22	
		合计				23697.94	
		Σ人工费				4382.54	
		Σ材料费				16271.63	
		Σ机械费				1201.55	
		Σ管理费				1444.99	
		Σ利润				397.22	
		本部监控				173691.69	
		分部分项工程				173691.69	
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程				173691.69	
121	030505004001	32寸监控显示器 1、高清监控专用屏 2、分辨率1920*1080@60HZ以上 3、支持HDMI、VGA接口	套	3	3367.04	10101.12	
122	030507008001	显示屏壁挂支架	台	3	322.49	967.47	
123	030502009001	视频线HDMI 国标5米	条	3	21.40	64.20	
124	030507008002	监控硬盘 4T 1、监控级专用, 365不关机循环运行	台	24	678.71	16289.04	
125	030501012001	16口千兆交换机 1、24个10/100/1000M自适应RJ45端口 2、所有端口均具备线速转发能力 3、支持端口自动翻转 (AutoMDI/MDIX) 功能 4、提供标准交换、VLAN隔离和网络 克隆三种工作模式, 适应不同网络环 境 5、支持通过拨动开关切换交换机工 作模式 6、即插即用, 可上机	台	6	1178.03	7068.18	
126	桂030405004001	14槽netlink光纤收发器机架电源 1、14槽位, 5V12A	台	6	149.28	895.68	
127	030501010001	千兆光纤收发器 1、单模单纤千兆	套	6	265.50	1593.00	
128	030501010002	百兆光纤收发器 1、单模单纤百兆	套	60	231.50	13890.00	
129	030502010001	24芯光纤配线架 1、电信级24口满配SC	架	6	375.50	2253.00	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施工洪灾后修复工程

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
130	030502009002	单模光纤跳线 1、电信级3m单模单芯	条	76.00	79.57	6047.32	
131	030402006002	漏电保护开关 2P C32	组	6	79.98	479.88	
132	030404035002	机柜插排 8位插	套	6	39.90	239.40	
133	030507008003	200万像素智能球机 1、200万像素7寸30倍红外智能球机 2、支持最大2560*1440@25fps高清画面输出 3、支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间 4、支持超低照度, 0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR 5、支持30倍光学变倍,16倍数字变	台	5	2571.87	12859.35	
134	030507008004	300万像素全彩红外枪式摄像头 1、300万像素全彩红外枪式摄像头 2、支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间 3、支持POE	台	5	1590.87	7954.35	
135	030507008005	摄像头拆除	台	10	59.69	596.90	
136	030507008006	摄像机电源适配器 12V 2A	个	60	79.02	4741.20	
137	030507008007	光纤收发器电源 5V 1A	个	60	65.02	3901.20	
138	030501012002	5口百兆交换机	台	40	608.03	24321.20	
139	030404035003	机柜插排 5位插	套	6	52.00	312.00	
140	030411004005	管内穿线 电源线 RVV3×2.5mm²	m	2843.54	7.40	21042.20	
141	030502007001	管内穿 24芯室外光缆线	m	2843.54	11.28	32075.13	
142	030411004006	塑料护套线拆除 3芯	m	2843.54	0.59	1677.69	
143	030411004007	光缆拆除 36芯以下	m	2843.54	1.52	4322.18	
		小计				173691.69	
		Σ人工费				40200.29	
		Σ材料费				115100.20	
		Σ机械费				1329.24	
		Σ管理费				11639.88	
		Σ利润				5422.07	
		合计				173691.69	
		Σ人工费				40200.29	
		Σ材料费				115100.20	
		Σ机械费				1329.24	
		Σ管理费				11639.88	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润				5422.07	
		东段监控				177191.70	
		分部分项工程				177191.70	
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程				177191.70	
144	030507013001	硬盘录像机 1、32路8盘位	台	3	2557.59	7672.77	
145	030507008008	监控硬盘 4T 1、监控级专用, 365不关机循环运行	台	24	678.71	16289.04	
146	030507008009	200万像素智能球机 1、200万像素7寸30倍红外智能球机 2、支持最大2560*1440@25fps高清画面输出 3、支持H.265高效压缩算法, 可较大节省存储空间 4、支持超低照度, 0.005Lux/F1.5(彩色), 0.001Lux/F1.5(黑白), 0 Lux with IR 5、支持30倍光学变倍, 16倍数字变	台	12	2571.87	30862.44	
147	030507008010	摄像头拆除	台	12	59.69	716.28	
148	030501012003	16口千兆交换机 1、24个10/100/1000M自适应RJ45端口 2、所有端口均具备线速转发能力 3、支持端口自动翻转 (AutoMDI/MDIX) 功能 4、支持通过拨动开关切换交换机工作模式 5、即插即用, 可上机	台	3	1178.03	3534.09	
149	030501010003	千兆光纤收发器 1、1个千兆SC光口, 1个千兆RJ45网口 2、基于波分复用技术, 单模单纤传输, 传输距离3公里 3、工作波长: 1310nm (发送)、1550nm (接收)	套	30	265.50	7965.00	
150	030411004008	管内穿电源线 RVV3×2.5mm²	m	5298.32	7.40	39207.57	
151	030502007002	管内穿 24芯室外光缆线	m	5298.32	11.28	59765.05	
152	030411004009	塑料护套线拆除 3芯	m	5298.32	0.59	3126.01	
153	030411004010	光缆拆除 36芯以下	m	5298.32	1.52	8053.45	
		小计				177191.70	
		Σ人工费				39872.21	
		Σ材料费				119336.40	
		Σ机械费				1143.14	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施工洪灾后修复工程

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费				11501.89	
		Σ利润				5338.08	
		合计				177191.70	
		Σ人工费				39872.21	
		Σ材料费				119336.40	
		Σ机械费				1143.14	
		Σ管理费				11501.89	
		Σ利润				5338.08	
		路灯灯杆翻新				7580.25	
		分部分项工程				6671.25	
	011405	金属面油漆				6671.25	
154	011608001001	金属面油漆清除 1、旧基面清除	m²	225.00	11.21	2522.25	
155	011405001001	金属面油漆 1、金属面红丹防锈漆一遍 2、金属面除锈一般钢结构手工除锈 3、金属面仿木纹漆二遍	m²	225.00	18.44	4149.00	
		小计				6671.25	
		Σ人工费				4027.50	
		Σ材料费				1622.25	
		Σ管理费				794.25	
		Σ利润				227.25	
		单价措施项目				909.00	
	011701	脚手架工程		1		909.00	
156	桂011701004001	活动脚手架脚手架	m²	225.00	4.04	909.00	
		小计				909.00	
		Σ人工费				578.25	
		Σ材料费				87.75	
		Σ机械费				13.50	
		Σ管理费				180.00	
		Σ利润				49.50	
		合计				7580.25	
		Σ人工费				4605.75	
		Σ材料费				1710.00	
		Σ机械费				13.50	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费				974.25	
		Σ利润				276.75	
		绿道修复				519568.09	
		分部分项工程				518404.20	
	3.	道路工程				508909.06	
157	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	166.60	3.75	624.75	
158	040202011001	级配碎石摊铺 厚15cm	m <sup>2</sup>	166.60	34.39	5729.37	
159	040203007001	C25混凝土垫层 厚度20cm	m <sup>2</sup>	153.00	104.60	16003.80	
160	040203004001	6mm厚沥青碎石封层+透层 1、封层采用6厚稀浆(ES-2) 2、透层采用乳化沥青(PC-2, 1.5L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	132.60	13.09	1735.73	
161	040203003001	改性乳化沥青粘层(PC-3, 0.5L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	4422.60	1.79	7916.45	
162	040203001001	60mm厚中粒式沥青混凝土 AC-16	m <sup>2</sup>	132.60	66.83	8861.66	
163	040203006001	40mm厚暗红色不透水彩色沥青混凝土 AC-13	m <sup>2</sup>	4422.60	104.26	461100.28	
164	040203008001	块料面层 1、流水板规格: 300×300×50mm烧面芝麻黑流水板 2、20mm厚1:3预拌水泥砂浆 3、100mm厚C25混凝土 4、具体做法及要求详见施工图设计	m <sup>2</sup>	20.40	245.75	5013.30	
165	040204004001	安砌花岗岩路缘石 1、路缘石规格: 600×250×100mm烧面芝麻白花岗岩路缘石 2、30mm厚1:3预拌水泥砂浆抹缝 3、110mm厚C25混凝土 4、具体做法及要求详见施工图设计 5、利用拆除的原材料安装	m	68.00	28.29	1923.72	
		交通标志线				9495.14	
166	040205007001	地面运动标识 1、线型类型: 自行车、行人标识等 2、涂料品种: 采用白色热熔型反光涂料 3、具体做法及要求详见施工图设计	m <sup>2</sup>	4.32	158.20	683.42	
167	040205006001	地面标线 1、线型类型: 车道分界线、停止线、导向车道线等 2、涂料品种: 采用白色热熔型反光涂料 3、标线宽度: 150mm 4、具体做法及要求详见施工图设计	m <sup>2</sup>	184.50	47.76	8811.72	
		小计				518404.20	
		Σ人工费				7704.63	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费				447903.22	
		Σ机械费				11645.89	
		Σ管理费				5597.55	
		Σ利润				2732.73	
		Σ增值税				42820.24	
		单价措施项目				1163.89	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1163.89	
168	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1163.89	1163.89	
		小计				1163.89	
		Σ人工费				100.00	
		Σ材料费				93.99	
		Σ机械费				580.98	
		Σ管理费				197.48	
		Σ利润				95.34	
		Σ增值税				96.10	
		合计				519568.09	
		Σ人工费				7804.63	
		Σ材料费				447997.21	
		Σ机械费				12226.87	
		Σ管理费				5795.03	
		Σ利润				2828.07	
		Σ增值税				42916.34	
		铺装拆除				138236.47	
		分部分项工程				107385.20	
		拆除路面				107385.20	
169	041001004001	铣刨破损路面 1、含铣刨路面,清洗铣刨废料、清理成堆	m²	4290.00	18.44	79107.60	
170	041001003001	拆除原碎石混合料基层 厚度15cm 1、含清底、废渣清理成堆	m²	166.60	6.55	1091.23	
171	041001003002	拆除沥青混凝土路面 厚度10cm 1、含切割、清底、废渣清理成堆	m²	132.60	6.55	868.53	
172	041001003003	拆除混凝土路面 厚度20cm 1、含切割、清底、废渣清理成堆	m²	153.00	16.23	2483.19	
173	041001002001	拆除石质块料面层 1、含切割、清底、废渣清理成堆	m²	20.40	12.02	245.21	
174	041001005001	保护性拆除侧缘石	m	68.00	5.11	347.48	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、含切割、清底、废渣清理成堆					
175	040103002002	石碴弃置 1、弃置运距:起步第1公里,汽车加盖运输,弃置费自行考虑 2、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费	m <sup>3</sup>	275.64	29.41	8106.57	
176	桂040103003002	土石方运输每增1km 1、含加盖汽车摊销费 2、运距增加19km,工程量已乘以19,结算按实进行调整	m <sup>3</sup> ·km	5237.16	2.89	15135.39	
		小计				107385.20	
		Σ人工费				15542.67	
		Σ材料费				8346.65	
		Σ机械费				49876.03	
		Σ管理费				16780.68	
		Σ利润				7976.29	
		Σ增值税				8862.87	
		单价措施项目				30851.27	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				3809.87	
177	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m <sup>3</sup> 以内	台·次	1	1200.41	1200.41	
178	041106001003	大型机械场外运输费 铣刨机	台·次	1	2609.46	2609.46	
	041108	施工护栏				27041.40	
179	桂041109007001	施工护栏	m	830.00	32.58	27041.40	
		小计				30851.27	
		Σ人工费				5280.00	
		Σ材料费				16257.78	
		Σ机械费				3142.59	
		Σ管理费				2439.98	
		Σ利润				1183.64	
		Σ增值税				2547.28	
		合计				138236.47	
		Σ人工费				20822.67	
		Σ材料费				24604.43	
		Σ机械费				53018.62	
		Σ管理费				19220.66	
		Σ利润				9159.93	
		Σ增值税				11410.15	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

### 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第20页 共20页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
		4#、8#公厕_装修工程										
		分部分项工程										
1.		土(石)方工程										
1	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2m以内	m³	10.93	8.65	3.54		4.24	0.68	0.19		
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100m³	0.0109	3469.12	3117.60		3.80	272.81	74.91		
	A1-16换	液压挖掘机挖土斗容量(0.4m³)	1000m³	0.00984	5757.51	475.20		4705.21	452.77	124.33		
2	010103001001	回填方 1、填方材料品种:原土回填	m³	8.18	23.40	18.79		2.27	1.84	0.50		
	A1-82	人工回填料 弃填	100m³	0.0818	2340.88	1879.20		227.04	184.09	50.55		
3	010103002001	余土弃置 1、放弃料品种:各类土 2、弃置运距:起步第1公里,汽车加盖运输,弃置 费自行考虑 3、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费	m³	2.75	25.40	0.48	13.04	10.64	0.97	0.27		
	A1-152换	液压挖掘机挖土斗容量0.4m³ 自卸汽车运土(运距 1km以内) 5t	1000m³	0.00275	14727.38	475.20	42.50	12737.76	1154.81	317.11		
	A1-171	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 5t	1000m³	-0.00275	2330.03			2096.48	183.23	50.32		
	B-换	渣土消纳费	m³	2.75	13.00		13.00					
4	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 1、土方类型:符合设计要求的土质及弃土 2、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费 3、运距增加19km,工程量已乘以19,结算按实进行 调整	m³·km	52.25	1.73		0.04	1.52	0.13	0.04		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项用) 包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边坡道路及配套设施洪水灾后修复工程

第2页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	A1-174换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.05225	1730.58		42.50	1518.88	132.75	36.45		
	4.	砌筑工程										
5	010401001001	砖基础 1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2、砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆	m³	3.61	433.44	123.55	256.48	3.93	38.91	10.57		
	A3-2换	砖基础 多孔砖240×115×90(换:水泥砂浆中砂M5)	10m³	0.361	4334.27	1235.48	2564.77	39.28	389.06	105.68		
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程										
6	010501001001	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20混凝土	m³	2.73	443.74	67.55	348.92	0.76	20.85	5.66		
	A4-3换	混凝土垫层(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品 砼])	10m³	0.273	4437.45	675.54	3489.22	7.57	208.49	56.63		
	8.	屋面及防水工程										
7	010901002001	型材屋面(灰色) 1、2mm厚钢板拼接为整幅屋面,自由落水,坡度2% 2、部位:二层屋顶	m²	98.02	93.01	12.83	75.21		3.91	1.06		
	A7-31	彩钢屋面板 单层底板	100m²	0.9802	9301.70	1282.50	7521.46		391.42	106.32		
	10.	楼地面装饰工程										
8	011102003001	深灰色防滑地砖铺设 1、部位:地面1(走廊、卫生间) 2、600×600×10mm深灰色防滑地砖铺平拍实,干 水泥浆擦缝 3、25mm厚1:3硬性水泥砂浆	m²	83.24	121.70	30.39	78.35	2.44	8.25	2.27		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	A9-83换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(2400mm以内) 水泥砂浆密缝(嵌:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:3)	100m²	0.8324	12170.17	3039.30	7834.94	243.97	824.76	227.20		
9	010904002001	地面防水涂料 1、部位:地面1(走廊、卫生间) 2、1.5mm厚JS-II型防水涂料,四周沿墙上翻至完成面以上300mm,遇门口水平扫出500mm, 3、两侧水平延伸200mm,地漏、立管及垂直墙体周边300mm范围内及拐角处先做一布两涂加强层。	m²	111.80	26.95	3.70	21.81		1.13	0.31		
	A7-130换	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 平面[实际厚度(mm)=1.5]	100m²	0.8324	2629.65	323.19	2181.03		98.64	26.79		
	A7-131换	聚合物水泥防水涂料 涂膜1.2mm厚 立面[实际厚度(mm)=1.5]	100m²	0.2856	2882.45	505.31	2181.03		154.22	41.89		
10	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1、部位:地面1(走廊、卫生间) 2、1.5mm厚防水砂浆,沿墙面上翻至建筑完成面以上300mm聚氨基酯防水涂料 3、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层(找坡1%坡向地漏) 4、素水泥浆一遍	m²	111.80	44.39	11.68	28.15	0.31	3.34	0.91		
	A7-134换	聚氨基酯防水 1.2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m²	0.8324	3008.12	579.69	2203.45		176.92	48.06		
	A7-135换	聚氨基酯防水 1.2mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m²	0.2856	3169.53	695.97	2203.45		212.41	57.70		
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(素水泥浆 水泥砂浆 1:3)	100m²	0.8324	1866.87	749.84	821.67	41.74	198.84	54.78		
11	011102003002	深灰色玻化砖铺设 1、部位:地面2(工具间) 2、600×600×10mm深灰色玻化砖 3、25mm厚1:3硬性水泥砂浆	m²	6.12	144.07	30.39	100.72	2.44	8.25	2.27		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税进项税, 其计算基数(各项费用) 包含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	A9-83换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(240mm以内) 水泥砂浆密缝(换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:4)	100m²	0.0612	14407.38	3039.30	10072.15	243.97	824.76	227.20		
12	010904002002	地面防水涂料 1、部位: 地面2(工具间) 2、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(二道) 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆一遍	m²	6.12	48.76	13.30	30.25	0.42	3.76	1.03		
	A7-134换	聚氨酯防水 1.2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m²	0.0612	3008.12	579.69	2203.45		176.92	48.06		
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(素水泥浆 水泥砂浆 1:3)	100m²	0.0612	1866.87	749.84	821.67	41.74	198.84	54.78		
13	010501001002	室内80厚C20混凝土垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20混凝土	m³	7.15	443.74	67.55	348.92	0.76	20.85	5.66		
	A4-3换	混凝土垫层(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼])	10m³	0.715	4437.45	675.54	3489.22	7.57	208.49	56.63		
14	011102001001	坡道面层 1、30mm厚拉丝网芝麻灰花岗岩 2、30mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m²	16.80	203.36	31.50	157.38	3.32	8.75	2.41		
	A9-48换	花岗岩楼地面 不拼花 水泥砂浆(换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:4)	100m²	0.1680	20335.75	3150.18	15738.13	331.81	874.68	240.95		
15	010501001003	坡道垫层 1、100mm厚C20混凝土	m³	1.68	443.74	67.55	348.92	0.76	20.85	5.66		
	A4-3换	混凝土垫层(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼])	10m³	0.168	4437.45	675.54	3489.22	7.57	208.49	56.63		
16	010404001001	坡道垫层 1、150mm厚级配碎石垫层 2、基土夯实,压实系数≥0.94	m³	2.52	217.71	57.46	137.19	0.55	17.70	4.81		
	A3-98	砾(碎)石垫层 干铺	10m³	0.252	2177.05	574.56	1371.88	5.49	177.03	48.09		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用) 包含增值税进项税。在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第5页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
17	011107001001	石材台阶面 1、30mm厚600×320烧面芝麻灰花岗岩踏面, 缝宽 ≤2, 洒干水泥粉浇水扫缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 大理石台阶 直形 水泥砂浆 换: 素水泥浆 换: 水泥 砂浆 1:3	m²	2.44	323.98	50.98	243.55	9.93	15.30	4.22		
	A9-34换		100m²	0.0244	32398.84	5098.50	24355.07	993.42	1530.29	421.56		
11.		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
18	桂011204005001	石材墙面 1、20mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 粘贴花岗岩 水泥砂浆粘贴 砖墙面 换: 素水泥浆 换: 水泥砂浆 1:1 换: 水泥砂浆 1:3	m²	16.38	212.22	61.22	121.77	7.28	17.21	4.74		
	A10-125换		100m²	0.1638	21222.51	6122.16	12176.95	728.46	1720.88	474.06		
19	011207001001	墙面装饰板 1、18mm蜂窝铝板木色系 2、配套轻钢龙骨及配件 3、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所 需的全部费用	m²	204.34	448.14	42.06	392.07	0.40	10.67	2.94		
	A10-237换	铝合金龙骨 中距(mm) 单向160	100m²	2.0434	18186.66	1596.87	16025.09	40.19	411.23	113.28		
	A10-258换	铝塑板墙面 木龙骨基层上	100m²	2.0434	26626.14	2608.65	23181.68		655.29	180.52		
20	011207001002	墙、屋面装饰格栅 1、50×50×2铝塑方管 2、配套支架及配件 3、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所 需的全部费用	m²	185.25	286.44	31.94	243.21	0.80	8.22	2.27		
	A10-237换	铝合金龙骨 中距(mm) 单向160	100m²	1.8525	18186.66	1596.87	16025.09	40.19	411.23	113.28		
	A10-237换	铝合金龙骨 中距(mm) 单向320	100m²	1.8525	10457.54	1596.87	8295.97	40.19	411.23	113.28		
21	011210005001	成品隔断 1、部位: 用于卫生间隔断	m²	65.18	218.15	19.65	192.20		4.94	1.36		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第6页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
		2、卫生间隔断做法参照: 详15ZJ512-31-1, 15ZJ512-33-e 3、18mm金属蜂窝板, 高度2100mm	100m²	0.6518	21814.79	1965.15	19220.00		493.65	135.99		
	A10-295	浴厕隔断 成品浴厕隔断										
	12.	天棚工程										
22	011302001001	吊顶天棚 1、300×300mm铝扣面板, 配套专用龙岗固定 2、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m²	89.36	140.06	30.85	99.15	0.14	7.78	2.14		
	A11-41	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(300×300mm) 平面	100m²	0.8936	5867.50	1896.84	3344.65	13.83	479.96	132.22		
	A11-105换	天棚铝板面层 300×300	100m²	0.8936	8138.54	1188.00	6569.90		298.43	82.21		
	13.	门窗工程										
23	010802001001	铝合金平开门 洞口面积>2m² (2mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金门壁厚2mm 2、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	4.40	465.25	46.03	404.06	0.31	11.64	3.21		
	A12-40换	铝合金平开门 带亮	100m²	0.0440	46525.56	4603.50	40406.39	30.83	1164.14	320.70		
24	010802001002	铝合金平开门 洞口面积≤2m² (2mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金门壁厚2mm 2、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	11.88	483.24	46.04	422.04	0.31	11.64	3.21		
	A12-40换	铝合金平开门 带亮	100m²	0.1188	48322.96	4603.50	42203.79	30.83	1164.14	320.70		
25	010807001001	铝合金上悬窗 洞口面积≤2m² (1.4mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金窗壁厚1.4mm 2、玻璃品种: 6厚磨砂玻璃	m²	4.32	388.62	39.27	336.08	0.52	10.00	2.75		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税进项税, 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套消防设施洪水灾后修复工程

第7页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
		3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件										
	A12-117换	铝合金平开窗 不带亮	100m <sup>2</sup>	0.0432	38862.74	3927.33	33608.41	52.02	999.61	275.37		
	15.	其他装饰工程										
26	011503001001	无障碍栏杆 1、立柱与顶扶手为50×30×2mm镀锌方管 2、其他为30×30×1.5mm镀锌方管 3、符合设计要求的漆面 4、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m	14.20	224.55	47.41	130.14	24.09	17.96	4.95		
	A14-140换	普通型钢栏杆 钢管	10m	1.420	2225.03	461.34	1297.82	240.88	176.40	48.59		
	A13-150	调和漆 金属面 二遍	100m <sup>2</sup>	0.0170	795.68	460.35	187.83		115.64	31.86		
	A13-185	醇酸磁漆 金属面 二遍	100m <sup>2</sup>	0.0170	916.51	607.86	113.90		152.69	42.06		
27	011505001001	洗漱台(大理石板材) 1、规格宽600mm,高900mm 2、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m <sup>2</sup>	3.84	972.68	229.98	632.43	27.71	64.73	17.83		
	A14-32	石板材料洗漱台 1m <sup>2</sup> 以上(水泥砂浆 1:2.5)	10m <sup>2</sup>	0.384	9726.82	2299.77	6324.27	277.14	647.32	178.32		
28	011505010001	镜面玻璃 5mm	m <sup>2</sup>	6.00	148.61	28.12	110.00	1.12	7.35	2.02		
	A14-44换	浴厕镜面玻璃 1m <sup>2</sup> 以外 不带框	10m <sup>2</sup>	0.600	1486.07	281.16	1100.01	11.22	73.45	20.23		
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
29	桂011701003001	外装修脚手架 1、搭设高度:4.9m 2、脚手架材质:钢管架	m <sup>2</sup>	131.44	15.44	9.83	1.50	0.21	3.07	0.83		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税进项税, 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
	A15-61	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	100m <sup>2</sup>	1.3144	1544.14	983.25	149.82	21.23	306.57	83.27		
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
30	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	6.65	25.09	10.37	10.26	0.31	3.26	0.89		
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m <sup>2</sup>	0.0665	2508.88	1037.12	1025.65	31.41	326.12	88.58		
		4#、8#公厕_安装工程										
		分部分项工程										
4.		B4 电气设备安装工程										
31	030412001001	单管吸顶荧光灯 36W LED	套	14	55.95	17.47	31.08	0.15	4.94	2.31		
	B4-1885换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	1.4	559.40	174.73	310.75	1.48	49.36	23.08		
32	030404033001	排气扇 吸顶安装	台	10	163.31	31.12	118.71	0.49	8.85	4.14		
	B4-0477换	风扇 排气扇 吸顶安装	台	10	163.31	31.12	118.71	0.49	8.85	4.14		
33	030404034001	暗装单联单控翘板开关 250V 10A	套	2	22.02	10.28	7.51		2.88	1.35		
	B4-0413换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联	10套	0.2	219.99	102.78	74.96		28.79	13.46		
34	030404034002	暗装双联单控翘板开关 250V 10A	套	2	24.45	10.28	9.94		2.88	1.35		
	B4-0413换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联	10套	0.2	244.37	102.78	99.34		28.79	13.46		
35	030404034003	暗装三联单控翘板开关 250V 10A	套	4	28.86	10.58	13.92		2.97	1.39		
	B4-0414换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 三联	10套	0.4	288.50	105.82	139.18		29.64	13.86		
36	030404035001	单相五孔带保护接点防溅暗插座 250V 10A	套	4	31.94	11.89	15.16		3.33	1.56		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套消防设施洪水灾后修复工程

第9页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.4	319.31	118.86	151.59		33.29	15.57		
37	030411001001	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC15	m	30.00	12.50	5.83	4.20	0.05	1.65	0.77		
	B4-1444换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 (mm以内) 15	100m	0.3000	1250.71	583.25	420.35	5.20	164.82	77.09		
38	030411001002	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC25	m	20.00	16.25	7.12	6.06	0.10	2.02	0.95		
	B4-1446换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 (mm以内) 25	100m	0.2000	1623.87	711.58	605.98	9.76	202.05	94.50		
39	030411004001	管内穿线 BV-0.45/0.75kV 2.5mm <sup>2</sup>	m	90.00	3.44	0.58	2.62		0.16	0.08		
	B4-1564换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	100m单 线	0.9000	343.73	57.80	262.17		16.19	7.57		
40	030411004002	管内穿线 BV-0.45/0.75kV 4mm <sup>2</sup>	m	60.00	4.92	0.55	4.15		0.15	0.07		
	B4-1565换	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内) 4	100m单 线	0.6000	492.86	55.06	415.17		15.42	7.21		
9.		B9 给排水、燃气工程										
41	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 dn20 1、连接方式: 热熔连接 2、管道压力: 1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	20.00	30.44	12.83	12.21	0.09	3.62	1.69		
	B9-0113换	塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (mm以内) 20	10m	2.000	304.29	128.27	122.01	0.91	36.18	16.92		
42	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 dn25 1、连接方式: 热熔连接 2、管道压力: 1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	4.00	27.57	12.83	9.28	0.13	3.63	1.70		
	B9-0114换	塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (mm以内) 25	10m	0.400	275.56	128.27	92.71	1.31	36.30	16.97		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
43	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 dn32 1、连接方式: 热熔连接 2、管道压力: 1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	40.00	33.13	14.53	12.44	0.13	4.11	1.92		
	B9-0115换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm)以内) 32	10m	4.000	331.26	145.31	124.40	1.29	41.06	19.20		
44	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 dn40 1、连接方式: 热熔连接 2、管道压力: 1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	16.00	50.52	14.53	29.83	0.13	4.11	1.92		
	B9-0116换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm)以内) 40	10m	1.600	505.19	145.31	298.35	1.27	41.06	19.20		
45	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装 dn50 1、连接方式: 热熔连接 2、管道压力: 1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	30.00	71.21	17.09	46.86	0.17	4.83	2.26		
	B9-0117换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm)以内) 50	10m	3.000	712.05	170.87	468.57	1.68	48.33	22.60		
46	031001006006	PP-R塑料给水管及管件安装 dn75 1、连接方式: 热熔连接 2、管道压力: 1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	12.00	81.74	14.58	60.78	0.27	4.16	1.95		
	B9-0119换	塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(mm)以内) 75	10m	1.200	817.36	145.83	607.84	2.65	41.59	19.45		
47	031001006007	PVC-U塑料污水排水管道及管件安装 De75 1、连接方式: 粘接连接 2、含管道灌水、通球试验	m	14.00	42.94	20.35	14.16	0.05	5.71	2.67		
	B9-0149换	承插塑料排水管道(粘接连接) 公称外径(mm)以内) 75	10m	1.400	429.38	203.48	141.55	0.50	57.13	26.72		
48	031001006008	PVC-U塑料污水排水管道及管件安装 De160	m	50.00	86.14	31.98	40.94	0.05	8.97	4.20		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套消防设施洪水灾后修复工程

第11页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
		1、连接方式: 粘接连接 2、含管道灌水、通球试验										
	B9-0151 换	承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (mm)以内) 160	10m	5.000	861.37	319.81	409.42	0.47	89.71	41.96		
49	031003001001	闸阀dn50 1、连接方式: 螺纹连接 2、压力等级: PN=1.6MPa	个	4	114.35	18.53	88.20		5.19	2.43		
	B9-0317	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (mm)以内) 40	个	4	114.35	18.53	88.20		5.19	2.43		
50	桂031004021001	塑料地漏 De160	个	8	101.79	57.43	20.75		16.09	7.52		
	B9-0592 换	地漏安装 地漏 150 {换: 水泥防水砂浆 (加防水粉 5%) 1 : 2.5}	10个	0.8	1017.86	574.28	207.49		160.86	75.23		
51	031004003001	陶瓷台式洗手盆 1、含上下水五金配件及冷水水龙头DN15	套	6	230.80	35.21	181.12		9.86	4.61		
	B9-0542 换	台式洗脸盆、洗手盆 台式洗脸盆 冷水	10套	0.6	2308.06	352.12	1811.18		98.63	46.13		
52	031004003002	陶瓷立式洗手盆 1、含上下水五金配件及冷水水龙头DN15	套	2	266.40	38.47	212.11		10.78	5.04		
	B9-0538 换	立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水	10套	0.2	2664.02	384.72	2121.14		107.76	50.40		
53	031004004001	陶瓷污水池 1、含上下水五金配件及冷水水龙头DN15	套	4	221.65	35.30	171.83		9.89	4.63		
	B9-0545 换	洗涤盆安装 洗涤盆 单嘴	10套	0.4	2216.33	352.94	1718.29		98.86	46.24		
54	031004006001	陶瓷蹲式大便器 1、含五金配件, 自闭式冲洗, 带防污器	套	16	337.70	70.43	238.31		19.73	9.23		
	B9-0556 换	蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 25	10套	1.6	3376.89	704.25	2383.12		197.26	92.26		
55	031004006002	陶瓷坐式大便器 1、含五金配件, 低水箱, 带防污器	套	2	426.24	60.98	340.19		17.08	7.99		
	B9-0557	坐式大便器安装 坐式 带水箱	10套	0.2	4262.31	609.77	3401.86		170.80	79.88		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
56	031004007001	感应挂斗式小便器 1、含上下五金配件及感应控制器	套	4	217.41	40.10	160.83		11.23	5.25		
	B9-0559换	挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式	10套	0.4	2174.19	401.02	1608.31		112.33	52.53		
57	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC2	具	4.00	56.37	4.45	50.09		1.25	0.58		
	B9-0848换	灭火器安装 放置式	10具	0.40	563.61	44.46	500.88		12.45	5.82		
		室外排水										
58	040501004001	HDPE双壁波纹管 De200 SN=8kN/m2 1、含管道180°中粗砂基础, 橡胶圈接口 2、含管道闭水试验	m	30.00	76.41	9.46	63.49	0.08	2.35	1.03		
	C5-0723换	非定型管道垫层 砂	10m³	0.134	2862.22	446.06	2235.49	16.85	114.06	49.76		
	C5-0118	双壁波纹管敷设 (承插式胶圈接口) 公称直径 (200mm以内)	100m	0.2580	7016.50	684.00	6090.43		168.54	73.53		
	C5-0255	管道闭水试验 管径 (mm以内) 400 (水泥砂浆中砂 M7.5 水泥砂浆 1:2)	100m	0.3000	327.50	158.18	112.17	0.86	39.19	17.10		
59	040504002001	钢筋混凝土污水井 Φ1000 1、详见06MS201-3, P21 2、含警示装置 3、Φ700井盖、井圈, 详见15S501-3图集, P5	座	6	4056.65	1494.63	2000.55	24.02	374.20	163.25		
	C5-0546换	混凝土圆形污水检查井 井径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.75m以内 (换:水泥砂浆中砂M7.5 换:水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2 换:碎石 GD20 商品普通砼 C10 换:碎石 GD20 商品普通砼 C25 换:碎石 GD20 商品普通砼 C30)	座	6	4023.02	1494.63	1966.92	24.02	374.20	163.25		
	B-	警示装置	个	6	33.63		33.63					
60	040901001001	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	1.092	4521.34	835.34	3233.22	116.07	234.43	102.28		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套消防设施洪水灾后修复工程

第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	C3-0553换	钢筋制作、安装 $\phi$ 10以上	t	1.092	4521.34	835.34	3233.22	116.07	234.43	102.28		
		土石方工程										
61	040101002001	挖沟槽土方 不装车	m <sup>3</sup>	42.02	6.62	0.43		5.54	0.41	0.24		
	C1-0021	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量0.4m <sup>3</sup> ) 不装车 三类土	1000m <sup>3</sup>	0.04202	6623.05	432.00		5541.71	410.39	238.95		
62	040103001001	回填土方	m <sup>3</sup>	16.81	17.24	12.96	0.08	2.52	1.06	0.62		
	C1-0101	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填(槽底 宽 $\leq$ 2.8m) 土	100m <sup>3</sup>	0.1681	1724.16	1296.00	8.15	251.77	106.33	61.91		
63	040103002001	余土弃置 1、运距: 1km	m <sup>3</sup>	8.41	24.15	0.43	13.00	9.63	0.69	0.40		
	C1-0118	装载机装土 斗容量(1m <sup>3</sup> 以内)	1000m <sup>3</sup>	0.00841	5111.97	432.00		4178.78	316.76	184.43		
	C1-0124	自卸汽车运土方(运距1km以内) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.00841	6041.98			5449.61	374.39	217.98		
	B-	消纳弃置费	m <sup>3</sup>	8.41	13.00		13.00					
64	桂040103003001	土方运输每增1km 1、暂按增加19公里,以实际公里数结算	m <sup>3</sup> ·km	159.79	1.76			1.59	0.11	0.06		
	C1-0127	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.15979	1758.01			1585.65	108.93	63.43		
		单价措施项目										
	041101	脚手架工程										
65	041101005001	井字架钢管井深(m以内) 2	座	6	107.98	77.39	3.20		19.07	8.32		
	C5-2255	井字架钢管 井深(2m以内)	座	6	107.98	77.39	3.20		19.07	8.32		
		4#、8#公厕 建筑拆除										
		分部分项工程										

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
1.		G.1 人工拆除工程										
66	011607001001	拆除金属压型板/屋面 型钢龙骨	m³	98.02	22.75	10.30	8.46		3.14	0.85		
B-		拆除金属压型板/屋面 型钢龙骨	m³	98.02	22.75	10.30	8.46		3.14	0.85		
67	011607001002	拆除原屋面 单层彩钢屋面面板 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	m³	98.02	4.00	2.88			0.88	0.24		
	07010063	屋面拆除 镀锌瓦垄铁皮、单层彩钢屋面面板	100m²	0.9802	399.78	288.00			87.90	23.88		
68	011605001001	拆除楼地面面层 面砖 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	m³	89.36	24.98	18.00			5.49	1.49		
	07010089	楼地面面层拆除 面砖	100m²	0.8936	2498.58	1800.00			549.36	149.22		
69	011605001002	拆除墙柱面 石材 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	m³	3.84	50.38	36.29			11.08	3.01		
	07010107	墙柱面铲除 石材	100m³	0.0384	5037.14	3628.80			1107.51	300.83		
70	011606002001	拆除柱面装饰 钢骨架 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	m³	87.23	9.40	6.77			2.07	0.56		
	07010110	柱面装饰拆除 钢骨架	100m²	0.8723	939.47	676.80			206.56	56.11		
71	011606002002	拆除 板式隔墙 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	m³	204.34	12.00	8.64			2.64	0.72		
	07010113	拆除 轻质板式隔墙	100m²	2.0434	1199.32	864.00			263.69	71.63		
72	011606002003	拆除 卫生间隔断 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	m³	65.19	6.00	4.32			1.32	0.36		
	07010114	拆除 卫生间隔断	100m³	0.6519	599.66	432.00			131.85	35.81		
73	011606003001	拆除天棚 金属龙骨 金属面层 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	m³	89.36	7.19	5.18			1.58	0.43		
	07010122	天棚拆除 金属龙骨 金属面层	100m²	0.8936	719.60	518.40			158.22	42.98		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税进项税, 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
74	011610002001	金属门窗拆除 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	m <sup>2</sup>	20.60	29.98	21.60			6.59	1.79		
	07010136	拆除 铝合金 门窗	10m <sup>2</sup>	2.060	299.83	216.00			65.92	17.91		
75	011611005001	栏杆扶手拆除 金属栏杆 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	m	14.20	20.98	15.12			4.61	1.25		
	07010146	拆除 钢栏杆	100m <sup>2</sup>	0.1420	2098.80	1512.00			461.46	125.34		
76	011611005002	拆除金属构件 零星铁件 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	t	0.066	1356.21	976.97			298.18	81.06		
	07010080	金属构件拆除 零星铁件	t	0.066	1356.23	977.04			298.19	81.00		
77	010103002002	余土弃置 1、放料品种: 各建筑垃圾及渣土 2、弃置运距: 起步第1公里, 汽车加盖运输, 弃置费自行考虑 3、含渣土消纳费, 加盖汽车摊销费	m <sup>3</sup>	26.92	50.62	11.02	13.00	16.08	8.27	2.25		
	07040001	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m <sup>3</sup>	0.2692	3761.66	1101.60		1608.34	827.07	224.65		
	B-	消纳费	m <sup>3</sup>	26.92	13.00		13.00					
78	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m3·km 1、含渣土消纳费, 加盖汽车摊销费 2、运距增加19km, 工程量已乘以19, 结算按实进行调整	m <sup>3</sup> ·km	511.48	2.15		0.04	1.52	0.46	0.13		
	A1-174换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.51148	2150.86		42.50	1518.88	463.56	125.92		
		4#、8#公厕 安装拆除										
		分部分项工程										
3.		3 给排水、燃气工程拆除										
79	011612002001	洗脸盘、洗手盆拆除	套	6	48.75	33.84	1.00		9.48	4.43		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	0903073	洗脸盘、洗手盘拆除	组	6	48.75	33.84	1.00		9.48	4.43		
80	011612002002	洗涤盘拆除	套	2	45.78	31.73	1.00		8.89	4.16		
	0903071	洗涤盘拆除	套	2	45.78	31.73	1.00		8.89	4.16		
81	011612002003	蹲式大便器拆除	套	16	99.99	70.50	0.50		19.75	9.24		
	0903076	蹲式大便器拆除	套	16	99.99	70.50	0.50		19.75	9.24		
82	011612002004	坐式大便器拆除	套	2	54.22	38.07	0.50		10.66	4.99		
	0903077	坐式大便器拆除	套	2	54.22	38.07	0.50		10.66	4.99		
83	011612002005	小便器拆除 立式	套	4	43.28	30.32	0.50		8.49	3.97		
	0903079	小便器拆除 立式	套	4	43.28	30.32	0.50		8.49	3.97		
84	011612002006	水龙头拆除	套	12	3.98	2.82			0.79	0.37		
	0903080	水龙头拆除	个	12	3.98	2.82			0.79	0.37		
85	031001006009	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内) 25	m	24.00	3.88	2.68	0.10		0.75	0.35		
	0903017	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内) 25	10m	2.400	38.80	26.79	1.00		7.50	3.51		
86	031001006010	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内) 63	m	86.00	7.11	4.94	0.14		1.38	0.65		
	0903019	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内) 63	10m	8.600	71.03	49.35	1.40		13.82	6.46		
	1.	1 变配电及低压电器拆除										
87	011613001001	荧光灯具拆除 单管	套	14	11.15	7.76	0.20		2.17	1.02		
	0901262	荧光灯具拆除 单管	10套	1.4	111.43	77.55	2.00		21.72	10.16		
88	030402006001	开关、插座拆除	组	16	4.98	3.53			0.99	0.46		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第17页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	0901303	开关、插座拆除	10套	1.6	49.74	35.25			9.87	4.62		
89	030404033002	风扇拆除 轴流排气扇	台	10	17.90	12.69			3.55	1.66		
	0901310	风扇拆除 轴流排气扇	台	10	17.90	12.69			3.55	1.66		
90	030411001003	塑料线槽拆除 宽×高(mm以内)22×59	m	50.00	3.82	2.68	0.04		0.75	0.35		
	0901200	塑料线槽拆除 宽×高(mm以内)22×59	100m	0.5000	382.03	267.90	4.00		75.04	35.09		
91	030411004003	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m	30.00	0.30	0.21			0.06	0.03		
	0901202	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	100m单 线	0.3000	29.84	21.15			5.92	2.77		
92	030411004004	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)4	m	20.00	0.35	0.25			0.07	0.03		
	0901203	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)4	100m单 线	0.2000	34.82	24.68			6.91	3.23		
93	010103002003	余土弃置 1、运距: 1km	m³	10.00	51.24	11.02	13.00	16.08	7.59	3.55		
	07040001	自卸汽车运渣土 人工装渣土,1km以内	100m³	0.1000	3823.99	1101.60		1608.34	759.05	355.00		
	B-	消纳弃置费	m³	10.00	13.00		13.00					
94	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m3·km 1、暂按增加19公里,以实际公里数结算	m³·km	190.00	2.90			2.05	0.58	0.27		
	07040004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100m³	1.9000	289.86			205.41	57.54	26.91		
		3#公厕 装修工程										
		分部分项工程										
	10.	楼地面装饰工程										
95	011102001002	坡道面层	m²	8.40	203.36	31.50	157.38	3.32	8.75	2.41		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套消防设施洪水灾后修复工程

第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
		1、30mm厚拉丝面芝麻灰花岗岩 2、30mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层										
	A9-48换	花岗岩楼面地面 不拼花 水泥砂浆(换:素水泥浆 换: 水泥砂浆 1:4)	100m²	0.0840	20335.75	3150.18	15738.13	331.81	874.68	240.95		
96	010501001004	坡道垫层 1、100mm厚C20混凝土	m³	0.84	443.76	67.56	348.92	0.76	20.85	5.67		
	A4-3换	混凝土垫层(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品 砼])	10m³	0.084	4437.45	675.54	3489.22	7.57	208.49	56.63		
97	010404001002	坡道垫层 1、150mm厚级配碎石垫层 2、基土夯实,压实系数≥0.94	m³	1.26	217.71	57.45	137.19	0.55	17.71	4.81		
	A3-98	砾(碎)石垫层 干铺	10m³	0.126	2177.05	574.56	1371.88	5.49	177.03	48.09		
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
98	011207001003	墙面装饰板 1、18mm蜂窝铝板木色系 2、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所 需的全部费用	m²	102.17	266.27	26.09	231.82		6.55	1.81		
	A10-258换	铝塑板墙面 木龙骨基层上	100m²	1.0217	26626.14	2608.65	23181.68		655.29	180.52		
99	011210005002	成品隔断 1、部位:用于卫生间隔断 2、卫生间隔断做法参照:详15ZJ512-31-1, 15ZJ512-33-e 3、18mm金属蜂窝板,高度2100mm	m²	32.59	218.15	19.65	192.20		4.94	1.36		
	A10-295	浴厕隔断 成品浴厕隔断	100m²	0.3259	21814.79	1965.15	19220.00		493.65	135.99		
	12.	天棚工程										
100	011302001002	天棚铝板吊顶面板(不含龙骨) 1、300×300mm铝扣面板	m²	44.68	81.38	11.88	65.70		2.98	0.82		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套消防设施洪水灾后修复工程

第19页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
		2、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用										
	A11-105换	天棚铝板面层 300×300	100m <sup>2</sup>	0.4468	8138.54	1188.00	6569.90		298.43	82.21		
	13.	门窗工程										
101	010802001003	铝合金平开门 洞口面积>2m <sup>2</sup> (2mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金门壁厚2mm 2、含制作、安装、运输 (运距自行考虑) 及五金配件	m <sup>2</sup>	2.20	465.26	46.04	404.06	0.31	11.64	3.21		
	A12-40换	铝合金平开门 带亮	100m <sup>2</sup>	0.0220	46525.56	4603.50	40406.39	30.83	1164.14	320.70		
102	010802001004	铝合金平开门 洞口面积≤2m <sup>2</sup> (2mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金门壁厚2mm 2、含制作、安装、运输 (运距自行考虑) 及五金配件	m <sup>2</sup>	5.94	483.24	46.04	422.04	0.31	11.64	3.21		
	A12-40换	铝合金平开门 带亮	100m <sup>2</sup>	0.0594	48322.96	4603.50	42203.79	30.83	1164.14	320.70		
103	010807001002	铝合金上悬窗 洞口面积≤2m <sup>2</sup> (1.4mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金窗壁厚1.4mm 2、玻璃品种: 6厚磨砂玻璃 3、含制作、安装、运输 (运距自行考虑) 及五金配件	m <sup>2</sup>	2.16	388.62	39.27	336.08	0.52	10.00	2.75		
	A12-117换	铝合金平开窗 不带亮	100m <sup>2</sup>	0.0216	38862.74	3927.33	33608.41	52.02	999.61	275.37		
	15.	其他装饰工程										
104	011503001003	无障碍栏杆 1、立柱与顶扶手为50×30×2mm镀锌方管 2、其他为30×30×1.5mm镀锌方管 3、符合设计要求的漆面	m	7.10	224.55	47.41	130.14	24.09	17.96	4.95		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税进项税, 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第20页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
		4、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用										
	A14-140换	普通型钢栏杆 钢管	10m	0.710	2225.03	461.34	1297.82	240.88	176.40	48.59		
	A13-150	调和漆 金属面 二遍	100m²	0.0085	795.68	460.35	187.83		115.64	31.86		
	A13-185	醇酸磁漆 金属面 二遍	100m²	0.0085	916.51	607.86	113.90		152.69	42.06		
105	011505010002	镜面玻璃 5mm	m²	3.00	148.61	28.12	110.00	1.12	7.35	2.02		
	A14-44换	浴厕镜面玻璃 1m²以外 不带框	10m²	0.300	1486.07	281.16	1100.01	11.22	73.45	20.23		
		3#公厕_建筑拆除										
		分部分项工程										
1.		G.1 人工拆除工程										
106	011606002004	拆除 板式隔墙	m²	102.17	12.00	8.64			2.64	0.72		
	07010113	1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放 拆除 轻质板式隔墙	100m²	1.0217	1199.32	864.00			263.69	71.63		
107	011606002005	拆除 卫生间隔断	m²	32.59	6.00	4.32			1.32	0.36		
	07010114	1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放 拆除 卫生间隔断	100m²	0.3259	599.66	432.00			131.85	35.81		
108	011606003002	拆除天棚 金属龙骨 金属面层	m²	44.68	7.19	5.18			1.58	0.43		
	07010122	1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放 天棚拆除 金属龙骨 金属面层	100m²	0.4468	719.60	518.40			158.22	42.98		
109	011610002002	金属门窗拆除	m²	10.30	29.98	21.60			6.59	1.79		
	07010136	1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放 拆除 铝合金 门窗	10m²	1.030	299.83	216.00			65.92	17.91		

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳税增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
110	011611005003	栏杆扶手拆除 金属栏杆 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	m	7.10	20.98	15.12			4.61	1.25		
	07010146	拆除 钢栏杆	100m <sup>2</sup>	0.0710	2098.80	1512.00			461.46	125.34		
111	011611005004	拆除金属构件 零星铁件 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定地点堆放	t	0.033	1356.06	976.97			298.18	80.91		
	07010080	金属构件拆除 零星铁件	t	0.033	1356.23	977.04			298.19	81.00		
112	010103002004	余土弃置 1、放料品种:各建筑垃圾及渣土 2、弃置运距:起步第1公里,汽车加盖运输,弃置 费自行考虑 3、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费	m <sup>3</sup>	5.40	50.62	11.02	13.00	16.08	8.27	2.25		
	07040001	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m <sup>3</sup>	0.0540	3761.66	1101.60		1608.34	827.07	224.65		
	B-	消纳费	m <sup>3</sup>	5.40	13.00		13.00					
113	桂010103003004	土(石)方运输增(减) m3·km 1、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费 2、运距增加19km,工程量已乘以19, 结算按实进行 调整	m <sup>3</sup> ·km	102.60	2.15		0.04	1.52	0.46	0.13		
	A1-174换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.10260	2150.86		42.50	1518.88	463.56	125.92		
		1#、2#、5#、9#、13#、14# 建筑拆除										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
114	011611005005	栏杆扶手拆除 金属栏杆 1、渣土运至被拆除建筑物指定地点堆放	m	42.60	20.98	15.12			4.61	1.25		
	07010146	拆除 钢栏杆	100m <sup>2</sup>	0.4260	2098.80	1512.00			461.46	125.34		
115	010103002005	余土弃置	m <sup>3</sup>	2.13	50.61	11.01	13.00	16.08	8.27	2.25		

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数中为增值税进项税,在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套消防设施洪水灾后修复工程

第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税税率9%	
		1、放弃料品种:各建筑垃圾及渣土 2、弃置运距:起步第1公里,汽车加盖运输,弃置费自行考虑 3、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费										
	07040001	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m³	0.0213	3761.66	1101.60		1608.34	827.07	224.65		
	B-	消纳费	m³	2.13	13.00		13.00					
116	桂010103003005	土(石)方运输增(减) m3·km 1、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费 2、运距增加19km,工程量已乘以19,结算按实进行调整	m³·km	40.47	2.15		0.04	1.52	0.46	0.13		
	A1-174换	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000m³	0.04047	2150.86		42.50	1518.88	463.56	125.92		
		1#、2#、5#、9#、13#、14# 装修工程										
		分部分项工程										
10.		楼地面装饰工程										
117	011102001003	坡道面层 1、30mm厚拉丝网芝麻灰花岗岩 2、30mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m²	50.40	203.36	31.50	157.38	3.32	8.75	2.41		
	A9-48换	花岗岩楼地面 不拼花 水泥砂浆(换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:4)	100m²	0.5040	20335.75	3150.18	15738.13	331.81	874.68	240.95		
118	010501001005	坡道垫层 1、100mm厚C20混凝土	m³	5.04	443.74	67.55	348.92	0.76	20.85	5.66		
	A4-3换	混凝土垫层(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼])	10m³	0.504	4437.45	675.54	3489.22	7.57	208.49	56.63		
119	010404001003	坡道垫层 1、150mm厚级配碎石垫层 2、基土夯实,压实系数≥0.94	m³	7.56	217.71	57.46	137.19	0.55	17.70	4.81		

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套消防设施洪水灾后修复工程

第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	其中： 暂估价
	A3-98	砾(碎)石垫层 干铺	10m³	0.756	2177.05	574.56	1371.88	5.49	177.03	48.09		
15.		其他装饰工程										
120	011503001005	无障碍栏杆 1、立柱与顶扶手为50×30×2mm镀锌方管 2、其他为30×30×1.5mm镀锌方管 3、符合设计要求的漆面 4、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m	42.60	224.56	47.42	130.14	24.09	17.96	4.95		
	A14-140换	普通型钢栏杆 钢管	10m	4.260	2225.03	461.34	1297.82	240.88	176.40	48.59		
	A13-150	调和漆 金属面 二遍	100m²	0.0511	795.68	460.35	187.83		115.64	31.86		
	A13-185	醇酸磁漆 金属面 二遍	100m²	0.0511	916.51	607.86	113.90		152.69	42.06		
		本部监控										
		分部分项工程										
5.		B5 建筑智能化系统设备安装工程										
121	030505004001	32寸监控显示器 1、高清监控专用屏 2、分辨率1920*1080@60HZ以上 3、支持HDMI、VGA接口	套	3	3367.04	64.35	3261.25	10.62	21.00	9.82		
	B5-0020	输出设备 其他输入输出设备安装、调试 液晶监视器 壁挂	台	3	3367.04	64.35	3261.25	10.62	21.00	9.82		
122	030507008001	显示屏壁挂支架	台	3	322.49	85.80	200.53	0.63	24.21	11.32		
	B5-1055	监控摄像设备 控制台和监视器机架 监视器吊架	台	3	322.49	85.80	200.53	0.63	24.21	11.32		
123	030502009001	视频线HDMI 国标5米	条	3	21.40	4.29	15.35		1.20	0.56		
	B5-0296换	安装双绞线跳线	条	3	21.40	4.29	15.35		1.20	0.56		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套消防设施洪水灾后修复工程

第24页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
124	030507008002	监控硬盘 4T 1、监控级专用, 365不关机循环运行	台	24	678.71	85.80	551.75	4.17	25.20	11.79		
	B5-0053	硬盘驱动器	台	24	678.71	85.80	551.75	4.17	25.20	11.79		
125	030501012001	16口千兆交换机 1、24个10/100/1000M自适应RJ45端口 2、所有端口均具备线速转发能力 3、支持端口自动翻转 (AutoMDI/MDIX) 功能 4、提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式, 适应不同网络环境 5、支持通过拨动开关切换交换机工作模式 6、即插即用, 可上机	台	6	1178.03	257.40	795.19	13.91	75.99	35.54		
	B5-0097	交换机 固定配置 24口以下	台	6	1178.03	257.40	795.19	13.91	75.99	35.54		
126	桂030405004001	14槽netlink光纤收发器机架电源 1、14槽位, 5V12A	台	6	149.28	42.90	88.42	0.23	12.08	5.65		
	B5-0759	电源安装 时序电源控制器	台	6	149.28	42.90	88.42	0.23	12.08	5.65		
127	030501010001	千兆光纤收发器 1、单模单纤千兆	套	6	265.50	38.61	211.02		10.81	5.06		
	B5-0317	安装光纤配线子架	个	6	265.50	38.61	211.02		10.81	5.06		
128	030501010002	百兆光纤收发器 1、单模单纤百兆	套	60	231.50	38.61	177.02		10.81	5.06		
	B5-0317	安装光纤配线子架	个	60	231.50	38.61	177.02		10.81	5.06		
129	030502010001	24芯光纤配线架 1、电信级24口满配SC	架	6	375.50	38.61	321.02		10.81	5.06		
	B5-0317	安装光纤配线子架	个	6	375.50	38.61	321.02		10.81	5.06		
130	030502009002	单模光纤跳线 1、电信级3m单模单芯	条	76.00	79.57	17.16	55.35		4.81	2.25		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边坡道路及配套设施洪水灾后修复工程

第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	B5-0298换	安装光纤跳线	条	76.00	79.57	17.16	55.35		4.81	2.25		
131	030402006002	漏电保护开关 2P C32	组	6	79.98	14.08	60.12		3.94	1.84		
	B4-0310	控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 单极 额定电流 A 以内 30	个	6	79.98	14.08	60.12		3.94	1.84		
132	030404035002	机柜插排 8位插	套	6	39.90		39.90					
	B-	机柜插排 8位插	套	6	39.90		39.90					
133	030507008003	200万像素智能球机 1、200万像素7寸30倍红外智能球机 2、支持最大2560*1440@25fps高清画面输出 3、支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间 4、支持超低照度,0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR 5、支持30倍光学变倍,16倍数字变倍	台	5	2571.87	168.17	2323.97	7.51	49.21	23.01		
	B5-1027	监控摄像设备 高速智能球型摄像机	台	5	2571.87	168.17	2323.97	7.51	49.21	23.01		
134	030507008004	300万像素全彩红外枪式摄像头 1、300万像素全彩红外枪式摄像头 2、支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间 3、支持P0E	台	5	1590.87	120.12	1403.97	12.33	37.10	17.35		
	B5-1029	监控摄像设备 红外光源摄像机	台	5	1590.87	120.12	1403.97	12.33	37.10	17.35		
135	030507008005	摄像头拆除	台	10	59.69	42.30			11.85	5.54		
	0902037	楼宇安全防范设备拆除 摄像设备	台	10	59.69	42.30			11.85	5.54		
136	030507008006	摄像机电源适配器 12V 2A	个	60	79.02	17.16	54.80		4.81	2.25		
	B5-1056	监控摄像设备 电源	台	60	79.02	17.16	54.80		4.81	2.25		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套消防设施洪水灾后修复工程

第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
137	030507008007	光纤收发器电源 5V 1A	个	60	65.02	17.16	40.80		4.81	2.25		
	B5-1056	监控摄像设备 电源	台	60	65.02	17.16	40.80		4.81	2.25		
138	030501012002	5口百兆交换机	台	40	608.03	257.40	225.19	13.91	75.99	35.54		
	B5-0097	交换机 固定配置 24口以下	台	40	608.03	257.40	225.19	13.91	75.99	35.54		
139	030404035003	机柜插排 5位插	套	6	52.00		52.00					
	B-	机柜插排 5位插	套	6	52.00		52.00					
140	030411004005	管内穿线 电源线 RVV3×2.5mm²	m	2843.54	7.40	0.82	6.20	0.03	0.24	0.11		
	B4-1602	管内穿线 塑料护套线 四芯 导线截面(mm²以内) 2.5	100m单 线	28.4354	739.14	82.03	619.58	2.70	23.73	11.10		
141	030502007001	管内穿 24芯室外光缆线	m	2843.54	11.28	3.86	5.65	0.13	1.12	0.52		
	B5-0287	敷设管道光缆 36芯以下	100m	28.4354	1127.15	386.10	564.52	12.62	111.68	52.23		
142	030411004006	塑料护套线拆除 3芯	m	2843.54	0.59	0.41	0.02		0.11	0.05		
	0902010	塑料护套线拆除 3芯	100m	28.4354	59.70	40.89	2.00		11.45	5.36		
143	030411004007	光缆拆除 36芯以下	m	2843.54	1.52	1.06	0.02		0.30	0.14		
	0902002	光缆拆除 36芯以下	100m	28.4354	151.22	105.75	2.00		29.62	13.85		
		东段监控										
		分部分项工程										
5.		B5 建筑智能化系统设备安装工程										
144	030507013001	硬盘录像机 1、32路8盘位	台	3	2557.59	257.40	2164.52	21.16	78.02	36.49		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	B5-0036	数字硬盘录像机 带环路 16路以下	台	3	2557.59	257.40	2164.52	21.16	78.02	36.49		
145	030507008008	监控硬盘 4T	台	24	678.71	85.80	551.75	4.17	25.20	11.79		
	B5-0053	1、监控级专用, 365不关机循环运行 硬盘驱动器	台	24	678.71	85.80	551.75	4.17	25.20	11.79		
146	030507008009	200万像素智能球机 1、200万像素7寸30倍红外智能球机 2、支持最大2560*1440@25fps高清画面输出 3、支持H.265高效压缩算法, 可较大节省存储空间 4、支持超低照度, 0.005Lux/F1.5(彩色), 0.001Lux/F1.5(黑白), 0 Lux with IR 5、支持30倍光学变倍, 16倍数字变倍	台	12	2571.87	168.17	2323.97	7.51	49.21	23.01		
	B5-1027	监控摄像设备 高速智能球型摄像机	台	12	2571.87	168.17	2323.97	7.51	49.21	23.01		
147	030507008010	摄像头拆除	台	12	59.69	42.30			11.85	5.54		
	0902037	楼宇安全防范设备拆除 摄像设备	台	12	59.69	42.30			11.85	5.54		
148	030501012003	16口千兆交换机 1、24个10/100/1000M自适应RJ45端口 2、所有端口均具备线速转发能力 3、支持端口自动翻转 (AutoMDI/MDIX) 功能 4、支持通过拨动开关切换交换机工作模式 5、即插即用, 可上机	台	3	1178.03	257.40	795.19	13.91	75.99	35.54		
	B5-0097	交换机 固定配置 24口以下	台	3	1178.03	257.40	795.19	13.91	75.99	35.54		
149	030501010003	千兆光纤收发器 1、1个千兆SC光口, 1个千兆RJ45网口 2、基于波分复用技术, 单模单纤传输, 传输距离3公里 3、工作波长: 1310nm (发送)、1550nm (接收)	套	30	265.50	38.61	211.02		10.81	5.06		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	B5-0317	安装光纤配线子架	个	30	265.50	38.61	211.02		10.81	5.06		
150	030411004008	管内穿电源线 RVV3×2.5mm²	m	5298.32	7.40	0.82	6.20	0.03	0.24	0.11		
	B4-1602	管内穿线 塑料护套线 四芯 导线截面 (mm² 以内) 2.5	100m单 线	52.9832	739.14	82.03	619.58	2.70	23.73	11.10		
151	030502007002	管内穿 24芯室外光缆线	m	5298.32	11.28	3.86	5.65	0.13	1.12	0.52		
	B5-0287	敷设管道光缆 36芯以下	100m	52.9832	1127.15	386.10	564.52	12.62	111.68	52.23		
152	030411004009	塑料护套线拆除 3芯	m	5298.32	0.59	0.41	0.02		0.11	0.05		
	0902010	塑料护套线拆除 3芯	100m	52.9832	59.70	40.89	2.00		11.45	5.36		
153	030411004010	光缆拆除 36芯以下	m	5298.32	1.52	1.06	0.02		0.30	0.14		
	0902002	光缆拆除 36芯以下	100m	52.9832	151.22	105.75	2.00		29.62	13.85		
		路灯灯杆翻新										
		分部分项工程										
	011405	金属面油漆										
154	011608001001	金属面油漆清除 1、旧基面清除	m²	225.00	11.21	6.91	3.28		0.77	0.25		
	07010193换	旧漆面清除 钢栏杆、栏杆	100m²	2.2500	1121.72	691.20	327.99		77.05	25.48		
155	011405001001	金属面油漆 1、金属面红丹防锈漆一遍 2、金属面除锈一般钢结构手工除锈 3、金属面仿木纹漆二遍	m²	225.00	18.44	10.99	3.93		2.76	0.76		
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m²	2.2500	590.81	387.32	79.40		97.29	26.80		
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m²	2.2500	457.56	251.46	125.53		63.17	17.40		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用) 不含增值税进项税, 在一般计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用) 包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边坡道路及配套设施洪水灾后修复工程

第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	A13-150换	仿木纹漆 金属面 二遍	100m²	2.2500	795.68	460.35	187.83		115.64	31.86		
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程		1								
156	桂011701004001	活动脚手架脚手架	m²	225.00	4.04	2.57	0.39	0.06	0.80	0.22		
	A15-83换	活动脚手架脚手架	100m²	2.2500	404.15	257.36	38.87	5.79	80.31	21.82		
		绿道修复										
		分部分项工程										
	3.	道路工程										
157	040202001001	路床(槽)整形	m³	166.60	3.75	0.36		2.04	0.70	0.34	0.31	
	C2-0001换	路床整形 路床碾压	100m²	1.6660	374.31	35.90		204.24	69.64	33.62	30.91	
158	040202011001	级配碎石摊铺 厚15cm	m³	166.60	34.39	2.13	21.72	4.75	1.99	0.96	2.84	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15]	100m²	1.6660	3439.15	212.60	2171.84	475.05	199.42	96.27	283.97	
159	040203007001	C25混凝土垫层 厚度20cm	m³	153.00	104.60	14.03	75.80	0.07	4.09	1.97	8.64	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=20]{换:预拌普通混凝土 C25}	100m²	1.5300	10459.79	1403.00	7580.44	6.58	408.78	197.34	863.65	
160	040203004001	6mm厚沥青碎石封层+透层 1、封层采用6厚稀浆 (ES-2) 2、透层采用乳化沥青 (PC-2, 1.5L/m²)	m²	132.60	13.09	0.62	9.58	1.08	0.49	0.24	1.08	
	C2-0067换	乳化沥青稀浆封层 ES-2 型	1000m²	0.13260	7805.13	608.20	4884.15	983.77	461.67	222.88	614.46	
	C2-0058换	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2	1000m²	0.13260	5281.20	9.10	4698.90	93.16	29.66	14.32	436.06	
161	040203003001	改性乳化沥青粘层 (PC-3, 0.5L/m²)	m²	4422.60	1.79	0.02	1.57	0.03	0.01	0.01	0.15	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税进项税, 其计算基数(各项费用) 包含增值税进项税。在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	C2-0062换	黏(粘层) 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m <sup>2</sup>	1000m <sup>2</sup>	4.42260	1788.13	17.50	1567.50	33.54	14.80	7.15	147.64	
162	040203001001	60mm厚中粒式沥青混凝土 AC-16	m <sup>3</sup>	132.60	66.83	0.51	56.89	2.58	0.90	0.43	5.52	
	C2-0089换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm	100m <sup>2</sup>	1.3260	6682.43	51.00	5689.00	257.86	89.57	43.24	551.76	
163	040203006001	40mm厚暗红色不透水彩色沥青混凝土 AC-13	m <sup>3</sup>	4422.60	104.26	0.38	92.30	1.96	0.68	0.33	8.61	
	C2-0096换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm	100m <sup>2</sup>	44.2260	10425.37	38.30	9230.13	195.57	67.82	32.74	860.81	
164	040203008001	块料面层 1、流水板规格: 300×300×50mm烧面芝麻黑流水板 2、20mm厚1:3预拌水泥砂浆 3、100mm厚C25混凝土 4、具体做法及要求详见施工图设计	m <sup>2</sup>	20.40	245.75	24.70	189.51	0.44	7.29	3.52	20.29	
	C2-0137换	人行道块料铺设 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度6cm内 {换:湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15 换:湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15}	100m <sup>2</sup>	0.2040	24574.86	2469.70	18950.65	44.35	729.07	351.97	2029.12	
165	040204004001	安砌花岗石路缘石 1、路缘石规格: 600×250×100mm烧面芝麻白花岗石 2、30mm厚1:3预拌水泥砂浆抹缝 3、110mm厚C25混凝土 4、具体做法及要求详见施工图设计 5、利用拆除路面材料安基	m	68.00	28.29	12.82	7.56	0.04	3.73	1.80	2.34	
	C2-0155换	石质路缘石 断面面积 360cm <sup>2</sup> 以内 {换:湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15 换:湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15}	100m	0.6800	2829.11	1282.30	756.34	3.83	372.98	180.06	233.60	
		交通标志线										
166	040205007001	地面运动标识 1、线型类型: 自行车、行人标识等	m <sup>2</sup>	4.32	158.20	44.84	27.49	37.43	23.86	11.52	13.06	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套基础设施洪水灾后修复工程

第31页 共33页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
	C2-0203换	2、涂料品种: 采用白色热熔型反光涂料 3、具体做法及要求详见施工图设计 其他标线 热熔涂料 图案、文字标线	10m <sup>2</sup>	0.432	1581.88	448.40	274.86	374.27	238.57	115.17	130.61	
167	040205006001	地面标线 1、线型类型: 车道分界线、停止线、导向车道线等 2、涂料品种: 采用白色热熔型反光涂料 3、标线宽度: 150mm 4、具体做法及要求详见施工图设计	m <sup>2</sup>	184.50	47.76	8.97	22.90	5.66	4.24	2.05	3.94	
	C2-0200换	普通标线 热熔涂料 标线	10m <sup>2</sup>	18.450	477.63	89.70	229.05	56.55	42.41	20.48	39.44	
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
168	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1	1163.89	100.00	93.99	580.98	197.48	95.34	96.10	
	C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1163.89	100.00	93.99	580.98	197.48	95.34	96.10	
		铺装拆除										
		分部分项工程										
		拆除路面										
169	041001004001	铣刨破损路面 1、含铣刨路面, 清洗铣刨废料、清理成堆	m <sup>2</sup>	4290.00	18.44	3.44	1.11	7.61	3.21	1.55	1.52	
	C1-0443	铣刨机铣刨路面一遍 (2-5cm)	100m <sup>2</sup>	42.9000	1843.26	344.40	110.63	760.79	320.51	154.73	152.20	
170	041001003001	拆除原碎石混合料基层 厚度15cm 1、含清底、废渣清理成堆	m <sup>2</sup>	166.60	6.55	0.30		3.90	1.22	0.59	0.54	
	C1-0413	拆除混合料基层 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎 (砾) 石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm	100m <sup>2</sup>	1.6660	654.61	30.24		389.73	121.79	58.80	54.05	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数中为增值税进项税, 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边坡道路及配套设施洪水灾后修复工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	
171	041001003002	拆除沥青混凝土路面 厚度10cm 1、含切割、清底、废渣清理成堆	m <sup>2</sup>	132.60	6.55	0.30		3.90	1.22	0.59	0.54	
	C1-0405	拆除沥青混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度10cm	100m <sup>2</sup>	1.3260	654.61	30.24		389.73	121.79	58.80	54.05	
172	041001003003	拆除混凝土路面 厚度20cm 1、含切割、清底、废渣清理成堆	m <sup>2</sup>	153.00	16.23	0.75		9.66	3.02	1.46	1.34	
	C1-0409换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际厚度=20]	100m <sup>2</sup>	1.5300	1622.53	74.75		966.20	301.88	145.73	133.97	
173	041001002001	拆除石质块料面层 1、含切割、清底、废渣清理成堆	m <sup>2</sup>	20.40	12.02	5.23	0.07	2.44	2.22	1.07	0.99	
	C1-0419	拆除人行道 风镐拆除 石质块料面层 含砂浆结合层	100m <sup>2</sup>	0.2040	1203.44	522.65	7.33	244.30	222.42	107.37	99.37	
174	041001005001	保护性拆除侧缘石 1、含切割、清底、废渣清理成堆	m	68.00	5.11	3.28			0.95	0.46	0.42	
	C1-0416	拆除人行道 人工拆除 侧缘石 100m	100m	0.6800	510.62	327.60			95.00	45.86	42.16	
175	040103002002	石渣弃置 1、弃置运距:起步第1公里,汽车加盖运输,弃置费自行考虑 2、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费	m <sup>3</sup>	275.64	29.41	0.91	13.00	10.74	1.63	0.70	2.43	
	C1-0097换	履带式液压挖掘机挖石渣 装车	1000m <sup>3</sup>	0.27564	5458.77	912.00		3261.38	584.27	250.40	450.72	
	C1-0150	自卸汽车运石方 (运距1km内) 12t	1000m <sup>3</sup>	0.27564	9775.63			7473.73	1046.32	448.42	807.16	
	B-	消纳弃置费	m <sup>3</sup>	275.64	14.17		13.00				1.17	
176	桂040103003002	土石方运输每增1km 1、含加盖汽车摊销费 2、运距增加19km,工程量已乘以19,结算按实进行调整	m <sup>3</sup> ·km	5237.16	2.89			2.21	0.31	0.13	0.24	
	C1-0153	自卸汽车运石方 (每增加1km运距) 12t	1000m <sup>3</sup>	5.23716	2890.93			2210.19	309.43	132.61	238.70	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。





# 总价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
		4#、8#公厕_装修工程		18015.70		18015.70
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		18015.70		18015.70
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	16471.49		16471.49
2	桂011801002001	检验试验配合费		246.18		246.18
3	桂011801003001	雨季施工增加费		1186.13		1186.13
4	桂011801004001	工程定位复测费		111.90		111.90
		合计		18015.70		18015.70
		4#、8#公厕_安装工程		3527.92		3527.92
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		3527.92		3527.92
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	2297.37		2297.37
2	桂031401002001	检验试验配合费		96.67		96.67
3	桂031401003001	雨季施工增加费		775.27		775.27
10	桂031401010001	脚手架搭拆费		358.61		358.61
		合计		3527.92		3527.92
		4#、8#公厕_建筑拆除		770.48		770.48
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		770.48		770.48
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	704.43		704.43
2	桂011801002002	检验试验配合费		10.53		10.53
3	桂011801003002	雨季施工增加费		50.73		50.73
4	桂011801004002	工程定位复测费		4.79		4.79
		合计		770.48		770.48
		4#、8#公厕_安装拆除		537.16		537.16
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		537.16		537.16
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	389.38		389.38
2	桂031401002002	检验试验配合费		16.38		16.38
3	桂031401003002	雨季施工增加费		131.40		131.40
		合计		537.16		537.16
		3#公厕_装修工程		3651.99		3651.99
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		3651.99		3651.99

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。



## 总价措施项目费用表

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	3338.97		3338.97
2	桂011801002003	检验试验配合费		49.90		49.90
3	桂011801003003	雨季施工增加费		240.44		240.44
4	桂011801004003	工程定位复测费		22.68		22.68
		合计		3651.99		3651.99
		3#公厕_建筑拆除		160.49		160.49
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		160.49		160.49
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	146.73		146.73
2	桂011801002004	检验试验配合费		2.19		2.19
3	桂011801003004	雨季施工增加费		10.57		10.57
4	桂011801004004	工程定位复测费		1.00		1.00
		合计		160.49		160.49
		1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆除		63.81		63.81
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		63.81		63.81
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	58.34		58.34
2	桂011801002005	检验试验配合费		0.87		0.87
3	桂011801003005	雨季施工增加费		4.20		4.20
4	桂011801004005	工程定位复测费		0.40		0.40
		合计		63.81		63.81
		1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程		1759.39		1759.39
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		1759.39		1759.39
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	1608.58		1608.58
2	桂011801002006	检验试验配合费		24.04		24.04
3	桂011801003006	雨季施工增加费		115.84		115.84
4	桂011801004006	工程定位复测费		10.93		10.93
		合计		1759.39		1759.39
		本部监控		6943.74		6943.74
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		6943.74		6943.74
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	5033.38		5033.38
2	桂031401002003	检验试验配合费		211.80		211.80

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

# 总价措施项目费用表

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
3	桂031401003003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	1698.56		1698.56
		合计		6943.74		6943.74
		东段监控		6857.77		6857.77
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		6857.77		6857.77
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	4971.06		4971.06
2	桂031401002004	检验试验配合费		209.18		209.18
3	桂031401003004	雨季施工增加费		1677.53		1677.53
		合计		6857.77		6857.77
		路灯灯杆翻新		201.90		201.90
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		201.90		201.90
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	158.23		158.23
2	桂011801002007	检验试验配合费		6.96		6.96
3	桂011801003007	雨季施工增加费		33.55		33.55
4	桂011801004007	工程定位复测费		3.16		3.16
		合计		201.90		201.90
		绿道修复		3124.91	281.25	3406.16
—		2022市政综合工程一般计税法		3124.91	281.25	3406.16
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	2403.78	216.34	2620.12
2	桂041201002001	检验试验配合费		60.09	5.41	65.50
3	桂041201003001	雨季施工增加费		600.95	54.09	655.04
4	桂041201004001	工程定位复测费		60.09	5.41	65.50
		合计		3124.91	281.25	3406.16
		铺装拆除		11519.23	1036.74	12555.97
—		2022市政综合工程一般计税法		11519.23	1036.74	12555.97
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	8860.95	797.49	9658.44
2	桂041201002002	检验试验配合费		221.52	19.94	241.46
3	桂041201003002	雨季施工增加费		2215.24	199.37	2414.61
4	桂041201004002	工程定位复测费		221.52	19.94	241.46
		合计		11519.23	1036.74	12555.97
		合计		57134.49	1317.99	58452.48

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。



## 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	<b>4#、8#公厕_装修工程</b>	505.28		505.28
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	505.28		505.28
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	505.28		505.28
	<b>4#、8#公厕_安装工程</b>	126.32		126.32
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>	126.32		126.32
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	126.32		126.32
	<b>4#、8#公厕_建筑拆除</b>	27.18		27.18
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	27.18		27.18
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	27.18		27.18
	<b>4#、8#公厕_安装拆除</b>	10.48		10.48
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法</b>	10.48		10.48
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	10.48		10.48

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。



## 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第2页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	<b>3#公厕_装修工程</b>	<b>101.46</b>		<b>101.46</b>
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>101.46</b>		<b>101.46</b>
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	101.46		101.46
	<b>3#公厕_建筑拆除</b>	<b>5.80</b>		<b>5.80</b>
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>5.80</b>		<b>5.80</b>
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	5.80		5.80
	<b>1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆除</b>	<b>2.30</b>		<b>2.30</b>
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>2.30</b>		<b>2.30</b>
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2.30		2.30
	<b>1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程</b>	<b>50.91</b>		<b>50.91</b>
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>50.91</b>		<b>50.91</b>
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	50.91		50.91
	<b>本部监控</b>	<b>361.27</b>		<b>361.27</b>

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

## 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第3页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	361.27		361.27
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	361.27		361.27
	<b>东段监控</b>	<b>368.10</b>		<b>368.10</b>
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	368.10		368.10
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	368.10		368.10
	<b>路灯灯杆翻新</b>	<b>15.56</b>		<b>15.56</b>
—	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>	<b>15.56</b>		<b>15.56</b>
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	15.56		15.56
	<b>绿道修复</b>	<b>959.59</b>	<b>86.36</b>	<b>1045.95</b>
—	<b>2022市政综合工程一般计税法</b>	<b>959.59</b>	<b>86.36</b>	<b>1045.95</b>
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	959.59	86.36	1045.95
	<b>铺装拆除</b>	<b>276.68</b>	<b>24.90</b>	<b>301.58</b>

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



