

邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修
复工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人: 广西同泽工程项目管理股份有限公司



(单位盖章)

邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

工 程 量 清 单

建设单位:



(单位盖章)

工程造价
咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复审单位:



(单位盖章)

编制时间:

2025年12月3日

核对时间:

2025年12月3日



编制说明

工程名称：邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程 第 1 页 共 1 页

一、工程概况：本项目主要工作内容公厕翻新、视频监控修复、路灯灯杆翻新。

二、编制依据：

- 1、建设单位提供的由南宁市古今园林规划设计院有限公司设计 GJ2025-013 版《邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程设计图册及预算书》；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50500-2013) 广西壮族自治区实施细则》；；
- 3、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013) 广西壮族自治区实施细则（修订本）》；
- 4、广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建筑安装工程劳动保险费有关规定的通知(桂造价〔2019〕13号)；
- 5、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)；
- 6、《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）、《自治区住房和城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价〔2024〕2号）。
- 7、其他相关资料。

三、其他：

- 1、弃土石渣运距暂按 20 公里计取，按实际公里数结算。
- 2、安全生产责任保险费计入本次招标控制价，暂估金额为 2922.19 元；工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6 号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	4#、8#公厕_装修工程		
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	4#、8#公厕_安装工程		
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第2页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	4#、8#公厕_建筑拆除		
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	4#、8#公厕_安装拆除		
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第3页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	3#公厕_装修工程		
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第4页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	3#公厕_建筑拆除		
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆除		
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第5页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程		
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第6页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	本部监控		
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	东段监控		
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第7页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	路灯灯杆翻新		
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第8页 共9页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	绿道修复		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	铺装拆除		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第9页 共9页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4#、8#公厕_装修工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2m以内	m ³	10.93			
2	010103001001	回填方 1、填方材料品种:原土回填	m ³	8.18			
3	010103002001	余土弃置 1、放弃料品种:各类土 2、弃置运距:起步第1公里,汽车加盖运输,弃置费自行考虑 3、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费	m ³	2.75			
4	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1、土方类型:符合设计要求的土质及弃土 2、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费 3、运距增加19km,工程量已乘以19,结算按实进行调整	m ³ ·km	52.25			
	4.	砌筑工程					
5	010401001001	砖基础 1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2、砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆	m ³	3.61			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20混凝土	m ³	2.73			
	8.	屋面及防水工程					
7	010901002001	型材屋面(灰色) 1、2mm厚钢拼接为整幅屋面,自由落水,坡度2% 2、部位:二层屋顶	m ²	98.02			
	10.	楼地面装饰工程					
8	011102003001	深灰色防滑地砖铺设 1、部位:地面1(走道、卫生间) 2、600×600×10mm深灰色防滑地砖铺平拍实,干水泥浆擦缝 3、25mm厚1:3硬性水泥砂浆	m ²	83.24			
9	010904002001	地面防水涂料 1、部位:地面1(走道、卫生间) 2、1.5mm厚JS-II型防水涂料,四周沿墙上翻至完成面以上300mm,遇门口水平扫出500mm, 3、两侧水平延伸200mm,地漏、立管及垂直墙体周边300mm范围内及拐角处先做一布两涂加强层。	m ²	111.80			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1、部位: 地面1(走道、卫生间) 2、1.5mm厚防水砂浆, 沿墙面上翻至建筑完成面以上300mm聚氨酯防水涂料 3、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层(找坡1%坡向地漏) 4、素水泥浆一遍	m ²	111.80			
11	011102003002	深灰色玻化砖铺设 1、部位: 地面2(工具间) 2、600×600×10mm深灰色玻化砖 3、25mm厚1:3硬性水泥砂浆	m ²	6.12			
12	010904002002	地面防水涂料 1、部位: 地面2(工具间) 2、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(二道) 3、20mm厚1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆一遍	m ²	6.12			
13	010501001002	室内80厚C20混凝土垫层 1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C20混凝土	m ³	7.15			
14	011102001001	坡道面层 1、30mm厚拉丝面芝麻灰花岗岩 2、30mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m ²	16.80			
15	010501001003	坡道垫层 1、100mm厚C20混凝土	m ³	1.68			
16	010404001001	坡道垫层 1、150mm厚级配碎石垫层 2、基土夯实, 压实系数≥0.94	m ³	2.52			
17	011107001001	石材台阶面 1、30mm厚600×320烧面芝麻灰花岗岩踏面, 缝宽<2, 洒干水泥粉浇水扫缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	2.44			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
18	桂011204005001	石材墙面 1、20mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	16.38			
19	011207001001	墙面装饰板 1、18mm蜂窝铝板木色系 2、配套轻钢龙骨及配件 3、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m ²	204.34			
20	011207001002	墙、屋面装饰格栅 1、50×50×2铝塑方管 2、配套支架及配件 3、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m ²	185.25			
21	011210005001	成品隔断 1、部位: 用于卫生间隔断 2、卫生间隔断做法参照: 详15ZJ512-31-1, 15ZJ512-33-e	m ²	65.18			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3、18mm金属蜂窝板, 高度2100mm					
	12.	天棚工程					
22	011302001001	吊顶天棚 1、300×300mm铝扣面板, 配套专用 龙岗固定 2、含采购、运输、安装等为了完成 本清单项目所需的全部费用	m ²	89.36			
	13.	门窗工程					
23	010802001001	铝合金平开门 洞口面积>2m ² (2mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金 门壁厚2mm 2、含制作、安装、运输(运距自行考 虑)及五金配件	m ²	4.40			
24	010802001002	铝合金平开门 洞口面积≤2m ² (2mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金 门壁厚2mm 2、含制作、安装、运输(运距自行考 虑)及五金配件	m ²	11.88			
25	010807001001	铝合金上悬窗 洞口面积≤2m ² (1.4mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金 窗壁厚1.4mm 2、玻璃品种: 6厚磨砂玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考 虑)及五金配件	m ²	4.32			
	15.	其他装饰工程					
26	011503001001	无障碍栏杆 1、立柱与顶扶手为50×30×2mm镀锌 方管 2、其他为30×30×1.5mm镀锌方管 3、符合设计要求的漆面 4、含采购、运输、安装等为了完成 本清单项目所需的全部费用	m	14.20			
27	011505001001	洗漱台(大理石板材) 1、规格宽600mm, 高900mm 2、含采购、运输、安装等为了完成 本清单项目所需的全部费用	m ²	3.84			
28	011505010001	镜面玻璃 5mm	m ²	6.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
29	桂011701003001	外装修脚手架 1、搭设高度:4.9m 2、脚手架材质:钢管架	m ²	131.44			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
30	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	6.65			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		4#、8#公厕_安装工程					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
31	030412001001	单管吸顶荧光灯 36W LED	套	14			
32	030404033001	排气扇 吸顶安装	台	10			
33	030404034001	暗装单联单控翘板开关 250V 10A	套	2			
34	030404034002	暗装双联单控翘板开关 250V 10A	套	2			
35	030404034003	暗装三联单控翘板开关 250V 10A	套	4			
36	030404035001	单相五孔带保护接点防溅暗插座 250V 10A	套	4			
37	030411001001	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC15	m	30.00			
38	030411001002	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC25	m	20.00			
39	030411004001	管内穿线 BV-0.45/0.75kV 2.5mm ²	m	90.00			
40	030411004002	管内穿线 BV-0.45/0.75kV 4mm ²	m	60.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	9.	B9 给排水、燃气工程					
41	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 dn20 1、连接方式: 热熔连接 2、管道压力: 1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	20.00			
42	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 dn25 1、连接方式: 热熔连接 2、管道压力: 1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	4.00			
43	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 dn32 1、连接方式: 热熔连接 2、管道压力: 1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	40.00			
44	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 dn40 1、连接方式: 热熔连接 2、管道压力: 1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	16.00			
45	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装 dn50 1、连接方式: 热熔连接 2、管道压力: 1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	30.00			
46	031001006006	PP-R塑料给水管及管件安装 dn75 1、连接方式: 热熔连接 2、管道压力: 1.6MPa 3、含管道试压、消毒、水冲洗	m	12.00			
47	031001006007	PVC-U塑料污水排水管及管件安装 De75 1、连接方式: 粘接连接 2、含管道灌水、通球试验	m	14.00			
48	031001006008	PVC-U塑料污水排水管及管件安装 De160 1、连接方式: 粘接连接 2、含管道灌水、通球试验	m	50.00			
49	031003001001	闸阀dn50 1、连接方式: 螺纹连接 2、压力等级: PN=1.6MPa	个	4			
50	桂031004021001	塑料地漏 De160	个	8			
51	031004003001	陶瓷台式洗手盆 1、含上下水五金配件及冷水水龙头 DN15	套	6			
52	031004003002	陶瓷立式洗手盆 1、含上下水五金配件及冷水水龙头 DN15	套	2			
53	031004004001	陶瓷污水池 1、含上下水五金配件及冷水水龙头 DN15	套	4			
54	031004006001	陶瓷蹲式大便器 1、含五金配件, 自闭式冲洗, 带防 污器	套	16			
55	031004006002	陶瓷坐式大便器	套	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、含五金配件, 低水箱, 带防污器					
56	031004007001	感应挂斗式小便器 1、含上下水五金配件及感应控制器	套	4			
57	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC2	具	4.00			
		室外排水					
58	040501004001	HDPE双壁波纹排水管 De200 SN=8kN/m2 1、含管道180° 中粗砂基础, 橡胶圈 接口 2、含管道闭水试验	m	30.00			
59	040504002001	钢筋混凝土污水井 Φ 1000 1、详见06MS201-3, P21 2、含警示装置 3、 Φ 700井盖、井圈, 详15S501-3图 集, P5	座	6			
60	040901001001	钢筋制作、安装 Φ 10以上	t	1.092			
		土石方工程					
61	040101002001	挖沟槽土方 不装车	m ³	42.02			
62	040103001001	回填土方	m ³	16.81			
63	040103002001	余土弃置 1、运距: 1km	m ³	8.41			
64	桂040103003001	土方运输每增1km 1、暂按增加19公里, 以实际公里数 结算	m ³ · km	159.79			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
65	041101005001	井字架钢管井深 (m以内) 2	座	6			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		4#、8#公厕_建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
66	011607001001	拆除金属压型板屋面 型钢龙骨	m ²	98.02			
67	011607001002	拆除原屋面 单层彩钢屋面板 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m ²	98.02			
68	011605001001	拆除楼地面面层 面砖 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m ²	89.36			
69	011605001002	拆除墙柱面 石材 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m ²	3.84			
70	011606002001	拆除柱面装饰 钢骨架 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m ²	87.23			
71	011606002002	拆除 板式隔墙 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m ²	204.34			
72	011606002003	拆除 卫生间隔断 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m ²	65.19			
73	011606003001	拆除天棚 金属龙骨 金属面层 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m ²	89.36			
74	011610002001	金属门窗拆除 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m ²	20.60			
75	011611005001	栏杆扶手拆除 金属栏杆 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m	14.20			
76	011611005002	拆除金属构件 零星铁件 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	t	0.066			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
77	010103002002	余土弃置 1、放弃料品种:各建筑垃圾及渣土 2、弃置运距:起步第1公里,汽车加盖运输,弃置费自行考虑 3、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费	m ³	26.92			
78	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费 2、运距增加19km,工程量已乘以19,结算按实进行调整	m ³ ·km	511.48			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		4#、8#公厕_安装拆除					
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
79	011612002001	洗脸盘、洗手盘拆除	套	6			
80	011612002002	洗涤盘拆除	套	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
81	011612002003	蹲式大便器拆除	套	16			
82	011612002004	坐式大便器拆除	套	2			
83	011612002005	小便器拆除 立式	套	4			
84	011612002006	水龙头拆除	套	12			
85	031001006009	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)25	m	24.00			
86	031001006010	塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)63	m	86.00			
	1.	1 变配电及低压电器拆除					
87	011613001001	荧光灯具拆除 单管	套	14			
88	030402006001	开关、插座拆除	组	16			
89	030404033002	风扇拆除 轴流排气扇	台	10			
90	030411001003	塑料线槽拆除 宽×高(mm以内)22×59	m	50.00			
91	030411004003	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m	30.00			
92	030411004004	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)4	m	20.00			
93	010103002003	余土弃置 1、运距: 1km	m³	10.00			
94	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m³·km 1、暂按增加19公里, 以实际公里数 结算	m³·km	190.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		3#公厕_装修工程					
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
95	011102001002	坡道面层 1、30mm厚拉丝面芝麻灰花岗岩 2、30mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m ²	8.40			
96	010501001004	坡道垫层 1、100mm厚C20混凝土	m ³	0.84			
97	010404001002	坡道垫层 1、150mm厚级配碎石垫层 2、基土夯实, 压实系数≥0.94	m ³	1.26			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
98	011207001003	墙面装饰板 1、18mm蜂窝铝板木色系 2、含采购、运输、安装等为了完成 本清单项目所需的全部费用	m ²	102.17			
99	011210005002	成品隔断 1、部位: 用于卫生间隔断 2、卫生间隔断做法参照: 详 15ZJ512-31-1, 15ZJ512-33-e 3、18mm金属蜂窝板, 高度2100mm	m ²	32.59			
	12.	天棚工程					
100	011302001002	天棚铝板吊顶面板 (不含龙骨) 1、300×300mm铝扣面板 2、含采购、运输、安装等为了完成 本清单项目所需的全部费用	m ²	44.68			
	13.	门窗工程					
101	010802001003	铝合金平开门 洞口面积>2m ² (2mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金 门壁厚2mm 2、含制作、安装、运输(运距自行考 虑)及五金配件	m ²	2.20			
102	010802001004	铝合金平开门 洞口面积≤2m ² (2mm) 1、铝合金材料: 70系列喷涂铝合金 门壁厚2mm	m ²	5.94			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件					
103	010807001002	铝合金上悬窗 洞口面积≤2m² (1.4mm) 1、铝合金材料:70系列喷涂铝合金窗壁厚1.4mm 2、玻璃品种:6厚磨砂玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	2.16			
	15.	其他装饰工程					
104	011503001003	无障碍栏杆 1、立柱与顶扶手为50×30×2mm镀锌方管 2、其他为30×30×1.5mm镀锌方管 3、符合设计要求的漆面 4、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m	7.10			
105	011505010002	镜面玻璃 5mm	m²	3.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		3#公厕_建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
106	011606002004	拆除 板式隔墙 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m ²	102.17			
107	011606002005	拆除 卫生间隔断 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m ²	32.59			
108	011606003002	拆除天棚 金属龙骨 金属面层 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m ²	44.68			
109	011610002002	金属门窗拆除 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m ²	10.30			
110	011611005003	栏杆扶手拆除 金属栏杆 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	m	7.10			
111	011611005004	拆除金属构件 零星铁件 1、建筑垃圾运至被拆除建筑物指定 地点堆放	t	0.033			
112	010103002004	余土弃置 1、放弃料品种:各建筑垃圾及渣土 2、弃置运距:起步第1公里,汽车加 盖运输,弃置费自行考虑 3、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费	m ³	5.40			
113	桂010103003004	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费 2、运距增加19km,工程量已乘以19, 结算按实进行调整	m ³ ·km	102.60			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
114	011611005005	栏杆扶手拆除 金属栏杆 1、渣土运至被拆除建筑物指定地点堆放	m	42.60			
115	010103002005	余土弃置 1、放弃料品种: 各建筑垃圾及渣土 2、弃置运距: 起步第1公里, 汽车加盖运输, 弃置费自行考虑 3、含渣土消纳费, 加盖汽车摊销费	m ³	2.13			
116	桂010103003005	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1、含渣土消纳费, 加盖汽车摊销费 2、运距增加19km, 工程量已乘以19, 结算按实进行调整	m ³ ·km	40.47			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程					
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
117	011102001003	坡道面层 1、30mm厚拉丝面芝麻灰花岗岩 2、30mm厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m ²	50.40			
118	010501001005	坡道垫层 1、100mm厚C20混凝土	m ³	5.04			
119	010404001003	坡道垫层 1、150mm厚级配碎石垫层 2、基土夯实,压实系数≥0.94	m ³	7.56			
	15.	其他装饰工程					
120	011503001005	无障碍栏杆 1、立柱与顶扶手为50×30×2mm镀锌方管 2、其他为30×30×1.5mm镀锌方管 3、符合设计要求的漆面 4、含采购、运输、安装等为了完成本清单项目所需的全部费用	m	42.60			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		本部监控					
		分部分项工程					
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
121	030505004001	32寸监控显示器 1、高清监控专用屏 2、分辨率1920*1080@60HZ以上 3、支持HDMI、VGA接口	套	3			
122	030507008001	显示屏壁挂支架	台	3			
123	030502009001	视频线HDMI 国标5米	条	3			
124	030507008002	监控硬盘 4T 1、监控级专用, 365不关机循环运行	台	24			
125	030501012001	16口千兆交换机 1、24个10/100/1000M自适应RJ45端口 2、所有端口均具备线速转发能力 3、支持端口自动翻转 (AutoMDI/MDIX) 功能 4、提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式, 适应不同网络环境 5、支持通过拨动开关切换交换机工作模式 6、即插即用, 可上机	台	6			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
126	桂030405004001	14槽netlink光纤收发器机架电源 1、14槽位, 5V12A	台	6			
127	030501010001	千兆光纤收发器 1、单模单纤千兆	套	6			
128	030501010002	百兆光纤收发器 1、单模单纤百兆	套	60			
129	030502010001	24芯光纤配线架 1、电信级24口满配SC	架	6			
130	030502009002	单模光纤跳线 1、电信级3m单模单芯	条	76.00			
131	030402006002	漏电保护开关 2P C32	组	6			
132	030404035002	机柜插排 8位插	套	6			
133	030507008003	200万像素智能球机 1、200万像素7寸30倍红外智能球机 2、支持最大2560*1440@25fps高清画面输出 3、支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间 4、支持超低照度, 0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR 5、支持30倍光学变倍,16倍数字变	台	5			
134	030507008004	300万像素全彩红外枪式摄像头 1、300万像素全彩红外枪式摄像头 2、支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间 3、支持POE	台	5			
135	030507008005	摄像头拆除	台	10			
136	030507008006	摄像机电源适配器 12V 2A	个	60			
137	030507008007	光纤收发器电源 5V 1A	个	60			
138	030501012002	5口百兆交换机	台	40			
139	030404035003	机柜插排 5位插	套	6			
140	030411004005	管内穿线 电源线 RVV3×2.5mm²	m	2843.54			
141	030502007001	管内穿 24芯室外光缆线	m	2843.54			
142	030411004006	塑料护套线拆除 3芯	m	2843.54			
143	030411004007	光缆拆除 36芯以下	m	2843.54			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		东段监控					
		分部分项工程					
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
144	030507013001	硬盘录像机 1、32路8盘位	台	3			
145	030507008008	监控硬盘 4T 1、监控级专用, 365不关机循环运行	台	24			
146	030507008009	200万像素智能球机 1、200万像素7寸30倍红外智能球机 2、支持最大2560*1440@25fps高清画面输出 3、支持H.265高效压缩算法, 可较大节省存储空间 4、支持超低照度, 0.005Lux/F1.5(彩色), 0.001Lux/F1.5(黑白), 0 Lux with IR 5、支持30倍光学变倍, 16倍数字变	台	12			
147	030507008010	摄像头拆除	台	12			
148	030501012003	16口千兆交换机 1、24个10/100/1000M自适应RJ45端口 2、所有端口均具备线速转发能力 3、支持端口自动翻转 (AutoMDI/MDIX) 功能	台	3			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4、支持通过拨动开关切换交换机工作模式 5、即插即用, 可上机					
149	030501010003	千兆光纤收发器 1、1个千兆SC光口, 1个千兆RJ45网口 2、基于波分复用技术, 单模单纤传输, 传输距离3公里 3、工作波长: 1310nm (发送)、1550nm (接收)	套	30			
150	030411004008	管内穿电源线 RVV3×2.5mm ²	m	5298.32			
151	030502007002	管内穿 24芯室外光缆线	m	5298.32			
152	030411004009	塑料护套线拆除 3芯	m	5298.32			
153	030411004010	光缆拆除 36芯以下	m	5298.32			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		路灯灯杆翻新					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	011405	金属面油漆					
154	011608001001	金属面油漆清除 1、旧基面清除	m ²	225.00			
155	011405001001	金属面油漆 1、金属面红丹防锈漆一遍 2、金属面除锈一般钢结构手工除锈 3、金属面仿木纹漆二遍	m ²	225.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程		1			
156	桂011701004001	活动脚手架脚手架	m ²	225.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		绿道修复					
		分部分项工程					
	3.	道路工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
157	040202001001	路床(槽)整形	m ²	166.60			
158	040202011001	级配碎石摊铺 厚15cm	m ²	166.60			
159	040203007001	C25混凝土垫层 厚度20cm	m ²	153.00			
160	040203004001	6mm厚沥青碎石封层+透层 1、封层采用6厚稀浆(ES-2) 2、透层采用乳化沥青(PC-2, 1.5L/m ²)	m ²	132.60			
161	040203003001	改性乳化沥青粘层(PC-3, 0.5L/m ²)	m ²	4422.60			
162	040203001001	60mm厚中粒式沥青混凝土 AC-16	m ²	132.60			
163	040203006001	40mm厚暗红色不透水彩色沥青混凝土 AC-13	m ²	4422.60			
164	040203008001	块料面层 1、流水板规格: 300×300×50mm烧面芝麻黑流水板 2、20mm厚1:3预拌水泥砂浆 3、100mm厚C25混凝土 4、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	20.40			
165	040204004001	安砌花岗岩路缘石 1、路缘石规格: 600×250×100mm烧面芝麻白花岗岩路缘石 2、30mm厚1:3预拌水泥砂浆抹缝 3、110mm厚C25混凝土 4、具体做法及要求详见施工图设计 5、利用拆除的原材料安装	m	68.00			
		交通标志线					
166	040205007001	地面运动标识 1、线型类型: 自行车、行人标识等 2、涂料品种: 采用白色热熔型反光涂料 3、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	4.32			
167	040205006001	地面标线 1、线型类型: 车道分界线、停止线、导向车道线等 2、涂料品种: 采用白色热熔型反光涂料 3、标线宽度: 150mm 4、具体做法及要求详见施工图设计	m ²	184.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
168	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		铺装拆除					
		分部分项工程					
		拆除路面					
169	041001004001	铣刨破损路面 1、含铣刨路面,清洗铣刨废料、清理成堆	m ²	4290.00			
170	041001003001	拆除原碎石混合料基层 厚度15cm 1、含清底、废渣清理成堆	m ²	166.60			
171	041001003002	拆除沥青混凝土路面 厚度10cm 1、含切割、清底、废渣清理成堆	m ²	132.60			
172	041001003003	拆除混凝土路面 厚度20cm 1、含切割、清底、废渣清理成堆	m ²	153.00			
173	041001002001	拆除石质块料面层 1、含切割、清底、废渣清理成堆	m ²	20.40			
174	041001005001	保护性拆除侧缘石 1、含切割、清底、废渣清理成堆	m	68.00			
175	040103002002	石渣弃置 1、弃置运距:起步第1公里,汽车加盖运输,弃置费自行考虑 2、含渣土消纳费,加盖汽车摊销费	m ³	275.64			
176	桂040103003002	土石方运输每增1km 1、含加盖汽车摊销费	m ³ ·km	5237.16			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2、运距增加19km, 工程量已乘以19, 结算按实进行调整					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
177	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1			
178	041106001003	大型机械场外运输费 铤刨机	台·次	1			
	041108	施工护栏					
179	桂041109007001	施工护栏	m	830.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第23页 共23页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		4#、8#公厕_装修工程				
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		4#、8#公厕_安装工程				
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		4#、8#公厕_建筑拆除				
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		4#、8#公厕_安装拆除				
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		合计				
		3#公厕_装修工程				
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		3#公厕_建筑拆除				
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				
		1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆除				
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合计				
		1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程				
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		本部监控				
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
3	桂031401003003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
		合计				
		东段监控				
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
		合计				
		路灯灯杆翻新				
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
		合计				
		绿道修复				
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		铺装拆除				
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
		合计				
		合计				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第1页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	4#、8#公厕_装修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	505.28		505.28
	4#、8#公厕_安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	126.32		126.32
	4#、8#公厕_建筑拆除			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	27.18		27.18
	4#、8#公厕_安装拆除			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	10.48		10.48

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-11

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第2页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	3#公厕_装修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	101.46		101.46
	3#公厕_建筑拆除			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	5.80		5.80
	1#、2#、5#、9#、13#、14#_建筑拆除			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2.30		2.30
	1#、2#、5#、9#、13#、14#_装修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	50.91		50.91
	本部监控			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第3页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	361.27		361.27
	东段监控			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	368.10		368.10
	路灯灯杆翻新			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	15.56		15.56
	绿道修复			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	959.59	86.36	1045.95
	铺装拆除			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-11

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:邕江南岸江边道路及配套设施洪水灾后修复工程

第4页 共4页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

