

桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办
案业务技术用房升级项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

2025年07月29日

桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办
案业务技术用房升级项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 2025年07月29日

复核时间：_____ 2025年07月29日

总 说 明

工程名称:桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第1页 共1页

一、工程概况:本工程名称为桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目;项目地点:桂林市;主要内容为装修改造工程。

二、编制依据

1、项目单位提供的资料;

2、(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》;

3、(GB50500-2013)《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则;

4、(GB50854~50862-2013)《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(修订本);

5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额;

6、2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额;

7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额;

8、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);

9、桂造价〔2019〕10号关于调整除税价计算适用增值税税率的通知;

10、桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。

11、建设工程造价管理机构发布的《桂林市建设工程造价信息》2025年第4期桂林市信息价,材料价按除税价计取,信息价没有的价格按市场询价。

三、其他

1、本工程使用博奥云计价。

2、项目安全生产责任保险费暂估价为1273.41元(含税)。

4、定做试验台、定做会议桌、会议椅等计入材料暂估价,结算按实际价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
安装拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
土建拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
暖通工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
安装拆除工程							
		分部分项工程					
1	011612002001	卫生洁具拆除 洗手台拆除	个	4			
2	011612002002	卫生洁具拆除 马桶拆除	套	4			
3	011612002003	卫生洁具拆除 花洒拆除	个	4			
		单价措施项目					
土建拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
4	011601001001	砖砌体拆除	m³	9.11			
5	011605001001	平面块料拆除 拆除原有地砖和找平层	m²	17.66			
6	011608002001	铲除涂料面 墙面1	m²	462.89			
7	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除 原有木地板拆除 带龙骨	m²	88.35			
8	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除 原有静电地板拆除 带龙骨	m²	69.60			
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 原墙面吸音板拆除	m²	54.04			
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 原有石膏板吊顶和龙骨拆除	m²	235.57			
11	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 原有铝扣板和龙骨拆除	m²	62.92			
12	011610002001	金属门窗拆除 拆除原防盗门	m²	5.13			
13	01B001	拆除柜子	个	3			
14	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 1km	m³	23.87			
15	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3·km 1. 增运: 1km	m³·km	23.87			
		单价措施项目					
土建工程							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
16	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆种类、强度等级: 水泥石灰砂浆中砂 M5	m³	2.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	10.	楼地面装饰工程					
17	011102003001	块料楼地面 1. 800*800*10浅黄色通体仿大理石地砖 2. 环氧树脂美缝 3. 20厚M20干硬性水泥砂浆	m²	82.61			
18	011104004001	防静电活动地板 1. 600*600*35米白色复核防静电地板 2. 150mm(115mm角架, 35mm面层板) 3. 30mm厚M25干硬性水泥砂浆找平层, 涂刷 一层清漆, 利于防尘 4. 1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m²	95.15			
19	011103001001	橡胶板楼地面 1. 3厚PVC阻燃地胶 2. 20厚M25水泥砂浆找平 3. 1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层 4. 20厚M20水泥砂浆找平 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 100厚C15混凝土	m²	23.36			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
20	011201001001	墙面一般抹灰 刷专用界面剂一遍 10厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 5厚M20砂浆	m²	25.50			
21	020906001001	隔墙板、隔断、护墙板、木墙裙油漆 1. 轻钢龙骨 2. 15mm阻燃胶合板 3. 9mm硅酸钙板	m²	5.43			
22	011207001001	墙面装饰板 1. 墙面2、3 2. 面封陶晶砂吸音板 3. 竖向100型轻钢龙骨@600, 50C型副龙骨 @600	m²	41.63			
23	011207001002	墙面装饰板 1. 面封陶晶砂吸音板 2. 竖向100型轻钢龙骨@600, 50C型副龙骨 @600 3. 白色透声涂料(另列项)	m²	40.00			
24	011207001003	墙面装饰板 1. 白色凹凸实木格栅板	m²	6.96			
25	011207001004	墙面装饰板 1. 10mm蓝色PV板 2. 15mm阻燃胶合板	m²	6.60			
26	011207001005	墙面装饰板 1. 9mm实木白色烤漆板 2. 15mm阻燃胶合板	m²	2.65			
27	011105003001	块料踢脚线 深灰色通体瓷砖踢脚线(内嵌式)	m²	17.19			
28	011304001001	灯带(槽) COB灯带(三角V型直角铝合金灯槽 15*15mm)	m	99.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	12.	天棚工程					
29	011302001001	吊顶天棚 1. 天棚1 2. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 3. 双层9.5厚纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 孔眼用腻子填平, 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4. 刷防潮涂料一遍	m²	247.14			
30	011302001002	吊顶天棚 1. 天棚2 2. 轻钢龙骨 3. 600*600*1.5厚内嵌集成铝扣板	m²	19.88			
31	010810002001	木窗帘盒	m	5.70			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
32	011407001001	墙面喷(刷)涂料-墙面1 1. 2~5厚专用基底料打底找平 2. 涂刷封底漆封底 3. 抹涂0.8厚耐水无机涂料找平 4. 抹涂0.7厚耐水无机涂料找平 5. 抹涂0.5厚耐水无机涂料面层 6. 刮腻子两道	m²	462.89			
33	011407001002	墙面喷(刷)涂料-墙面2、3 1. 白色透声涂料	m²	86.88			
34	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 天棚1 2. 满刮2厚耐水腻子, 分两遍刮平 3. 刷无机涂料三遍(一底、两面漆)	m²	247.14			
	15.	其他装饰工程					
35	011502007001	塑料装饰线 1. 蓝色PVC塑料硬板线条	m	11.70			
36	011508004001	金属字 1. 15厚金属发光字体 2. LED柔性硅胶灯带	个	17			
37	011508005001	吸塑字 1. 20厚白色PVC字体 2. LED柔性硅胶灯带	个	13			
38	010801001001	木质门 实木白色烤漆门	m²	8.43			
39	01B002	国徽定制	个	2			
40	01B003	成品药品阴凉柜 1800*600*1920	个	1			
41	01B004	定做实验台 长3.2m宽1m, 防腐防酸碱台面, 多层实木板 按材料暂估价计算, 结算时按实结算	个	1			
42	01B005	定做实验台 5200*600*800, 防腐防酸碱台面, 多层实木板 按材料暂估价计算, 结算时按实结算	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
43	01B006	办公成品柜子 1800*850*390, 钢制板材, 灰白色 按材料暂估价计算, 结算时按实结算	个	8			
44	01B007	成品文件柜 1850*1300*500, 钢制板材, 灰白色 按材料暂估价计算, 结算时按实结算	个	12			
45	01B008	成品办公室桌椅 1.6m办公桌(含边柜, 含一张椅子), 颗粒板板材, 胡桃色 按材料暂估价计算, 结算时按实结算	套	9			
46	01B009	成品条形桌(一桌四椅) 4000*500, 颗粒板板材, 胡桃色 按材料暂估价计算, 结算时按实结算	套	2			
47	01B010	成品椅子 按材料暂估价计算, 结算时按实结算	个	20			
48	01B011	定做会议桌 型17.5米会议桌, 密度板板材, 烤漆工艺, 象牙白 按材料暂估价计算, 结算时按实结算	个	1			
49	01B012	定制罗马帘	m²	4.56			
50	01B013	材料人工上下楼费用 预算暂估, 结算按实计价	项	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
51	桂011701004001	内装修脚手架 钢管脚手架 3.6m以上	m²	408.80			
暖通工程							
		分部分项工程					
	7.	B7 通风空调工程					
52	031001001001	镀锌钢管 DN32	m	44.85			
53	031001001002	镀锌钢管 DN25	m	234.00			
54	030702003001	不锈钢板通风管道 0.5厚镀锌钢板 周长(800mm以下)	m²	5.60			
55	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗 门铰百叶风口, 带过滤网 2500mm周长以内	个	4			
56	030703008002	不锈钢风口、散流器、百叶窗 防雨百叶风口 900mm周长以内	个	2			
57	030703008003	不锈钢风口、散流器、百叶窗 百叶风口 900mm周长以内	个	2			
58	030701004001	卧式暗装风机盘管 FPD-119WAS/G1HL Q冷=7.2KW, Q热=11KW, G=1190m³/h N=73w, P静=30Pa	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		带后回风箱, 配过滤网 按材料暂估价计算, 结算时按实结算					
59	030701004002	静音管道风机 JDF-J-150-18 G=500m ³ /h, N=60W P静=150Pa 电压220V, 噪声31dB 按材料暂估价计算, 结算时按实结算	台	2			
		单价措施项目					
安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
60	030404017001	配电箱ZHGX1 1. 安装方式: 暗装, 底边距地1.8m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
61	030404017002	配电箱ZHGX2 1. 安装方式: 暗装, 底边距地1.8m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
62	030404017003	配电箱BGQ 1. 安装方式: 暗装, 底边距地1.8m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
63	030404017004	配电箱BG1~BG4、BG6~BG7 1. 安装方式: 暗装, 底边距地1.8m 2. 箱内元件详系统图	台	6			
64	030404017005	配电箱BG5 1. 安装方式: 暗装, 底边距地1.8m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
65	030412001001	LED平板灯 68W 1. 安装形式: 内嵌式安装	套	12			
66	030412001002	LED平板灯 36W 1. 安装形式: 内嵌式安装	套	7			
67	030412001003	LED平板灯 36W 1. 安装形式: 吸顶安装	套	5			
68	030412001004	LED射灯, 防眩光 10W 1. 安装形式: 内嵌式安装	套	71			
69	030412001005	定制LED拉膜灯-条形灯珠 12W/m 1. 安装形式: 吸顶安装 2. 8000*3450mm 按材料暂估价计算, 结算时按实结算	套	1			
70	030412004001	100mmLED柔性硅胶灯带 1. 安装形式: 内嵌式安装	m	25.27			
71	030412004002	20mmLED柔性硅胶灯带 1. 安装形式: 内嵌式安装	m	6.12			
72	030412004003	办公室天棚灯带	m	69.00			
73	030411006001	墙面软灯带接线口	个	8			
74	030404034001	暗装单极开关-250V, 10A 1. 安装方式: 暗装	套	2			
75	030404034002	暗装双极开关-250V, 10A 1. 安装方式: 暗装	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
76	030404034003	暗装三极开关-250V, 10A 1. 安装方式:暗装	套	8			
77	030404034004	暗装四极开关-250V, 10A 1. 安装方式:暗装	套	1			
78	030404035001	安全型插座(二三孔)1-250V, 10A 1. 安装方式:暗装	套	78			
79	030404034005	空调温控器 1. 安装方式:暗装	套	4			
80	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	300.00			
81	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-3*10 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	150.00			
82	030408006001	电力电缆头 WDZ-YJY-4*25+1*16	个	4			
83	030408003001	电缆保护管 PC50 1. 敷设方式:明敷	m	150.00			
84	030408003002	电缆保护管 JDG25	m	150.00			
85	030411003001	强电金属桥架150*50	m	23.52			
86	031002001001	桥架支架	kg	34.88			
87	031201001001	桥架支架刷油	m²	2.26			
88	030411001001	配管 JDG20 1. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	40.03			
89	030411001002	配管 JDG20 1. 配置形式:吊顶内敷设	m	172.87			
90	030411001003	配管 JDG32 1. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	25.03			
91	030411001004	配管 JDG32 1. 配置形式:吊顶内敷设	m	14.78			
92	030411001005	配管 PC32 1. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	23.68			
93	030411001006	配管 PC32 1. 配置形式:吊顶内敷设	m	28.93			
94	030411001007	配管 PC40 1. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	34.30			
95	030411001008	配管 PC40 1. 配置形式:吊顶内敷设	m	64.16			
96	030411004001	配线 WDZA-BYJ-6mm² 1. 配线形式:穿管敷设	m	266.43			
97	030411004002	配线 WDZA-BYJ-6mm² 1. 配线形式:线槽配线	m	84.41			
98	030411004003	配线 WDZ-BYJ-6mm² 1. 配线形式:穿管敷设	m	561.49			
99	030411004004	配线 WDZ-BYJ-6mm² 1. 配线形式:线槽配线	m	147.40			
100	030411004005	配线 WDZ-BYJ-10mm² 1. 配线形式:穿管敷设	m	118.80			
101	030411004006	配线 WDZ-BYJ-10mm² 1. 配线形式:线槽配线	m	81.56			
102	030411004007	配线 WDZ-BYJ-2.5mm² 1. 配线形式:穿管敷设	m	1157.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
103	030411004008	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ² 1. 配线形式: 线槽配线	m	12.76			
104	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN20以内 2. 类型: 砖结构	m	48.53			
105	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN32以内 2. 类型: 砖结构	m	48.70			
106	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN50以内 2. 类型: 砖结构	m	34.30			
107	桂030414020001	照明通电试运行	m ²	388.00			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
108	030411003002	弱电金属桥架150*50	m	31.20			
109	031002001002	桥架支架	kg	46.50			
110	031201001002	桥架支架刷油	m ²	3.01			
111	030411001009	配管 PC20 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	32.90			
112	030411001010	配管 PC20 1. 配置形式: 吊顶内敷设	m	53.10			
113	030413002004	凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN20以内 2. 类型: 砖结构	m	18.90			
114	011615001001	开孔(打洞)	个	3			
	030904	火灾自动报警系统					
115	030904001001	智能型感烟探测器 1. 安装方式: 吸顶安装	个	13			
116	030411001011	配管 JDG20 1. 配置形式: 吊顶内敷设	m	58.00			
117	030502005001	双绞线缆 WDZBN-RYJS-2*1.5 1. 敷设方式: 管内穿放	m	71.00			
118	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
安装拆除工程						
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2		环境保护费				
3		文明施工费				
4		安全施工费				
5		临时设施费				
7	桂031401003	雨季施工增加费				
土建拆除工程						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
土建工程						
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
暖通工程						
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
安装工程						
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案
业务技术用房升级项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额（元）	备注
安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	0.81	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	0.81	分部分项工程费及措施项目费
土建拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	18.29	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	18.29	分部分项工程费及措施项目费
土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	51384.11	
1	暂列金额	50458.27	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	925.84	分部分项工程费及措施项目费
暖通工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	39.79	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	39.79	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
安装工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额(元)		备注
			暂估数量	确认数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	定做会议桌	个			68166.67						
2	卧式暗装风机盘管	元			2119.18						
3	静音管道风机	元			1330.92						
4	成品条形桌	套			3500.00						
5	定做实验台 长3.2m	个			8750.00						
6	定做实验台 5200*600*800	个			11266.67						
7	成品办公室桌椅	套			2510.00						
8	成品椅子	个			523.33						
9	办公成品柜子	个			650.00						
10	成品文件柜	个			1216.67						
11	定制LED拉膜灯-条形灯珠 12W/m	套			8600.00						
12	合 计										
13	其中: 甲供材										

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。
材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

规费、增值税计价表

工程名称: 桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第1页 共1页

[illegible]

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

编号:

[illegible]

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	010000103	型钢(综合)	kg		
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
4	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
5	012902001	钢板(综合)	kg		
6	030156001	膨胀螺栓	套		
7	030183001	铁钉(综合)	kg		
8	030183001	铁钉 (综合)	kg		
9	032116001	铁件 (综合)	kg		
10	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
11	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
12	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
13	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
14	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
15	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
16	043017003	干混地面砂浆 DS M25	t		
17	050301001	一等杉木板枋材 (综合)	m³		
18	050306001	周转板枋材	m³		
19	050501004	胶合板5mm	m²		
20	050501008.2	阻燃胶合板 15mm	m²		
21	050501011.1	阻燃胶合板 15mm	m²		
22	050501012	胶合板18mm	m²		
23	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
24	072101004.1	3厚PVC阻燃地胶	m²		
25	072501001.1	600*600米白色防静电地板(含角钢等配件)	m²		
26	080301101.1	800*800*10浅黄色通体大理石地砖	m²		
27	090101001.1	9mm硅酸钙板	m²		
28	090101001.2	9.5厚纸面石膏板	m²		
29	090301002.2	白色凹凸实木格栅板	m²		
30	090301003.1	大芯板 18mm	m²		
31	090503001.1	600*600*1.5厚铝扣板	m²		
32	120912001.1	硬塑料线条 40×30	m		
33	123902001.2	金属美术字 0.2m²以内	个		
34	123904001	聚氯乙烯字0.2m²以内	个		
35	130102001	调和漆(综合)	kg		
36	130301001.1	白色透声涂料	kg		
37	130301001.2	耐水无机涂料	kg		

主要材料及价格表

工程名称:桂林市人民检察院大数据研判指挥中心暨公益诉讼办案业务技术用房升级项目

第2页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	130301001.3	无机涂料	kg		
39	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
40	130311003.1	耐水腻子	kg		
41	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg		
42	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
43	341101001	水	m³		
44	B-C.1	定做会议桌	个		
45	B-C.3	成品条形桌	套		
46	B-C.4	定做实验台 长3.2m	个		
47	B-C.5	定做实验台 5200*600*800	个		
48	B-C.7	成品办公室桌椅	套		
49	B-C.8	成品药品阴凉柜	个		
50	B-C.9	成品椅子	个		
51	B-C.12	办公成品柜子	个		
52	B-C.13	成品文件柜	个		
53	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
54	224101000.1	防雨百叶风口	个		
55	224101000.3	门铰百叶风口,带过滤网	个		
56	233700000.1	智能型感烟探测器	个		
57	2811.1	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	m		
58	2811.2	电力电缆 WDZ-YJY-3*10	m		
59	B4-1950.3	办公室天棚灯带	10m		
60	Z170303000.1	镀锌钢管DN32	m		
61	Z170303000.2	镀锌钢管DN25	m		
62	Z250001001.4	定制LED拉膜灯-条形灯珠 12W/m	套		
63	Z280301000.3	配线 WDZ-BYJ-10mm²	m		
64	Z280301000.4	配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m		
65	Z280311000.1	双绞线缆 WDZBN-RYJS-2*1.5	m		
66	z291112001.1	墙面软灯带接线口	个		
67	140301004	国V汽油 92#	kg		
68	140301004	汽油92#	kg		
69	140304001	轻柴油 0#	kg		
70	140304001	轻柴油0#	kg		
71	341103001	电	kW·h		
72	341103001	电	kW·h		