

富川瑶族自治县2024年第五批次乡镇建设
用地土地平整 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年9月26日

复核时间: 2025年9月26日

总 说 明

工程名称：富川瑶族自治县2024年第五批次乡镇建设用地土地平整

第1页 共1页

一、工程概况：

本项目工程名称：富川瑶族自治县2024年第五批次乡镇建设用地土地平整，位于贺州市富川瑶族自治县，具体详建筑图纸及有关材料。

二、编制依据：

- (1) GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- (2) GB50854-2013《房屋建设与装饰工程工程量计算规范》；
- (3) GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；
- (4) GB50854~50862-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则修订本；
- (5) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定；
- (6) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人材机配合比机械台班基期价》；
- (7) 2024年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及其计价相关规定；
- (8) 本工程施工图及相关的标准、规范、技术资料；
- (9) 根据自治区住房城乡建设厅关于颁布2023年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2023〕7号）；

三、其他：

- (1) 材料价格：材料价采用工程所在地贺州市的2025年第8期信息价，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照其他市信息价及人工询价；
- (2) 安全文明施工增加费按规定计取；管理费、利润按中限值计取；
- (3) 本项目计税方式为简易计税法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川瑶族自治县2024年第五批次乡镇建设用地土地平整

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
富川瑶族自治县2024年第五批次乡镇建设用地土地平整							
分部分项工程							
	0401	土石方工程					
1	040101001001	清除表土（装车） 1. 土壤类别：一、二类土	m ³	19985.70			
2	*040101001002	挖一般土方（不装车） 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：按设计图纸要求	m ³	100750.83			
3	040103001001	回填方 1. 利用开挖土方回填，压实系数按设计图纸要求	m ³	100750.83			
4	040103002001	场内调运土方 1. 运距：1km以内	m ³	85529.42			
5	040103002002	余方弃置 (1) 废弃料品种：余土 (2) 弃土运距：暂按3km，最终以实际结算为准	m ³	1672.77			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
单价措施项目							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
6	041106001001	履带式挖掘机 1.0m ³ 以外 场外运输费	台·次	3			
7	041106001002	压路机 场外运输费	台·次	1			
8	041106001003	履带式推土机 90kw以外 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		总 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

