

富川县农村公路危桥改造项目（村黄桥）

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025.7.30

复 核 时 间： 2025.7.30

清单预算编制说明

一、编制范围

富川县农村公路危桥改造项目（村黄桥）

二、编制依据

- （1）、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- （2）、《公路工程概算定额》（JTG/T 3830—2018）。
- （3）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3830—2018）。
- （4）、公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3832—2018）。
- （5）、广西壮族自治区交通厅桂交基建发〔2019〕39号《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》。
- （6）、广西壮族自治区交通厅桂交基建发[2009]11号《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的通知》。
- （7）、《关于公布公路工程基本建设项目概预算编制办法局部修订的公告》（交通运输部发[2011]第83号文）。
- （8）、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路[2016]66号）
- （9）、广西壮族自治区地方标准《公路养护预算编制办法及定额》（DB 45/T 2228.1-2020）（以下简称《编 制办法》）。
- （10）、本工程施工图设计提供的工程量及现场收集的有关资料。
- （11）采用同望科技有限公司编制的同望公路工程造价管理系统软件进行编制。

三、单价

（1）、人工费

人工费单价全区统一为101.25元/工日。

（2）、材料费

主要参照贺州市建设工程造价信息 2025年第4期材料价格信息及市场调查及相近工程综合取定。及《广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心关于发布 2025年4月份高速公路工程材料指导价格的通知》价格。

（3）、机械费

机械台班费按交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》

的通知（交办公路[2016]66号）要求计列。

四、综合费率

1. 措施费费率：

- （1）按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，因此不列冬季施工增加费和职工取暖补贴费。
- （2）本工程地处Ⅱ雨量区，雨季期为 6 个月，按编制办法规定计列雨季施工增加费。
- （3）夜间施工增加费：本项目不计列。
- （4）特殊地区施工增加费：本项目不计列。
- （5）行车干扰工程施工增加费：按 401~2000 计列。
- （6）施工辅助费：按“编制办法”计列。
- （7）工地转移费：按“编制办法”及计列，其中工地转移距离按贺州市调遣，为 70 公里。

2. 规费：按“广西补充规定”标准计列。

3. 企业管理费：

- （1）企业管理费基本费用：按“编制办法”规定计列。
- （2）主副食品运费补贴：按“编制办法”规定计列。平均运距 3 公里。
- （3）职工探亲路费：按“编制办法”规定计列。
- （4）职工取暖补贴：本项目属无冬季气温区，不计列该项费用。
- （5）财务费用：按“编制办法”规定计列。

4. 利润：按照交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路[2016]66号）计列，费率为7.42%。税金：交通运输部关于调整《公路建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概算编制办法》（JTG 3830-2018）中税金有关规定的公告，税率为9%。

5. 施工场地费：按《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中费率表费率的35%计列。

工程量清单表

合同段：富川县农村公路危桥改造项目（村黄桥）

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-3	上部结构钢筋				
-a	空心梁钢筋	kg	17169.8		
-b	桥面铺装钢筋（HRB335）	kg	1997.2		
403-4	附属结构钢筋				
-a	台帽及挡块钢筋（HRB335）	kg	516.5		
-b	支座垫石钢筋（HPB300）	kg	356.7		
-c	防撞墙钢筋（HRB335）	kg	1717.4		
-d	桥头搭板钢筋（HRB335）	kg	3816.7		
404	基坑开挖				
404-1	挖土方	m3	926		
404-3	挖石方	m3	588		
404-5	围堰	m	53.4		
404-6	台背回填砂砾	m3	152.4		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	C25桥墩、台混凝土基础	m3	226.8		
-b	C25桥台混凝土台身	m3	275.8		
-e	C30台帽及挡块混凝土	m3	9.8		
-f	C30支座垫石混凝土	m3	0.6		
-g	支架基础C20混凝土垫层	m3	14.6		
410-3	现浇混凝土空心板	m3			
-a	现浇C40混凝土空心板	m3	47.6		
410-6	桥头搭板				
-a	C30混凝土搭板	m3	26.3		
415	桥面铺装				
-b	C40水泥混凝土面层	m3	24.8		
415-4	桥面排水				
-a	横向铸铁管排水管	个	4		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	个	20		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	E-40伸缩缝	m	14		
422	旧桥拆除				
-a	拆除旧桥圬工结构	m3	373.5		
-b	拆除旧桥钢筋混凝土结构	m3	18.9		
423	满堂支架	m2	98		
425	调平钢板	kg	479.33		
602	防撞墙				
-a	现浇C30混凝土防撞墙	m3	14.1		
-b	安装钢管金属栏杆	kg	1014.32		
清单 第400章 合计 人民币 元					