

朝东镇民主村委民主三桥建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

A handwritten signature in black ink.

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

A red square stamp with the characters "周印伟" (Zhou Yinwei) in a stylized font.

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2025年7月18日

复 核 时 间:

2025年7月18日

清单预算编制说明

一、编制范围

朝东镇民主村委民主三桥建设项目，桥长21.82米，以及两侧挡土墙。

二、编制依据

- (1)、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- (2)、《公路工程概算定额》（JTG/T 3830—2018）。
- (3)、《公路工程预算定额》（JTG/T 3830—2018）。
- (4)、公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3832—2018）。
- (5)、广西壮族自治区交通厅桂交基建发〔2019〕39号《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法广西补充规定的通知》。
- (6)、广西壮族自治区交通厅桂交基建发〔2019〕16号《关于发布广西公路机械台班车船使用税标准的函船使用税标准的通知》。
- (7)、〔2019〕26号交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告
- (8)、本工程施工图设计提供的工程量及现场收集的有关资料。
- (9) 采用同望科技有限公司编制的同望公路工程造价管理系统软件进行编制。

三、其他说明

本项目主要参照贺州市建设工程造价信息 2025年第4期材料价格信息及市场调查及相近工程综合取定。及《广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心关于发布 2025年4月份高速公路工程材料指导价格的通知》价格，信息价上没有的，参考市场价。

5.4 投标报价汇总表

朝东镇民主村委民主三桥建设项目 (项目名称) 朝东镇民主村委民主三桥建设项目 标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋	kg	4595.6		
-b	带肋钢筋	kg	11498.4		
-c	带肋钢筋 D10	kg	2175.8		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋	kg	1281.24		
-b	带肋钢筋	kg	6984.7		
404	基坑开挖				
404-1	挖土方	m3	1342		
404-5	围堰	m	70		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	C25桥墩、台混凝土基础	m3	250.32		
-b	C25桥台混凝土台身	m3	253.6		
-d	C30台帽及挡块混凝土	m3	10.8		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	现浇C40混凝土空心板	m3	46.797		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30混凝土搭板、枕梁	m3	36.25		
-b	C30支座垫石混凝土	m3	0.5421		
-c	C30砼防撞墙	m3	14.7		
415	桥面铺装				
415-2	C40水泥混凝土面层	m3	17.79		
415-4	桥面排水				
-a-1	铸铁管(Φ114*7*700mm)	kg	47.4376		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座(GJZΦ200*56mm)	个	20		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	GQF-E-40伸缩缝	m	17.4		
422	旧桥拆除				
-a	拆除旧桥圬工结构	m3	214		
-b	拆除旧桥钢筋混凝土结构	m3	43.2		
423	满堂支架(含支架预压)	m2	45.43		
清单 第400章 合计 人民币 元					