

中医药传承创新发展示范试点项目(广西东
融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工
程建设) 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2025年9月28日

复 核 时 间: 2025年9月28日



中医药传承创新发展示范试点项目(广西东
融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工
程建设) 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设)

第1页 共1页

一、工程概况 1、工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设) 2、建设地点：贺州市八步区 二、编制范围 本工程包含范围：装饰装修工程、安装工程等施工图纸内容。 三、编制依据： (1) 本工程施工设计图纸及相关资料； (2) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； (3) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》； (4) 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）； (5) 《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）； (6) 2024年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额； (7) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额； (8) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额； (9) 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)； (10) 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）；《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标【2019】12号）； (11) 桂建标〔2023〕7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》； (12) 材料信息价按贺州市发布的《贺州市建设工程造价信息》 2025年7月含税价，缺项部分参考市场含税价。
--

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目（广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设)

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设)

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
建筑工程							
		分部分项工程					
	0104	砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 (2)墙体厚度:180mm (3)砂浆种类、强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆	m³	24.99			
2	010402001002	砌块墙 (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×120×200 (2)墙体厚度:120mm (3)砂浆种类、强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆	m³	12.65			
	0108	门窗工程					
3	010801001001	成品木夹板门	m²	22.00			
4	010807001001	铝合金推拉窗 (1)玻璃品种、厚度:6+12A+6透明玻璃 (2)框、扇材质及规格:90系列铝合金推拉窗 型材壁厚不小于1.8mm	m²	35.16			
5	010807001002	铝合金平开窗 (1)玻璃品种、厚度:6+12A+6透明玻璃 (2)框、扇材质及规格:70系列铝合金平开窗 型材壁厚不小于1.8mm (3)洞口面积≤2m²	m²	4.32			
6	010807001003	铝合金平开窗 (1)玻璃品种、厚度:6+12A+6透明玻璃 (2)框、扇材质及规格:70系列铝合金平开窗 型材壁厚不小于1.8mm (3)洞口面积>2m²	m²	24.16			
7	010807001004	铝合金固定窗 (1)玻璃品种、厚度:6+12A+6透明玻璃 (2)框、扇材质及规格:70系列铝合金固定窗 型材壁厚不小于1.8mm	m²	6.16			
8	桂010811001001	手动开启装置 (1)种类:铝合金手摇开窗器 (2)做法参15K606第92页 (3)距地面高度1.5米	个	11			
9	010810001001	双层灰色布艺窗帘	m	36.90			
10	010810001002	灰色布艺床帘	m	106.11			
11	010810005001	铝合金窗帘轨	m	106.11			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010503004001	圈梁 (1)混凝土种类:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20	m³	0.78			
13	010505002001	无梁板 (1)混凝土种类:泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30	m³	25.79			
14	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	1.149			
15	桂010516005001	化学锚栓 (1)规格:M20	套	346			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设)

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.539			
	0106	金属结构工程					
17	010604001001	钢梁 (1) 钢材品种、规格:Q355B (2) 梁类型:H型钢 (3) 单根质量:3t以内 (4) 安装高度:4.33m	t	8.289			
18	010605001001	钢板楼板 (1) 钢材品种、规格:TD2-90型楼承板	m ²	214.91			
	0109	屋面及防水工程					
19	010903003001	内墙面砂浆防水 (1) 砂浆厚度、砂浆种类:5厚聚合物水泥防水砂浆 (2) 钢丝网规格:耐碱玻璃纤维网格布	m ²	407.62			
20	010903003002	外墙面砂浆防水 (1) 砂浆厚度、砂浆种类:5厚聚合物水泥防水砂浆 (2) 钢丝网规格:耐碱玻璃纤维网格布	m ²	74.93			
21	010903002001	外墙面涂膜防水 (1) 涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水涂料	m ²	74.93			
22	010904003001	楼面砂浆防水 (1) 砂浆厚度、砂浆种类:5后聚合物水泥防水砂浆	m ²	205.88			
	0111	楼地面装饰工程					
23	011102003001	块料楼面 (1) 8-10厚防滑耐磨砖800*800铺实拍平,美缝剂美缝 (2) 20厚M15干硬性水泥砂浆 (3) 素水泥浆结合层一遍 (4) 现浇钢筋混凝土楼面	m ²	205.88			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
24	011201001001	墙面一般抹灰(内墙 1800mm以上) (1) 墙体,刷专用界面剂一遍 (2) 10厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰	m ²	160.07			
25	011201001002	墙面一般抹灰(外墙) (1) 墙体,刷专用界面剂一遍 (2) 15厚M15水泥砂浆,分两次抹灰	m ²	74.93			
26	桂011204007001	块料墙面(内墙 1800mm以下) (1) 墙体,刷专用界面剂一遍 (2) 10厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 (3) 素水泥浆一遍 (4) 4~5厚1:1水泥浆加水重20%建筑胶镶贴 (5) 8~10厚面砖450*600铺实拍平,美缝剂美缝	m ²	247.55			
27	011210006001	其他隔断 (1) 隔板材料品种、规格、颜色:水泥板封管道	m ²	6.00			
	0113	天棚工程					
28	011302001001	吊顶天棚 (1) 钢筋混凝土底面清理干净 (2) Φ8钢筋吊杆,双向间距	m ²	268.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设)

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		900mm (3)承载主龙骨 CS50X27X1.2 , 间距 900mm (4)T型主龙骨 24 X32X0.35, 间距 600mm (5)T型次龙骨 24X32X0.35, 间距 600mm (6)边龙骨 23 X23 X0.4 (7)600X600X0.8厚银白色铝扣板 (燃烧性能 A级)					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
29	011406003001	满刮腻子- (内墙 1800mm以上) (1)腻子种类:成品腻子粉 (2)刮腻子遍数:2遍	m ²	160.07			
30	011407001001	墙面喷(刷)涂料- (内墙 1800mm以上) (1)涂料品种、刷涂遍数:无机涂料底漆一遍面漆二遍	m ²	160.07			
31	011406003002	外墙面满刮腻子 (1)腻子种类:防水腻子 (2)刮腻子遍数:2遍	m ²	74.93			
32	011406003003	外墙保温腻子 (1)腻子种类:3厚无机保温腻子	m ²	74.93			
33	011407001002	外墙面真石漆 (1)非弹性 一底一中一面 8至10年保质 国产	m ²	74.93			
34	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 (1)喷刷防火涂料构件名称:喷涂非膨胀型防火涂料, 等效热阻≥0.24, 厚度>24.5mm (2)防火等级要求:不低于1.5h	m ²	314.98			
	0115	其他装饰工程					
35	011503001001	金属栏杆 (1)栏杆类型:不锈钢护窗栏杆 (2)扶手材料种类:不锈钢管 Φ50×1.5 201材质 (3)栏杆材料种类:不锈钢管 Φ20×1.5 201材质 (4)做法参15J403-1第C15页H3型	m	30.75			
36	011503007001	塑料靠墙扶手 (1)扶手材料种类、规格:成品PVC防撞扶手 (2)安装做法参07J902-2 5-4	m	8.90			
	0116	拆除工程					
37	011601001001	砖砌体拆除 (1)拆除方式:人工拆除 (2)砌体材质:砖墙 (3)弃渣运距:由投标人自行考虑	m ³	10.14			
38	011610002001	金属门窗拆除 (1)拆除方式:人工拆除 (2)弃渣运距:由投标人自行考虑	m ²	79.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设)

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
39	011609001001	栏杆、栏板拆除 (1)拆除方式:人工拆除 (2)弃渣运距:由投标人自行考虑	m	35.57			
		其他装饰					
40	01B003	成品生态板床头柜 (400*400*700mm高)	个	36			
41	01B004	生态板办公桌 (1)1.尺寸:1900*600mm、3000*700mm	张	2			
42	01B005	成品18厚生态板柜子	m2	110.91			
43	01B006	墙面中医宣传栏(5mm成品亚克力板)	m2	62.72			
44	01B007	床上用品(2张有孔床单、2个枕套、2个脚枕、2个U型枕)	套	36			
45	01B008	办公桌座椅	张	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
46	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m²	355.00			
47	桂011701004001	活动脚手架 天棚面修整或装饰	m²	276.08			
48	桂011701004002	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m²	407.62			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
49	011702008001	圈梁 (1)模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m²	11.64			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
安装工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设)

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	0304	电气设备安装工程					
50	030404017001	配电箱 (1)名称:空调配电总箱 (2)型号:AL. ZM (3)规格:非标, 含箱内元件 (4)安装方式:底边距地1. 5m暗装	台	1			
51	030404017002	配电箱 (1)名称:AL1照明配电箱 (2)规格:非标, 含箱内元件 (3)安装方式:底边距地1. 8m暗装	台	1			
52	030404017003	配电箱 (1)名称:AL2照明配电箱 (2)规格:非标, 含箱内元件 (3)安装方式:底边距地1. 8m暗装	台	1			
53	030404017004	配电箱 (1)名称:AL3照明配电箱 (2)规格:非标, 含箱内元件 (3)安装方式:底边距地1. 8m暗装	台	1			
54	030408001001	电力电缆 (1)规格:WDZ-YJY-1KV-5*10mm2 (2)材质:铜芯	m	49. 04			
55	030408001002	电力电缆 (1)规格:WDZ-YJY-1KV-5*16mm2 (2)材质:铜芯	m	34. 85			
56	030404034001	照明开关 (1)名称:单联单控开关 (2)规格:220V~10A (3)安装方式:暗装	套	5			
57	030404034002	照明开关 (1)名称:双联单控开关 (2)规格:220V~10A (3)安装方式:暗装	套	4			
58	030404034003	照明开关 (1)名称:三联单控开关 (2)规格:220V~10A (3)安装方式:暗装	套	5			
59	030404034004	照明开关 (1)名称:四联单控开关 (2)规格:220V~10A (3)安装方式:暗装	套	4			
60	030404035001	普通插座 (1)规格:10A~5孔 (2)安装方式:底边距地0. 8m暗装	套	98			
61	030404035002	电热水器插座 (1)规格:10A~5孔 (2)安装方式:底边距地0. 5m暗装	套	4			
62	030411001001	配管 (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC32	m	47. 85			
63	030411001002	配管 (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40	m	34. 00			
64	030411001003	配管 (1)材质:KBG(JDG) 电气钢导管	m	544. 76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设)

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)规格:DN20					
65	030411001004	配管 (1)材质:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC20	m	183.54			
66	030411002001	线槽 (1)名称:塑料线槽 (2)规格:PR30*15	m	33.76			
67	030411004001	动力线路 (1)配线形式:线槽配线 (2)规格:WDZ-BYJ-4.0mm ² (3)材质:铜芯塑料绝缘导线	m	101.28			
68	030411004002	动力线路 (1)规格:WDZ-BYJ-4.0mm ² (2)材质:铜芯塑料绝缘导线 (3)配线形式:管内穿线	m	1251.59			
69	030411004003	照明线路 (1)规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² (2)材质:铜芯塑料绝缘导线 (3)配线形式:管内穿线	m	900.24			
70	030412001001	普通灯具 (1)名称:LED平板灯600*600 (2)规格:48W×LED~220V	套	32			
71	030412001002	普通灯具 (1)名称:LED平板灯300*300 (2)规格:24W×LED~220V	套	2			
72	030412006001	医疗专用灯 (1)名称:紫外线消毒灯 (2)规格:40W*LED~220V	套	53			
73	030413002001	凿(压)槽及恢复 (1)规格:DN20	m	31.20			
74	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
	0305	建筑智能化工程					
75	030411001005	配管 (1)材质:KBG(JDG)电气钢导管 (2)规格:DN20	m	458.18			
76	030411001006	配管 (1)材质:KBG(JDG)电气钢导管 (2)规格:DN25	m	111.30			
77	030411004004	配线 (1)规格:超六类线	m	458.18			
78	030411004005	配线 (1)配线形式:火灾信号线 (2)规格:WDN-RYJD-2*1.5mm ²	m	55.86			
79	030904001001	点型探测器 (1)名称:编码感烟探测器	个	15			
80	030502012001	信息插座	个	8			
81	030502004001	电话插座	个	8			
82	030904007001	呼叫分机 (1)安装方式:中心离地1.0m	个	4			
	0307	通风空调工程					
83	030701003001	空调器 (1)名称:天花机3P (2)型号:制冷量:7-8KW,制热量	台	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设)

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		9.1KW；机外余压150Pa；冷凝水接管25mm；电量2KW；电压220V；APF4.5 (3)含室外室内机					
84	030701003002	空调器 (1)名称：天花机1.5P (2)型号：3.2-3.6KW,制热量4.5KW；机外余压150Pa；冷凝水接管25mm；电量2KW；电压220V；APF4.5 (3)含室外室内机	台	3			
85	031001006001	塑料管 (1)介质：排烟主管 (2)材质、规格：U-PVC塑料排水管De160 (3)连接形式：粘接	m	11.25			
86	030702004001	铝板通风管道 (1)规格：30*50铝合金导管 (2)板材厚度：2mm	m ²	3.32			
87	030404033001	640*400*150mm吸烟罩	个	12			
88	030404033002	排气扇墙上安装 (1)规格：Φ160，200P	台	4			
	0309	消防工程					
89	030901001001	水喷淋钢管 (1)材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN80 1.6MPa (2)连接形式：丝接 (3)含水压试验、管道冲洗通水	m	10.49			
90	030901001002	水喷淋钢管 (1)材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 1.6MPa (2)连接形式：丝接 (3)含水压试验、管道冲洗通水	m	23.65			
91	030901001003	水喷淋钢管 (1)材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN40 1.6MPa (2)连接形式：丝接 (3)含水压试验、管道冲洗通水	m	18.95			
92	030901001004	水喷淋钢管 (1)材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32 1.6MPa (2)连接形式：丝接 (3)含水压试验、管道冲洗通水	m	45.36			
93	030901001005	水喷淋钢管 (1)材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN25 1.6MPa (2)连接形式：丝接 (3)含水压试验、管道冲洗通水	m	46.00			
94	030901003001	水喷淋(雾)喷头 (1)安装部位：顶棚 (2)材质、型号、规格：喷头DN15 (3)连接形式：螺纹连接	个	48			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
95	031004003001	洗脸盆 (1)材质：感应式洗手盆 (2)含感应水龙头	套	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设)

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
96	031001006002	塑料管 (1)介质:污水 (2)材质、规格:U-PVC塑料排水管De50 (3)连接形式:粘接 (4)含灌水试验、通球试验	m	6.08			
97	031001006003	塑料管 (1)介质:污水 (2)材质、规格:U-PVC塑料排水管De110 (3)连接形式:粘接 (4)含灌水试验、通球试验	m	33.31			
98	031001006004	塑料管 (1)介质:给水 (2)材质、规格:PP-R塑料给水管DN15 公称压力=1.25MPa (3)连接形式:热熔 (4)含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	51.31			
99	桂031004021001	地漏de75	个	5			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目（广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设）

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称: 中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设)

编号:

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中医药传承创新发展示范试点项目(广西东融中医壮瑶医治未病中心服务能力提升工程建设)

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	压型钢板楼板 0.9mm	m²		5.00	108.00				
2	陶瓷墙面砖 450×600	m²		5.00	39.55				
3	防滑耐磨地面砖 800×800	m²		5.00	57.30				
4	600X600X0.8厚银白色铝扣板	m²		5.00	54.42				
5	90系列铝合金推拉窗	m²		5.00	458.00				
6	钢结构厚型防火涂料	kg		5.00	4.48				
7	钢梁	t		5.00	5510.00				
8	成品生态板床头柜（400*400*550mm高） 材料费	个		5.00	450.00				
9	成品18厚生态板柜子	m2		5.00	760.00				
10	大对数电缆	m		5.00	3.91				
11	3P天花机	台		5.00	8000.00				
12	1.5P天花机	台		5.00	3900.00				
13	LED平板灯600*600 48W	套		5.00	99.00				
14	紫外线消毒灯	套		5.00	62.15				
15	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm2	m		5.00	4.14				
16	WDZ-BYJ-4.0mm2	m		5.00	6.43				
17	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5*10mm2	m		5.00	59.79				
18	电力电缆WDZ-YJY-1KV-5*16mm2	m		5.00	86.80				
19	超六类线	m		5.00	6.01				
	合计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。