

2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-
周鹿镇坛利村那烟屯 工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县周鹿镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西方达同信工程管理咨询有限公司

(单位盖章)



审 核 单 位：

(单位盖章)



2025年03月29日

2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯工程

招标工程量清单

招标人：马山县周鹿镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：广西方达同信工程管理咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人或其授权人：罗全皓
(签字或盖章)

罗全皓

法定代表人或其授权人：郭珊
(签字或盖章)



编制人：虎振才
(造价工程师签字)



复核人：陈东丽
(造价工程师签字盖专用章)



审核单位：(单位盖章)



编制时间：2025年03月29日

复核时间：2025年03月29日

总 说 明

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 本工程位于周鹿镇坛利村那烟屯。

二、本工程建设内容为:

1. 道路破除及恢复、挡土墙、围墙、污水井、生物滤池、管网、电气等。

三、编制依据:

1. 工程图纸
2. 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(GB50854~50862-2013)
3. 《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》(2013)
4. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》
5. 2022《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》
6. 2023《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》
7. 《广西自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标)[2023]7号文
8. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号
9. 桂建发【2023】6号关于工程安全生产责任保险计价规定的通知

四、材料价格选用原则和依据

材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025年第3期马山县对应乡镇的材料价格,信息价中没有的按市场询价。

五、其它需要说明的问题

1. 本工程土壤类别暂按三类土计算;
2. 弃土运距暂按5KM计算;
3. 马山县到周鹿镇运距按16公里计运费;

建设项目投标报价汇总表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯

第1页 共1页

[illegible]

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
土建工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
管网工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
安装工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
绿化工程			
—	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯 第3页 共3页

第3页 共3页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
土建工程							
		分部分项工程					
		污水池					
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：3米以内	m³	307.88			
2	010103001001	回填方	m³	159.45			
3	010103002002	余土弃置 1. 弃土运距：5Km	m³	307.88			
4	010201001	级配碎石夯填量	m³	39.00			
5	010501001001	C20商品砼垫层	m³	4.77			
6	010501004001	C30商品砼满堂基础	m³	13.34			
7	010504001001	C30商品砼直形墙	m³	28.71			
8	010505003001	C30商品砼平板	m³	4.76			
9	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.976			
10	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	7.175			
11	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	40			
12	010516003001	套筒直形螺纹钢筋接头 Φ 32以内	个	8			
13	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.041			
14	011101001001	池底砂浆抹灰 1. 20mm厚M15砂浆找平层 2. 20mm厚M20砂浆面层	m²	31.80			
15	011201001001	池壁一般抹灰 1. 20mm厚M15砂浆找平层 2. 20mm厚M20砂浆面层	m²	135.60			
16	010903002001	水池墙面涂膜防水 1. 1.5mm厚水泥基防水涂料	m²	135.60			
17	010904002001	水池地面涂膜防水 1. 1.5mm厚水泥基防水涂料	m²	39.69			
18	010606008001	钢梯 1. 钢材品种、规格： Φ 20圆钢 2. 钢梯形式：爬梯 3. 含制作、安装、运输	t	0.178			
		生态滤池					
19	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5米以内	m³	196.17			
20	010103001002	回填方	m³	52.37			
21	010103002003	余土弃置 1. 弃土运距：5Km	m³	143.80			
22	010501001002	C20商品砼垫层	m³	8.43			
23	010501004002	C30商品砼满堂基础	m³	20.13			
24	010504001002	C30商品砼直形墙	m³	17.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯 第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
25	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.030			
26	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	4.507			
27	010516003002	套筒直形螺纹钢接头 Φ 32以内	个	16			
28	011101001002	池底防水砂浆抹灰 1. 20mm厚1:2防水砂浆	m ²	62.48			
29	011201001002	池壁一般抹灰 1. 20mm厚1:2防水砂浆	m ²	154.80			
30	011102003001	出水口池底 1. 200*200mm天蓝色瓷砖 2. 20mm厚1:2水泥砂浆粘贴	m ²	0.88			
31	桂011204007001	出水口池壁 1. 200*200mm天蓝色瓷砖 2. 20mm厚1:2水泥砂浆粘贴	m ²	4.56			
		污水站围栏、大门					
32	010101004004	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5米以内	m ³	9.32			
33	010103001003	回填方	m ³	8.29			
34	010103002005	余土弃置 1. 弃土运距: 5Km	m ³	1.03			
35	010501003001	C15商品砼独立基础	m ³	1.04			
36	011503001001	成品铁艺围栏 H=700mm	m	44.70			
37	010804005001	污水站铁艺大门 1.48*1.13m 1. 含制作、运输、安装、五金配件等	m ²	1.67			
		挡土墙					
38	010403004001	毛石挡土墙 石料种类、规格:M10水泥砂浆毛石 M10水泥砂浆凸缝	m ³	33.00			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
39	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	7.04			
40	011702001002	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	18.79			
41	011702011001	直形墙 胶合板模板 木支撑	m ²	430.76			
42	011702016001	平板 胶合板模板 钢支撑	m ²	39.69			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
43	011705001003	履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
管网工程							
		分部分项工程					
	6.	管网工程					
44	040101002001	挖沟槽土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米以内	m³	458.19			
45	040101002002	挖沟槽土方(不装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米以内	m³	160.56			
46	040103001001	土方回填 1.机械回填原土	m³	160.56			
47	040103001002	中粗砂回填	m³	194.18			
48	040103002001	余方弃置 1.运距:1km	m³	458.19			
49	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.增加运距:4km	m³·km	1832.76			
50	040305001001	砂垫层	m³	58.71			
51	040501004001	HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管 Q- DN300(SN≥8kn/m) 1.连接方式:承插 2.含闭水试验	m	305.00			
52	040501004002	HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管 Q- DN200(SN≥8kn/m) 1.连接方式:承插 2.含闭水试验	m	597.00			
53	040501004003	支管网 PVC-U Φ110 1.连接方式:粘结连接 2.含闭水试验	m	360.00			
54	040502003001	PVC-U弯头 DN110	个	22			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯 第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
55	040502003002	PVC-U直接 DN110	个	22			
56	040502003002	预埋防水套管	个	8			
57	040501004003	支管网 PVC-U Φ200穿孔布水管 1. 连接方式: 粘结连接 2. 含闭水试验 3. 人工打孔, 梅花状布置	m	30.00			
58	040502003001	PVC-U弯头 DN200	个	18			
59	040501004003	支管网 PVC-U Φ200 1. 连接方式: 粘结连接 2. 含闭水试验	m	21.00			
60	040504002001	截流井(带防坠网) 1. 井身混凝土强度等级C25, 抗渗等级P6 2. C30预制井口盖板 3. 含钢筋模板制作安装、钢爬梯 4. 含C20混凝土垫层	座	3			
61	040504001001	入户井(含铸铁盖板) 1. 内空380*380mm砌筑井, 含抹灰 2. 含C20混凝土垫层 3. 含C30混凝土压顶 4. 含模板制作安装	座	12			
62	040504002002	混凝土检查井(带防坠网) 1. 含C15混凝土垫层及模板 2. 混凝土C25井底板和井身及模板 3. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2 防水水泥砂浆 4. 含钢筋制作及安装 5. M5砂浆MU10砖砌流槽 6. 含C30混凝土井圈及模板、密封井盖、 钢爬梯 6. 详见图集06ms201-3/21-29	座	9			
	1.	拆除工程					
63	041001001001	拆除水泥混凝土路面(车行) 1. 岩石破碎机破除18cm水泥混凝土路面	m²	300.00			
64	041001002001	拆除水泥混凝土人行道 1. 风镐破除12cm水泥混凝土路面	m²	250.00			
65	010103002001	余渣弃置 1. 运距: 1km	m³	84.00			
66	桂010103003001	石方运输增(减) m3·km 1. 增加运距: 4km	m³·km	336.00			
	3.	道路工程					
67	040202015001	15cm厚级配碎石 1. 压实度≥97% 2. 拆除恢复部分	m²	300.00			
68	040202015002	10cm厚级配碎石 1. 压实度≥97% 2. 拆除恢复部分	m²	250.00			
69	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 18cm	m²	300.00			
70	040203007002	水泥混凝土	m²	250.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.混凝土强度等级: C30 2.厚度: 12cm					
71	FA0510013	铸铁井盖板、井圈 部位: 检查口 规格: 700mm 内设钢爬梯	m³/块 (套)	4.00			
72	FA0510013	铸铁井盖板、井圈 部位: 格栅井 规格: 900mm*450mm*70mm	m³/块 (套)	2.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
73	011705001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m³	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
	0406	水处理工程					
74	040602001001	提篮式不锈钢细格栅 规格: 600*600 做法及大样详图纸	块	1			
75	030701008001	生态浮床 聚丙烯材料330×330×60mm	m²	1.00			
76	040601025001	滤池滤料铺设 鹅卵石填料	m³	51.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
77	070102007001	组合填料 规格: Φ150, 长1.5m	m³	18.50			
78	030109011002	单元标识牌	批	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
79	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:1年	m²	51.31			
80	050102002	栽植灌木 冠幅: 90*90cm 品种: 蒲葵 养护期: 1年	株	1			
81	050102009001	栽植水生植物 品种: 铜钱草 养护期: 1年 单位面积株数: 50株/m² 株高: 0.3-0.5m	株	60			
82	050102009	栽植水生植物 品种: 水生美人蕉、风车草 规格: 自然高度30cm, 冠幅25cm	株 (缸)	547			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		种植密度9株/m2 养护期: 1年					
		2、 园路园桥					
83	桂050201018	青石板路 原土夯实 40mm厚砂垫层	块	24			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
土建工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	436.59	分部分项工程费及措施项目费
管网工程			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	615.00	分部分项工程费及措施项目费
安装工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	52.88	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	16.90	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
土建工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
管网工程				
一	2022市政综合工程一般计税法			
安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
绿化工程				
一	2021绿化工程一般计税法			
	合 计			

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:2024年市本级补助资金马山县农村生活污水整治项目-周鹿镇坛利村那烟屯

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	市政人工	元			1.00				
2	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t			3387.40				
3	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t			3615.40				
4	铁钉(综合)	kg			5.58				
5	电焊条(综合)	kg			6.50				
6	铁件(综合)	kg			5.65				
7	天然中(粗)砂	m³			237.86				
8	碎石 5~20mm	m³			101.85				
9	碎石 5~40mm	m³			101.85				
10	页岩标准砖 240×115×53	千块			451.33				
11	周转圆木(支撑)	m³			840.71				
12	周转板枋材	m³			973.45				
13	胶合板模板 1830×915×18	m²			28.32				
14	铸铁井盖井座 重型Φ700	套			333.63				
15	铸铁井盖井座 重型900*450*70	套			250.00				
16	预拌普通混凝土 C30	m³			382.52				
17	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³			352.43				
18	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³			363.11				
19	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³			372.82				
20	碎石 GD40 商品普通砼 C25 P6	m³			414.56				
21	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³			382.52				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

