

樟木镇寺江村1队、2队水库移民基础设施项目

工程预算

建设单位：贵港市覃塘区生态移民发展中心

(单位盖章)

编制单位：中撰工程设计有限公司

(单位盖章)

2025年05月12日

樟木镇寺江村1队、2队水库移民基础设施项目

工程预算

预算价 (小写): 687900.28元

(大写): 陆拾捌万柒仟玖佰元零贰角捌分

建设单位: 贵港市覃塘区生态移民发展中心
(单位盖章)

编制单位: 中撰工程设计有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年05月12日

复核时间: 2025年05月12日

总 说 明

工程名称:樟木镇寺江村1队、2队水库移民基础设施项目

第1页 共1页

1、编制依据:

- (1) 建设工程工程量计算规范(GB50584~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本) ;
- (2) 2022年版《广西壮族自治区市政工程费用定额》;
- (3) 《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(桂建管【2008】37号);
- (4) 《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》(桂建标字【2009】7号)及桂建标【2013】47号;
- (5) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标字【2015】5号);
- (6) 《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发【2012】42号);
- (7) 2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>。
- (8) 桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西自治区建设工程计价依据调整的通知》。
- (9) 桂造价[2016]7号《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》。
- (10) 自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标〔2019〕12号)
- (11) 现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。
- (12) 材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2025年第2期信息价计取,信息价没有材料价格的按市场询价。

规费、增值税计价表

工程名称:樟木镇寺江村1队、2队水库移民基础设施项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
道路工程				
工程建设其他费				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (0+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (0+0)	0.39
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	3.46	
2.1	增值税		3.00	
2.2	城市维护建设税		0.21	
2.3	教育附加费		0.09	
2.4	地方教育附加费		0.06	
2.5	水利建设基金		0.10	
合 计				

主要材料及价格表

工程名称:樟木镇寺江村1队、2队水库移民基础设施项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000701001	市政人工	元	90563.125	1.00
3		◆材料◆			
4	020901006	塑料薄膜	m ²	5962.352	2.89
5	031345008	刻纹机刀片	组	8.675	650.00
6	031345011	切缝机刀片	片	7.887	265.20
7	032116001	铁件(综合)	kg	1646.962	6.40
8	040102003	普通硅酸盐水泥P.0 42.5MPa	t	365.230	442.00
9	040301004	中砂		533.415	160.00
10	040502004	碎石 5~40mm		1165.926	124.00
11	040904008	石粉		0.459	95.00
12	133101003	石油沥青 30#	kg	806.015	2.80
13	150101001	石棉	kg	671.679	1.80
14	341101001	水		1006.790	3.60
15	341104001	煤	t	0.171	612.00
16	341105003	木柴	kg	17.058	0.50
17	341508001	其他材料费	元	1926.729	1.00
18	350102001	钢模板	kg	3024.753	6.86
19		◆配合比◆			
20	B802104045	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30		995.178	352.06
21		◆机械台班组成◆			
22	000701002	市政机械台班人工费	元	14459.803	1.00
23	000701003	市政机械第一类费用	元	11488.340	1.00
24	140301004	汽油 92#	kg	85.375	10.31
25	140304001	轻柴油 0#	kg	1682.141	8.69
26	341103001	电	kW.h	5879.857	0.66
27		◆机械◆			
28	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L	台班	27.218	328.04
29	990506002	混凝土振捣器插入式	台班	-61.040	10.60
30	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班	62.571	35.69
31	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班	3.363	1032.63
32	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班	2.552	1143.03
33	990712002	平地机功率 120kW	台班	7.753	1169.96
34	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班	1.682	740.03
35	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班	9.986	1372.87
36	991316001	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班	23.847	27.48

