

马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县永州镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西建通工程咨询有限责任公司

(单位盖章)



审 核 单 位：马山县财政投资评审中心

(单位盖章)



2025年7月18日

马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县永州镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：广西建通工程咨询有限
责任公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：安钟福
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：威黄印树
(签字或盖章)

编制人：罗新伟
(造价工程师签字)

复核人：杨李帝
(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：马山县财政投资评审中心
(单位盖章)

编制时间：2025年7月18日

复核时间：2025年7月18日

总 说 明

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第1页 共1页

一、项目概况

工程名称：那马命老区永州镇平山学堂优化提升工程

建设地点：南宁市马山县平山村

工程概况：本工程含平山村公共中心、平山村党群服务中心、平山村休闲活动中心三个单体优化提升。

二、编制范围

本次编制范围即招标范围，包括建筑、装饰装修、水电安装等施工图纸范围内的全部内容，详见工程量清单。

三、编制依据

- 1. 国家计价规范《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其广西壮族自治区实施细则。
- 2. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- 3. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。
- 4. 2024年《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额》。
- 5. 2024年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》
- 6. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套的费用定额。
- 7. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标〔2016〕16号）。
- 8. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。
- 9. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕12号）。
- 10. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）。
- 11. 本项目的施工图纸、业主答疑及与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
- 12. 材料价格参照建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《南宁建设工程造价信息》2025年第6期，按马山县当地信息价计取，当地工程造价信息中没有发布的，按南宁信息价计取，没有信息价的参照市场价除税后计算。
- 13. 项目编制所需的其他相关依据。

四、其他说明

- 1. 本工程采用预拌砂浆、预拌混凝土。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平山村公共中心-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平山村公共中心-建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平山村公共中心-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平山村党群服务中心-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平山村党群服务中心-建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平山村休闲活动中心-安装工程			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平山村休闲活动中心-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平山村休闲活动中心-建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
平山村休闲活动中心-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
那马革命老区永州市平山学堂优化提升-室外拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
那马革命老区永州市平山学堂优化提升-外墙装饰装修、户外新建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
平山村公共中心-拆除工程							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1、含拆除、垃圾清理下地等	m³	19.42			
2	011605001001	平面块料拆除 1、含拆除、垃圾清理下地等	m²	9.51			
3	011605002001	墙面块料拆除 1、含拆除、垃圾清理下地等	m²	7.06			
4	011610002001	金属门拆除 1、含拆除、垃圾清理下地等	m²	5.09			
5	011610002002	拆除铝合金窗+防盗网+木质窗花装置 1、含拆除、垃圾清理下地等	m²	20.30			
6	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:建筑废渣 2. 运距:起步1km 3、含建筑垃圾消纳费	m³	31.82			
7	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3 • km 1、运距: 按增运5km考虑	m³ • km	127.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
平山村公共中心-建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	砌筑工程					
8	010402001001	砌块墙 1、砖品种、规格、强度等级:水泥空心砌块 2、墙体类型:250mm 3、墙体厚度:直行墙 4、砂浆种类、强度等级:M5	m³	21.92			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010505010001	混凝土地面 浇筑C20混凝土,180mm	m²	29.40			
10	桂030113027001	灌浆 1、梁加固 2、含模板制作、安拆等	m³	0.20			
11	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.004			
12	010515001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	0.006			
13	桂010515012001	植筋 植筋钢筋直径(Φ16mm)	根	8			
	6.	金属结构工程					
14	010606013001	零星钢构件 1.钢材品种、规格:200*73*7.0槽钢 2.除锈方法:人工除锈 3.防锈:一底两面	t	0.063			
	8.	屋面及防水工程					
15	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1、JS聚合物防水层 II型 2、卫生间	m²	16.07			
	10.	楼地面装饰工程					
16	011101003001	细石混凝土楼地面 1、40mm厚C20细石混凝土	m²	4.86			
17	010404001001	碎渣垫层 1、碎渣分层回填压实层 2、卫生间、走廊	m³	8.61			
18	011101006001	平面砂浆找平层 1、水泥光油饰面,0.5mm(湿膜) 2、抗碱底漆,0.2mm(湿膜) 3、30mm1:3水泥砂浆找平层	m²	86.60			
19	011102003001	块料楼地面 1、800*800*10mm地砖铺平压实,白水泥填缝 2、50mm厚水泥砂浆	m²	83.44			
20	011102003002	块料楼地面 1、400*400*10mm地砖铺平压实,白水泥填缝 2、50mm厚水泥砂浆	m²	25.42			
21	011105006001	成品铝合金踢脚线 1、踢脚线高度:80mm高0.8厚肌肤黑铝合金踢脚线	m	47.06			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
22	011201001001	墙面一般抹灰 1、20mm厚水泥砂浆找平层 2、新建墙体内墙面抹灰	m ²	153.20			
23	011201001002	外墙面一般抹灰 1、20mm厚水泥砂浆找平层	m ²	12.63			
24	桂011204007001	块料墙面 1、400*800*10mm墙砖铺平压实, 白水泥 填缝, 阳角处45° 磨边碰口 2、20mm厚水泥砂浆	m ²	25.72			
	13.	门窗工程					
25	010802001001	钢质防盗入户门 1、含运输、安装、固定及五金配件等	m ²	10.21			
26	010807001001	铝合金推拉窗 ≥2m ² 1、96系列推拉窗, 型材厚度≥1.8 2、5mm单层玻璃 3、含运输、安装、固定及五金配件等	m ²	21.16			
27	010801001001	卫生间长虹玻璃门<2m ² 1、76系列平开门, 型材厚度≥2.0 2、5mm单层玻璃 3、含运输、安装、固定及五金配件等	m ²	5.76			
28	010810001001	定制百叶窗帘	m ²	9.62			
29	010810001002	定制遮光窗帘 1、布艺窗帘80%遮光率 2、含轨道、制作、安装等全部施工工序	m ²	9.48			
	12.	天棚工程					
30	011302001001	铝扣板吊顶 1、600*600*1.0铝扣板吊顶 2、配套金属龙骨	m ²	83.06			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
31	011406003001	天棚面刮腻子 1、满刮腻子2遍	m ²	64.07			
32	011406003002	天棚面刮乳胶漆 1、乳胶漆2遍	m ²	64.07			
33	011406003003	内墙墙面刮腻子 1、满刮腻子2遍	m ²	565.31			
34	011407001001	内墙墙面喷(刷)涂料 1、墙面滚刷乳胶漆2遍	m ²	565.31			
	15.	其他装饰工程					
35	011501001001	洗手台 20mm厚人造大理石板	m ²	1.15			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
36	桂011701004001	墙面装修脚手架	m²	392.73			
37	011701006001	满堂脚手架	m²	23.61			
	011709	二次搬运					
38	桂011709001001	金属材料（各种规格）第二次运输 运距50m内	t	0.010			
39	桂011709001002	水泥、干混凝土 二次运输 运距50m内	t	23.371			
40	桂011709001003	湿拌（现拌）砂浆、混凝土 二次运输 运距50m内	m³	7.020			
41	桂011709001004	砂、石 第二次运输 运距50m内	m³	1.840			
42	桂011709001005	木材 第二次运输 运距50m内	m³	0.033			
43	桂011709001006	胶合板 δ=6mm内 二次运输 运距50m内	m²	0.279			
44	桂011709001007	小型空心砌块 390×190×190 二次运输 运距50m内	块	1344			
45	桂011709001008	陶瓷面砖（各种规格） 二次运输 运距50m内	m²	140.22			
46	桂011709001009	防盗门 二次运输 运距50m内	m²	9.99			
47	桂011709001010	铝合金门窗（不含玻璃） 二次运输 运距50m内	m²	25.73			
48	桂011709001011	铝板 二次运输 运距50m内	m²	87.21			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
平山村公共中心-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
49	030404017001	强电箱 安装方式：距地1.8米明装	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
50	030412005001	铝扣板led灯 600*600 含接线盒 安装方式:嵌入式	套	6			
51	030412001001	LED吸顶灯 Φ300 24W 含接线盒	套	8			
52	030404034001	单联开关 ~250V, 10A (含开关盒) 安装方式:距地1.3m暗装	套	11			
53	030404035001	五孔插座~250V, 10A (含接线盒) 安装方式:暗装距地0.35米	套	39			
54	030404033001	风扇 APC15-2-30 (B8DC)	台	1			
55	030411004001	管内穿线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm ²	m	869.20			
56	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	307.07			
57	030413002001	砖结构刨沟及所凿沟槽恢复 (公称管径 20mm以内)	m	51.15			
	0310	给水工程					
58	040501004001	PP-R塑料给水管及管件安装 DN65 PN=1.25MPa 连接方式:热熔连接 含三通、弯头等管件 含消毒冲洗、水压试验	m	12.30			
59	040501004002	PP-R塑料给水管及管件安装 De50 PN=1.25MPa 连接方式:热熔连接 含三通、弯头等管件 含消毒冲洗、水压试验	m	34.62			
60	031003001001	闸阀 DN65 连接方式:螺纹连接 压力等级:PN=1.25MPa	个	6			
61	031003001002	防止倒流器 DN65 连接方式:螺纹连接 压力等级:PN=1.25MPa	个	2			
	0310	排水工程					
62	031001006001	UPVC塑料排水管及管件安装 De110 连接方式:粘接连接 工作内容:含管件安装,管道的灌水试验 、通球试验	m	51.00			
63	031004003001	洗脸盆 材质:陶瓷 含不锈钢水龙头	套	4			
64	031004006001	蹲式大便器 材质:陶瓷 组装形式:低水箱	套	4			
65	桂031004021001	地漏 De110	个	4			
66	桂031004022001	塑料扫除口 De110	个	2			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
67	030502003001	弱电箱 安装方式:距地0.35米安装	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
68	030502012001	宽带网插座 1. 安装方式: 底边距地0.35m暗装 2. 含接线盒	个	3			
69	030502005001	超六类网线CATE6	m	36.54			
70	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC16	m	30.54			
71	030413002002	砖结构刨沟及所凿沟槽恢复(公称管径 20mm以内)	m	2.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
平山村党群服务中心-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
72	011601001001	砖砌体拆除 1、含拆除、垃圾清理下地等	m ³	10.10			
73	011606003001	拆除原有铝扣板吊顶 1、含拆除、垃圾清理下地等 2、拆除高度3.6m	m ²	36.23			
74	011610001001	拆除木质栅栏防盗窗 1、含拆除、垃圾清理下地等	m ²	13.86			
75	011610002001	拆除铝合金窗+防盗网 1、含拆除、垃圾清理下地等	m ²	17.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
76	011610002002	金属门拆除 1、含拆除、垃圾清理下地等	m ²	5.14			
77	011610001002	木门拆除 1、含拆除、垃圾清理下地等	m ²	9.36			
78	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:建筑废渣 2. 运距:起步1km 3、含建筑垃圾消纳费	m ³	22.92			
79	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1、运距:按增运4km考虑	m ³ ·km	91.68			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
平山村党群服务中心-建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
80	010401005001	空心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:水泥空心砌块 2、墙体类型:240mm 3、墙体厚度:直行墙 4、砂浆种类、强度等级:M5	m ³	7.14			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
81	桂030113027001	灌浆	m ³	0.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位:梁加固 2. 灌浆配合比: 1:1水泥砂浆 2、含模板制作、安拆等					
82	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.007			
83	桂010515012001	植筋 植筋钢筋直径 (Φ 10mm)	根	8			
	6.	金属结构工程					
84	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:200*73*7.0槽钢 2. 除锈方法:人工除锈 3. 防锈:一底两面	t	0.045			
	8.	屋面及防水工程					
85	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1、防潮层:15mm厚聚合物水泥防水砂浆 2、附加措施:地面涂刷2mm聚氨酯防水涂料(2遍),形成双层防护 3、保护层:浇筑50mm厚C20细石混凝土(掺防水剂),内配钢筋网(Φ 150 $\times$ 150mm)	m ²	85.47			
	10.	楼地面装饰工程					
86	011101001001	碎渣垫层 1、碎渣分层回填压实层 2、部位:卫生间	m ²	4.40			
87	011101006001	平面砂浆找平层 1、50mm厚1:3水泥砂浆 2、部位:卫生间	m ²	4.40			
88	011101006002	平面砂浆找平层 1、水泥光油饰面,0.5mm(湿膜) 2、抗碱底漆,0.2mm(湿膜) 3、30mm1:3水泥砂浆找平层 4、部位:二层走廊	m ²	14.11			
89	011108001001	石材门槛石 1、1700*240*16mm 黑金花大理石地砖铺平压实,白水泥填缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	0.38			
90	011102003001	块料楼地面 1、800*800*10mm地砖铺平压实,白水泥填缝 2、50mm厚水泥砂浆	m ²	85.47			
91	011105006001	成品铝合金踢脚线 1、踢脚线高度:80mm肌肤黑铝合金踢脚线	m	108.86			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
92	011201001001	内墙面一般抹灰 1、20mm厚水泥砂浆找平层 2、新建墙体内墙面抹灰	m ²	29.74			
93	桂011204007001	仿古外墙青砖 1. 200*60*10mm面贴仿古外墙青砖 2. 石材专用背胶 3. 石材/瓷砖专用粘结剂 4. 20 水泥砂浆粉刷层 5. 素水泥拉毛6. 镀锌钢丝网:	m ²	80.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
94	011207001001	党群服务中心背景墙 1、骨架:木龙骨支撑,间距20cm预埋木方龙骨,使用5cm*5cm木方做边框加固 2、基层:12mm阻燃胶合板打底 3、面层:18mm生态木长城板 5、字体:党徽H=500mm,1.5PVC喷漆字体H=450mm 6、边缘使用木纹板装饰线条 7、多层1.5pvc切割造型 8、含加工、运输、吊装安装、固定及五金配件等”	m²	9.46			
	12.	天棚工程					
95	011302001001	吊顶天棚 1、600*600*1.0厚铝扣板吊顶 2、配套金属龙骨	m²	96.51			
96	011302001002	边吊顶天棚 1、配套轻钢龙骨 2、9mm胶合板打底 3、3mm埃特板基层 4、满刮腻子2遍 5、滚刷乳胶漆2遍	m²	21.34			
97	011302002001	铝格栅吊顶 1、50*65*1.0厚铝格栅吊顶 2、配套金属龙骨	m²	12.01			
	13.	门窗工程					
98	010802001001	钢质防盗入户门 1、含运输、安装、固定及五金配件等	m²	24.31			
99	010805005001	全玻地弹门 1、12mm钢化玻璃 2、型材厚度≥2.0 3、含五金配件等	m²	8.32			
100	010807001001	定制铝合金推拉窗 1、96系列推拉窗,型材厚度≥1.8 2、5mm单层玻璃 3、含运输、安装、固定及五金配件等	m²	33.66			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
101	011406003001	内墙墙面刮腻子 1、净味防潮高级腻子粉2遍	m²	368.45			
102	011406003002	天棚满刮腻子 1、净味防潮高级腻子粉2遍	m²	61.16			
103	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1、墙面滚刷乳胶漆2遍 2、参考品牌:多乐士	m²	364.65			
104	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1、天棚面滚刷乳胶漆2遍 2、参考品牌:多乐士	m²	61.16			
	15.	其他装饰工程					
105	011501001001	定制成品橱柜	m²	4.74			
106	010810001001	定制遮光窗帘 1、布艺窗帘80%遮光率	m	28.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、含轨道、制作、安装等全部施工工序					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
107	桂011701004001	墙面装修脚手架 搭设高度3.6m以内	m²	7.20			
108	011701006001	满堂脚手架	m²	18.88			
	011709	二次搬运					
109	桂011709001001	金属材料（各种规格）第二次运输 运距 50m内	t	0.013			
110	桂011709001002	水泥、干混凝土 二次运输 运距50m内	t	26.021			
111	桂011709001003	湿拌（现拌）砂浆、混凝土 二次运输 运 距50m内	m³	0.50			
112	桂011709001004	砂、石 第二次运输 运距50m内	m³	0.66			
113	桂011709001005	木材 第二次运输 运距50m内	m³	0.11			
114	桂011709001006	胶合板 δ =6mm内 二次运输 运距50m内	m²	32.57			
115	桂011709001007	小型空心砌块 390×190×190 二次运输 运距50m内	块	438			
116	桂011709001008	陶瓷面砖（各种规格） 二次运输 运距 50m内	m²	172.62			
117	桂011709001009	防盗门 二次运输 运距50m内	m²	23.78			
118	桂011709001010	铝合金门窗（不含玻璃） 二次运输 运距 50m内	m²	40.44			
119	桂011709001011	铝板 二次运输 运距50m内	m²	113.95			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
平山村休闲活动中心-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
120	030404017001	强电箱 安装方式:距地1.8米明装	台	2			
121	030412005001	铝扣板led灯 600*600 含接线盒 安装方式:嵌入式	套	5			
122	030412004001	100mm磁吸轨道灯组合 含轨道 含接线盒	套	5			
123	030412004002	筒灯(开80孔)	套	69			
124	030412005002	1200*100led条形灯	套	39			
125	030412001001	LED吸顶灯 Φ300 24W 含接线盒	套	6			
126	030404034001	单联开关 ~250V, 10A (含开关盒) 安装方式:距地1.3m暗装	套	8			
127	030404034002	二联开关 ~250V, 10A (含开关盒) 安装方式:距地1.3m暗装	套	1			
128	030404034003	四联开关 ~250V, 10A (含开关盒) 安装方式:距地1.3m暗装	套	1			
129	030404035001	五孔插座~250V, 10A (含接线盒) 安装方式:暗装距地0.35米	套	8			
130	030404033001	风扇 APC15-2-30 (B8DC)	台	2			
131	030411004001	管内穿线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm ²	m	1086.02			
132	030411001001	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	376.70			
133	030413002001	砖结构刨沟及所凿沟槽恢复(公称管径 20mm以内)	m	43.90			
	0310	给水工程					
134	040501004001	PP-R塑料给水管及管件安装 DN65 PN=1.25MPa 连接方式:热熔连接 含三通、弯头等管件 含消毒冲洗、水压试验	m	8.83			
135	040501004002	PP-R塑料给水管及管件安装 De50 PN=1.25MPa 连接方式:热熔连接 含三通、弯头等管件 含消毒冲洗、水压试验	m	6.12			
136	031003001001	闸阀 DN65 连接方式:螺纹连接 压力等级:PN=1.25MPa	个	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
137	031003001002	防止倒流器 DN65 连接方式: 螺纹连接 压力等级: PN=1.25MPa	个	1			
	0310	排水工程					
138	031001006001	UPVC塑料排水管及管件安装 De110 连接方式: 粘接连接 工作内容: 含管件安装, 管道的灌水试验、通球试验	m	15.57			
139	031004003001	洗脸盆 材质: 陶瓷 含不锈钢水龙头	套	1			
140	桂031004022001	塑料扫除口 De110	个	1			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
141	030502003001	弱电箱 安装方式: 距地0.35米安装	个	2			
142	030502012001	宽带网插座 1. 安装方式: 底边距地0.35m暗装 2. 含接线盒	个	3			
143	030502005001	超六类网线CATE6	m	13.41			
144	030411001002	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC16	m	9.41			
145	030413002002	砖结构刨沟及所凿沟槽恢复(公称管径20mm以内)	m	1.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
平山村休闲活动中心-拆除工程							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
146	011601001001	砖砌体拆除 1、含拆除、垃圾清理下地等	m ³	18.23			
147	011610002001	金属门拆除 1、含拆除、垃圾清理下地等	m ²	54.33			
148	011610002002	拆除铝合金窗+防盗网+木质窗花装置 1、含拆除、垃圾清理下地等	m ²	22.18			
149	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:建筑废渣 2. 运距:起步1km 3、含建筑垃圾消纳费	m ³	34.27			
150	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1、运距:按增运4km考虑	m ³ ·km	137.08			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
平山村休闲活动中心-建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
151	010402001001	砌块墙 1、砖品种、规格、强度等级:水泥空心砌块 2、墙体类型:250mm 3、墙体厚度:直行墙 4、砂浆种类、强度等级:M5	m³	0.78			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
152	桂030113027001	灌浆 1、梁加固 2、含模板制作、安拆等	m³	0.92			
153	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.019			
154	010515001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	0.030			
155	桂010515012001	植筋 植筋钢筋直径 (Φ16mm)	根	16			
	6.	金属结构工程					
156	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格:200*73*7.0槽钢 2. 除锈方法:人工除锈 3. 防锈:一底两面	t	0.290			
	10.	楼地面装饰工程					
157	011102003001	块料楼地面 1、800*800*10mm地砖铺平压实,白水泥填缝 2、50mm厚水泥砂浆	m²	116.98			
158	011102003002	块料楼地面 1、400*400*10mm地砖铺平压实,白水泥填缝 2、50mm厚水泥砂浆	m²	4.36			
159	011108001001	石材门槛石 1、1700*240*16mm 黑金花大理石地砖铺平压实,白水泥填缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	0.41			
160	011105006001	成品铝合金踢脚线 1、踢脚线高度:80mm铝合金成品踢脚线	m	65.66			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
161	011201001001	内墙面一般抹灰 1、20mm厚水泥砂浆找平层 2、新建墙体内墙面抹灰	m²	3.23			
162	桂011204007001	块料墙面 1、400*800*10mm墙砖铺平压实,白水泥填缝,阳角处45°磨边碰口 2、15mm厚水泥砂浆	m²	23.66			
163	桂011204007002	仿古外墙青砖 1. 200*60*10mm面贴仿古外墙青砖 2. 石材专用背胶 3. 石材/瓷砖专用粘结剂 4. 20 水泥砂浆粉刷层 5. 素水泥拉毛6. 镀锌钢丝网:	m²	54.23			
164	011207001001	碳晶板墙面	m²	100.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、9mm碳晶板 2、L50*5镀锌角钢					
165	011207001002	定制书架 1、长城板顶部及侧面围边 2、免漆生态板制作 3、规格4400*300*H2390 4、坐垫2个 5、其他项设计图	m²	10.52			
166	011207001003	书架座位 1、面铺生态板,内置方通骨架 2、规格4400*1400*H600 3、坐垫4个 4、其他项设计图	m²	2.64			
167	011207001004	背景墙 1、面漆生态板制作 2、规格4500*1700*H450 3、坐垫2个 4、免漆板切割;包边(云朵、火箭) 5、其他项设计图	m²	7.48			
	13.	门窗工程					
168	010802001001	钢质防火防盗入户门 1、含运输、安装、固定及五金配件等	m²	10.15			
169	010807001001	铝合金推拉窗 1、96系列推拉窗,型材厚度≥1.8 2、5mm单层玻璃 3、含运输、安装、固定及五金配件等	m²	43.67			
170	010801001001	卫生间长虹玻璃门 1、76系列平开门,型材厚度≥2.0 2、5mm单层玻璃 3、含运输、安装、固定及五金配件等	m²	2.50			
171	010810001001	定制遮光窗帘 1、布艺窗帘80%遮光率 2、含轨道、制作、安装等全部施工工序	m	33.21			
172	010805005001	全玻地弹门 1、12mm钢化玻璃 2、型材厚度≥2.0 3、含五金配件等	m²	4.47			
	12.	天棚工程					
173	011302001001	铝扣板吊顶 1、600*600*1.0铝扣板吊顶 2、配套金属龙骨	m²	21.46			
174	011302002001	铝格栅吊顶 1、50*65*1mm@75铝格栅吊顶 2、配套龙骨及吊件	m²	91.28			
175	011304001001	边吊 1、轻钢龙骨 2、9mm胶合板打底 3、3mm埃特板基层 4、腻子2道,乳胶漆2道	m	93.74			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
176	011406003001	天棚面刮腻子	m²	74.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、满刮腻子2遍					
177	011406003002	天棚面刮乳胶漆 1、乳胶漆2遍	m²	74.15			
178	011406003003	内墙墙面刮腻子 1、满刮腻子2遍	m²	278.18			
179	011407001001	内墙墙面喷（刷）涂料 1、墙面滚刷乳胶漆2遍	m²	278.18			
	15.	其他装饰工程					
180	011207001005	字体 1、规格：公开栏 2、材料：2.0mmPVC UV画面，雕刻等 3、其他造型详设计图 4、含安装、固定等	m²	12.00			
	15.	其他装饰工程					
181	011501001001	洗手台 20mm厚人造大理石板	m²	0.77			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
182	桂011701004001	墙面装修脚手架	m²	117.63			
183	011701006001	满堂脚手架	m²	23.32			
	011709	二次搬运					
184	桂011709001001	金属材料（各种规格）第二次运输 运距50m内	t	0.358			
185	桂011709001002	水泥、干混凝土 二次运输 运距50m内	t	15.502			
186	桂011709001003	湿拌（现拌）砂浆、混凝土 二次运输 运距50m内	m³	0.04			
187	桂011709001004	砂、石 第二次运输 运距50m内	m³	0.02			
188	桂011709001005	木材 第二次运输 运距50m内	m³	0.04			
189	桂011709001006	胶合板 δ =6mm内 二次运输 运距50m内	m²	98.43			
190	桂011709001007	小型空心砌块 390×190×190 二次运输 运距50m内	块	48			
191	桂011709001008	陶瓷面砖（各种规格） 二次运输 运距50m内	m²	207.44			
192	桂011709001009	防盗门 二次运输 运距50m内	m²	9.93			
193	桂011709001010	铝合金门窗（不含玻璃） 二次运输 运距50m内	m²	48.55			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
194	桂011709001011	铝板 二次运输 运距50m内	m²	229.04			
	011710	已完工程保护费					
195	桂011710001001	楼地面成品保护	m²	130.41			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
平山村休闲活动中心-安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
196	030404017001	强电箱 安装方式:距地1.8米明装	台	2			
197	030412005001	铝扣板led灯 600*600 含接线盒 安装方式:嵌入式	套	5			
198	030412004001	100mm磁吸轨道灯组合 含轨道 含接线盒	套	5			
199	030412004002	筒灯(开80孔)	套	69			
200	030412005002	1200*100led条形灯	套	39			
201	030412001001	LED吸顶灯 Φ300 24W 含接线盒	套	6			
202	030404034001	单联开关 ~250V, 10A (含开关盒) 安装方式:距地1.3m暗装	套	8			
203	030404034002	二联开关 ~250V, 10A (含开关盒) 安装方式:距地1.3m暗装	套	1			
204	030404034003	四联开关 ~250V, 10A (含开关盒) 安装方式:距地1.3m暗装	套	1			
205	030404035001	五孔插座~250V, 10A (含接线盒) 安装方式:暗装距地0.35米	套	8			
206	030404033001	风扇 APC15-2-30 (B8DC)	台	2			
207	030411004001	管内穿线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm²	m	1086.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
208	030411001001	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	376.70			
209	030413002001	砖结构刨沟及所凿沟槽恢复(公称管径 20mm以内)	m	43.90			
	0310	给水工程					
210	040501004005	PP-R塑料给水管及管件安装 DN65 PN=1.25MPa 连接方式:热熔连接 含三通、弯头等管件 含消毒冲洗、水压试验	m	6.14			
211	040501004006	PP-R塑料给水管及管件安装 De50 PN=1.25MPa 连接方式:热熔连接 含三通、弯头等管件 含消毒冲洗、水压试验	m	7.18			
212	031003001005	闸阀 DN65 连接方式:螺纹连接 压力等级:PN=1.25MPa	个	6			
213	031003001006	防止倒流器 DN65 连接方式:螺纹连接 压力等级:PN=1.25MPa	个	2			
	0310	排水工程					
214	031001006003	UPVC塑料排水管及管件安装 De110 连接方式:粘接连接 工作内容:含管件安装,管道的灌水试验 、通球试验	m	13.44			
215	031004003003	洗脸盆 材质:陶瓷 含不锈钢水龙头	套	2			
216	031004006002	蹲式大便器 材质:陶瓷 组装形式:低水箱	套	2			
217	桂031004021002	地漏 De110	个	4			
218	桂031004022003	塑料扫除口 De110	个	2			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
219	030502003001	弱电箱 安装方式:距地0.35米安装	个	2			
220	030502012001	宽带网插座 1.安装方式:底边距地0.35m暗装 2.含接线盒	个	3			
221	030502005001	超六类网线CATE6	m	13.41			
222	030411001002	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC16	m	9.41			
223	030413002002	砖结构刨沟及所凿沟槽恢复(公称管径 20mm以内)	m	1.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
那马革命老区永州镇平山学堂优化提升- 室外拆除工程							
		分部分项工程					
	2.	第二章机械拆除工程					
224	桂011616003001	杂物房整体机械拆除 部位: 杂物房 (砖混结构) 机械拆除	m²	31.52			
225	桂011616003002	挡雨遮阳棚整体机械拆除 部位: 挡雨遮阳棚 (钢结构) 机械拆除	m²	80.85			
226	011601001001	砖砌体拆除 部位: 围墙 材质、厚度: 小型空心砌块20cm厚 高度: 2.5m	m³	20.65			
227	011608002001	铲除涂料面	m²	724.76			
228	010103002001	余土弃置 运距: 5km	m³	104.42			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
那马革命老区永州市平山学堂优化提升- 外墙装饰装修、户外新建							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
229	010401005001	空心砖砌背景墙 1、砖品种、规格、强度等级:小型空心砌块墙 MU7.5 2、墙体类型:240mm 3、墙体厚度:直行墙 4、砂浆种类、强度等级:M5	m ³	3.90			
230	020602007001	围墙瓦顶 双面仿古屋檐瓦	m	8.13			
231	桂010507008001	砼地坪 1. 砼地坪厚度:150mm 2. 凝土种类、强度等级:C20商品砼 3. 基层材质、厚度:200mm厚碎渣夯实 4. 塑料薄膜养生	m ²	1269.26			
	8.	屋面及防水工程					
232	010901002001	型材屋面 主梁安装;沿屋顶纵向每1.2m布置一根主梁(80×80×3) 檩条安装;横向每隔1m铺设檩条(50×50×2.5),与主梁垂直 自攻螺丝、檩条固定、接缝处理 隔热彩钢夹芯板0.6mm厚900型彩钢瓦 2. 除锈方法:人工除锈 3. 防锈:一底两面	m ²	36.72			
233	010901001001	仿古屋檐瓦 1. 基层处理 2. 防水层:SBS改性沥青防水卷材(厚度≥4mm) 3. 找平层:水泥砂浆(1:3),表面拉毛处理	m ²	133.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 挂瓦条安装 5. 安装滴水瓦;勾头瓦 6. 贴瓦面铺: 底瓦铺设;筒瓦覆盖 7. 脊瓦安装: 正脊;垂脊					
234	010904002001	屋面防水 1、水泥油1层 3、50mm干硬性水泥砂浆 4、2.0mm厚自粘橡胶沥青防水卷材 5、基层清理干净	m²	423.02			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
235	桂011204007001	仿古外墙青砖 1. 200*60*10mm面贴仿古外墙青砖 2. 石材专用背胶 3. 石材/瓷砖专用粘结剂 4. 20 水泥砂浆粉刷层 5. 素水泥拉毛6. 镀锌钢丝网:	m²	385.92			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
236	011207001001	上墙文化 1、规格: 公开栏 2、材料: 2.0mmPVC UV画面, 雕刻等 3、其他造型详设计图 4、含安装、固定等	m²	21.26			
237	011207001002	外墙文创画 1、规格: 详见设计图 2、做法: 多层1.5mmPVC+UV画面, 造型雕刻, 字体雕刻等 3、含制作、安装、固定等 4、做法详设计图	m²	16.16			
238	011508002001	不锈钢字体 1、字体: H=600mm, 0.7mm304不锈钢40mm围边字, 烤汽车漆 2、含制作、安装固定等	个	28			
239	011407001001	水性弹性外墙涂料 1. 一底二涂, 平涂 5年保质 国产	m²	219.99			
240	011407001002	外墙涂料 1、外墙防水腻子2道	m²	362.97			
	15.	其他装饰工程					
241	011507001001	党群服务中心发光门头 1、规格: 112900*1300mm 2、外框: 100*50玫瑰金不锈钢折弯 3、格栅: 80*20玫瑰金不锈钢折弯(62根) 4、1.5pvc 装饰条 5、背板: 2.0mmPVC背板 6、其他造型详设计图 7、含加工、运输、吊装安装、固定及五金配件等	m²	14.68			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
242	桂011701003001	外装修脚手架	m²	852.50			
	011709	二次搬运					
243	桂011709001001	金属材料（各种规格）第二次运输 运距50m内	t	0.333			
244	桂011709001002	水泥、干混凝土 二次运输 运距50m内	t	4.099			
245	桂011709001003	湿拌（现拌）砂浆、混凝土 二次运输 运距50m内	m³	13.09			
246	桂011709001004	砂、石 第二次运输 运距50m内	m³	54.49			
247	桂011709001005	木材 第二次运输 运距50m内	m³	2.26			
248	桂011709001006	小型空心砌块 390×190×190 二次运输 运距50m内	块	239			
249	桂011709001007	陶瓷面砖（各种规格） 二次运输 运距50m内	m²	401.36			
250	桂011709001008	彩钢板 二次运输 运距50m内	m²	39.93			
251	桂011709001009	瓦片 二次运输 运距50m内	块	3235			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
平山村公共中心-拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
平山村公共中心-建筑装饰装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
平山村公共中心-安装工程						
一		2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
平山村党群服务中心-拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
平山村党群服务中心-建筑装饰装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
平山村休闲活动中心-安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
平山村休闲活动中心-拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
平山村休闲活动中心-建筑装饰装 修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
平山村休闲活动中心-安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
那马革命老区永州市平山学堂优 化提升-室外拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
那马革命老区永州市平山学堂优 化提升-外墙装饰装修、户外新建						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
平山村公共中心-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	23.25	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	23.25	分部分项工程费及措施项目费
平山村公共中心-建筑装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	253.33	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	253.33	分部分项工程费及措施项目费
平山村公共中心-安装工程			
一	2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程一般计税法	65.28	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	65.28	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
平山村党群服务中心-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	11.98	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	11.98	分部分项工程费及措施项目费
平山村党群服务中心-建筑装饰装修工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	315.75	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	315.75	分部分项工程费及措施项目费
平山村休闲活动中心-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	74.71	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	74.71	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
平山村休闲活动中心-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	19.16	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	19.16	分部分项工程费及措施项目费
平山村休闲活动中心-建筑装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	383.81	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	383.81	分部分项工程费及措施项目费
平山村休闲活动中心-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	75.22	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程 第3页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	75.22	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
那马革命老区永州市平山学堂优化提升-室外拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	31.17	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	31.17	分部分项工程费及措施项目费
那马革命老区永州市平山学堂优化提升-外墙装饰装修、户外新建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	739.11	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	739.11	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	型钢（综合）	t			3895.00				
2	冷拔低碳钢丝 4	t			4239.00				
3	镀锌铁丝（综合）	kg			5.78				
4	镀锌铁丝 Φ0.7	kg			5.78				
5	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t			3625.34				
6	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t			3625.34				
7	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t			3800.34				
8	圆钢HPB300 Φ10以上（综合）	t			3800.34				
9	槽钢（综合）	t			3638.34				
10	角钢（综合）	kg			3.65				
11	中厚钢板（4.1~20）mm	t			3732.34				
12	2.0mmPVC UV画面	m²			268.00				
13	多层1.5mmPVC+UV画面	m²			268.00				
14	2.0mmPVC背板	m²			75.00				
15	铁钉（综合）	kg			5.58				
16	电焊条（综合）	kg			6.50				
17	铁件（综合）	kg			5.65				
18	预埋铁件	kg			6.02				
19	砌筑水泥 M32.5	t			382.04				
20	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t			382.04				
21	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg			0.38				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	砂（综合）	m³			195.00				
23	砂(综合)	m³			195.00				
24	细砂	m³			195.00				
25	粗砂	m³			280.00				
26	砼空心砌块 90×240×190	块			1.09				
27	砼空心砌块 190×240×190	块			1.55				
28	砼空心砌块 390×240×190	块			2.77				
29	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t			259.44				
30	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t			287.53				
31	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t			295.62				
32	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t			303.71				
33	干混地面砂浆 DS M15	t			295.62				
34	干混地面砂浆 DS M20	t			303.71				
35	一等杉木枋材	m³			1220.35				
36	周转板枋材	m³			973.45				
37	周转枋材	m³			973.45				
38	胶合板9mm	m²			22.12				
39	胶合板12mm	m²			29.59				
40	陶瓷墙面砖 400×800	m²			56.64				
41	陶瓷墙面砖 400×800	m²			56.64				
42	仿古外墙青砖 200×60	m²			38.59				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	陶瓷地面砖 400×400	m²			49.56				
44	陶瓷地面砖 800×800	m²			88.50				
45	16mm黑金花大理石板（地面用）	m²			300.00				
46	20mm厚人造大理石板（综合）	m²			241.98				
47	18mm生态长城板	m²			140.00				
48	铝板 600*600*1.0	m²			86.73				
49	铝板 600×600×1.0	m²			86.73				
50	铝板 600×600×1.0	m²			86.73				
51	彩钢板 0.6mm	m²			20.10				
52	彩钢夹芯板（轻质隔热） 75mm	m²			52.75				
53	9mm碳晶板	m²			58.40				
54	埃特板3 mm	m²			8.83				
55	50*65*1.0厚铝格栅	m²			135.00				
56	76系列铝合金隔热断桥平开门<2m2（含中空玻璃）	m²			348.00				
57	96系列铝合金隔热断桥推拉窗（含中空玻璃）	m²			266.00				
58	96系列铝合金隔热断桥推拉窗≥2m2（含中空玻璃）	m²			266.00				
59	无框全玻璃门带上下帮（成品）	m²			225.00				
60	钢防盗门（成品）	m²			620.00				
61	80mm肌肤黑铝合金踢脚线	m			8.85				
62	304不锈钢字0.5m²以内	个			290.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
63	调和漆(综合)	kg			10.62				
64	乳胶漆	kg			14.16				
65	聚氨酯甲乙料	kg			10.62				
66	成品腻子粉(一般型)	kg			0.88				
67	防锈漆	kg			9.73				
68	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg			12.08				
69	改性沥青防水卷材SBS-I型玻纤胎4.0mm	m²			25.58				
70	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm	m²			26.09				
71	嵌缝膏	kg			6.32				
72	国V汽油 92#	kg			8.63				
73	隔离剂	kg			1.33				
74	乳白胶	kg			4.87				
75	万能胶	kg			10.62				
76	80*20玫瑰金不锈钢折弯	m			18.60				
77	100*50玫瑰金不锈钢折弯外框	m			125.00				
78	水	m³			3.50				
79	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t			4891.06				
80	金属脚手架底座	个			5.21				
81	预拌普通混凝土 C20	m³			348.54				
82	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³			348.54				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
83	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m³			378.54				
84	刚性阻燃塑料管PC20	m			1.09				
85	塑料管PC20	m			1.09				
86	刚性阻燃塑料管 PC16	m			0.84				
87	塑料管PC16	m			0.84				
88	UPVC塑料排水管及管件安装 De110	m			18.38				
89	PP-R塑料给水管及管件安装 DN65	m			58.59				
90	PP-R塑料给水管及管件安装 De50	m			45.00				
91	闸阀 DN65	个			88.50				
92	防止倒流器 DN65	个			362.83				
93	蹲式大便器	个			75.22				
94	地漏 De110	个			12.00				
95	塑料扫除口 De110	个			3.91				
96	大便器冲洗管	根			22.15				
97	宽带网插座	个			20.35				
98	风扇 APC15-2-30(B8DC)	台			106.20				
99	配电箱	台			1233.00				
100	强电箱	台			1233.00				
101	定制橱柜 主材费	元			1000.00				
102	其他造型费用 主材费	元			3200.00				
103	洗脸盆	个			283.19				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:马山县那马革命老区红色文旅项目配套工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
104	铝扣板led灯 600*600	套			140.44				
105	100mm磁吸轨道灯组合	套			258.00				
106	100mm磁吸轨道灯组合	套			248.00				
107	LED吸顶灯 Φ300 24W	套			32.20				
108	筒灯(开80孔)	套			45.00				
109	筒灯(开80孔)	套			15.00				
110	1200*100led条形灯	套			146.40				
111	LED吸顶灯 Φ300 24W	套			32.20				
112	单联开关 ~250V, 10A (含开关盒)	个			5.66				
113	四联开关 ~250V, 10A (含开关盒)	个			18.41				
114	二联开关 ~250V, 10A (含开关盒)	个			10.80				
115	五孔插座~250V, 10A (含接线盒)	套			9.82				
116	管内穿线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm2	m			2.39				
117	超六类网线CATE6	m			2.78				
118	弱电箱	个			101.33				
119	汽油92#	kg			8.85				
120	汽油92#	kg			8.85				
121	轻柴油0#	kg			7.43				
122	电	kW·h			0.59				
123	电	kW·h			0.59				
124	电	kW.h			0.59				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。