

南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防
设施提升改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：南宁市公安局交通警察支队

(单位盖章)



造价咨询人：广西众联工程项目管理有限公司

(单位盖章)



2024年05月08日

总 说 明

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第1页 共2页

一、编制依据:

- (1) 建设工程工程量计算规范(GB50584~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本);
- (2) 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》;
- (3) 2022年版《广西壮族自治区市政工程费用定额》;
- (4) 2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额;
- (5) 2013年版《广西壮族自治区安装拆除消耗量定额》及其配套费用定额;
- (6) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- (7) 现行的有关文件以及施工设计图纸和补充资料;

二、其他需要说明的问题

1、消防电气系统

(1) 根据现场情况,满足消防部门的防火要求:火灾自动报警系统-涉及原消防器具、设备、管线均拆除,工程量暂按施工图计取,安装与拆除工程量一致,结算拆除工程量以实际发生数量为准。

(2) 根据现场情况,满足消防部门的防火要求:需拆除吊顶,后期重新购买新材料进行恢复。此部分涉及的工程量暂按575m²计取,结算工程量以实际发生数量为准。

(3) 根据现场情况,满足消防部门的防火要求:防火卷帘更换控制箱1樘,结算工程量以实际发生数量为准。

2、自动喷淋系统—1F、2F、4F夹层

(1) 根据现场情况,满足消防部门的防火要求:增加喷淋水泵接合器地上式(DN150)共2套/消声止回阀 DN150共2套/压力开关共2套/湿式报警阀 DN150共2套,结算工程量以实际发生数量为准。

3、室外消火栓系统

(1) 根据现场情况,满足消防部门的防火要求:拆除及更换室外消火栓及阀门共8套,结算工程量以实际发生数量为准。

4、营区地下一层消防排风系统

(1) 根据现场情况,满足消防部门的防火要求:增设轴流通风机拆除1台/轴流通风机功率11KW 更换1台40000m³/h,功率11KW,全压690/风机配电箱拆除1台/风机配电箱新增2台,结算以实际发生数量为准。

(2) 根据现场情况,满足消防部门的防火要求:增设砖、混凝土结构明配 紧定式(JDG) 25共540m/管内穿风机电源线 NH-BYJ-4mm²共360m/管内穿风机电源线 NH-BYJ-6mm²共360m/管内穿风机直接启停控制线(C) NH-KVV-3*1.5mm²共180m,结算工程量以实际发生数量为准。

总 说 明

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第2页 共2页

5、高压细水雾系统

(1)根据现场情况,满足消防部门的防火要求:增设消防桥架200*100*1.5mm暂按150米计取,结算以实际发生数量为准。

(2)根据现场情况,满足消防部门的防火要求:增设控制电缆 NH-KVV-7*1.5mm²暂按100米计取,结算以实际发生数量为准。

(3)根据现场情况,满足消防部门的防火要求:增设一个长度4.3m*宽度7m水泵房。结算以实际发生数量为准。

(4)破除产生的废渣:运距暂按5KM计取,结算以实际发生运距为准。

6、变压器室、高压配电房、低压配电房1、低压配电房2/综合楼消防控制室/综合楼地上1层到18层一防火门系统

(1)根据现场情况,满足消防部门的防火要求:(营区-变压器室、高压配电房、低压配电房1、低压配电房2)原有门为木质已使用十几年已破损,做气体系统需要更换为甲级钢制防火门,需拆除及更换原有1200mm*2100mm防火门共4樘,结算以实际发生数量为准。

(2)根据现场情况,满足消防部门的防火要求:综合楼地上1层到18层-原有门为木质普通门,现更换为甲级钢制防火门,需拆除及更换原有1500mm*2100mm防火门共26樘;需拆除及恢复原有门禁共1台,结算以实际发生数量为准。

(3)根据现场情况,满足消防部门的防火要求:综合楼消防控制室-原有门为木质普通门,现更换为甲级钢制防火门,需拆除及更换原有900mm*2100mm防火门共1樘;需拆除及恢复原有门禁共26台,结算以实际发生数量为准。

(4)根据现场情况,满足消防部门的防火要求:需腻子恢复防火门共26樘,结算以实际发生数量为准。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-消防电气系统			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-自动喷淋系统(—1F、2F、4F夹层)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-变压器室、高压配电房、低压配电房1、低压配电房2—设置气体灭火系统			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-高压细水雾系统			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-消防电气系统							
分部分项工程							
火灾自动报警系统拆除—综合楼1至16F							
1	030904012001	火灾报警系统控制主机	台	1			
2	030904009001	火灾自动报警设备拆除 手动控制盘	台	1			
3	030904014001	火灾自动报警设备拆除 主机(柜)	台	1			
4	030904005001	火灾自动报警设备拆除 警报装置	个	3			
5	030904003001	火灾自动报警设备拆除 按钮	个	114			
6	030904008001	火灾自动报警设备拆除 模块	个	56			
7	030904007001	火灾自动报警设备拆除 扬声器	个	97			
8	桂030904020001	火灾自动报警设备拆除 重复显示器	台	23			
9	030904001001	火灾自动报警设备 探测器拆除 点型探测器	个	433			
10	030904008002	接线端子箱拆除	台	17			
11	030411001001	电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)20	m	7207.85			
12	030411001002	电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)25	m	1645.22			
13	030411004001	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m	2536.34			
14	030411004002	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m	491.82			
15	030411004003	多芯软导线拆除 二芯	m	6877.01			
火灾自动报警系统—综合楼1至16F							
16	030904012002	火灾报警联动一体机 含火灾报警控制器、消防联动控制器 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	1			
17	030904009002	手动控制盘 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	1			
18	030904015001	火灾报警控制微机(CRT) 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
19	030904014002	消防专用电话总机 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	1			
20	030904014003	消防应急广播系统 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	1			
21	030904016001	主机备用电源UPS 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	套	1			
22	030411005001	接线端子箱 距地1.5m挂墙安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	4			
23	030904008003	总线广播模块 距地1.5m挂墙安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	4			
24	030904003002	消火栓起泵按钮 距地1.5m挂墙安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	65			
25	030904008004	短路隔离器 与所控设备同一高度安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	32			
26	桂030904020002	火灾显示器 距地1.5m挂墙安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	23			
27	030904005002	火灾声光报警器 吸顶安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	49			
28	030904007002	火灾应急广播扬声器 吸顶安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	97			
29	030904001002	点型感烟探测器	个	378			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		吸顶安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌					
30	031101500001	火警电话 距地1.5m挂墙安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	3			
31	030904008005	输入/输出模块 与所控设备同一高度安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	20			
32	030904003003	带火警电话插孔的手动报警按钮 距地1.5m挂墙安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	49			
33	030904001003	线型光束感烟火灾探测器（反射） 吸顶安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	3			
34	030904001004	线型光束感烟火灾探测器（接受） 吸顶安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	3			
35	030411002001	金属线槽 150*100*1.0 含三通、弯头、盖板等附件 品牌类似于“固晟”、“双利”、“新通达”等同档次及以上品牌	m	85.05			
36	030411001003	砖、混凝土结构明配 紧定式(KBG) 20 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌	m	7207.85			
37	030411001004	砖、混凝土结构明配 紧定式(KBG) 25 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌	m	1645.22			
38	030411004004	管内穿D24V电源线(D) NH-BYJ-2.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	2536.34			
39	030411004005	管内穿报警信号线(S) NH-RVS-2x1.5mm ²	m	3548.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌					
40	030411004006	管内穿消防电话线(F) NH-RVSP-2x1.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	1308.81			
41	030411004007	管内穿消防广播线(BC) NH-RVSP-2x1.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	1124.85			
42	030411004008	线槽配线D24V电源线(D) NH-BYJ-2.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	491.82			
43	030411004009	线槽配线报警信号线(S) NH-RVS-2x1.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	298.41			
44	030411004010	线槽配线消防电话线(F) NH-RVSP-2x1.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	298.41			
45	030411004011	线槽配线消防广播线(BC) NH-RVSP-2X1.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	298.41			
46	031202005001	防火涂料	m ²	581.80			
47	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
48	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	149			
		消防设备电源监控系统					
49	030904009003	消防电源监控控制器 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	1			
50	030904008006	消防设备电源监控模块 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	6			
51	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙明配 电气钢管KBG25 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌	m	33.89			
52	030411004012	线槽配线24V直流电源线 NH-BYJ-2.5mm ²	m	300.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌					
53	030411004013	线槽配线消防设备电源通信线 NH-RVS-2X1.5mm2 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	1000.00			
54	030411004014	管内穿放24V直流电源线 NH-BYJ-2.5mm2 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	74.97			
55	030411004015	管内穿放消防设备电源通信线 NH-RVS-2X1.5mm2 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	37.48			
56	031202005002	防火涂料	m ²	2.66			
57	030905001002	自动报警系统调试 64点以下	系统	1			
		防火门监控系统					
58	030904009004	防火门监控主机 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	1			
59	030904009005	防火门监控分机 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	2			
60	030904008007	防火门监控模块 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	50			
61	030904008008	防火门监控门磁开关 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	100			
62	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙明配 电气钢导管 KBG25 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌	m	524.08			
63	030411004016	线槽配线24V直流电源线 NH-BYJ-2.5mm2 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	1200.00			
64	030411004017	管内穿放24V直流电源线 NH-BYJ-2.5mm2 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	1048.19			
65	030411004018	线槽配线防火门监控通信线 NH-RVS-2X1.5mm2	m	1369.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌					
66	030411004019	管内穿放防火门监控通信线 NH-RVS-2X1.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	524.08			
67	031202005003	防火涂料	m ²	41.14			
68	030905003001	防火控制装置调试	点	50			
		电气火灾监控系统					
69	030904009006	电气火灾控制器 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	1			
70	030904008009	电气火灾监控模块 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	18			
71	030411004020	管内穿电气火灾监控线(C) NH-BVV-4x1.5mm ² 工程量暂按200m计取, 结算以实际数量为准。 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	200.00			
72	030411001007	砖、混凝土结构明配 紧定式(KBG) 20 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌	m	200.00			
73	031202005004	防火涂料	m ²	12.56			
		火灾自动报警系统拆除—综合楼及营区地下一层、地下二层					
74	030904003004	火灾自动报警设备拆除 按钮	个	28			
75	030904008010	火灾自动报警设备拆除 模块	个	18			
76	030904007003	火灾自动报警设备拆除 扬声器	个	45			
77	030904001005	火灾自动报警设备 探测器拆除 点型探测器	个	290			
78	030904005003	火灾自动报警设备拆除 警报装置	个	10			
79	030904008011	火灾自动报警设备拆除 重复显示器	个	4			
80	030904008012	接线端子箱拆除	台	4			
81	030904008013	火灾自动报警设备拆除 通讯分机、插孔	个	28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
82	030411001008	电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)20	m	4924.78			
83	030411001009	电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)25	m	766.13			
84	030411004021	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm ² 以内)2.5	m	1553.86			
85	030411004022	多芯软导线拆除 二芯	m	4279.80			
		火灾自动报警系统—综合楼及营区地下一层、地下二层					
86	030411005002	接线端子箱 距地1.5m挂墙安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	4			
87	030904008014	总线广播模块 距地1.5m挂墙安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	4			
88	030904003005	消火栓起泵按钮 距地1.5m挂墙安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	34			
89	030904003006	带火警电话插孔的手动报警按钮 距地1.5m挂墙安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	28			
90	030904008015	短路隔离器 与所控设备同一高度安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	12			
91	桂030904020003	火灾显示器 距地1.5m挂墙安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	4			
92	030904005004	火灾声光报警器 吸顶安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
93	030904007004	火灾应急广播扬声器 吸顶安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	45			
94	030904001006	点型感烟探测器 吸顶安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	262			
95	031101500002	火警电话 距地1.5m挂墙安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	10			
96	030904008016	输入/输出模块 与所控设备同一高度安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	2			
97	030411001010	砖、混凝土结构明配 紧定式(KBG) 20 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌	m	4924.78			
98	030411001011	砖、混凝土结构明配 紧定式(KBG) 25 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌	m	766.13			
99	030411004023	管内穿D24V电源线(D) NH-BYJ-2.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	1553.86			
100	030411004024	管内穿报警信号线(S) NH-RVS-2x1.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	2438.05			
101	030411004025	管内穿消防电话线(F)/消防广播线(BC) NH-RVSP-2x1.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	1841.75			
102	030411004026	控制电缆压力开关启泵线 NH-KVV-2*1.5m ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	819.00			
103	031202005005	防火涂料	m ²	369.42			
104	桂030905005002	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		应急照明及疏散系统—综合楼地下二层至16F, 营区地下二层及地下一层					
105	030404017001	主机配电箱 安装方式: 箱体底边距地1.5m明装 电元器件: 详见系统图, 非标 品牌类似于“正泰”、“德力西”、“施耐德”等同档次及以上品牌	台	1			
106	030904013001	应急照明控制器 安装方式: 箱体底边距地1.5m明装 电元器件: 详见系统图, 非标 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	1			
107	030904016002	1000W圆角铅酸电池集中电源+分配电/二合一 安装方式: 箱体底边距地1.5m明装 电元器件: 详见系统图, 非标 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	套	2			
108	030904016003	200W圆角铅酸电池集中电源 安装方式: 箱体底边距地1.5m明装 电元器件: 详见系统图, 非标 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	套	1			
109	030404017002	应急照明集中电源 安装方式: 箱体底边距地1.5m明装 电元器件: 详见系统图, 非标 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	1			
110	030404017003	水泵配电箱 安装方式: 箱体底边距地1.5m明装 电元器件: 详见系统图, 非标 品牌类似于“正泰”、“德力西”、“施耐德”等同档次及以上品牌	台	1			
111	030404017004	应急照明配电箱(-2-ELB-1) 安装方式: 箱体底边距地1.5m明装 电元器件: 详见系统图, 非标	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌类似于“正泰”、“德力西”、“施耐德”等同档次及以上品牌					
112	030404017005	应急照明配电箱(-1-ELB-1) 安装方式:箱体底边距地1.5m明装 电元器件:详见系统图,非标 品牌类似于“正泰”、“德力西”、“施耐德”等同档次及以上品牌	台	1			
113	030404017006	应急照明配电箱(1-ELB-1) 安装方式:箱体底边距地1.5m明装 电元器件:详见系统图,非标 品牌类似于“正泰”、“德力西”、“施耐德”等同档次及以上品牌	台	1			
114	030404017007	应急照明配电箱(5-ELB-1) 安装方式:箱体底边距地1.5m明装 电元器件:详见系统图,非标 品牌类似于“正泰”、“德力西”、“施耐德”等同档次及以上品牌	台	1			
115	030404017008	应急照明配电箱(9-ELB-1) 安装方式:箱体底边距地1.5m明装 电元器件:详见系统图,非标 品牌类似于“正泰”、“德力西”、“施耐德”等同档次及以上品牌	台	1			
116	030404017009	应急照明配电箱(13-ELB-1) 安装方式:箱体底边距地1.5m明装 电元器件:详见系统图,非标 品牌类似于“正泰”、“德力西”、“施耐德”等同档次及以上品牌	台	1			
117	030412004001	A型应急疏散出口标志灯 规格型号:持续型≤1W A-BLJC-10E II 1W-A401 LED 中型 门框上0.2m壁装 品牌类似于“敏华”、“劳士”、“桂安”等同档次及以上品牌	套	115			
118	030412004002	A型吸顶照明灯 规格型号:2*5W 非持续型1000(1m) A-ZFJC-E10W-A600B LED 中型 吸顶安装	套	162			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌类似于“敏华”、“劳士”、“桂安”等同档次及以上品牌					
119	030412004003	A型壁挂照明灯 规格型号: 2*5W 非持续型 1000(1m) A-ZFJC-E5W-A600B LED 中型 距地2.5m壁装 品牌类似于“敏华”、“劳士”、“桂安”等同档次及以上品牌	套	248			
120	030412004004	应急疏散指示标识灯(向左、向右) 规格型号: 持续型≤1W A-BLJC-1LE II 1W-A401L LED 中型 距地2.5m铁链吊装 品牌类似于“敏华”、“劳士”、“桂安”等同档次及以上品牌	套	7			
121	030412004005	A型壁挂左向疏散标志灯具 规格型号: 持续型≤1W A-BLJC-1LE II 1W-A401L LED 中型 安装方式:底距地0.5m壁挂 品牌类似于“敏华”、“劳士”、“桂安”等同档次及以上品牌	套	64			
122	030412004006	A型壁挂右向疏散标志灯具 规格型号: 持续型≤1W A-BLJC-1RE II 1W-A401R LED 中型 安装方式:底距地0.5m壁挂 品牌类似于“敏华”、“劳士”、“桂安”等同档次及以上品牌	套	269			
123	030412004007	应急单管荧光灯 规格型号: 1x15W 6500K 12000 lm Ra>80 吸顶安装 含接线底盒 品牌类似于“敏华”、“劳士”、“桂安”等同档次及以上品牌	套	2			
124	030412004008	A型楼层标志灯 规格型号: 持续型≤1W A-BLJC-10E II 1W-A401F LED 中型 距地2.5m壁装 品牌类似于“敏华”、“劳士”、“桂安”等同档次及以上品牌	套	42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
125	030411001012	砖、混凝土结构明配 SC20 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌	m	5265.68			
126	030411001013	砖、混凝土结构明配 SC25 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌	m	105.00			
127	030411004027	管内配线 应急照明电源线 NH-BYJ-2*2.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	10556.16			
128	030411004028	控制电缆 WDZBN-YJY-4*45+1*30mm ² 工程量暂按105m计取, 结算以实际数量为准。 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	105.00			
129	030411004029	控制电缆 NH-KVV-3*1.5mm ² 工程量暂按105m计取, 结算以实际数量为准。 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	105.00			
130	031202005006	防火涂料	m ²	338.92			
		其他工程					
131	011302002001	吊顶拆除 部位: 地上一层、二层自动喷淋系统/地上四层调度大厅高压细水雾系统 工程量暂按575m ² 计取, 结算以实际数量为准。	m ²	575.00			
	11.	A. 11 天棚工程					
132	011302002002	吊顶恢复 现场二级、三级吊顶及造型, 原来材料已不适合安装, 需重新购买材料。 规格型号: 铝扣板600*600 工程量暂按575m ² 计取, 结算以实际数量为准。	m ²	575.00			
133	030404016001	防火卷帘更换控制箱	樘	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
134	011701006001	满堂脚手架 工程量暂按575m ² 计取, 结算以实际数量 为准。	m ²	575.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及 地下室消防设施提升改造工程-自动喷淋 系统(一1F、2F、4F夹层)							
		分部分项工程					
		室外消火栓系统拆除					
135	040101002001	挖沟槽土方	m ³	75.00			
136	030901011001	室外消火栓拆除	套	8			
137	031003003001	室外消火栓阀门拆除	个	8			
	1.	土石方工程					
138	041001009001	拆除阀门井 尺寸: 1000*1000*1500	m ³	7.50			
139	040103002001	余方弃置 破除产生的废渣 弃渣运距: 5KM	m ³	7.50			
		室外消火栓系统更换					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
140	030901011002	室外地上式消火栓 DN150 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成” 、“上海东方”等同档次及以上品牌	套	8			
141	031003003002	闸阀 DN150 规格型号: Z41H-16 DN150 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“锦沪” 等同档次及以上品牌	个	8			
	1.	土石方工程					
142	040504001001	立式闸阀门井	座	5			
		原消防水泵房设备(包含自动喷淋泵、消 火栓泵、配电箱记忆稳压罐)拆除					
143	030109001001	室内自动喷淋加压给水泵 一用一备	台	2			
144	030109001002	自动喷淋稳压泵 一用一备	台	2			
145	030109001003	室内消火栓加压给水泵 一用一备	台	2			
146	030404017010	成套配电箱拆除	台	4			
147	031006002001	稳压罐 一套	套	1			
		消防消火栓泵及自动喷淋泵及配套设备、 稳压泵及配套设备更换					
148	030109001004	室内消火栓加压给水泵 型号: XBD3.5/45-125ZQL Q=40L/S, H=125m, N=22KW 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成” 、“上海东方”等同档次及以上品牌	台	2			
149	030109001005	消火栓稳压泵 型号: Q=1.11L/S, H=0.55MPA, N=2.2KW 稳压罐型号: ML800*0.6, 有效水容积: 0.15m ³ 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成” 、“上海东方”等同档次及以上品牌	台	2			
150	030404017011	消火栓加压给水泵控制柜 电元器件: 详见系统图 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成” 、“上海东方”等同档次及以上品牌	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
151	030404017012	消火栓稳压泵控制柜 电元器件: 详见系统图 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成”、“上海东方”等同档次及以上品牌	台	1			
152	030404017013	消火栓水泵应急机械柜(一控二) N=18.5KW 电元器件: 详见系统图 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成”、“上海东方”等同档次及以上品牌	台	1			
153	030404017014	消防水泵巡检柜(一控四) N=18.5KW 电元器件: 详见系统图 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成”、“上海东方”等同档次及以上品牌	台	1			
154	030109001006	室内自动喷淋加压给水泵拆除重新安装 型号: XBD3.5/45-125ZQL Q=40L/S, H=125m, N=22KW (喷淋泵不更换, 利用原有消防泵)	台	2			
155	030109001007	自动喷淋稳压泵 型号: Q=1.11L/S, H=0.55MPA, N=2.2KW 稳压罐型号: ML800*0.6, 有效水容积: 0.15m ³ 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成”、“上海东方”等同档次及以上品牌	台	2			
156	030404017015	喷淋稳压泵控制柜 电元器件: 详见系统图 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成”、“上海东方”等同档次及以上品牌	台	1			
157	桂030503016001	水房泵消防水池就地液位显示装置 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成”、“上海东方”等同档次及以上品牌	套	1			
158	桂030503016002	监控中心高低位报警显示装置 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成”、“上海东方”等同档次及以上品牌	套	1			
159	桂030503016003	天面水箱就地液位显示装置 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成”、“上海东方”等同档次及以上品牌	套	1			
		自动喷淋系统—1F、2F、4F夹层					
160	030901002001	水喷淋热浸镀锌钢管 DN100	m	8.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管件管道冲洗试压 压力: PN=1.60MPa 连接方式: 沟槽连接 品牌类似于“天津友发”、“蓝天桂银牌”、“华岐”等同档次及以上品牌					
161	030901001001	水喷淋热浸镀锌钢管 DN80 含管件管道冲洗试压 压力: PN=1.60MPa 连接方式: 沟槽连接 品牌类似于“天津友发”、“蓝天桂银牌”、“华岐”等同档次及以上品牌	m	43.00			
162	030901002002	水喷淋热浸镀锌钢管 DN65 含管件管道冲洗试压 压力: PN=1.60MPa 连接方式: 沟槽连接 品牌类似于“天津友发”、“蓝天桂银牌”、“华岐”等同档次及以上品牌	m	25.00			
163	030901001002	水喷淋热浸镀锌钢管 DN50 含管件管道冲洗试压 压力: PN=1.60MPa 连接方式: 螺纹连接 品牌类似于“天津友发”、“蓝天桂银牌”、“华岐”等同档次及以上品牌	m	53.00			
164	030901001003	水喷淋热浸镀锌钢管 DN40 含管件管道冲洗试压 压力: PN=1.60MPa 连接方式: 螺纹连接 品牌类似于“天津友发”、“蓝天桂银牌”、“华岐”等同档次及以上品牌	m	41.00			
165	030901001004	水喷淋热浸镀锌钢管 DN32 含管件管道冲洗试压 压力: PN=1.60MPa 连接方式: 螺纹连接 品牌类似于“天津友发”、“蓝天桂银牌”、“华岐”等同档次及以上品牌	m	84.00			
166	030901001005	水喷淋热浸镀锌钢管 DN25	m	133.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管件管道冲洗试压 压力: PN=1.60MPa 连接方式: 螺纹连接 品牌类似于“天津友发”、“蓝天桂银牌”、“华岐”等同档次及以上品牌					
167	030901008001	末端试水阀 DN25 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	1			
168	030901006001	水流指示器 DN100 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	1			
169	031003003003	遥控信号阀 DN100 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	1			
170	030901003001	下垂型喷头 68℃ 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	84			
171	031201001001	管道刷油	m ²	111.25			
172	031002002001	管道支架	kg	98.54			
173	031201003001	管道支架刷油	kg	98.54			
174	030901012001	喷淋水泵接合器安装 地上式 150 品牌类似于“上海成峰”、“上海连成”、“上海东方”等同档次及以上品牌	套	2			
175	031003003004	消声止回阀 DN150 规格型号: H41H-16 DN150 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	2			
176	030601002001	压力开关 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	台	2			
177	030601002002	压力表 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	台	20			
178	030901004001	湿式报警阀 DN150 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	组	2			
179	030901013001	贮压式悬挂超细干粉灭火器	具	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		温控(68℃),4Kg/具 品牌类似于“南宁胜安”、“江西天平” 、“天广”等同档次及以上品牌					
180	桂030905006001	超音速干粉灭火器调试	防火分 区	1			
181	030905002001	水灭火控制装置调试	点	1			
	9.	室内消火栓设备(设计说明)					
182	031003003005	明杆闸阀 DN100 水泵出水口处 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪” 等同档次及以上品牌	个	2			
183	031003003006	明杆闸阀 DN100 水泵吸水口处 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪” 等同档次及以上品牌	个	2			
184	031003003007	消声止回阀 DN150 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪” 等同档次及以上品牌	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及 地下室消防设施提升改造工程-变压器室 、高压配电房、低压配电房1、低压配 电房2—设置气体灭火系统							
		分部分项工程					
		营区地下一层火灾自动报警平面图					
185	030904008017	输入/输出模块 与所控设备同一高度安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、 “北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	4			
186	030904008018	手动/自动显示装置 距地1.3m-1.5m安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、 “北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	4			
187	030904008019	手动/自动转换开关 距地1.3m-1.5m安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、 “北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	4			
188	030904008020	短路隔离器 与所控设备同一高度安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、 “北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	2			
189	030412004009	放气指示灯 门上方安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、 “北大青鸟”等同档次及以上品牌	套	4			
190	030904003007	紧急启停按钮 距地1.3m-1.5m安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、 “北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	4			
191	030503003001	气体灭火控制器 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、 “北大青鸟”等同档次及以上品牌	台	2			
192	030904008021	电磁阀	台	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌					
193	030904008022	压力开关 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	6			
194	031101500003	火警电话 距地1.3m-1.5m安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	4			
195	030904005005	火灾声光报警器 距地2.2m安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	8			
196	030904001007	感温火灾探测器 吸顶安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	10			
197	030904001008	感烟火灾探测器 吸顶安装 品牌类似于“泛海三江”、“泰和安”、“北大青鸟”等同档次及以上品牌	个	4			
198	030411001014	砖、混凝土结构明配 SC20 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌	m	580.77			
199	030411004030	管内穿消防电话线(F) NH-RVVP-2x1.0mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	52.01			
200	030411004031	管内穿报警信号线(S) NH-RVS-2x1.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	173.86			
201	030411004032	管内穿D24V电源线(D) NH-BYJ-2.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	238.30			
202	030411004033	管内穿电磁阀启动线 NH-BV-1.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	200.55			
203	030411004034	管内穿压力开关反馈线 NH-BV-1.5mm ²	m	181.86			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌					
204	031202005007	防火涂料	m ²	36.47			
		营区地下一层消防应急照明和疏散指示平面图					
205	030412004010	自带电源的应急照明灯 规格型号: 2*5W 非持续型 1000(1m) A-ZFJC-E5W-A600B LED 中型 距地2.5m壁装 品牌类似于“敏华”、“劳士”、“桂安”等同档次及以上品牌	套	11			
206	030412004011	安全出口标志灯 规格型号: 持续型≤1W A-BLJC-10E II 1W-A401F LED 中型 门上0.2m处安装 灯具电压DC36V 品牌类似于“敏华”、“劳士”、“桂安”等同档次及以上品牌	套	5			
207	030411001015	砖、混凝土结构明配 紧定式(KBG) 25 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌	m	76.63			
208	030411004035	管内配线 应急照明电源线 NH-BYJ-2*2.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	167.26			
209	031202005008	防火涂料	m ²	6.02			
		营区地下一层气体灭火平面图					
210	031008011001	消防过滤式自救呼吸器 规格: TZL30 品牌类似于“泰和安”、“北大青鸟”、“江西方兆”等同档次及以上品牌	个	8			
211	030902009001	柜式七氟丙烷灭火装置GQQ120/110 (2.5) 每套充装灭火剂110kg 含药剂110kg 品牌类似于“泰和安”、“北大青鸟”、“江西方兆”等同档次及以上品牌	套	2			
212	030902009002	柜式七氟丙烷灭火装置GQQ100/90 (2.5)	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		每套充装灭火剂90kg 含药剂90kg 品牌类似于“泰和安”、“北大青鸟”、“江西方兆”等同档次及以上品牌					
213	030901013002	手提式干粉灭火器箱 两两装箱, MF/ABC5 品牌类似于“南宁胜安”、“江西天平”、“天广”等同档次及以上品牌	套	4			
214	030703011001	机械型泄压口 有效泄压面积: 0.06m ² 洞底距地面层高2/3以上 品牌类似于“泰和安”、“北大青鸟”、“江西方兆”等同档次及以上品牌	个	4			
215	030905004001	气体灭火系统装置调试	点	6			
		营区地下一层消防排风平面图					
216	030108003001	轴流通风机拆除	台	1			
217	030108003002	轴流通风机功率11KW 更换 功率11KW 品牌类似于“凯尔”、“广西南宁百盛”、“永硕”等同档次及以上品牌	台	1			
218	030108001001	轴流式通风机 功率1.1KW 功率1.1KW, 风量:3500m ³ /h, 全压:552Pa 品牌类似于“凯尔”、“广西南宁百盛”、“永硕”等同档次及以上品牌	台	1			
219	030404017016	送风机配电箱拆除	台	1			
220	030404017017	送风机配电箱 安装方式: 箱体底边距地1.5m明装 电元器件: 详见系统图, 非标 品牌类似于“正泰”、“德力西”、“施耐德”等同档次及以上品牌	台	2			
221	030702003001	镀锌薄钢板矩形风管 (δ=0.5mm以内咬口) 周长(2000mm以下)	m ²	26.94			
222	030702003002	镀锌薄钢板矩形风管 (δ=0.75mm以内咬口) 周长(2000mm以下)	m ²	53.23			
223	030703001001	70℃常开防火阀600*200 品牌类似于“凯尔”、“广西南宁百盛”、“永硕”等同档次及以上品牌	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
224	030703001002	70℃常开防火阀320*200 品牌类似于“凯尔”、“广西南宁百盛”、“永硕”等同档次及以上品牌	个	8			
225	030703007001	单层百叶排风口带调节阀 300*200 品牌类似于“凯尔”、“广西南宁百盛”、“永硕”等同档次及以上品牌	个	8			
226	030703007002	单层百叶风口500*300 品牌类似于“凯尔”、“广西南宁百盛”、“永硕”等同档次及以上品牌	个	1			
227	011304002001	补风口 300*200	个	3			
228	030411001016	砖、混凝土结构明配 紧定式(JDG) 25 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌	m	540.00			
229	030411004036	管内穿风机电源线 NH-BYJ-4mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	360.00			
230	030411004037	管内穿风机电源线 NH-BYJ-6m ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	360.00			
231	030411004038	管内穿风机直接启停控制线(C) NH-KVV-3*1.5mm ² 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	180.00			
232	031202005009	防火涂料	m ²	42.39			
233	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	Kw	12.1			
234	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	m ²	80.17			
		变压器室、高压配电房、低压配电房1、 低压配电房2/综合楼消防控制室/综合楼 地上1层到18层—防火门系统					
235	011610002001	原防火门拆除 部位: 变压器室、高压配电房、低压配电房1、低压配电房2-原有1200mm*2100mm防火门 综合楼消防控制室-原有900mm*2100mm防火门 综合楼地上1层到18层-原有1500mm*2100mm木质甲级防火门	m ²	93.87			
	12.	A.12 门窗工程					
236	010802003001	钢质防火门 FM甲1221	m ²	11.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		编号: FM甲1221 含门的制作, 运输、安装、清漆等 品牌类似于“广西金百大”、“四川和乐”、“安本”等同档次及以上品牌					
237	010802003002	钢质防火门 FM甲1521 编号: FM甲1521 含门的制作, 运输、安装、清漆等 品牌类似于“广西金百大”、“四川和乐”、“安本”等同档次及以上品牌	m ²	81.90			
		拆除工程					
238	030904003008	拆除原有门禁 防火门	个	27			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
239	030904008023	恢复原有门禁 防火门	个	27			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-高压细水雾系统							
分部分项工程							
	4.	B4 电气设备安装工程					
240	030411003001	消防桥架 200*100*1.5mm 含三通、弯头、盖板等附件 工程量暂按150m计取, 结算以实际数量为准。 品牌类似于“固晟”、“双利”、“新通达”等同档次及以上品牌	m	150.00			
241	031002001001	金属桥架支架制作安装 ∠40*4	kg	66.43			
242	031201003002	金属桥架支架制作安装 ∠40*4支架刷油 刷红丹防锈漆、调和漆各两道	kg	66.43			
243	030411004039	铜芯控制电缆 WDZD-YJY-3*185+2*95mm ² 一备一用 工程量暂按300m计取, 结算以实际数量为准。 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	300.00			
244	030411004040	铜芯控制电缆 WDZD-YJY-4*4mm ² 一备一用 工程量暂按300m计取, 结算以实际数量为准。 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	300.00			
245	030411004041	管内穿报警信号线(S3) NH-RVS-2x1.5mm ² 工程量暂按100m计取, 结算以实际数量为准。 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	100.00			
246	030411004042	管内穿消防电话线(F) NH-RVSP-2x1.5mm ² 工程量暂按100m计取, 结算以实际数量为准。 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	100.00			
247	030411004043	管内穿电气火灾监控线(C) NH-BVV-4x1.5mm ²	m	100.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		工程量暂按100m计取, 结算以实际数量为准。 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌					
248	030411004044	管内穿放24V直流电源线 NH-BYJ-2.5mm ² 工程量暂按100m计取, 结算以实际数量为准。 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	100.00			
249	030411004045	控制电缆 NH-KVV-7*1.5mm ² 工程量暂按100m计取, 结算以实际数量为准。 品牌类似于“广西阳工”、“广西乔辉”“翼航”等同档次及以上品牌	m	100.00			
250	030411001017	砖、混凝土结构明配 紧定式(JDG) 25 品牌类似于“联塑”、“雄塑”、“光华”等同档次及以上品牌 工程量暂按100m计取, 结算以实际数量为准。	m	500.00			
251	031202005010	防火涂料	m ²	39.25			
		高压细水雾系统-喷淋部分					
252	030109001008	高压细水雾泵组 含: 高压细水雾泵5用1备, 泵组型号: XSWBZ-560/14-PAVLN, 总功率: 160KW 单泵: Q=112L/min, P=14MPa, N=30KW 稳压泵1用1备: 单泵 Q=3.5L/min, P _{max} =1.7MPa, N=0.37KW 工作泵电机防护等级 不应低于IP55 含过滤器集成、中转水箱、稳压泵组集成、泵组集成等配套组件 不包含高压细水泵组控制柜 品牌类似于“磐龙”“广东天海”“上海凯泉”、等同档次及以上品牌	台	1			
253	030404004001	高压细水泵组控制柜 规格: XSWBZ-KZG-5 功能: 五用一备配套, 具备电源末端自动切换功能、互投功能、补水泵控制功能、泵组控制柜PLC程序具备补水装置自动启停控制功能;	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌类似于“磐龙”“广东天海”“上海凯泉”、等同档次及以上品牌					
254	030904009007	高压细水开式分区控制阀箱 规格: XSW-FZ32/16-K-PL 开式分区控制阀(内设压力表) 品牌类似于“磐龙”“广东天海”“上海凯泉”、等同档次及以上品牌	台	2			
255	030901003002	高压细水雾开式喷头 材质、型号、规格: XSW-T1.0/10-PL; 安装部位: 不锈钢304材质 品牌类似于“磐龙”“广东天海”“上海凯泉”、等同档次及以上品牌	个	61			
256	030807002001	不锈钢对夹式止回阀 规格型号: DN32 连接方式: 法兰连接 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	2			
257	030807002002	不锈钢高压球阀 规格型号: DN32 连接方式: 法兰连接 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	4			
258	030807002003	不锈钢高压球阀 规格型号: DN40 连接方式: 法兰连接 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	3			
259	030902001001	不锈钢无缝钢管DN50(Φ60×5) 规格型号: DN50(Φ60×5) 材质: 不锈钢无缝钢管 连接方式: 氩弧焊 含管道液压试验 品牌类似于“天津友发”、“蓝天桂银牌”、“华岐”等同档次及以上品牌	m	61.60			
260	030902001002	不锈钢无缝钢管DN40(Φ48×4) 规格型号: DN40(Φ48×4)	m	15.89			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		材质: 不锈钢无缝钢管 连接方式: 氩弧焊 含管道液压试验 品牌类似于“天津友发”、“蓝天桂银牌”、“华岐”等同档次及以上品牌					
261	030902001003	不锈钢无缝钢管DN32(Φ42×3.5) 规格型号: DN32(Φ42×3.5) 材质: 不锈钢无缝钢管 连接方式: 氩弧焊 含管道液压试验 品牌类似于“天津友发”、“蓝天桂银牌”、“华岐”等同档次及以上品牌	m	19.17			
262	030902001004	不锈钢无缝钢管DN15(Φ22×2) 规格型号: DN15(Φ22×2) 材质: 不锈钢无缝钢管 连接方式: 氩弧焊 含管道液压试验 品牌类似于“天津友发”、“蓝天桂银牌”、“华岐”等同档次及以上品牌	m	171.00			
263	030806002001	不锈钢对焊90°等径弯头 DN15(Φ22×2) 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镝沪”等同档次及以上品牌	个	12			
264	030806002002	不锈钢对焊90°等径弯头 DN32(Φ42×3.5) 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镝沪”等同档次及以上品牌	个	4			
265	030806002003	不锈钢对焊90°等径弯头 DN40(Φ48×4) 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镝沪”等同档次及以上品牌	个	3			
266	030806002004	不锈钢对焊90°等径弯头 :DN50(Φ60×5) 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镝沪”等同档次及以上品牌	个	4			
267	030806002005	不锈钢对焊等径三通 DN15(Φ22×2) 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镝沪”等同档次及以上品牌	个	44			
268	030806002006	不锈钢对焊等径三通 DN32(Φ42×3.5)	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌					
269	030806002007	不锈钢对焊等径三通 DN40(Φ48×4) 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	1			
270	030806002008	不锈钢对焊异径直通(大小头) DN40×32(Φ48×42×4) 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	2			
271	030806002009	不锈钢对焊异径直通(大小头) DN50×32(Φ60×42×5) 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	1			
272	030806002010	不锈钢对焊异径三通(中小三通) DN50×40(Φ60×48×5) 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	1			
273	030806002011	不锈钢对焊异径四通 DN32×15(Φ42×22×2.5) 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	5			
274	030806002012	不锈钢对焊异径四通 DN40×15(Φ48×22×2.5) 品牌类似于“颖龙”、“祥发”、“镛沪”等同档次及以上品牌	个	3			
275	031002001002	管道支架	kg	259.31			
276	031201003003	金属结构刷油	kg	66.95			
277	031002003001	刚性防水套管制作、安装 DN50	个	1			
278	030413003001	打洞(孔)及恢复 部位:穿楼板	个	3			
		补水系统					
279	030109001009	高压细水补水泵组系统 含:不锈钢储水水箱(3.5m*2m*3m;容积为21m ³)、液位计、进水口及浮球阀、排污口及排污阀、出水口、溢流口、检修口、爬梯等 补水泵(一用一备) L≥35m ³ /h, H=22m, N=4KW 不锈钢, PN25/DN80、CDMF42-1(南方) 不锈钢无缝钢管、阀门及管件、系统调试及运行等	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌类似于“上海成峰”、“上海连成”、“上海东方”等同档次及以上品牌					
		高压细水雾专用水泵房工程					
280	010501006001	水箱、水泵设备基础 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C20 高度暂按:0.2m计取	m ³	2.07			
281	010501001001	水泵房垫层 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	14.00			
282	010501001002	水泵房顶层 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	6.00			
283	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	1.462			
284	010401003001	实心砖墙 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔 砖 240×180×90,强度MU10 墙体类型:外墙 墙体厚度:240mm 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5	m ³	13.56			
285	011201001001	墙面一般抹灰 15厚1:3水泥膏砂浆找平层	m ²	173.20			
286	011406003001	满刮腻子 腻子遍数:2遍	m ²	86.60			
287	010802003003	钢质防火门 编号:FM甲1221 含门的制作,运输、安装、清漆等 品牌类似于“广西金百大”、“四川和乐”、“安本”等同档次及以上品牌	m ²	2.52			
288	010807001001	90系列铝合金推拉窗(洞口面积<2m ²) 门框、扇材质及规格:壁厚1.4mm,框料为深灰色铝合金型材 玻璃品种、厚度、规格:12mm无色透明钢化玻璃 含制作、运输、安装及五金配件等	m ²	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		高压细水雾专用水泵房 土(石)方工程					
289	041001001001	破除混凝土路面 破除方式:风镐拆除 高度暂按:拆除25cm, 结算按实际厚度来结算。	m ²	40.00			
290	040203007001	恢复水泥混凝土路面 混凝土抖和料要求:C30普通混凝土	m ²	20.00			
291	桂040103003001	余方弃置 破除产生的废渣 弃渣运距:5KM	m ³	8.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
292	桂011701001001	外脚手架	m ²	56.50			
293	桂011701002001	里脚手架	m ²	86.60			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
294	011702001001	设备基础模板	m ²	7.88			
295	011702001002	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	9.10			
296	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	3.90			
297	020509025001	地脚螺栓 Φ16 地脚螺栓用Φ16的螺栓, 螺栓露出基础面60~70mm	个	8			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-消防电气系统						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
二		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
11	桂031401011001	高层建筑增加费				
三		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
四		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1	031801001001	环境保护费				
1.2	031801002001	文明施工费				
1.3	031801003001	安全施工费				
1.4	031801004001	临时设施费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
10	桂031401010002	脚手架工程费				
11	桂031401011002	高层建筑增加费				
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-自动喷淋系统(一1F、2F、4F夹层)						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
10	桂031401010003	脚手架搭拆费				
11	桂031401011003	高层建筑增加费				
二		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-变压器室、高压配电房、低压配电房1、低压配电房2—设置气体灭火系统						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
10	桂031401010004	脚手架搭拆费				
二		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
1	桂011801001003	安全文明施工费				
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
三		建筑拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
四		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1	031801001002	环境保护费				
1.2	031801002002	文明施工费				
1.3	031801003002	安全施工费				
1.4	031801004002	临时设施费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-高压细水雾系统						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
二		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-消防电气系统			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2894.12	分部分项工程费及措施项目费
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-自动喷淋系统(—1F、2F、4F夹层)			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	685.88	分部分项工程费及措施项目费
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-变压器室、高压配电房、低压配电房1、低压配电房2—设置气体灭火系统			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	556.71	分部分项工程费及措施项目费
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-高压细水雾系统			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1824.44	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-自动喷淋系统(—1F、2F、4F夹层)						
1	03B001	桥架单向抗震支架制作安装 底宽100mm 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油 工程量暂按8个计取; 结算以实际数量为准。 品牌类似于“闽穗安”、“河北亿森”、“广西荣熙”等同档次及以上品牌	个	8		
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-变压器室、高压配电房、低压配电房1、低压配电房2—设置气体灭火系统						
1	03B002	桥架单向抗震支架制作安装 底宽600mm 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油 工程量暂按3个计取; 结算以实际数量为准。 品牌类似于“闽穗安”、“河北亿森”、“广西荣熙”等同档次及以上品牌	个	3		
2	03B003	桥架单向抗震支架制作安装 底宽300mm 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油 工程量暂按3个计取; 结算以实际数量为准。 品牌类似于“闽穗安”、“河北亿森”、“广西荣熙”等同档次及以上品牌	个	2		
3	03B004	恢复腻子 防火门 包工包料, 达到使用要求	个	26		
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-高压细水雾系统						
1	011407001001	水性外墙哑光涂料 弹性, 一底一中一面 八至十年保质	m ²	56.50		
2	桂031002004001	桥架单向抗震支架制作安装 底宽200mm 材质: 热镀锌钢, 含支架刷油 工程量暂按6个计取; 结算以实际数量为准。 品牌类似于“闽穗安”、“河北亿森”、“广西荣熙”等同档次及以上品牌	个	6		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第1页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-消防电气系统				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
二	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
三	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第2页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
四	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-自动喷淋系统(—1F、2F、4F夹层)				

规费、增值税计价表

工程名称: 南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第3页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
二	市政综合工程(营改增)一般计税法			
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-变压器室、高压配电房、低压配电房1、低压配电房2—设置气体灭火系统				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费+单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
二	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	增值税	Σ(分部分项工程费+单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
三	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第4页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
四	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			

规费、增值税计价表

工程名称: 南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第5页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程-高压细水雾系统				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
二	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
三	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	热浸镀锌钢管 DN100	m		5.00	56.89				
2	热浸镀锌钢管 DN80	m		5.00	43.73				
3	热浸镀锌钢管 DN65	m		5.00	34.55				
4	热浸镀锌钢管 DN50	m		5.00	25.39				
5	热浸镀锌钢管 DN40	m		5.00	19.98				
6	热浸镀锌钢管 DN32	m		5.00	16.60				
7	热浸镀锌钢管 DN25	m		5.00	12.84				
8	不锈钢无缝钢管DN15(Φ22×2)	m		5.00	17.93				
9	不锈钢无缝钢管DN50(Φ60×5)	m		5.00	123.30				
10	不锈钢无缝钢管DN40(Φ48×4)	m		5.00	78.91				
11	不锈钢无缝钢管DN32(Φ42×3.5)	m		5.00	60.43				
12	沟槽管件 DN100	个		5.00	31.37				
13	沟槽管件DN80	个		5.00	29.56				
14	沟槽管件DN65	个		5.00	28.53				
15	沟槽卡箍 DN100	套		5.00	13.12				
16	沟槽卡箍DN80	套		5.00	14.70				
17	沟槽卡箍DN65	套		5.00	12.65				
18	钢管管件DN50	个		5.00	18.00				
19	钢管管件DN40	个		5.00	17.04				
20	钢管管件DN32	个		5.00	15.84				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
21	钢管管件DN25	个		5.00	10.25				
22	不锈钢对焊90°等径弯头 DN15(Φ22×2)	个		5.00	27.69				
23	不锈钢对焊90°等径弯头 DN32(Φ42×3.5)	个		5.00	35.00				
24	不锈钢对焊90°等径弯头 DN40(Φ48×4)	个		5.00	46.65				
25	不锈钢对焊90°等径弯头 :DN50(Φ60×5)	个		5.00	58.98				
26	不锈钢对焊等径三通 DN15(Φ22×2)	个		5.00	28.60				
27	不锈钢对焊等径三通 DN32(Φ42×3.5)	个		5.00	36.65				
28	不锈钢对焊等径三通 DN40(Φ48×4)	个		5.00	48.80				
29	不锈钢对焊异径直通(大小头) DN40×32(Φ48×42×4)	个		5.00	55.00				
30	不锈钢对焊异径直通(大小头) DN50×32(Φ60×42×5)	个		5.00	68.00				
31	不锈钢对焊异径三通(中小三通) DN50×40(Φ60×48×5)	个		5.00	72.00				
32	不锈钢对焊异径四通 DN32×15(Φ42×22×2.5)	个		5.00	68.00				
33	不锈钢对焊异径四通 DN40×15(Φ48×22×2.5)	个		5.00	72.00				
34	金属软管活接头	套		5.00	8.00				
35	消防过滤式自救呼吸器	个		5.00	81.00				
36	末端试水阀 DN25	个		5.00	69.00				
37	闸阀 DN150	个		5.00	771.40				
38	遥控信号阀 DN100	个		5.00	250.00				
39	明杆闸阀 DN100	个		5.00	469.20				
40	消声止回阀 DN150	个		5.00	678.90				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
41	机械型泄压口	个		5.00	850.00				
42	贮压式悬挂超细干粉灭火器	具		5.00	720.00				
43	室外地上式消火栓	套		5.00	973.45				
44	手提式干粉灭火器箱 两两装箱, MF/ABC5	个		5.00	150.00				
45	高压细水雾开式喷头	个		5.00	358.00				
46	下垂型喷头	个		5.00	7.08				
47	线型光束感烟火灾探测器(反射)	个		5.00	355.00				
48	线型光束感烟火灾探测器(接受)	个		5.00	355.00				
49	输入/输出模块	个		5.00	60.18				
50	短路隔离器	个		5.00	49.56				
51	总线广播模块	个		5.00	48.00				
52	防火门监控模块	个		5.00	250.00				
53	消防设备电源监控模块	个		5.00	280.00				
54	电气火灾监控模块	个		5.00	280.00				
55	带火警电话插孔的手动报警按钮	套		5.00	49.56				
56	消火栓起泵按钮	套		5.00	42.48				
57	火灾应急广播扬声器	只		5.00	51.84				
58	(KBG) 20	m		5.00	3.15				
59	(KBG) 25	m		5.00	4.08				
60	高压细水开式分区控制阀箱 XSW-FZ32/16-K-PL	台		5.00	15260.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
61	应急照明配电箱 (13-ELB-1)	台		5.00	3800.00				
62	应急照明配电箱 (9-ELB-1)	台		5.00	3800.00				
63	应急照明配电箱 (5-ELB-1)	台		5.00	3800.00				
64	应急照明配电箱 (1-ELB-1)	台		5.00	3800.00				
65	应急照明配电箱 (-1-ELB-1)	台		5.00	3800.00				
66	应急照明配电箱 (-2-ELB-1)	台		5.00	3800.00				
67	应急照明集中电源	台		5.00	3724.00				
68	主机配电箱	台		5.00	4500.00				
69	接线端子箱	台		5.00	85.00				
70	高压细水雾泵组	台		5.00	352500.00				
71	手动控制盘	台		5.00	1720.00				
72	高压细水泵组控制柜 XSWBZ-KZG-5	台		5.00	70585.65				
73	防火门监控门磁开关	套		5.00	52.00				
74	电气火灾控制器	台		5.00	5350.00				
75	防火门监控主机	台		5.00	5350.00				
76	消防电源监控控制器	台		5.00	5350.00				
77	应急照明控制器	台		5.00	12410.00				
78	火灾显示器	台		5.00	916.00				
79	防火门监控分机	台		5.00	3210.00				
80	火灾报警联动一体机	台		5.00	19600.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
81	消防应急广播系统	台		5.00	5530.40				
82	消防专用电话总机	台		5.00	3243.44				
83	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台		5.00	6780.00				
84	200W圆角铅酸电池集中电源	台		5.00	1200.00				
85	1000W圆角铅酸电池集中电源+分配电/二合一	台		5.00	1200.00				
86	主机备用电源UPS	台		5.00	1450.00				
87	柜式七氟丙烷灭火装置GQQ100/90 (2.5)	套		5.00	8500.00				
88	柜式七氟丙烷灭火装置GQQ120/110 (2.5)	套		5.00	9250.00				
89	镀锌钢板 0.5mm	m ²		5.00	22.50				
90	镀锌钢板 0.75mm	m ²		5.00	28.82				
91	水流指示器 DN100	个		5.00	254.87				
92	A型楼层标志灯	套		5.00	320.00				
93	应急单管荧光灯	套		5.00	85.00				
94	A型壁挂向右疏散标志灯具	套		5.00	55.75				
95	A型壁挂向左疏散标志灯具	套		5.00	55.75				
96	应急疏散指示标识灯(向左、向右)	套		5.00	64.60				
97	A型壁挂照明灯	套		5.00	76.67				
98	A型应急疏散出口标志灯	套		5.00	76.67				
99	金属线槽 150*100*1.0	m		5.00	33.20				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第1页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701000	市政人工	元		
5	010000100	安装人工	元		
6	B-R.1	防火卷帘更换控制箱 人工费	元		
7	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
8	R09001	安装拆除工日	元		
9		◆材料◆			
10	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
11	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
15	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
16	011302006	扁钢 \leq -60 \times 5	kg		
17	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
18	011303002	镀锌扁钢 -25 \times 4	kg		
19	011303003	镀锌扁钢 -40 \times 4	kg		
20	011303005	镀锌扁钢 -60 \times 6	kg		
21	011902005	槽钢 [5#~16#]	kg		
22	012103010	等边角钢 \leq 5.0#	kg		
23	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
24	012902037	钢板 10~20mm	kg		
25	012906005	镀锌钢板 2.5mm	m ²		
26	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
27	020101001	橡胶板	kg		
28	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
29	020101005	橡胶板 4mm	m ²		
30	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
31	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
32	020103002	耐油石棉橡胶板(综合)	kg		
33	020705001	绝缘橡胶垫 2mm	块		
34	020901006	塑料薄膜	m ²		
35	021301001	塑料带 20mm \times 40m	卷		
36	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第2页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	021303003	聚四氟乙烯生料带 宽90mm	m		
38	022705003	棉丝	kg		
39	022705004	棉纱头	kg		
40	022706005	细白布 宽0.9m	m		
41	022706010	破布	kg		
42	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
43	023301001	草袋	m ²		
44	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
45	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
46	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
47	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
48	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个		
49	030119001	机螺钉	kg		
50	030125001	螺栓(综合)	kg		
51	030126001	螺栓(综合)	套		
52	030126009	螺栓 M6×50~70	套		
53	030126024	螺栓 M10×20~50	套		
54	030126040	螺栓 M12×20~100	套		
55	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
56	030126066	螺栓 M16×65~80	套		
57	030126079	螺栓 M20×85~100	套		
58	030127017	镀锌螺栓 M8×25	套		
59	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
60	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
61	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套		
62	030127054	镀锌螺栓 M16×65~80	套		
63	030127057	镀锌螺栓 M16×100	套		
64	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
65	030143001	对拉螺栓	kg		
66	030156001	膨胀螺栓	套		
67	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
68	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
69	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
70	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
71	030169003	镀锌螺母 M10	个		
72	030171101	螺母	百个		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第3页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
73	030171102	螺母	kg		
74	030172001	垫圈	百个		
75	030173003	镀锌垫圈 M8	个		
76	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		
77	030177001	钢垫圈	kg		
78	030182005	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	颗		
79	030183001	铁钉(综合)	kg		
80	030312001	闭门器(明装)	套		
81	030312001.1	闭门器(明装)	套		
82	030316015	球型执手锁	把		
83	030316015.1	球型执手锁	把		
84	031301004	砂轮片 $\Phi 100$	片		
85	031301006	砂轮片 $\Phi 400$	片		
86	031301007	砂轮片 $\Phi 500$	片		
87	031302001	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片		
88	031304001	碟形钢丝砂轮片 $\Phi 100$	片		
89	031309001	大膜片	片		
90	031309002	小膜片	片		
91	031311001	电焊条(综合)	kg		
92	031311002	电焊条 结422 $\Phi 2.5\sim 3.2$	kg		
93	031311003	电焊条 结422 $\Phi 3.2$	kg		
94	031313001	不锈钢电焊条	kg		
95	031321001	焊锡丝 综合	kg		
96	031321003	焊锡	kg		
97	031321006	焊锡条	kg		
98	031324002	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg		
99	031332001	焊锡膏	kg		
100	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
101	031337001	冲击钻头(综合)	根		
102	031337003	冲击钻头 $\Phi 6\sim 12$	个		
103	031337010	冲击钻头 $\Phi 12$	个		
104	031337011	冲击钻头 $\Phi 14$	个		
105	031337014	冲击钻头 $\Phi 20$	个		
106	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
107	031339005	金刚钻钻头 $\Phi 63$	个		
108	031345001	钢锯条	根		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第4页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
109	031345004	石料切割锯片	片		
110	031345008	刻纹机刀片	组		
111	031346001	钢丝刷子	把		
112	031347001	砂纸	张		
113	031347004	铁砂布	张		
114	031349001	风镐凿子	根		
115	032113001	垫铁	kg		
116	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
117	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
118	032118013	镀锌全螺纹吊杆Φ6	m		
119	032124007	尼龙线卡	只		
120	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
121	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
122	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
123	040301001	砂(综合)	m ³		
124	040301004	中砂	m ³		
125	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
126	040902004	石灰膏	m ³		
127	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
128	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
129	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
130	050306001	周转板枋材	m ³		
131	050306001	周转板枋材	m ³		
132	050306002	周转枋材	m ³		
133	050306003	周转板材	m ³		
134	050308001	木板	m ³		
135	053501002	竹篾	百根		
136	090503001.1	铝板 600×600	m ²		
137	100301006	铝合金小龙骨 h22	m		
138	100302003	铝合金中龙骨T型 h30.5	m		
139	100302007	铝合金边龙骨T型 h22	m		
140	100303002	铝合金大龙骨U型 h45	m		
141	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
142	101501002	铝合金龙骨小接件	个		
143	101501004	铝合金龙骨次接件	个		
144	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第5页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
145	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
146	110305001	钢质防火门 FM甲1221	m ²		
147	110305001.1	钢质防火门 FM甲1521	m ²		
148	110907001.1	90系列铝合金推拉窗(洞口面积<2m ²)	m ²		
149	130102001	调和漆(综合)	kg		
150	130102001	调和漆(综合)	kg		
151	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
152	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
153	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
154	130501003	防火涂料 BA101-1	kg		
155	130501003.1	防火涂料 BA101-1	kg		
156	130507001	防锈漆	kg		
157	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
158	130519001	沥青绝缘漆	kg		
159	130705002	铅油	kg		
160	133503001	防水胶(310g/支)	支		
161	133504001	防水粉	kg		
162	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
163	134101001	嵌缝料	kg		
164	140101001	清油	kg		
165	140303001	煤油	kg		
166	140702001	机油(综合)	kg		
167	140717001	黄油	kg		
168	140901002	电力复合酯 一级	kg		
169	143303001	硬酯酸 一级	kg		
170	143306006	酒精	kg		
171	143503001	膨胀剂	kg		
172	143503004	高效减水剂(粉)	kg		
173	143520001	隔离剂	kg		
174	143901001A	乙炔气	m ³		
175	143901002A	乙炔气	kg		
176	143905001	氮气	m ³		
177	143905007	试验介质(氮气)155升	瓶		
178	143906001	氧气	m ³		
179	143906001	氧气	m ³		
180	143908001	氩气	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第6页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
181	144113002	玻璃胶 310g	支		
182	144115009	厌氧胶 325# 200g	瓶		
183	144116003	胶合剂	kg		
184	144301001	胶带	m		
185	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
186	144301005	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷		
187	144309001	塑料粘胶带	卷		
188	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
189	150102002	石棉绒(综合)	kg		
190	170303001	镀锌钢管 DN15	m		
191	170303002	镀锌钢管 DN20	m		
192	170303003	镀锌钢管 DN25	m		
193	170303008	镀锌钢管 DN80	m		
194	172513000	塑料软管	kg		
195	172517001	异型塑料管 $\Phi 2.5\sim 5$	m		
196	172517002	异型塑料管 $\Phi 5$	m		
197	180312000	锥形堵块	只		
198	180313001	镀锌弯头 DN15	个		
199	180313002	镀锌弯头 DN20	个		
200	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
201	180313007	镀锌弯头 DN65	个		
202	180317002	直角弯头 FBN20	个		
203	180317003	直角弯头 FBN25	个		
204	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
205	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
206	180331002	镀锌三通 DN20	个		
207	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
208	181515003	钢制活接头 DN25	个		
209	182101002	伸缩接头 FSE20	个		
210	182101003	伸缩接头 FSE25	个		
211	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
212	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
213	182505001	镀锌管卡子 1.5×12~50	个		
214	182511000	接地卡子(综合)	个		
215	182524002	管码 FCL20	个		
216	182524003	管码 FCL25	个		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第7页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
217	182526002	管码 FSA20	个		
218	182526003	管码 FSA25	个		
219	182529003	U型管卡子DN25	个		
220	182529004	U型管卡子DN32	个		
221	182529005	U型管卡子DN40	个		
222	182529006	U型管卡子DN50	个		
223	182529008	U型管卡子DN80	个		
224	182529009	U型管卡子DN100	个		
225	190102004	截止阀 J11T-16 DN32	个		
226	200107011	平焊法兰 1.0MPa DN150	副		
227	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
228	200108011	平焊法兰 1.6MPa DN150	副		
229	200110009	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		
230	200110011	平焊法兰 1.6MPa DN150	片		
231	203101000	垫片	个		
232	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
233	203308000	聚四氟乙烯垫	个		
234	225703000	减震垫	块		
235	250101001	灯泡	个		
236	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
237	270602002	接地铜编织线16mm ²	m		
238	271704001	黄腊带 20mm×10m	卷		
239	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
240	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
241	290216001	吊钩	个		
242	290619002	T型接头 FTE20	个		
243	290619003	T型接头 FTE25	个		
244	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
245	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
246	290623002	直管接头Φ20	个		
247	290623003	直管接头Φ25	个		
248	290628002	塑料护口 15~20	个		
249	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
250	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
251	290632008	镀锌电缆卡子 3×100	套		
252	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第8页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
253	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
254	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
255	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
256	291112001	接线盒	个		
257	291126000	灯具金属吊盒	个		
258	291720001	胶木线夹	个		
259	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
260	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
261	330114001	高稀钢爬梯	个		
262	340105001	铈钨棒	g		
263	340502002	打印纸	箱		
264	340502004	草板纸 80#	张		
265	340901001	电池 1#	节		
266	340901002	电池 5#	节		
267	341101001	水	m ³		
268	341101001	水	m ³		
269	341301001	位号牌	个		
270	341301007	铝牌	个		
271	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
272	341508001	其他材料费	元		
273	341508001	其他材料费	元		
274	341508002	其他材料费	元		
275	341508002	其他材料费	元		
276	341509001	校验材料费	元		
277	350102003	组合钢模板	kg		
278	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
279	350104002	复合木模板面板	m ²		
280	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
281	350203001	零星卡具	kg		
282	350302001	回转扣件	个		
283	350302002	对接扣件	个		
284	350302003	直角扣件	个		
285	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
286	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
287	350305001	金属脚手架底座	个		
288	350307002	竹脚手板	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第9页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
289	360104006	铸铁井盖井座 重型 Φ700	套		
290	370905001	钢垫板	kg		
291	550127001	电磁铁	块		
292	B-C.2	喷头专用接头 材料费	元		
293	C00010160	其他材料费	元		
294		◆商品砼◆			
295	043103001	碎石 GD20 商品普通砼 C10	m ³		
296	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m ³		
297	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30	m ³		
298		◆配合比◆			
299	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		
300	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
301	043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
302	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
303	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
304	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
305	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
306	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
307	800501006	混合砂浆 1:1:6	m ³		
308	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m ³		
309	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
310	802106013	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30	m ³		
311		◆主材◆			
312	170014000.1	热浸镀锌钢管 DN100	m		
313	170014000.2	热浸镀锌钢管 DN80	m		
314	170014000.3	热浸镀锌钢管 DN65	m		
315	170014000.4	热浸镀锌钢管 DN50	m		
316	170014000.5	热浸镀锌钢管 DN40	m		
317	170014000.6	热浸镀锌钢管 DN32	m		
318	170014000.7	热浸镀锌钢管 DN25	m		
319	170502000.1	不锈钢无缝钢管DN15(Φ22×2)	m		
320	170502000.2	不锈钢无缝钢管DN50(Φ60×5)	m		
321	170502000.3	不锈钢无缝钢管DN40(Φ48×4)	m		
322	170502000.4	不锈钢无缝钢管DN32(Φ42×3.5)	m		
323	180002000	沟槽管件 DN100	个		
324	180002000.1	沟槽管件DN80	个		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第10页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
325	180002000.2	沟槽管件DN65	个		
326	180003000	沟槽卡箍 DN100	套		
327	180003000.1	沟槽卡箍DN80	套		
328	180003000.2	沟槽卡箍DN65	套		
329	180300000.1	钢管管件DN50	个		
330	180300000.2	钢管管件DN40	个		
331	180300000.3	钢管管件DN32	个		
332	180300000.4	钢管管件DN25	个		
333	180504000.1	不锈钢对焊90° 等径弯头 DN15(Φ22×2)	个		
334	180504000.2	不锈钢对焊90° 等径弯头 DN32(Φ42×3.5)	个		
335	180504000.3	不锈钢对焊90° 等径弯头 DN40(Φ48×4)	个		
336	180504000.4	不锈钢对焊90° 等径弯头 :DN50(Φ60×5)	个		
337	180504000.5	不锈钢对焊等径三通 DN15(Φ22×2)	个		
338	180504000.6	不锈钢对焊等径三通 DN32(Φ42×3.5)	个		
339	180504000.7	不锈钢对焊等径三通 DN40(Φ48×4)	个		
340	180504000.8	不锈钢对焊异径直通(大小头) DN40×32(Φ48×42×4)	个		
341	180504000.9	不锈钢对焊异径直通(大小头) DN50×32(Φ60×42×5)	个		
342	180504000.10	不锈钢对焊异径三通(中小三通) DN50×40(Φ60×48×5)	个		
343	180504000.11	不锈钢对焊异径四通 DN32×15(Φ42×22×2.5)	个		
344	180504000.12	不锈钢对焊异径四通 DN40×15(Φ48×22×2.5)	个		
345	181517000	金属软管活接头	套		
346	181517000	金属软管活接头	套		
347	181517000.2	金属软管活接头	套		
348	181517000.4	金属软管活接头	套		
349	191102003.1	消防过滤式自救呼吸器	个		
350	194103000.1	末端试水阀 DN25	个		
351	194110000	闸阀 DN150	个		
352	194110000.1	遥控信号阀 DN100	个		
353	194110000.2	明杆闸阀 DN100	个		
354	194110000.3	消声止回阀 DN150	个		
355	194110000.5	不锈钢对夹式止回阀 DN32	个		
356	194110000.5	消声止回阀 DN150	个		
357	194110000.6	不锈钢高压球阀 DN32	个		
358	194110000.7	不锈钢高压球阀 DN40	个		
359	224101000.1	单层百叶排风口带调节阀 300*200	个		
360	224101000.2	单层百叶风口500*300	个		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第11页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
361	224107000.1	机械型泄压口	个		
362	226101000.1	70℃常开防火阀320*200	个		
363	226101000.2	70℃常开防火阀600*200	个		
364	230100000.1	贮压式悬挂超细干粉灭火器	具		
365	230302000	室外地上式消火栓	套		
366	230500000.8	消防水泵接合器安装 地上式 150	套		
367	230702000.1	手提式干粉灭火器箱 两两装箱, MF/ABC5	个		
368	232101000.1	高压细水雾开式喷头	个		
369	232101000.1	下垂型喷头	个		
370	233700000.1	点型感烟探测器	个		
371	233700000.1	感温火灾探测器	个		
372	233700000.2	感烟火灾探测器	个		
373	233700000.2	线型光束感烟火灾探测器(反射)	个		
374	233700000.3	线型光束感烟火灾探测器(接受)	个		
375	233901000.3	湿式报警阀 DN150	套		
376	233902000.1	火灾声光报警器	个		
377	234001000	恢复原有门禁 防火门	个		
378	234001000.1	短路隔离器	个		
379	234001000.1	输入/输出模块	个		
380	234001000.2	短路隔离器	个		
381	234001000.3	总线广播模块	个		
382	234001000.4	防火门监控模块	个		
383	234001000.5	消防设备电源监控模块	个		
384	234001000.6	电气火灾监控模块	个		
385	234001000.6	输入/输出模块	个		
386	234101000.1	带火警电话插孔的手动报警按钮	套		
387	234101000.1	紧急启停按钮	套		
388	234101000.2	消火栓起泵按钮	套		
389	234301000.1	火灾应急广播扬声器	只		
390	245901000	压力表表弯	个		
391	246904000.1	压力开关	套		
392	246904000.8	取源部件	套		
393	280310000.1	NH-RVS-2X1.5mm ²	m		
394	280310000.2	NH-RVS-2x1.5mm ²	m		
395	280310000.3	NH-RVSP-2X1.5mm ²	m		
396	280310000.4	NH-RVSP-2x1.5mm ²	m		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第12页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
397	280310000.5	NH-RVS-2X1.5mm ²	m		
398	290603000.1	KBG25	m		
399	290603000.1	电气钢导管 JDG25	m		
400	290603000.1	电气钢导管 KBG25	m		
401	290603000.2	电气钢导管 JDG25	m		
402	290603000.2	电气钢导管 KBG20	m		
403	290603000.3	KBG25	m		
404	290603000.4	(KBG) 20	m		
405	290603000.5	(KBG) 25	m		
406	290603000.6	KBG25	m		
407	290603000.7	电气钢导管 KBG20	m		
408	300703001.1	火警电话	部		
409	550117001.1	高压细水开式分区控制阀箱 XSW-FZ32/16-K-PL	台		
410	550117001.1	应急照明配电箱 (13-ELB-1)	台		
411	550117001.2	应急照明配电箱 (9-ELB-1)	台		
412	550117001.3	应急照明配电箱 (5-ELB-1)	台		
413	550117001.4	应急照明配电箱 (1-ELB-1)	台		
414	550117001.5	应急照明配电箱 (-1-ELB-1)	台		
415	550117001.6	应急照明配电箱 (-2-ELB-1)	台		
416	550117001.7	应急照明集中电源	台		
417	550117001.8	主机配电箱	台		
418	550117001.9	水泵配电箱	台		
419	550117001.9	送风机配电箱	台		
420	550909000.1	接线端子箱	台		
421	551307000.1	手动/自动转换开关	个		
422	B1-0818.1	高压细水雾泵组	台		
423	B1-0819.1	高压细水补水泵组系统	台		
424	B4-0264.1	手动控制盘	台		
425	B4-0268.1	高压细水雾泵组控制柜 XSWBZ-KZG-5	台		
426	B5-0943.1	防火门监控门磁开关	套		
427	B5-1339.1	电气火灾控制器	台		
428	B5-1339.2	防火门监控主机	台		
429	B5-1339.3	消防电源监控控制器	台		
430	B5-1342.1	应急照明控制器	台		
431	B5-1347.1	火灾显示器	台		
432	B5-1347.1	监控中心高低位报警显示装置	台		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第13页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
433	B5-1347.1	气体灭火控制器	台		
434	B5-1347.2	防火门监控分机	台		
435	B5-1366.1	火灾报警联动一体机	台		
436	B5-1369.1	消防应急广播系统	台		
437	B5-1376.1	消防专用电话总机	台		
438	B5-1378.1	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台		
439	B5-1379.1	200W圆角铅酸电池集中电源	台		
440	B5-1379.2	1000W圆角铅酸电池集中电源+分配电/二合一	台		
441	B5-1379.3	主机备用电源UPS	台		
442	B6-0085.1	水房泵消防水池就地液位显示装置	台		
443	B6-0085.2	天面水箱就地液位显示装置	台		
444	B6-0119.1	手动/自动显示装置	个		
445	B6-0177.1	电磁阀	台		
446	B7-0060.1	轴流风机 功率1.1KW风量:3500m3/h 全压:552Pa	台		
447	B7-0062.3	轴流通风机 11KW	台		
448	B9-0885.1	柜式七氟丙烷灭火装置GQQ100/90 (2.5)	套		
449	B9-0885.2	柜式七氟丙烷灭火装置GQQ120/110 (2.5)	套		
450	B-	七氟丙烷药剂HFC-227ea	kg		
451	Z010000103	型钢(综合)	kg		
452	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		
453	Z012902035	钢板 10~16mm	kg		
454	Z012906001.1	镀锌钢板 0.5mm	m²		
455	Z012906002.1	镀锌钢板 0.75mm	m²		
456	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
457	Z130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
458	Z130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
459	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
460	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
461	Z170102000	焊接钢管(综合)	kg		
462	Z171901000	金属软管	m		
463	Z171901000	金属软管	m		
464	Z171901000.2	金属软管	m		
465	Z171901000.4	金属软管	m		
466	Z231300000.1	水流指示器 DN100	个		
467	Z245904000	仪表接头	套		
468	Z245904000.1	压力开关	套		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第14页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
469	Z245904000.3	仪表接头	套		
470	Z250001001.1	A型楼层标志灯	套		
471	Z250001001.1	放气指示灯	套		
472	Z250001001.2	应急单管荧光灯	套		
473	Z250001001.2	自带电源的应急照明灯	套		
474	Z250001001.3	A型壁挂向右疏散标志灯具	套		
475	Z250001001.3	安全出口标志灯	套		
476	Z250001001.4	A型壁挂向左疏散标志灯具	套		
477	Z250001001.5	应急疏散指示标识灯(向左、向右)	套		
478	Z250001001.6	A型壁挂照明灯	套		
479	Z250001001.7	A型吸顶照明灯	套		
480	Z250001001.8	A型应急疏散出口标志灯	套		
481	Z280301000.1	NH-BYJ-2*2.5mm ²	m		
482	Z280301000.1	NH-RVS-2x1.5mm ²	m		
483	Z280301000.1	NH-RVSP-2x1.5mm ²	m		
484	Z280301000.2	NH-BYJ-2.5mm ²	m		
485	Z280301000.2	NH-RVS-2x1.5mm ²	m		
486	Z280301000.2	NH-RVVP-2x1.0	m		
487	Z280301000.3	NH-BV-1.5mm ²	m		
488	Z280301000.3	NH-BYJ-2.5mm ²	m		
489	Z280301000.3	NH-RVSP-2x1.5mm ²	m		
490	Z280301000.4	NH-BYJ-2*2.5mm ²	m		
491	Z280301000.4	NH-BYJ-2.5mm ²	m		
492	Z280301000.5	NH-RVS-2x1.5mm ²	m		
493	Z280301000.5	NH-RVS-2X1.5mm ²	m		
494	Z280301000.6	NH-BYJ-2.5mm ²	m		
495	Z280301000.6	NH-BYJ-4mm ²	m		
496	Z280301000.7	NH-BYJ-2.5mm ²	m		
497	Z280301000.7	NH-BYJ-6m ²	m		
498	Z280301000.8	NH-BV-1.5mm ²	m		
499	Z280301000.8	NH-RVS-2x1.5mm ²	m		
500	Z280301000.9	NH-RVSP-2x1.5mm ²	m		
501	Z280301000.10	NH-RVS-2X1.5mm ²	m		
502	Z281100000.1	铜芯控制电缆 WDZD-YJY-4*4mm ²	m		
503	Z281100000.2	WDZD-YJY-3*185+2*95mm ²	m		
504	Z281128000.1	NH-BVV-4x1.5mm ²	m		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第15页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
505	Z281128000.1	NH-KVV-3*1.5mm ²	m		
506	Z281128000.2	NH-KVV-7*1.5mm ²	m		
507	Z281128000.2	控制电缆 WDZBN-YJY-4*45+1*30mm ²	m		
508	Z281128000.3	NH-KVV-3*1.5mm ²	m		
509	Z281128000.4	NH-KVV-2*1.5mm ²	m		
510	Z290101000.1	金属线槽 150*100*1.0	m		
511	Z290101000.1	消防桥架 200*100	m		
512	Z290604000.1	SC20	m		
513	Z290604000.2	SC25	m		
514		◆设备◆			
515	513902000.1	消火栓稳压泵Q=1.11L/S, H=0.55MPA, N=2.2KW稳压罐 ML800*0.6, 有效水容积0.15m ³	套		
516	513902000.2	自动喷淋稳压泵Q=1.11L/S, H=0.55MPA, N=2.2KW稳压罐 ML800*0.6, 有效水容积0.15m ³	套		
517	550117001.1	消火栓加压给水泵控制柜	台		
518	550117001.2	消火栓稳压泵控制柜	台		
519	550117001.3	消火栓水泵应急机械柜(一控二) N=18.5KW	台		
520	550117001.4	消防水泵巡检柜(一控四) N=18.5KW	台		
521	550117001.5	喷淋稳压泵控制柜	台		
522	B1-0806.1	室内消火栓加压给水泵XBD3.5/45-125ZQL Q=40L/S, H=125m, N=22KW	台		
523		◆机械台班组成◆			
524	000301001A	机械台班人工费	元		
525	000301001	机械台班人工费	元		
526	140301004	国V汽油 92#	kg		
527	140301004	国V汽油 92#	kg		
528	140304001	轻柴油 0#	kg		
529	341103001	电	kW.h		
530	994701001	其他机械费	元		
531	994701003	停滞费	元		
532	994701004	折旧费	元		
533	994701005	大修理费	元		
534	994701006	经常修理费	元		
535	994701007	安拆及场外运输费	元		
536	994701008	其他费用	元		
537		◆机械◆			
538	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
539	980301006	交流稳压电源	台班		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第16页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
540	980501003	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班		
541	980502008	数字万用表 PF-56	台班		
542	980502011	手持式万用表	台班		
543	980502012	工业用真有效值万用表	台班		
544	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
545	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
546	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
547	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
548	981701001	对讲机 C15	台班		
549	981701003	无线电调频对讲机 C15	台班		
550	983103001	活塞式压力计	台班		
551	984101001	电动综合校验台	台班		
552	984108001	气动综合校验台	台班		
553	984301001	便携式综合校验仪 2422	台班		
554	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
555	984713001	综合校验仪 D-063	台班		
556	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班		
557	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
558	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
559	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
560	990506004	三滚轴整平机 功率75kW	台班		
561	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
562	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
563	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
564	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班		
565	990705001	自卸汽车[装载质量2t]	台班		
566	990709001	电瓶车 牵引质量2.5t	台班		
567	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
568	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
569	990903004	汽车式起重机[提升质量12t]	台班		
570	990903005	汽车式起重机[提升质量16t]	台班		
571	990907003	叉式起重机 提升质量6t	台班		
572	990916003	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力30kN]	台班		
573	990918001	电动卷扬机 双筒慢速 [牵引力30kN]	台班		
574	991101002	手动液压叉车	台班		
575	991317001	刻纹机	台班		

主要材料及价格表

工程名称:南宁市公安局交通警察支队办公综合楼及地下室消防设施提升改造工程

第17页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
576	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
577	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
578	991906001A	剪板机 厚度*宽度 6.3*2000mm	台班		
579	991908001A	台式钻床 钻孔直径16mm	台班		
580	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		
581	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
582	991912001	混凝土钻孔机 ZZH1-160	台班		
583	991913004A	普通车床 直径*长度 630*2000mm	台班		
584	991913004	普通车床[直径×长度 630×2000(mm)]	台班		
585	991923001	台式砂轮机 砂轮直径Φ100mm	台班		
586	991924002	管子切断套丝机 直径159mm	台班		
587	991924003	螺栓套丝机	台班		
588	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
589	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000mm	台班		
590	991930001	滚槽机	台班		
591	991938001	咬口机 板厚1.2mm	台班		
592	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
593	992301003	砂轮切割机 Φ400	台班		
594	992301004	砂轮切割机 Φ500	台班		
595	992302001A	石料切割机 5.5kW以内	台班		
596	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV.A	台班		
597	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV.A	台班		
598	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
599	992502005A	直流电弧焊机 功率20kW	台班		
600	992505001	氩弧焊机 500A	台班		
601	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
602	992513001	电焊机(综合)	台班		
603	992701003	电焊条烘干箱[容积60×50×75(cm ³)]	台班		
604	993306001	风镐	台班		
605	994301002	电动空气压缩机[排气量1m ³ /min]	台班		
606	994301004	电动空气压缩机[排气量6m ³ /min]	台班		
607	994301005	电动空气压缩机[排气量10m ³ /min]	台班		
608	994301008	内燃空气压缩机[排气量3m ³ /min]	台班		
609	994301031	电动空气压缩机[排气量0.6m ³ /min]	台班		
610	994410004	试压泵 压力 30MPa	台班		
611	994410006	试压泵 压力 60MPa	台班		

