

靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

---

## 招标工程量清单

招 标 人：靖西市教育局

(单位盖章)

造价咨询人：广西鼎益佳工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

## 招标工程量清单

招标人：靖西市教育局  
(单位盖章)

造价咨询人：广西鼎益佳工程造价咨询  
有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年6月25日

复核时间：2025年6月25日

# 总 说 明

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第1页 共1页

## 1、工程概况:

工程为靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程,工程地点位于靖西市吞盘乡。

建筑拆除工程主要内容:砖砌体、混凝土、钢筋混凝土、平面块料、立面块料、门窗拆除及渣土运输等;

安装拆除工程主要内容:荧光灯、塑料线槽、铜芯线槽内配线拆除导线、水龙头、喷头、螺纹水表、钢管、排水管、塑料给水管、砖砌化粪池拆除等;

建筑工程主要内容:砌块墙、C20过梁、C20洗槽、玻璃化粪池、0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材、1.5mm厚聚氨酯防水涂料、600\*600防滑地砖、300\*300防滑地砖、块料踢脚线、300\*600面砖墙面、46系列铝合金平开门、90系列铝合金推拉窗、满刮腻子、白色亚光乳胶漆、楼梯扶手栏杆等。

安装工程主要内容:卫生间排气扇、吸顶灯 40W、排气扇防水插座、四联单控开关、WDZN-BYJ-2.5mm<sup>2</sup>、WDZN-BYJ-4mm<sup>2</sup>、刚性阻燃管 PC16、螺纹水表DN25、塑料截止阀DN25、双壁波纹管铺设 De315、PVC-U排水管 De110、蹲式大便器等。

## 2、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则;
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~GB50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 3、现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。

# 建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程			
	<b>建筑安装工程费合计</b>			

# 单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	建筑拆除工程			
1.1.2	安装拆除工程			
1.1.3	建筑工程			
1.1.4	安装工程			
	<b>建筑安装工程费合计</b>			

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>建筑拆除工程</b>		
一	<b>2024拆除工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>安装拆除工程</b>		
一	<b>安装拆除工程(营改增)简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	<b>建筑工程</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>安装工程</b>		
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程项目汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>建筑拆除工程</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
	1.	<b>第一章人工拆除工程</b>					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 铲除部位名称: 冲水池、卫生间隔墙、洗槽		22.30			
2	011601001002	砖砌体拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 铲除部位名称: 排气扇处安装口, 排气扇放置口需要切割机割出平整的洞口		0.38			
3	011602001001	混凝土构件拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 铲除部位名称: 混凝土扶手		17.36			
4	011602001002	混凝土构件拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 铲除部位名称: 卫生间蹲便处混凝土垫层		14.43			
5	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 铲除部位名称: 卫生间池槽		0.86			
6	011608002001	铲除涂料面 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 铲除部位名称: 内墙	m <sup>2</sup>	2745.29			
7	011608002002	铲除涂料面 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 铲除部位名称: 天棚	m <sup>2</sup>	1018.95			
8	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 铲除部位名称: 卫生间地面	m <sup>2</sup>	139.56			
9	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 铲除部位名称: 卫生间墙面	m <sup>2</sup>	40.00			
10	011610002001	金属门窗拆除 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 门窗种类: 铝合金	m <sup>2</sup>	206.44			
	4.	<b>第四章渣土运输</b>					
11	010103002001	余渣弃置 1. 运距: 1km 2. 废弃料品种: 渣土 3. 含装渣、运渣等工作内容		155.25			
12	桂010103003001	渣土运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1. 运距暂按1公里计, 结算时按实际增运运距作调整 2. 废弃料品种: 渣土 3. 含装渣、运渣等工作内容	· km	155.25			
		<b>小计</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		安装拆除工程					
		分部分项工程					
	<b>1.</b>	<b>1 变配电及低压电器拆除</b>					
13	030412005001	荧光灯具拆除 单管 部位: 卫生间	套	8			
14	030411002001	塑料线槽拆除 宽×高(mm以 内)10×20	m	258.80			
15	030411004001	铜芯线槽内配线拆除导线截面(mm <sup>2</sup> 以 内)2.5	m	776.40			
	<b>3.</b>	<b>3 给排水、燃气工程拆除</b>					
16	桂031004020001	水龙头	个	24			
17	030901003001	喷头拆除	个	3			
18	031003013001	螺纹水表拆除(公称直径mm以内)25	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
19	030609001001	钢管拆除 钢结构支架配管(公称直径mm以内)20	m	45.00			
20	060105009001	排水管	m	66.50			
21	040501004001	塑料给水管拆除DN25	m	75.80			
22	040501004002	塑料给水管拆除DN40	m	46.50			
23	桂010401015001	砖砌化粪池 原建筑埋地砖砌化粪池拆除, 含人工 拆除和清运	座	1			
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		建筑工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>4.</b>	<b>砌筑工程</b>					
24	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5混凝土小型空心砌块390×90×190 2. 墙体类型:直形墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M5 5. 填充材料种类、强度等级:C20混凝土 6. 混凝土种类:现场拌制普通混凝土 7. 部位:内墙		16.84			
25	010401012001	零星砌砖 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M5 3. 部位:洗槽、卫生间台阶		3.40			
26	010404001001	垫层 1. 200mm厚1:6水泥炉渣填充层找坡,坡向地漏 2. 部位:卫生间小隔间		9.84			
	<b>5.</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
27	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:现场拌制普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20		0.40			
28	010507007001	洗槽 1. 混凝土种类:现场拌制普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20		1.43			
29	桂010401015002	玻璃钢化粪池 1. 选用图集14SS706 2. 型号:YJBH-3-I型 有效容积6立方 3. 含开挖、回填、吊装等全部工序 4. 弃土运距:1km	座	1			
30	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB300 10以内	t	0.187			
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
31	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结满粘 2. 部位:卫生间	m <sup>2</sup>	138.08			
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 部位:卫生间	m <sup>2</sup>	138.08			
33	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料,防水上翻高度1.5m 2. 部位:卫生间	m <sup>2</sup>	329.20			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
34	011102003001	块料楼地面(楼地面1) 1. 8mm厚600*600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 部位: 宿舍、楼梯间、走廊、卫生间走道	m <sup>2</sup>	714.21			
35	011102003002	块料楼地面(楼地面2) 1. 8-14mm厚300*300防滑地砖铺实拍实,水泥浆擦缝 2. 25mm厚1:2水泥砂浆 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料(另列项) 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 5. 20mm厚1:6水泥炉渣填充层找坡,坡向地漏(另列项) 6. 0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结满粘(另列项) 7. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 8. 部位: 卫生间小隔间	m <sup>2</sup>	49.72			
36	011102003003	块料楼地面(楼地面2) 1. 8-14mm厚600*600防滑地砖铺实拍实,水泥浆擦缝 2. 25mm厚1:2水泥砂浆 3. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料(另列项) 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 5. 20mm厚1:6水泥炉渣填充层找坡,坡向地漏(另列项) 6. 0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结满粘(另列项) 7. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 8. 部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	89.84			
37	011102003004	块料楼梯面(楼地面1) 1. 8mm厚600*600防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 部位: 楼梯间梯面	m <sup>2</sup>	125.76			
38	011105003001	块料踢脚线 1. 8mm厚面砖,水泥浆擦缝 2. 3-4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 17mm厚1:3水泥砂浆 4. 部位: 宿舍	m <sup>2</sup>	63.84			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
39	桂011204007001	块料墙面 1. 15mm厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一道 3. 4-5mm厚1:1水泥浆加水重20%建筑胶镶贴	m <sup>2</sup>	932.02			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 8-10mm厚300*600面砖, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 5. 部位: 卫生间、走廊、围墙及压顶、楼梯间					
40	桂011206005001	块料零星项目 1. 15mm厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一道 3. 4-5mm厚1:1水泥浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 8-10mm厚面砖300*600, 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 5. 部位: 洗槽	m <sup>2</sup>	38.79			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
41	010802001001	46系列铝合金平开门 1. 门框、扇材质及规格: 铝合金框≥2.0mm, 铝合金框为深灰色 2. 玻璃品种、厚度: 6mm+12A+6mm钢化中空玻璃 3. 含制作、安装、运输等 4. 含门框周边塞缝	m <sup>2</sup>	119.52			
42	010807001001	90系列铝合金推拉窗 1. 窗框、扇材质及规格: 铝合金框≥1.4mm, 铝合金框为深灰色 2. 玻璃品种、厚度: 6mm+12A+6mm钢化中空玻璃 3. 含制作、安装、五金配件及运输等 4. 含窗框周边塞缝	m <sup>2</sup>	128.20			
43	010807001002	90系列铝合金推拉窗 1. 窗框、扇材质及规格: 铝合金框≥1.4mm, 铝合金框为深灰色 2. 玻璃品种、厚度: 6mm+12A+6mm中空磨砂玻璃 3. 含制作、安装、五金配件及运输等 4. 含窗框周边塞缝	m <sup>2</sup>	9.12			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
44	011405001001	金属面油漆 1. 手工除锈 2. 红丹防锈漆一遍 3. 一层楼梯口处钢质门M1515、栏杆	m <sup>2</sup>	23.33			
45	011406003001	内墙满刮腻子 1. 表面满刮腻子一遍 2. 部位: 储物室外所有内墙	m <sup>2</sup>	1853.27			
46	011406003002	天棚满刮腻子 1. 表面满刮腻子一遍 2. 部位: 储物室外所有天棚面, 含梁侧	m <sup>2</sup>	1018.95			
47	011406001001	内墙抹灰面油漆 1. 刷或滚白色亚光乳胶漆两遍 2. 部位: 储物室外所有内墙	m <sup>2</sup>	1853.27			
48	011406001002	天棚抹灰面油漆 1. 刷或滚白色亚光乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	1018.95			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 部位: 储物室外所有天棚面, 含梁侧					
	<b>15.</b>	<b>其他装饰工程</b>					
49	011505010001	镜面玻璃 1. 部位: 卫生间洗手台	m <sup>2</sup>	16.80			
50	011503001001	楼梯扶手栏杆 1. 做法参: 15J403-1 B1/B14 2. 高度: 1100mm 3. 扶手材料种类、规格: Φ60*3不锈钢管扶手 4. 栏杆材料种类、规格: Φ28*1.5不锈钢管立柱间距110 5. 不锈钢材质: 304材质 6. 含预埋件	m	66.76			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
51	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以内 2. 脚手架材质: 钢管	m <sup>2</sup>	222.56			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
52	011702009001	过梁 模板制作安装 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	9.92			
53	011702025001	其他现浇构件 模板制作安装 1. 模板、支撑材质: 胶合板 木支撑 2. 部位: 洗槽	m <sup>2</sup>	34.96			
	<b>011709</b>	<b>二次搬运</b>					
54	桂011709001001	水泥 二次搬运 运距50m内	t	20.752			
55	桂011709001002	砂、石、炉渣 二次搬运 运距50m内		61.25			
56	桂011709001003	多孔砖页岩砖 二次搬运 运距50m内	块	887			
57	桂011709001004	小型空心砌块 二次搬运 运距50m内	块	2064			
58	桂011709001005	陶瓷面砖(各种规格) 二次运输 运距50m内	m <sup>2</sup>	1558.28			
59	桂011709001006	铝合金门窗 二次运输 运距50m内	m <sup>2</sup>	185.13			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		安装工程					
		分部分项工程					
	4.	<b>B4 电气设备安装工程</b>					
60	030404033001	卫生间排气扇 1.规格型号:40W 220V 2.安装方式:预留洞口安装	台	12			
61	030412001001	吸顶灯 40W 1.Φ400(含光源)	套	16			
62	030404035001	排气扇防水插座	套	12			
63	030404034001	四联单控开关 1.规格型号:10A~250V 2.安装方式:底边距地1.3米暗装	套	4			
64	030411004002	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ- 2.5mm <sup>2</sup>	m	371.90			
65	030411004003	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	501.00			
66	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻 燃管 PC16	m	276.97			
67	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm 1.规格:PC16	m	24.20			
	9.	<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
68	031003013002	螺纹水表 公称直径(mm以内) 25	组	1			
69	031003001001	塑料截止阀 DN25	个	4			
70	040501004003	PVC给水管 DN25 1.含管件安装	m	176.70			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 含水压试验、管道冲洗、消毒。					
71	031001006001	双壁波纹管铺设 De315 1. 连接方式: 承插式胶圈接口 2. 含管件安装、灌水试验、通球试验	m	15.00			
72	031001006002	室内PVC-U排水管 De110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、灌水试验、通球试验	m	120.30			
73	031001006003	室内PVC-U排水管 De75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、灌水试验、通球试验	m	19.40			
74	031004006001	蹲式大便器 含上下水配件 1. 配套采用延时自闭式冲洗阀	套	24			
75	桂031004020002	不锈钢水龙头 DN15 1. 部位: 洗手盆及拖把池、沐浴室处 2. 含配件	个	48			
76	桂031004020003	成品拖把池	个	4			
77	031004010001	淋浴器 1. 含栽螺栓、切管、组成与安装、试水	套	36			
78	桂031004021001	U-PVC地漏 DN50	个	24			
79	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装 DN100	个	3			
80	桂031003022001	阻火圈 DN100	个	3			
81	桂030413013001	机械土方开挖		28.80			
82	桂030413014001	机械土方回填		28.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
83	060304001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m <sup>3</sup> 化粪池施工	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 总价措施项目费用表

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
		<b>建筑拆除工程</b>				
一		<b>2024拆除工程一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		<b>安装拆除工程</b>				
一		<b>安装拆除工程(营改增)简易计税法</b>				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		<b>建筑工程</b>				
一		<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		<b>安装工程</b>				
一		<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		合计				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第1页 共1页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	<b>建筑拆除工程</b>			
一	<b>2024拆除工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	136.00	12.24	148.24
	<b>安装拆除工程</b>			
一	<b>安装拆除工程(营改增)简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	6.04		6.04
	<b>建筑工程</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1243.21	111.89	1355.10
	<b>安装工程</b>			
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	101.35	9.12	110.47
5	计日工			
6	总承包服务费			
	<b>合计</b>			<b>1619.85</b>

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第1页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310002	镀锌铁丝Φ4	kg		
5	010310013	镀锌铁丝Φ0.7	kg		
6	010902001	圆钢HPB300Φ10以内(综合)	t		
7	012902037	钢板 10~20mm	kg		
8	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
9	015302003	铅板 3mm	kg		
10	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
11	020901009	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>		
12	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
13	021913001	低发泡聚乙烯			
14	022705003	棉丝	kg		
15	022705004	棉纱头	kg		
16	022706004	白布0.9m	m <sup>2</sup>		
17	023301002	草袋	条		
18	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
19	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
20	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
21	030112013	木螺钉 M4×60	个		
22	030112018	木螺钉 M6×50	个		
23	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个		
24	030124001	装饰螺钉	百个		
25	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
26	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
27	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
28	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
29	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
30	030172003	垫圈 M2~8	10个		
31	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
32	030192000	圆钉(综合)	kg		
33	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
34	031321003	焊锡	kg		
35	031324001	不锈钢焊丝	kg		
36	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第2页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	031337001	冲击钻头(综合)	根		
38	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
39	031345001	钢锯条	根		
40	031345007	钢割片	片		
41	031345010	切割机刀片	片		
42	031346001	钢丝刷子	把		
43	031347001	砂纸	张		
44	031347002	砂纸(木)	张		
45	031347003	水砂纸	张		
46	031347004	铁砂布	张		
47	032116004	预埋铁件	kg		
48	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
49	032120001	PVC管专用弹簧	根		
50	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
51	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
52	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
53	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
54	040301001	砂(综合)			
55	040301001	砂(综合)			
56	040301003	细砂			
57	040301004	中砂			
58	040502004	碎石(5~40)mm			
59	040701003	炉(矿)渣			
60	040902002	生石灰	t		
61	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
62	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
63	041507001	砼空心砌块 90×90×190	块		
64	041507005	砼空心砌块 190×90×190	块		
65	041507009	砼空心砌块 390×90×190	块		
66	041507013	砼空心砌块配块			
67	050101001	木材(综合)			
68	050101001	木材(综合)			
69	050102005	周转圆木			
70	050301003	一等杉木枋材			
71	050306002	周转枋材			
72	050501004	胶合板5mm	m <sup>2</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第3页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	053501002	竹篾	百根		
74	062103001	车边镜面玻璃 6mm	m <sup>2</sup>		
75	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m <sup>2</sup>		
76	070103014.2	陶瓷墙面砖 300×600	m <sup>2</sup>		
77	070501003.1	防滑砖 300×300	m <sup>2</sup>		
78	070501006.1	防滑砖 600×600	m <sup>2</sup>		
79	070501012.1	防滑梯级砖 600×600	m <sup>2</sup>		
80	070501013	陶瓷踢脚砖	m <sup>2</sup>		
81	110914001.1	铝合金平开门(含6mm+12A+6mm钢化中空玻璃)	m <sup>2</sup>		
82	110915001.1	90系列铝合金推拉窗	m <sup>2</sup>		
83	122311001	不锈钢管弯头 φ60 304材质	个		
84	130132001	油灰	kg		
85	130301001	乳胶漆	kg		
86	130308001	聚氨酯甲料	kg		
87	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
88	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
89	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
90	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
91	133303001.1	0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)	m <sup>2</sup>		
92	133504001	防水粉	kg		
93	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
94	133510002	密封油膏	kg		
95	134101001	嵌缝料	kg		
96	140301004	国V汽油 92#	kg		
97	140501003	油漆溶剂油	kg		
98	140702001	机油(综合)	kg		
99	143124001	漂白粉	kg		
100	143305003	二甲苯	kg		
101	143308006	醋酸乙酯	kg		
102	143309001	丙酮	kg		
103	143504015	聚氨酯乙料	kg		
104	143520001	隔离剂	kg		
105	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
106	143906001	氧气			
107	143908001	氩气			
108	144101005	建筑胶	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第4页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	144103001	108 胶	kg		
110	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
111	144113002	玻璃胶 310g	支		
112	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
113	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
114	144116003	胶合剂	kg		
115	144116005	粘合剂	kg		
116	144301006	双面强力弹性胶带	m		
117	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
118	170508017.1	不锈钢管 φ28×1.5 304 材质	m		
119	170508040.1	不锈钢管 φ60×3 304材质	m		
120	172502001	PP-R给水管 de20	m		
121	180327001	外丝 DN15	个		
122	181514003	镀锌活接头 DN25	个		
123	181515003	钢制活接头 DN25	个		
124	182501003	塑料管卡 de32	个		
125	182501007	塑料管卡 de75	个		
126	182501008	塑料管卡 de110	个		
127	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		
128	213101001	肥皂	块		
129	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
130	213321000	大便器胶皮碗	个		
131	213321001	便器接头 De130×110	个		
132	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
133	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
134	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
135	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
136	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
137	290622001	阻燃管接头 FST15	个		
138	290628002	塑料护口 15~20	个		
139	290901002	瓷接头(双)	个		
140	291111001	开关盒	个		
141	291112001	接线盒	个		
142	340105003	钨棒	kg		
143	340702001	防尘面罩	套		
144	340703001	护目镜	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第5页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	341101001	水			
146	341508001	其他材料费	元		
147	341508006	其他材料费	元		
148	350103001	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
149	350104002	复合木模板面板	m <sup>2</sup>		
150	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
151	350302001	回转扣件	个		
152	350302003	直角扣件	个		
153	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t		
154	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>		
155	351101001	钢凿	个		
156	370501003	枕木			
157	B-C. 1	粉末喷涂 材料费	m <sup>2</sup>		
158	B-C. 2	玻璃钢化粪池 材料费			
159	B-C. 3	5mm白玻与6mm+12A+6mm钢化中空玻璃补价差 材料费	m <sup>2</sup>		
160	B-C. 4	5mm白玻与6mm+12A+6mm中空磨砂玻璃补价差 材料费	m <sup>2</sup>		
161	C00010160	其他材料费	元		
<b>162</b>		<b>◆配合比◆</b>			
163	800101005	水泥砂浆中砂M5			
164	800102001	水泥砂浆 1:1			
165	800102003	水泥砂浆 1:2			
166	800102004	水泥砂浆 1:2.5			
167	800102005	水泥砂浆 1:3			
168	800102005	水泥砂浆 1:3			
169	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5			
170	801101001	素水泥浆			
171	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20			
<b>172</b>		<b>◆主材◆</b>			
173	155903001.2	阻火圈 DN100	个		
174	172500000.1	刚性阻燃管 PC16	m		
175	172500000.2	PVC-U排水管 De75	m		
176	172500000.4	PVC-U排水管 De110	m		
177	172501000	PVC给水管 DN25	m		
178	172506000.1	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) De315	m		
179	194103000	塑料截止阀 DN25	个		
180	210501000.1	淋浴器	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第6页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	211501000.2	蹲式大便器	个		
182	212501000.1	自闭式冲洗阀 DN25	个		
183	213301000.1	不锈钢水龙头 DN15	个		
184	213318000.2	U-PVC地漏 DN50	个		
185	213320000.2	大便器冲洗管	根		
186	234101000.1	防水插座	套		
187	240101000.1	螺纹水表 DN25	个		
188	500102001.2	卫生间排气扇	台		
189	B-Z.1	成品拖把池 主材费	元		
190	Z182902000.1	塑料套管DN100	m		
191	Z250001001.1	吸顶灯	套		
192	Z260501001.1	四联单控开关	个		
193	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m		
194	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m		
<b>195</b>		<b>◆设备◆</b>			
196	B-S	化粪池拆除 设备费	元		
<b>197</b>		<b>◆机械台班组成◆</b>			
198	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
199	002401001	机械台班人工费	元		
200	140301004	汽油 92#	kg		
201	140301004	汽油92#	kg		
202	140304001	轻柴油 0#	kg		
203	140304001	轻柴油0#	kg		
204	341103001	电	kW·h		
205	994701004	折旧费	元		
206	994701005	检修费	元		
207	994701006	维护费	元		
208	994701007	安拆及场外运输费	元		
209	994701008	其他费	元		
<b>210</b>		<b>◆机械◆</b>			
211	341509003	其他机械费	元		
212	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班		
213	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班		
214	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班		
215	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
216	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:靖西市吞盘乡中心小学学生宿舍楼改造工程

第7页 共7页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
218	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
219	990703001	轮胎式装载机 斗容量0.5	台班		
220	990703002	轮胎式装载机 斗容量1	台班		
221	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
222	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
223	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
224	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
225	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班		
226	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
227	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
228	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
229	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
230	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
231	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
232	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
233	991922001	抛光机	台班		
234	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
235	992307001	等离子切割机 电流400A	台班		
236	992314001	角向磨光机	台班		
237	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
238	992502005	直流电弧焊机 容量20kV·A	台班		
239	994301004	电动空气压缩机 排气量6 /min	台班		
240	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
241	994508001	电锤 功率 520W	台班		
242	B-J	化粪池拆除 机械费	台班		
243	J00020010	其他机械费	元		
<b>244</b>		<b>合 计</b>			