

良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水 工程

工 程 量 清 单

招 标 人： 南宁市良庆区农业农村局
(单位盖章)



造价咨询人： 广西天翔工程管理有限公司
(单位盖章)



2025年11月14日

良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水 工程

工 程 量 清 单

招 标 人:

南宁市良庆区农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人:

广西天翔工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

文才
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

黄汉臣印
4501090000137
(签字或盖章)

编 制 人:

黄汉臣
(造价人员签字) 广西天翔工程管理有限公司
有效期至: 2025年06月06日

复 核 人:

史小维
(造价工程师签字) 广西天翔工程管理有限公司
有效期至: 2026年09月01日

编 制 时 间:

2025年11月14日

复 核 时 间:

2025年11月14日

编制说明

一、工程概况

工程由首部进水前池集水、管道排水和终端消能建筑物共3个分部工程组成。排水管道全长0.738km，管材选DN2000mm钢筋混凝土管埋地铺设，沿途布设管道镇墩3处及检查井2处，终点布置效能措施跌井1座及消力池，消力池效能后的水流入南宁绕城高速公路过路涵。施工临时道路761m，围堰25m。

本工程共设2座检查井，采用《广西超深钢筋混凝土排水检查井设计图集》，井身采用矩形直线混凝土雨水检查井(J01yh)，矩形直线雨水检查井(D=2000)见盖板配筋(J01B7-2)详细参数如下：管径D=2000mm、墙厚300mm、底板厚350mm。

二、编制原则和依据

1. 广西壮族自治区水利厅、发改委和财政厅“桂水基[2007]38号”文颁布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》和《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》；
2. 广西壮族自治区水利厅文件“桂水基[2014]41号”关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》的通知；
3. 广西壮族自治区水利厅、发改委和财政“桂水基[2016]1号”《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价》的通知；
4. 广西壮族自治区水利厅文件“桂水基[2016]16号”《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整》的通知；
5. 水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知水办基[2016]31号；
6. 广西水利厅桂水基[2018]11号文发布的《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》
7. 其他有关依据

三、其他说明

1. 本项目采用机制砂；
2. 工程量按设计施工图计算；
3. 材料单价以2025年9月下半月刊的《南宁建设工程造价信息》，信息价没有刊登的材料根据同期广西其他市的信息价或当地市场询价来确定。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		进口前池工程						
1.1	500101002001	土方开挖	m ³	18				
1.2	500103001001	土方回填（利用开挖土）	m ³	2				
1.3	500109001001	C20埋石砼挡墙	m ³	79.05				
1.4	500109001002	C25砼底板厚200mm	m ³	5				
1.5	500109001003	C20砼路肩	m ³	2.66				
1.6	500109009001	沥青木板	m ²	11.46				
1.7	500110001001	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	140.42				
1.8	500111002001	拦污栅（2.7m*2.6m）	t	0.49				
2		混凝土路面恢复						
2.1	500109010001	破拆混凝土路面	m ³	12				
2.2	500109001004	恢复道路C25砼路面厚200mm	m ²	60.5				
2.3	500103007001	恢复道路级配碎石垫层厚150mm	m ²	60.5				
3		排水管道工程						
3.1	500101003001	挖掘机挖渠道，III类土	m ³	77042				
3.2	500103001002	回填土石方，利用开挖土	m ³	71828				
3.3	500114001001	II级钢筋混凝土管，胶圈承插式连接，公称直径(2000mm)	m	738				
3.4	500103007002	碎石垫层厚400mm（压实度0.85~0.9）	m ³	1107				
3.5	500103007003	中砂垫层厚300mm（压实度≥0.93）	m ³	903				
3.6	500103007004	中砂垫层厚500mm（压实度≥0.93）	m ³	71.06				
4		镇墩工程（3处）						
4.1	500109001005	C25混凝土镇墩	m ³	31.86				
4.2	500111001001	一般钢筋制作安装，机械	t	1.05				
4.3	500110001002	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	23.04				
5		检查井工程（2处）						
5.1	500109001006	C30砼井墙（厚300mm）	m ³	10				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2	500109001007	C30砼底板（厚350mm）	m³	5				
5.3	500109001008	C20混凝土垫层（厚100mm）	m³	1.56				
5.4	500109001009	C20混凝土流槽	m³	3.32				
5.5	500109001010	C30预制盖板（板厚180mm, J01B7-2）	m³	1.64				
5.6	500111001002	一般钢筋制作安装(井墙)	t	1.8				
5.7	500111001003	一般钢筋制作安装(底板)	t	0.54				
5.8	500111001004	一般钢筋制作安装(盖板)	t	0.22				
5.9	500114001002	Φ700防沉降球墨铸铁井盖	个	2				
5.10	500105010001	M10防水水泥砂浆坐浆	m²	1.88				
5.11	500110001003	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m²	96				
5.12	500114001003	球墨铸铁踏步（QT400）	个	42				
5.13	500114001004	塑钢踏步（200mm*128mm）（TG152）	个	17				
5.14	500114001005	C30预制井筒安装（JT270C）	个	2				
5.15	500114001006	C30预制井筒安装（JT360A）	个	40				
5.16	500114001007	C30预制井筒安装（JT270B）	个	2				
5.17	500114001008	复合式排气阀dn250（CARX-10）	个	2				
6		跌水井						
6.1	500101002002	土方开挖（就近堆放）	m³	1034.26				
6.2	500103001003	土方回填（利用开挖土）	m³	800.03				
6.3	500109001011	C30砼井墙（厚400mm）	m³	85.53				
6.4	500109001012	C30砼防冲挡板（厚200mm）	m³	5				
6.5	500109001013	C30砼基础（厚500mm）	m³	9				
6.6	500109001014	C20砼垫层厚（厚100mm）	m³	2.61				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.7	500114001009	玻璃钢格栅盖板(厚25mm, 尺寸900mmX900mm)	个	4				
6.8	500109001015	C20素砼基础流槽	m³	4.87				
6.9	500114001010	球墨铸铁踏步(QT400)	个	38				
6.10	500109001016	C30盖板(3100mm*5560mm, 板厚250mm)	m³	4				
6.11	500114001011	C30预制钢筋混凝土井筒安装(h=0.66m, 壁厚150mmC30, Φ700mm)	m	0.66				
6.12	500114001012	Φ700防沉降球墨铸铁井盖	个	1				
6.13	500110001004	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m²	535				
6.14	500111001005	一般钢筋制作安装, 机械	t	10.08				
7		箱涵工程						
7.1	500101002003	土方开挖	m³	192.93				
7.2	500103001004	土方回填(利用开挖土)	m³	38.83				
7.3	500109001017	C20砼垫层(厚10cm)	m³	5.9				
7.4	500109001018	C25钢筋砼箱涵(厚30cm)	m³	48.7				
7.5	500109008001	止水片(带), 铜片, 电焊	延长m	30				
7.6	500109009002	沥青麻絮	m²	4				
7.7	500110001005	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m²	163.32				
7.8	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	0.94				
8		消力池工程						
8.1	500101002004	土方开挖(就近堆放)	m³	348.9				
8.2	500103001005	土方回填(利用开挖土)	m³	96.62				
8.3	500109001019	C20埋石砼挡墙厚400mm	m³	64.35				
8.4	500109001020	C20砼消力池厚500mm	m³	32.65				
8.5	500103005001	碎石反滤层厚200mm	m³	5.74				
8.6	500103005002	粗砂反滤层厚200mm	m³	6.06				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第4页 共6页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第5页 共6页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第6页 共6页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共1页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		进口前池工程													
1.1	500101002001	土方开挖	m ³												
1.2	500103001001	土方回填（利用开挖土）	m ³												
1.3	500109001001	C20埋石砼挡墙	m ³												
1.4	500109001002	C25砼底板厚200mm	m ³												
1.5	500109001003	C20砼路肩	m ³												
1.6	500109009001	沥青木板	m ²												
1.7	500110001001	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²												
1.8	500111002001	拦污栅（2.7m*2.6m）	t												
2		混凝土路面恢复													
2.1	500109010001	破拆混凝土路面	m ³												
2.2	500109001004	恢复道路C25砼路面厚200mm	m ²												
2.3	500103007001	恢复道路级配碎石垫层厚150mm	m ²												
3		排水管道工程													
3.1	500101003001	挖掘机挖渠道，III类土	m ³												
3.2	500103001002	回填土石方，利用开挖土	m ³												
3.3	500114001001	II级钢筋混凝土管，胶圈承插式连接，公称直径(2000mm)	m												
3.4	500103007002	碎石垫层厚400mm（压实度0.85~0.9）	m ³												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.5	500103007003	中砂垫层厚300mm（压实度 $\geq$ 0.93）	m ³												
3.6	500103007004	中砂垫层厚500mm（压实度 $\geq$ 0.93）	m ³												
4		镇墩工程（3处）													
4.1	500109001005	C25混凝土镇墩	m ³												
4.2	500111001001	一般钢筋制作安装，机械	t												
4.3	500110001002	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²												
5		检查井工程（2处）													
5.1	500109001006	C30砼井墙（厚300mm）	m ³												
5.2	500109001007	C30砼底板（厚350mm）	m ³												
5.3	500109001008	C20混凝土垫层（厚100mm）	m ³												
5.4	500109001009	C20混凝土流槽	m ³												
5.5	500109001010	C30预制盖板（板厚180mm, J01B7-2）	m ³												
5.6	500111001002	一般钢筋制作安装（井墙）	t												
5.7	500111001003	一般钢筋制作安装（底板）	t												
5.8	500111001004	一般钢筋制作安装（盖板）	t												
5.9	500114001002	Φ700防沉降球墨铸铁井盖	个												
5.10	500105010001	M10防水水泥砂浆坐浆	m ²												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
5.11	500110001003	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²												
5.12	500114001003	球墨铸铁踏步（QT400）	个												
5.13	500114001004	塑钢踏步（200mm*128mm）（TG152）	个												
5.14	500114001005	C30预制井筒安装（JT270C）	个												
5.15	500114001006	C30预制井筒安装（JT360A）	个												
5.16	500114001007	C30预制井筒安装（JT270B）	个												
5.17	500114001008	复合式排气阀dn250（CARX-10）	个												
6		跌水井													
6.1	500101002002	土方开挖（就近堆放）	m ³												
6.2	500103001003	土方回填（利用开挖土）	m ³												
6.3	500109001011	C30砼井墙（厚400mm）	m ³												
6.4	500109001012	C30砼防冲挡板（厚200mm）	m ³												
6.5	500109001013	C30砼基础（厚500mm）	m ³												
6.6	500109001014	C20砼垫层厚（厚100mm）	m ³												
6.7	500114001009	玻璃钢格栅盖板（厚25mm，尺寸900mmX900mm）	个												
6.8	500109001015	C20素砼基础流槽	m ³												
6.9	500114001010	球墨铸铁踏步（QT400）	个												
6.10	500109001016	C30盖板（3100mm*5560mm，板厚250mm）	m ³												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
6.11	500114001011	C30预制钢筋混凝土井筒安装 (h=0.66m, 壁厚150mmC30, Φ700mm)	m												
6.12	500114001012	Φ700防沉降球墨铸铁井盖	个												
6.13	500110001004	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²												
6.14	500111001005	一般钢筋制作安装, 机械	t												
7		箱涵工程													
7.1	500101002003	土方开挖	m ³												
7.2	500103001004	土方回填（利用开挖土）	m ³												
7.3	500109001017	C20砼垫层（厚10cm）	m ³												
7.4	500109001018	C25钢筋砼箱涵（厚30cm）	m ³												
7.5	500109008001	止水片(带), 铜片, 电焊	延长m												
7.6	500109009002	沥青麻絮	m ²												
7.7	500110001005	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²												
7.8	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t												
8		消力池工程													
8.1	500101002004	土方开挖（就近堆放）	m ³												
8.2	500103001005	土方回填（利用开挖土）	m ³												
8.3	500109001019	C20埋石砼挡墙厚400mm	m ³												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
8.4	500109001020	C20砼消力池厚500mm	m ³												
8.5	500103005001	碎石反滤层厚200mm	m ³												
8.6	500103005002	粗砂反滤层厚200mm	m ³												
8.7	500202009001	De110-PVC排水管	m												
8.8	500103005003	20mm碎石，1~4mm砂砾反滤包	m ³												
8.9	500103014001	300~400g/m ² 土工布	m ²												
8.10	500109008002	止水片(带)，铜片，电焊	延长m												
8.11	500109009003	沥青木板	m ²												
8.12	500110001006	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²												
8.13	500105001001	干砌块石，护底	m ³												
9		施工围堰													
9.1	500114002001	土围堰	m ³												
9.2	500114002002	拆围堰	m ³												
9.3	500114002003	防渗彩条布	m ²												
10		施工临时道路													
10.1	500114002004	施工临时道路（泥结碎石道路厚15cm）	km												
11		其他施工临时工程	%												

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共1页

[illegible]

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

混凝土配合比材料表

招标编号:

工程名称: 良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共1页

[illegible]

招标人供应材料价格表

招标编号:

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共1页

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设备表

招标编号:

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³												
2	推土机	功率74kW												
3	拖拉机	履带式 功率74kW												
4	压路机	内燃 重量12~15t												
5	刨毛机													
6	蛙式夯实机	功率2.8kW												
7	砂浆搅拌机	出料0.4m³												
8	混凝土搅拌机	出料0.4m³												
9	混凝土输送泵	输出量30m³/h												
10	振动器	插入式 功率1.1kW												
11	振动器	平板式 功率2.2kW												
12	振动器	变频机组 容量4.5kVA												
13	风(砂)水枪	耗风量6m³/min												
14	载重汽车	载重量5t												
15	自卸汽车	载重量8t												
16	双胶轮车													

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：

工程名称：良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

第2页 共2页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
17	塔式起重机	起重量6t												
18	塔式起重机	起重量10t												
19	汽车起重机	起重量5t												
20	汽车起重机	起重量40t												
21	电动卷扬机	双筒慢速 起重量5t												
22	离心水泵	单级双吸 功率20kW												
23	试压泵	2.5MPa												
24	电焊机	直流20kW												
25	电焊机	直流30kW												
26	电焊机	交流25kVA												
27	对焊机	电弧型150kVA												
28	钢筋弯曲机	直径6~40												
29	钢筋切断机	功率20kW												
30	钢筋调直机	功率4~14kW												
31	圆盘锯													

挖掘机挖III类土 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

拖拉机压实坝体、堤防土料，干密度 $\leq 1.7\text{t/m}^3$ 工程

单价编号：2

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:03024。 推平、刨毛、压实、削坡、洒水、辅助工作。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	17.8		
1.2	材料费		元			
	零星材料费		%	10		
1.3	机械使用费		元			
	推土机	功率74kW	台时	0.5		
	拖拉机	履带式 功率74kW	台时	1.89		
	刨毛机		台时	0.5		
	蛙式夯实机	功率2.8kW	台时	1		
	其他机械费		%	2		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	9%		
2	施工管理费		元	7.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	17.8		
	机械工		工时	8.936		
	柴油	0#	kg	27.711		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

人工铺筑砂垫层 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

人工铺筑碎石垫层 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

M10防水砌体砂浆抹平面，平均厚2cm 工程

单价编号：5

定额单位：100m²

施工方法：定额编号:03158。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	65.5		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	2		
	M10水泥砂浆		m ³	2.1		
	其他材料费		%	8		
1.3	机械使用费		元			
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.38		
	双胶轮车		台时	5.1		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	9%		
2	施工管理费		元	7.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	65.5		
	机械工		工时	0.494		
	水泥	42.5MPa	t	0.55083		
	中砂		m ³	2.31		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

岩石破碎机拆除混凝土 工程

单价编号：7

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20底板，土地基，厚≤15cm 工程

单价编号：8

定额单位：100m³

定额编号:04035+04264*0.8+04279*0.8。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	439		
	人工		工时	193.6		
	人工		工时	49.6		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	70		
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	13.545		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	14.4		
	双胶轮车		台时	66.4		
	双胶轮车		台时	60		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	8%		
2	施工管理费		元	4.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	682.2		
	机械工		工时	31.135		
	水泥	42.5MPa	t	31.64129		

工程单价计算表

C20底板, 土地基, 厚 $\leq 15\text{cm}$ 工程

单价编号: 8

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C25箱式涵洞 工程

单价编号：9

定额单位：100m³

定额编号:04098+04264*0.8+04279*0.8。 施工方法: 仓面清洗, 平仓振捣, 钢筋维护, 混凝土养护及人工凿毛等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	461		
	人工		工时	193.6		
	人工		工时	49.6		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	90		
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	33.87		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	16.38		
	其他机械费		%	10		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	14.4		
	双胶轮车		台时	66.4		
	双胶轮车		台时	60		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	8%		
2	施工管理费		元	4.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	704.2		
	机械工		工时	18.72		
	水泥	42.5MPa	t	35.03576		

工程单价计算表

C25箱式涵洞 工程

单价编号: 9

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

止水片(带), 铜片, 电焊 工程

单价编号: 10

定额单位: 100延长m

[illegible]

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

C25混凝土, 镇(支)墩 工程

单价编号: 12

定额单位: 100m³

定额编号: 04114+04264*0.8+04279*0.8。 施工方法: 其他混凝土, 镇(支)墩 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	329		
	人工		工时	193.6		
	人工		工时	49.6		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	4		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20.41		
	其他机械费		%	10		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	14.4		
	双胶轮车		台时	66.4		
	双胶轮车		台时	60		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	8%		
2	施工管理费		元	4.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	572.2		
	机械工		工时	18.72		
	水泥	42.5MPa	t	35.03576		
	碎石		m ³	86.66708		

工程单价计算表

C25混凝土, 镇(支)墩 工程

单价编号: 12

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20埋石混凝土墙，墙厚60cm 工程

单价编号：14

定额单位：100m³

定额编号:04074*0.8+04077*0.2+04264*0.8+04279*0.8。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	428.64		
	人工		工时	101.228		
	人工		工时	193.6		
	人工		工时	49.6		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	72		
	块石		m ³	16.48		
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	65.92		
	其他材料费		%	2		
	水		m ³	18		
	块石		m ³	6.8804		
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	16.48		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	7.296		
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	29.16		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	8.96		
	其他机械费		%	13		
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	1.366		
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	6.48		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	2.24		
	其他机械费		%	13		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	14.4		
	双胶轮车		台时	66.4		

工程单价计算表

C20埋石混凝土墙，墙厚60cm 工程

单价编号: 14

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C30底板, 土地基, 厚40cm 工程

单价编号: 15

定额单位: 100m³

定额编号: 04037+04264*0.8+04279*0.8。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	345		
	人工		工时	193.6		
	人工		工时	49.6		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	63		
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	17.84		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	6.474		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	14.4		
	双胶轮车		台时	66.4		
	双胶轮车		台时	60		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	8%		
2	施工管理费		元	4.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	588.2		
	机械工		工时	31.135		
	水泥	42.5MPa	t	37.58161		

工程单价计算表

C30底板, 土地基, 厚40cm 工程

单价编号: 15

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C30墙混凝土, 墙厚30cm 工程

单价编号: 16

定额单位: 100m³

定额编号: 04071*0.667+04074*0.333+04264*1.03+04279*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	412.206		
	人工		工时	159.507		
	人工		工时	249.26		
	人工		工时	63.86		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	60.03		
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	68.701		
	其他材料费		%	2		
	水		m ³	29.97		
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	34.299		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	7.75721		
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	27.0135		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.4704		
	其他机械费		%	13		
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	3.03696		
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	12.13785		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	3.7296		
	其他机械费		%	13		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
	双胶轮车		台时	77.25		
1.4	其他直接费		元	4.5%		

工程单价计算表

C30墙混凝土，墙厚30cm 工程

单价编号: 16

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20混凝土，零星结构混凝土 工程

单价编号：17

定额单位：100m³

定额编号:04115+04264*0.8+04279*0.8。 施工方法: 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1016		
	人工		工时	193.6		
	人工		工时	49.6		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	120		
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44		
	其他机械费		%	10		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	14.4		
	双胶轮车		台时	66.4		
	双胶轮车		台时	60		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	8%		
2	施工管理费		元	4.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	1259.2		
	机械工		工时	18.72		
	水泥	42.5MPa	t	31.64129		
	碎石		m ³	86.66708		

工程单价计算表

C20混凝土,零星结构混凝土 工程

单价编号: 17

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C30预制混凝土平板 工程

单价编号：18

定额单位：100m³

施工方法：定额编号:04178。 模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1529		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	284		
	组合钢模板		kg	58.87		
	铁钉		kg	4.4		
	板枋材		m ³	1.08		
	焊条		kg	0.65		
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	102		
	其他材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.9		
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	56.7		
	载重汽车	载重量5t	台时	1.62		
	塔式起重机	起重量10t	台时	22.5		
	电焊机	直流30kW	台时	0.81		
	其他机械费		%	15		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	8%		
2	施工管理费		元	4.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	1529		
	机械工		工时	87.426		
	组合钢模板		kg	58.87		
	水泥	42.5MPa	t	37.21674		
	碎石		m ³	85.82566		
	汽油		kg	11.664		

工程单价计算表

C30预制混凝土平板 工程

单价编号: 18

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C30混凝土，基础 工程

单价编号：19

定额单位：100m³

定额编号:04113+04264*0.8+04279*0.8。 施工方法: 其他混凝土，基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	347		
	人工		工时	193.6		
	人工		工时	49.6		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	120		
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.5 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26		
	其他机械费		%	10		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	14.4		
	双胶轮车		台时	66.4		
	双胶轮车		台时	60		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	8%		
2	施工管理费		元	4.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	590.2		
	机械工		工时	18.72		
	水泥	42.5MPa	t	37.58161		
	碎石		m ³	86.66708		

C30混凝土, 基础工程

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:04113+04264*0.8+04279*0.8。 其他混凝土, 基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。
-------	---

工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 机械 工程

单价编号: 21

定额单位: t

施工方法:		定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	97.9		
1.2	材料费		元			
	钢筋		t	1.07		
	铁丝		kg	4		
	焊条		kg	7.22		
	其他材料费		%	1		
1.3	机械使用费		元			
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	1.5		
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45		
	塔式起重机	起重量6t	台时	0.1		
	电焊机	交流25kVA	台时	10		
	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.4		
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	1.05		
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.4		
	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.6		
	其他机械费		%	2		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	3%		
2	施工管理费		元	3.5%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	97.9		
	机械工		工时	4.01		
	钢筋		t	1.07		
	汽油		kg	3.24		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			

工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 机械 工程

单价编号：21

定额单位: t

[illegible]

工程单价计算表

普通标准钢模板制作、安装与拆除 工程

单价编号：22

定额单位：100m²

施工方法：		定额编号:05001+05002。 预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	12		
	人工		工时	202		
1.2	材料费		元			
	组合钢模板		kg	79.57		
	型钢		kg	42.97		
	铁件		kg	1.5		
	焊条		kg	0.5		
	卡扣件		kg	25.33		
	其他材料费		%	2		
	预埋铁件		kg	121.68		
	混凝土柱		m ³	0.28		
	焊条		kg	1.98		
	其他材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	载重汽车	载重量5t	台时	0.36		
	电焊机	交流25kVA	台时	0.7		
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06		
	其他机械费		%	5		
	汽车起重机	起重量5t	台时	8.5		
	电焊机	交流25kVA	台时	2		
	其他机械费		%	5		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	8%		
2	施工管理费		元	5.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	214		
	机械工		工时	23.496		

工程单价计算表

普通标准钢模板制作、安装与拆除 工程

单价编号: 22

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

C25公路路面，水泥混凝土，压实厚20cm 工程

单价编号：23

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号:11132+11133*5。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1914.7		
	人工		工时	463.5		
1.2	材料费		元			
	锯材		m ³	0.23		
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153		
	其他材料费		%	2		
	锯材		m ³	0.05		
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	51		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24		
	自卸汽车	载重量8t	台时	25		
	其他机械费		%	5		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	9		
	自卸汽车	载重量8t	台时	8.5		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	7%		
2	施工管理费		元	6.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	2378.2		
	机械工		工时	86.45		
	水泥	42.5MPa	t	69.39121		
	碎石		m ³	171.6513		
	柴油	0#	kg	341.7		

工程单价计算表

C25公路路面，水泥混凝土，压实厚20cm 工程

单价编号: 23

定额单位: 1000m²

施工方法: 定额编号:11132+11133*5。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

[illegible]

工程单价计算表

公路基础，碎石，压实厚15cm 工程

单价编号：24

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号:11120+11121。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	524.6		
	人工		工时	43.8		
1.2	材料费		元			
	碎石		m ³	179		
	其他材料费		%	1		
	碎石		m ³	13		
1.3	机械使用费		元			
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2		
	其他机械费		%	1		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	7%		
2	施工管理费		元	6.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	568.4		
	机械工		工时	22.08		
	碎石		m ³	192		
	柴油	0#	kg	59.8		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

防水层, 青麻沥青 工程

单价编号: 25

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径2000mm 工程

单价编号：26

定额单位：100m

施工方法：定额编号:10313。 检查及清理管材、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	2178		
1.2	材料费		元			
	润滑油		kg	7.83		
	橡胶圈		个	20.6		
	其他材料费		%	10		
1.3	机械使用费		元			
	汽车起重机	起重量40t	台时	17.22		
	电动卷扬机	双筒慢速 起重量5t	台时	17.64		
	试压泵	2.5MPa	台时	2.1		
	其他机械费		%	8		
1.4	其他直接费		元	5.2%		
1.5	现场经费		元	45%		
2	施工管理费		元	47%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	装置性材料费		元			
	钢筋混凝土管	DN2000 II级	m	100		
6	价差		元			
	人工		工时	2178		
	机械工		工时	72.156		
	柴油	0#	kg	291.018		
	润滑油		kg	7.83		
7	风险金		元	0%		
8	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

干砌块石, 护底 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20底板，土地基，厚40cm 工程

单价编号：30

定额单位：100m³

定额编号:04037+04264*0.8+04279*0.8。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	345		
	人工		工时	193.6		
	人工		工时	49.6		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	63		
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	17.84		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	6.474		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	14.4		
	双胶轮车		台时	66.4		
	双胶轮车		台时	60		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	8%		
2	施工管理费		元	4.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	588.2		
	机械工		工时	31.135		
	水泥	42.5MPa	t	31.64129		

工程单价计算表

C20底板, 土地基, 厚40cm 工程

单价编号: 30

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

土围堰工程

单价编号: 31

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20底板，土地基，厚25cm 工程

单价编号：32

定额单位：100m³

定额编号:04036+04264*0.8+04279*0.8。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	387		
	人工		工时	193.6		
	人工		工时	49.6		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	70		
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	10.059		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	14.4		
	双胶轮车		台时	66.4		
	双胶轮车		台时	60		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	8%		
2	施工管理费		元	4.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	630.2		
	机械工		工时	31.135		
	水泥	42.5MPa	t	31.64129		

工程单价计算表

C20底板, 土地基, 厚25cm 工程

单价编号: 32

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

复合式排气阀dn250 (CARX-10) 工程

单价编号: 33

定额单位: 个

施工方法:		定额编号:06042。 阀门壳体压力试验, 阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	20		
1.2	材料费		元			
	橡胶板	δ 0.8~6	kg	0.74		
	焊条		kg	0.17		
	螺栓		kg	6.76		
	其他材料费		%	60		
1.3	机械使用费		元			
	载重汽车	载重量5t	台时	0.07		
	汽车起重机	起重量5t	台时	0.56		
	试压泵	2.5MPa	台时	0.78		
	电焊机	直流20kW	台时	0.21		
	其他机械费		%	20		
1.4	其他直接费		元	5.2%		
1.5	现场经费		元	45%		
2	施工管理费		元	47%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	装置性材料费		元			
	复合式排气阀	CARX DN250	个	1		
6	价差		元			
	人工		工时	20		
	机械工		工时	2.617		
	汽油		kg	3.752		
7	风险金		元	0%		
8	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

防渗彩条布 工程

单价编号: 40

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

C20砼路肩 工程

单价编号：45

定额单位：100m³

定额编号:04115+04264+04279。 其他混凝土，零星结构 施工方法：场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1016		
	人工		工时	242		
	人工		工时	62		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	120		
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	35.6		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.44		
	其他机械费		%	10		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18		
	双胶轮车		台时	83		
	双胶轮车		台时	75		
1.4	其他直接费		元	4.5%		
1.5	现场经费		元	8%		
2	施工管理费		元	4.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	1320		
	机械工		工时	23.4		
	水泥	42.5MPa	t	31.64129		
	碎石		m ³	86.66708		

工程单价计算表

C20砼路肩 工程

单价编号：45

定额单位: 100m³

[illegible]

De110-PVC排水管 工程

定额单位: 100m

施工方法: 定额编号:10342。
管材清理及外观检查, 切口、调直、对口、熔化接口材料, 管道及管件粘接、管道试压。

工程单价计算表

20mm碎石, 1~4mm砂砾反滤包 工程

单价编号: 47

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

300~400g/m²土工布 工程

单价编号: 48

定额单位: 100m²

[illegible]

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 良庆区玉洞街道玉洞村关门绿水库下游排水工程

[illegible]