

古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

招 标 控 制 价

招 标 人：隆安县交通运输局
(单位盖章)



造价咨询人：广西易通工程咨询有限公司
(单位盖章)



2025年6月6日

古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 1208245.00元

(大写): 壹佰贰拾万捌仟贰佰肆拾伍元整

招 标 人: 隆安县交通运输局

(单位盖章)

工程造价 广西易通工程咨询有限公司
咨 询 人: 司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2025年6月6日

复 核 时 间: 2025年6月9日



编制说明

一、工程概况

古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目位于隆安县古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路，项目为改扩建工程，古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目位于南宁市隆安县境内，起点位于隆安县古潭乡中真村板黎路口，终点位于礼梁屯。起点桩号为K0+000，终点桩号为K1+605，项目设计长度为1.605公里。

全线按实际增加挡土墙、涵洞及盖板涵。远离村庄路段，采用共振破碎机将旧水泥混凝土板块破碎，破碎后振动碾压，加铺20cm水泥混凝土面层；靠近村庄、涵洞路段，凿除旧路面，重新恢复15cm级配碎石基层+20cm水泥混凝土面层。

二、编制依据

- 1、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)。
- 2、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》(JTG 3830-2018)。
- 3、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)。
- 4、桂交基建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》。
- 5、桂交基建管发[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班使用税标准的通知》。
- 6、计价依据：《部2018预》部颁2018预算计价依据。
- 7、本工程采用“同望WECOST公路工程造价管理系统v10.8”用计算机进行编制。

三、单价

- 1、根据桂交基建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》，本工程综合人工工资和机械工工资：101.25元/工日。
- 2、材料费：外购材料单价采用询价方式，油类及钢材参考《南宁建设工程造价信息2025年4月(下半月刊)》除税信息价计算。

①钢材：材料原价按南宁信息价+增运费计算。

②水泥：材料原价按隆安县信息价+增运费计算。

③中(粗)砂、碎石、块石：材料原价按隆安县信息价+增运费计算。

四、相关费用

1、其他直接费率：

①冬季施工增加费：本项目所在地不属于冬季和准冬季气温区，不计冬季施工增加费；

②雨季施工增加费：本项目所在地雨量区Ⅱ、雨季期5个月，计算雨季施工增加费；

③夜间施工增加费：本项目不计此项费用；

④特殊地区施工增加费：本项目不计此项费用；

⑤行车干扰工程施工增加费：本项目不计此项费用；

⑥施工辅助费：按《编制办法》规定计列；

⑦工地转移费：按50km计列。

2、间接费：

(一) 规费

①养老保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；

②失业保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；

③医疗保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；

④住房公积金：按《编制办法》及《补充规定》计列；

⑤工伤保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列。

(二) 企业管理费

①基本费用：按《编制办法》规定计列；

②主副食运费补贴：按3km计列。；

③职工探亲路费：按《编制办法》规定计列；

④职工取暖补贴：本项目不计此项费用；

⑤财务费用：按《编制办法》规定计列。

3、利润：按《编制办法》规定计列。

4、税金：按《编制办法》规定计列。

5、专项费用：

①安全生产费：按《编制办法》规定以建筑安装工程费乘以安全生产费率进行计算，费率按1.5%计取。

②施工场地建设费以施工场地计费基数，以累进法计算。施工场地计费基为定额建筑安装工程费扣除专项费，费率按1.0%计取。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	第100章至第700章合计			1208245		100.00	
100	清单 第100章 总则			29549		2.45	
102	工程管理			17856		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	17856	17855.83	1.48	
104	施工场地建设费			11693		0.97	
104-1	施工场地建设费	总额	1	11693	11692.86	0.97	
200	清单 第200章 路基			182628		15.12	
202	场地清理			36395		3.01	
202-1	清理与掘除			578		0.05	
-a	清理现场			578		0.05	
-a-1	整修路拱	m2	1112	211	0.19	0.02	
-a-2	清除杂草	m2	1112	367	0.33	0.03	
202-2	挖除旧路面			35817		2.96	
-a	挖除水泥混凝土路面 (含交叉工程) 运距: 2km	m3	313	30302	96.81	2.51	
-b	挖除整体路面基层 (含交叉工程) 运距: 2km	m3	208.2	5515	26.49	0.46	
203	挖方路基			11562		0.96	
203-1	路基挖方			11562		0.96	
-a	挖土方 运距: 1km	m3	1365	11562	8.47	0.96	
204	填方路基			705		0.06	
204-1	路基填筑 (包括填前压实)			705		0.06	
-a	利用土方	m3	154	705	4.58	0.06	
209	挡土墙			133966		11.09	
209-3	砌体挡土墙			133966		11.09	
-a	现浇片石混凝土路肩墙	m3	242.63	133966	552.14	11.09	

编制:

复核:

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
300	清单 第300章 路面			881553		72.96	
306	级配碎 (砾) 石底基层、基层			61855		5.12	
306-3	级配碎石基层			61855		5.12	
-a	10cm级配碎石基层 (含过渡段、交叉工程)	m ²	215	3616	16.82	0.30	
-b	15cm级配碎石基层 (含维修及加宽、交叉工程)	m ²	2380	58239	24.47	4.82	
312	水泥混凝土面板			692931		57.35	
312-1	水泥混凝土面板			680491		56.32	
-a	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa (含维修及加宽、过渡段、交叉工程)	m ²	6988	680491	97.38	56.32	含：错车道、平面交叉工程
312-2	钢筋			12440		1.03	
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	367.612	2000	5.44	0.17	
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	2104.788	10440	4.96	0.86	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			6766		0.56	
313-1	路肩培土	m ³	177.3	6766	38.16	0.56	
315	其他路面			120001		9.93	
315-1	共振碎石化20cm水泥混凝土面层	m ²	4481	120001	26.78	9.93	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			104278		8.63	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			24140		2.00	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			24140		2.00	
419-1-1	1-D0.5m钢筋砼圆管涵	m	19	10386	546.62	0.86	
419-1-2	1-D0.8m钢筋砼圆管涵	m	14	13754	982.42	1.14	
420	盖板涵、箱涵			80138		6.63	
420-1	钢筋混凝土盖板涵			80138		6.63	
420-1-1	1-2×1钢筋混凝土盖板涵	m	7	25864	3694.89	2.14	
420-1-2	1-3×2钢筋混凝土盖板涵	m	5	28545	5709.06	2.36	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
420-1-3	1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵	m	5	11441	2288.15	0.95	
420-1-4	1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵	m	6	14288	2381.29	1.18	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			10238		0.85	
606	防眩设施			588		0.05	
606-1	高压电杆贴反光膜 (高度2米全包, 黄黑相间)	m ²	2.4	588	244.99	0.05	
609	拆除工程			9650		0.80	
604-7-1	迁移路灯	盏	1	500	500	0.04	
604-7-2	迁移DN120mm镀锌水管	m	366	9150	25	0.76	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1208245		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额 (不含计日工总额)						
13	投标报价			1208245		100.00	

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 涵洞	清单 第600章 安全设施及预埋管				辅助生产	%
1001001	人工	工日	101.25	1888.082	375.526	1320.298	192.222	0.036					
1051001	机械工	工日	101.25	213.337	85.59	110.776	16.97						
2001001	HPB300钢筋	t	3581	0.029		0.028	0.001						
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.42	55.81	50.952		4.858						
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.78	22.574		12.609	9.964						
2003004	型钢（工字钢、角钢）	t	3648	0.404		0.377	0.027						
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4365	0.033			0.033						
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	6037.6	0.141			0.141						
2003026	组合钢模板	t	5495.6	0.426	0.388		0.037						
2009011	电焊条（结422（502、506、507）3.2/4.0/5.0）	kg	6.5	3.502			3.502						
2009013	螺栓（混合规格）	kg	5.58	9.84			9.84						
2009028	铁件（铁件）	kg	5.65	1253.164	1230.134		23.03						
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.58	0.782			0.782						
3001001	石油沥青	t	4140	0.978	0.006	0.692	0.279						
3003002	汽油（92号）	kg	8.4	70.021		70.021							
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.02	5798.232	1798.253	3648.967	351.012						
3005001	煤	t	664	0.14		0.14							
3005002	电	kW·h	0.57	3113.728	355.065	2615.177	143.486						
3005004	水	m3	4.11	653.32	242.63	266.282	144.408						
4003001	原木（混合规格）	m3	965.49	0.977	0.971		0.006						
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm，中方混合规格）	m3	1177.88	0.667		0.489	0.178						
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	6.57	43.673	43.673								

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计							场外运输损耗			
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管					辅助生产	%	数量
5009012	油毛毡 (400g, 0.915m×21.95m)	m2	5.31	4.76			4.76								
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆)	m3	107	833.567	113.793	655.754	64.02								
5503007	砂砾 (堆方)	m3	80.98	8.249			8.249								
5505005	片石 (码方)	m3	85.55	173.771	53.136		120.635								
5505012	碎石 (2cm) (最大粒径2cm堆方)	m3	80.98	0.367			0.367								
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m3	80.98	1208.164		1183.208	24.956								
5505015	碎石 (8cm) (最大粒径8cm堆方)	m3	80.98	181.869	173.238		8.631								
5505016	碎石 (未筛分碎石统料堆方)	m3	80.98	580.463		580.463									
5505019	路面用碎石 (3.5cm) (最大粒径3.5cm堆方)	m3	80.98	13.622		13.622									
5509002	42.5级水泥	t	377	614.487	59.396	530.305	24.786								
5511007	Φ500mm以内混凝土排水管	m	103.8	19			19								
5511010	Φ800mm以内混凝土排水管	m	205.6	14			14								
6007004	反光膜	m2	179	2.64				2.64							
7801001	其他材料费	元	1	2685.732	499.281	1851.82	334.096	0.535							
7901001	设备摊销费	元	1	7.159		7.159									
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内 综合	t	3427	0.164			0.164								
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以上 综合	t	3757	0.377		0.377									
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上 综合	t	3334	5.63		2.157	3.473								
8001006	功率135kW以内履带式推土机 (T180带松土器)	台班	1549.34	0.201	0.201										
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1153.49	3.906	2.842		1.064								

编制： 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计							场外运输损耗			
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 涵洞	清单 第600章 安全设施及预埋管					辅助生产	%	数量
8001030	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机(WY200A液压)	台班	1452.56	1.666	1.666										
8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机(WK100机械)	台班	1014.96	0.351			0.351								
8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机	台班	560.12	3.088	1.571		1.517								
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1145.27	0.912	0.315	0.597									
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.07	0.571		0.571									
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机(2Y-8/10)	台班	381.71	0.145	0.145										
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	565.26	0.627	0.315	0.311									
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	723.03	2.076		2.076									
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾(YZS06B)	台班	158.23	3.723		3.723									
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机(YZJ110B)	台班	868.75	0.276	0.276										
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机(CA25PD)	台班	1037.3	1.613		1.613									
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机(YL27)	台班	927.54	0.851		0.851									
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫5m×5m)	台班	132.27	17.26		17.26									
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	199.94	17.372		17.372									
8003101	机动破碎机(LPR300)	台班	203.02	48.786	44.133		4.653								
8003118	共振破碎机	台班	26526.05	3.182		3.182									
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机(JD250)	台班	157.65	44.565	6.551	36.897	1.118								

编制： 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
 编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗				
					清单第200章 路基	清单第300章 路面	清单第400章 桥梁、涵洞	清单第600章 安全设施及预埋管 线					辅助生产	%	数量
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机(UJ325)	台班	126.74	1.574			1.574								
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	398.6	0.269		0.269									
8007015	装载质量10t以内自卸汽车	台班	731.73	14.171	13.056		1.115								
8007025	装载质量30t以内平板拖车组	台班	1152.73	0.538		0.538									
8007041	容量6000L以内洒水汽车(VGJ5102GSSEQ)	台班	697.15	1.837		1.837									
8007043	容量10000L以内洒水汽车(VGJ5170GSSJN)	台班	1078.43	8.205		8.205									
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	台班	692.07	4.61	4.61										
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机(QY12)	台班	826.57	0.503			0.503								
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机(QY20)	台班	1184.4	0.017			0.017								
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机(QY25)	台班	1331.12	1.276			1.276								
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机(BX1-330)	台班	155.22	0.573			0.573								
8099001	小型机具使用费	元	1	2637.423	475.123	2059.427	102.874								

编制： 复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
1	100	清单 第100章 总 则																29549	
2	102	工程管理																17856	
3	102~3	安全生产费	总额	1														17856	17855.83
4	104	施工场地建设费																11693	
5	104~1	施工场地建设费	总额	1														11693	11692.86
6	200	清单 第200章 路 基			131870.93		38022.06	65249.79	30935.07	134206.92		2114.41	5250.67	15640.52	10331.31	15078.95		182628	
7	202	场地清理			26398.53		8675.71		16611.9	25287.6		508.73	763.7	4770.21	2053.18	3004.51		36395	
8	202~1	清理与掘除			399.43		225.18		157.06	382.24		7.67	15.93	86.37	31.39	47.13		578	
9	~a	清理现场			399.43		225.18		157.06	382.24		7.67	15.93	86.37	31.39	47.13		578	
10	~a~1	整修路拱	m2	1112	163.07				157.06	157.06		2.75	5.43	10.94	12.71	17		211	0.19
11	~a~2	清除杂草	m2	1112	236.37		225.18			225.18		4.93	10.5	75.44	18.68	30.13		367	0.33
12	202~2	挖除旧路面			25999.09		8450.53		16454.83	24905.36		501.05	747.77	4683.84	2021.8	2957.38		35817	
13	~a	挖除水泥混凝土路面(含交叉工程) 运距: 2km	m3	313	21581.35		8239.73		12400.77	20640.5		422.93	632.57	4424.46	1679.65	2502.01		30302	96.81
14	~b	挖除整体路面基层(含交叉工程) 运距: 2km	m3	208.2	4417.74		210.8		4054.06	4264.86		78.13	115.2	259.38	342.14	455.37		5515	26.49
15	203	挖方路基			9279.56		455.46		8488.92	8944.38		134.11	231.91	582.89	715.7	954.81		11562	
16	203~1	路基挖方			9279.56		455.46		8488.92	8944.38		134.11	231.91	582.89	715.7	954.81		11562	
17	~a	挖土方 运距: 1km	m3	1365	9279.56		455.46		8488.92	8944.38		134.11	231.91	582.89	715.7	954.81		11562	8.47
18	204	填方路基			552.59		32.74		498.75	531.49		9.31	18.41	45.03	43.06	58.26		705	
19	204~1	路基填筑(包括填前压实)			552.59		32.74		498.75	531.49		9.31	18.41	45.03	43.06	58.26		705	
20	~a	利用土方	m3	154	552.59		32.74		498.75	531.49		9.31	18.41	45.03	43.06	58.26		705	4.58

复核:

编制:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)			合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
21	209	挡土墙			95640.26		28858.14	65249.79	5335.51	99443.45		1462.27	4236.65	10242.4	7519.37	11061.37			133966	
22	209~3	砌体挡土墙			95640.26		28858.14	65249.79	5335.51	99443.45		1462.27	4236.65	10242.4	7519.37	11061.37			133966	
23	~a	现浇片石混凝土路肩墙	m3	242.63	95640.26		28858.14	65249.79	5335.51	99443.45		1462.27	4236.65	10242.4	7519.37	11061.37			133966	552.14
24	300	清单 第300章 路面			673429.34		133680.22	430398.98	114652.65	678731.84		8722.04	20590.28	48540.27	52143.43	72785.51			881553	
25	306	级配碎(砾)石底基层、基层			47891.18		645.98	47013.08	3126.77	50785.82		441.25	1463.56	370.07	3694.86	5108			61855	
26	306~3	级配碎石基层			47891.18		645.98	47013.08	3126.77	50785.82		441.25	1463.56	370.07	3694.86	5108			61855	
27	~a	10cm级配碎石基层(含过渡段、交叉工程)	m2	215	2801.03		43.54	2670.25	248.43	2962.21		26.74	85.6	26.98	216.17	298.59			3616	16.82
28	~b	15cm级配碎石基层(含维修及加宽、交叉工程)	m2	2380	45090.15		602.44	44342.83	2878.34	47823.61		414.51	1377.96	343.09	3478.69	4809.41			58239	24.47
29	312	水泥混凝土面板			524257.4		124454.18	382282.77	21792.49	528529.44		6190.84	16031.59	44383.8	40548.8	57211.6			692931	
30	312~1	水泥混凝土面板			514648.53		123252.6	373601.45	21768.26	518622.31		6132.13	15727.66	43981.27	39808.92	56184.51			680491	
31	~a	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa(含维修及加宽、渡段、交叉工程)	m2	6988	514648.53		123252.6	373601.45	21768.26	518622.31		6132.13	15727.66	43981.27	39808.92	56184.51			680491	97.38
32	312~2	钢筋			9608.87		1201.59	8681.32	24.23	9907.14		58.71	303.93	402.53	739.89	1027.1			12440	
33	~a	光圆钢筋(HPB300)	kg	367.612	1456.08		178.65	1426.44	3.6	1608.69		8.88	46.06	59.85	112.12	165.2			2000	5.44
34	~b	带肋钢筋(HRB400)	kg	2104.788	8152.79		1022.93	7254.88	20.63	8298.44		49.82	257.87	342.68	627.77	861.89			10440	4.96
35	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			4475.8		3680.08		589.14	4269.22		93.05	136.78	1359.12	349.16	558.66			6766	
36	313~1	路肩培土	m3	177.3	4475.8		3680.08		589.14	4269.22		93.05	136.78	1359.12	349.16	558.66			6766	38.16

复核:

编制:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)			合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
37	315	其他路面			96804.97		4899.97	1103.13	89144.26	95147.36		1996.9	2958.36	2427.28	7550.61	9907.25			120001	
38	315~1	共振碎石化20cm水泥混凝土面层	m ²	4481	96804.97		4899.97	1103.13	89144.26	95147.36		1996.9	2958.36	2427.28	7550.61	9907.25			120001	26.78
39	400	清单 第400章 桥梁、涵洞			76291.76		19462.7	51640.67	6894.98	77998.34		1152.05	3421.27	7095.61	6000.19	8610.07			104278	
40	419	圆管涵及倒虹吸管涵			19440.99		4072.2	12194.85	2010.32	18277.37		222.49	583.86	1560.33	1502.35	1993.18			24140	
41	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵			19440.99		4072.2	12194.85	2010.32	18277.37		222.49	583.86	1560.33	1502.35	1993.18			24140	
42	419~1~1	1-D0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	19	7948.31		1834.01	4936.01	1073.73	7843.76		98.56	249.95	720.28	615.63	857.54			10386	546.62
43	419~1~2	1-D0.8m钢筋混凝土圆管涵	m	14	11492.68		2238.19	7258.84	936.59	10433.62		123.93	333.91	840.05	886.73	1135.64			13754	982.42
44	420	盖板涵、箱涵			56850.77		15390.5	39445.81	4884.66	59720.97		929.56	2837.42	5535.28	4497.84	6616.9			80138	
45	420~1	钢筋混凝土盖板涵			56850.77		15390.5	39445.81	4884.66	59720.97		929.56	2837.42	5535.28	4497.84	6616.9			80138	
46	420~1~1	1-2×1钢筋混凝土盖板涵	m	7	18525.58		4700.83	13042.03	1619.53	19362.39		293.46	908.98	1700	1463.82	2135.58			25864	3694.89
47	420~1~2	1-3×2钢筋混凝土盖板涵	m	5	20081.67		5651.36	13965.66	1614.8	21231.82		333.46	1012.2	2020.96	1589.91	2356.95			28545	5709.06
48	420~1~3	1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵	m	5	8071.07		2339.44	5303.41	816.21	8459.07		137.86	407.71	852.09	639.36	944.65			11441	2288.15
49	420~1~4	1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵	m	6	10172.44		2698.87	7134.71	834.11	10667.69		164.78	508.54	962.23	804.76	1179.72			14288	2381.29
50	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			10105.64		9653.65	473.1		10126.74		5.51	20.24	1.22	35.72	48.55			10238	
51	606	防眩设施			455.64		3.65	473.1		476.74		5.51	20.24	1.22	35.72	48.55			588	
52	606~1	高压电杆贴反光膜(高度2米全包,黄黑相间)	m ²	2.4	455.64		3.65	473.1		476.74		5.51	20.24	1.22	35.72	48.55			588	244.99
53	609	拆除工程			9650		9650			9650									9650	
54	604~7~1	迁移路灯	盏	1	500		500			500									500	500

复核:

编制:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93 9						0.52 1	0.22 4	1.16 3	0.52 1	2.74 7	0.12 2	0.19 2		0.27 1	3.33 2	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.87 6						0.47 6	0.17 6	1.05 2	0.47 2	2.79 2	0.10 8	0.20 4		0.25 9	3.36 3	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.95 9						0.15 4	0.15 7	1.11 6	0.15 4	1.37 4	0.11 8	0.13 2		0.26 4	1.88 8	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.81 8	0.32 1	1.26 1	0.81 8	2.42 7	0.06 6	0.15 9		0.40 4	3.05 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.19 5	0.25 7	0.25 7	1.19 5	3.56 9	0.09 6	0.26 6		0.51 3	4.44 4	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.62 2						1.20 1	0.26 2	0.88 1	1.20 1	3.58 7	0.11 4	0.27 4		0.46 6	4.44 1	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.62 2						1.20 1	0.26 2	0.88 1	1.20 1	3.58 7	0.11 4	0.27 4		0.46 6	4.44 1	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.74 2						1.53 7	0.33 3	1.07 5	1.53 7	4.72 6	0.12 6	0.34 8		0.54 5	5.74 5	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.49 7						2.72 9	0.62 2	2.11 9	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1		1.09 4	7.84 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.72 9	0.62 2	0.62 2	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1		1.09 4	7.84 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.49 7						2.72 9	0.62 2	2.11 9	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1		1.09 4	7.84 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.72 9	0.62 2	0.62 2	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1		1.09 4	7.84 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.90 7						1.67 7	0.38 9	1.29 6	1.67 7	4.14 3	0.10 1	0.20 8		0.63 7	5.08 9	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.56 4	0.35 1	0.35 1	0.56 4	2.24 2	0.10 4	0.16 4		0.65 3	3.16 3	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.56 4	0.35 1	0.35 1	0.56 4	2.24 2	0.10 4	0.16 4		0.65 3	3.16 3	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.56 4	0.35 1	0.35 1	0.56 4	2.24 2	0.10 4	0.16 4		0.65 3	3.16 3	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用		
											I	II														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	整修路拱		1.53						0.85	0.37	1.9	0.85	4.48	0.2	0.31		0.44	5.43	5.22	0.16	2.45	0.33	2.78	10.94		
2	清除杂草		1.47						2.84	0.62	2.09	2.84	8.48	0.27	0.65		1.1	10.5	36.0	1.13	16.8	2.25	19.14	75.44		
3	挖除水泥混凝土路面（含交叉工程） 运距：2km		202.76						156.41	63.76	266.52	156.41	500.29	15.96	34.04		82.29	632.57	2113.17	66.04	990.55	132.07	1122.62	4424.46		
4	挖除整体路面基层（含交叉工程） 运距：2km		41.85						24.88	11.4	53.25	24.88	89.36	3.8	6.57		15.47	115.2	123.89	3.87	58.0	7.74	65.81	259.38		
5	挖土方 运距：1km		88.21						28.7	17.2	105.41	28.7	181.43	11.11	14.61		24.77	231.91	278.39	8.7	130.5	17.4	147.9	582.89		
6	利用土方		5.19						2.88	1.24	6.43	2.88	15.18	0.67	1.06		1.5	18.4	21.5	0.67	10.0	1.34	11.43	45.03		
7	现浇片石混凝土路肩墙		225.25						1143.44	93.58	318.82	1143.44	3421.69	109.07	261.4		444.49	4236.65	4891.89	152.87	2293.08	305.74	2598.82	10242.44		
8	10cm级配碎石基层（含过渡段、交叉工程）		2.86						22.91	0.98	3.83	22.91	67.98	1.85	4.45		11.32	85.6	12.8	0.4	6.04	0.81	6.85	26.98		
9	15cm级配碎石基层（含维修及加宽、交叉工程）		34.04						368.84	11.63	45.67	368.84	1094.34	29.76	71.69		182.16	1377.96	163.86	5.12	76.8	10.24	87.05	343.09		
10	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa（含维修及加宽、渡段、交叉工程）		1432.97						4209.83	489.34	1922.31	4209.83	12490.52	339.67	818.29		2079.18	1572.766	2100.598	656.44	9846.55	1312.87	11159.43	43981.27		
11	光圆钢筋（HPB300）								8.21	0.67	0.67	8.21	32.65	1.51	2.39		9.51	46.0	28.5	0.89	13.4	1.79	15.19	59.85		
12	带肋钢筋（HRB400）								45.98	3.84	3.84	45.98	182.79	8.48	13.37		53.24	257.87	163.67	5.12	76.7	10.23	86.95	342.68		
13	路肩培土		42.07						36.61	14.37	56.44	36.61	108.63	2.95	7.12		18.08	136.78	649.13	20.29	304.28	40.57	344.85	1359.12		
14	共振碎石化20cm水泥混凝土面层		898.28						791.87	306.75	1205	791.87	2349.5	63.89	153.92		391.09	2958	1159	36.23	543	72.46	615.88	2427.7		

复核:

编制:

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季施 工增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工辅 助费	工地转 移费	综合费用		基本费 用	主副食 运费补 贴	职工探 亲路费	职工 取暖 补贴	财务费 用	综合 费用	养老 保险 费	失业保 险费	医疗保 险费	工伤保 险费	住房公 积金	综合费 用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15	1-D0.5m钢筋混凝土圆管涵		23.19						66.35	9.02	32.2	66.35	203.3	5.98	15.11		25.56	249.95	344.01	10.75	161.26	21.5	182.76	720.28
16	1-D0.8m钢筋混凝土圆管涵		24.87						88.96	10.1	34.97	88.96	272.69	7.78	20.23		33.21	333.91	401.22	12.54	188.07	25.08	213.15	840.05
17	1-2×1钢筋混凝土盖板涵		44.26						227.81	21.39	65.65	227.81	728.2	21.96	53.61		105.21	908.98	811.94	25.37	380.6	50.75	431.34	1700
18	1-3×2钢筋混凝土盖板涵		51.85						257.19	24.42	76.28	257.19	815.59	24.05	60.09		112.46	1012.2	965.23	30.16	452.45	60.33	512.78	2020.96
19	1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵		23.13						104.15	10.58	33.71	104.15	329.17	9.62	24.23		44.69	407.71	406.97	12.72	190.77	25.43	216.2	852.09
20	1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵		24.55						128.24	11.99	36.54	128.24	408.47	12.19	30.1		57.78	508.54	459.58	14.36	215.43	28.72	244.15	962.23
21	高压电杆贴反光膜（高度2米全包，黄黑相间）		0.02						5.47	0.01	0.03	5.47	16.34	0.52	1.25		2.12	20.24	0.58	0.02	0.27	0.04	0.31	1.22
22	迁移路灯																							
23	迁移DN120mm镀锌水管																							
24	合计：		3168.35						7722.42	1103.24	4271.59	7722.42	23321.01	671.28	1594.49		3695.67	2928.246	3404.304	1063.84	1595.768	2127.69	18085.36	71277.62

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	水	m3	3005004	4.11	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	原木混合规格	m3	4003001	965.49	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3581		21	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1177.88	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.42		22	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	6.57	
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.78		23	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	5009012	5.31	
6	型钢工字钢, 角钢	t	2003004	3648		24	中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	107	
7	钢管无缝钢管	t	2003008	4365		25	砂砾堆方	m3	5503007	80.98	
8	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	6037.6		26	片石码方	m3	5505005	85.55	
9	组合钢模板	t	2003026	5495.6		27	碎石 (2cm) 最大粒径2cm堆方	m3	5505012	80.98	
10	电焊条结422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.5		28	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	5505013	80.98	
11	螺栓混合规格	kg	2009013	5.58		29	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m3	5505015	80.98	
12	铁件铁件	kg	2009028	5.65		30	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	80.98	
13	铁钉混合规格	kg	2009030	5.58		31	路面用碎石 (3.5cm) 最大粒径3.5cm堆方	m3	5505019	80.98	
14	石油沥青	t	3001001	4140		32	42.5级水泥	t	5509002	377	
15	汽油92号	kg	3003002	8.4		33	Φ500mm以内混凝土排水管	m	5511007	103.8	
16	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.02		34	Φ800mm以内混凝土排水管	m	5511010	205.6	
17	煤	t	3005001	664		35	反光膜	m2	6007004	179	
18	电	kW·h	3005002	0.57		36	其他材料费	元	7801001	1	

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	设备摊销费	元	7901001	1		55	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	132.27	
38	HPB300钢筋 Φ10以内 综合	t	20010010 01	3427		56	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085	199.94	
39	HPB300钢筋 Φ10以上 综合	t	20010010 01	3757		57	机动破路机LPR300	台班	8003101	203.02	
40	HRB400钢筋 Φ10以上 综合	t	20010020 01	3334		58	共振破碎机	台班	8003118	26526.05	
41	功率135kW以内履带式推土机T180 带松土器	台班	8001006	1549.34		59	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250	台班	8005002	157.65	
42	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1153.49		60	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325	台班	8005010	126.74	
43	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机 WY200A液压	台班	8001030	1452.56		61	装载质量3t以内载货汽车	台班	8007002	398.6	
44	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1014.96		62	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	731.73	
45	斗容量1.0m³轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	560.12		63	装载质量30t以内平板拖车组	台班	8007025	1152.73	
46	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1145.27		64	容量6000L以内洒水车 YG15102GSSQ	台班	8007041	697.15	
47	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	627.07		65	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSSJN	台班	8007043	1078.43	
48	机械自身质量8~10t光轮压路机 2Y-8/10	台班	8001079	381.71		66	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	692.07	
49	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	565.26		67	提升质量12t以内汽车式起重机 QY12	台班	8009027	826.57	
50	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	723.03		68	提升质量20t以内汽车式起重机 QY20	台班	8009029	1184.4	
51	机械自身质量0.6t手持式振动碾 YZS06B	台班	8001085	158.23		69	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25	台班	8009030	1331.12	
52	机械自身质量10t以内振动压路机 YZJ10B	台班	8001088	868.75		70	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	8015028	155.22	
53	机械自身质量15t以内振动压路机 CA25PD	台班	8001089	1037.3		71	小型机具使用费	元	8099001	1	
54	机械自身质量20~25t轮胎式压路 机YL27	台班	8003068	927.54		72	定额基价	元	1999	1	

复核:

编制:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目									
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 标准定额库版本号： 校验码： 第 1 页 共 10 页 21-1表									
分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式		
1	第100章至第700章合计								
100	清单第100章总则								
102	工程管理								
102-3	安全生产费	总额	1	17855.83	17856				
104	施工场地建设费								
104-1	施工场地建设费	总额	1	11692.86	11693				
200	清单第200章路基								
202	场地清理								
202-1	清理与掘除								
202-1-a	清理现场								
202-1-a-1	整修路拱	m2	1112	0.19	211				
1-1-20-1	机械整修路拱	1000m2	1.112	185.15	206	01.土方			
202-1-a-2	清除杂草	m2	1112	0.33	367				
1-1-1-6	人工割草除草	1000m2	1.112	328.1	365	06.构造物 I			
202-2	挖除旧路面								
202-2-a	挖除水泥混凝土路面（含交叉工程） 运距：2km	m3	313	96.81	30302				
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	31.3	832.41	26054	04.路面			
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.313	3656.1	1144	02.石方			
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石2km	1000m3天然密实方	0.313	9914.86	3103	03.运输	实际运距(km)：2km；		
202-2-b	挖除整体路面基层（含交叉工程）运 距：2km	m3	208.2	26.49	5515				
2-3-1-4	挖掘机整体挖除路面（基层）	10m3	20.82	165.74	3451	04.路面			
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石2km	1000m3天然密实方	0.208	9914.86	2064	03.运输	实际运距(km)：2km；		
203	挖方路基								

复核：

编制：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

校验码：

标准定额库版本号：

第 2 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
203-1	路基挖方							
203-1-a	挖土方运距：1km	m3		1365	8.47	11562		
1-1-9-5换	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.331	3018.58	1000	01.土方	土方不需装车；定额*0.87；
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		1.034	3468.93	3586	01.土方	
1-1-12-14	功率135kW以内推土机推普通土第一个20m	1000m3天然密实方		0.142	2824.94	401	01.土方	
1-1-12-14换	功率135kW以内推土机推普通土50m	1000m3天然密实方		0.012	5208.33	62	01.土方	实际运距(m)：50m；
1-1-11-5	装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方		1.034	6301.89	6514	03.运输	
204	填方路基							
204-1	路基填筑（包括填前压实）							
204-1-a	利用土方	m3		154	4.58	705		
1-1-18-11	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方	1000m3压实方		0.154	4581.49	706	01.土方	
209	挡土墙							
209-3	砌体挡土墙							
209-3-a	现浇片石混凝土路肩墙	m3		242.63	552.14	133966		
1-4-19-1换	现浇片石混凝土挡土墙	10m3		24.263	5436.64	131909	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002]；
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		0.308	210.92	65	07.构造物 II	
1-4-26-3	挡土墙填内心	100m3		0.607	2002.92	1215	06.构造物 I	
1-1-9-5换	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.061	3018.58	183	01.土方	土方不需装车；定额*0.87；
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.061	3468.93	210	01.土方	
1-1-11-5	装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方		0.061	6301.89	382	03.运输	
300	清单第300章路面							

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 标准定额库版本号：

第 3 页 共 10 页 21-1表

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
306	级配碎（砾）石底基层、基层						
306-3	级配碎石基层						
306-3-a	10cm级配碎石基层（含过渡段、交叉工程）	m2	215	16.82	3616		
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层（拖拉机带拌型拌和，压实厚度10cm）	1000m2	0.215	16820.03	3616	04.路面	实际厚度（cm）：10cm；
306-3-b	15cm级配碎石基层（含维修及加宽、交叉工程）	m2	2380	24.47	58239		
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层（拖拉机带拌型拌和，压实厚度15cm）	1000m2	2.38	24473.63	58247	04.路面	实际厚度（cm）：15cm；
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
312-1-a	20cm水泥混凝土面层弯拉强度4.5MPa（含维修及加宽、过渡段、交叉工程）	m2	6988	97.38	680491		
2-2-17-1换	人工浇筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路	6.988	97375.04	680457	04.路面	普C30-32.5-4 换 普C35-42.5-4；
312-2	钢筋						
312-2-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	367.612	5.44	2000		
2-2-17-15换	水泥混凝土路面钢筋	1t	0.368	5442.88	2001	10.钢材及钢结构 （一般）	[2001001] 量 0.179；[2001002] 量 0.846；钢 筋抽换：[2001002] 换 [2001001]；[2001001] 换 [2001002001]HPB300钢筋 Φ10以上 综合；
312-2-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	2104.788	4.96	10440		
2-2-17-15换	水泥混凝土路面钢筋	1t	2.105	4959.37	10438	10.钢材及钢结构 （一般）	[2001001] 量 0.179；[2001002] 量 0.846；钢 筋抽换：[2001001] 换 [2001002]；[2001002] 换 [2001002001]HRB400钢筋 Φ10以上 综合；
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路 肩加固及路缘石						
313-1	路肩培土	m3	177.3	38.16	6766		
2-3-2-5	培路肩	100m3	1.773	3816.12	6766	04.路面	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 标准定额库版本号：

校验码：

第 4 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
315	其他路面						
315-1	共振碎石化20cm水泥混凝土面层	m2	4481	26.78	120001		
借1桂2020养预12-3-7-3换	共振碎石化（水泥混凝土路面厚20cm）	1000m2	4.481	26777	119988	04.路面	实际厚度（cm）：20cm；
400	清单第400章桥梁、涵洞						
419	圆管涵及倒虹吸管涵						
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵						
419-1-1	1-D0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	19	546.62	10386		
4-11-5-1	基础垫层填砂砾（砂）	10m3实体	0.33	1706.48	563	07.构造物II	
1-4-24-1换	现浇基础混凝土	10m3	0.525	5329.08	2798	06.构造物I	[5509001] 换 [5509002]；
	Φ500mm钢丝网水泥抹带管道接口	道	7	55.8	391	12.利润和税金	
4-5-2-1换	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3	0.188	3342.49	628	07.构造物II	[5509001] 换 [5509002]；
4-5-2-4换	浆砌片石实体式台、墙	10m3	0.178	3649.19	650	07.构造物II	删:M10水泥砂浆；[1501002]M7.5水泥砂浆量3.55；[5509001] 换 [5509002]；
4-11-6-17换	水泥砂浆抹面（厚2cm）	100m2	0.038	1572.18	59	07.构造物II	M10水泥砂浆 换 1:2水泥砂浆；[5509001] 换 [5509002]；
4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.083	6688.17	555	07.构造物II	普C30-32.5-4 换 普C15-32.5-4；[5509001] 换 [5509002]；
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.043	21969.19	945	07.构造物II	
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	1.15	832.41	957	04.路面	
4-11-17-7	挖掘机拆除浆砌圬工	10m3	0.8	260.69	209	06.构造物I	
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.02	3656.1	71	02.石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石2km	1000m3天然密实方	0.02	9914.87	193	03.运输	实际运距（km）：2km；
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	0.085	342.82	29	06.构造物I	
419-1-2	1-D0.8m钢筋混凝土圆管涵	m	14	982.42	13754		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 标准定额库版本号：

校验码：

第 5 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
4-11-5-1	基础垫层填砂砾(砂)	10m3实体	0.317	1706.49	541	07. 构造物 II	
1-4-24-1换	现浇基础混凝土	10m3	0.494	5329.09	2633	06. 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-1换	Φ800mm钢丝网水泥抹带管道接口	道	5	106.97	535	12. 利润和税金	
4-5-2-1换	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3	0.669	3342.49	2236	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-4换	浆砌片石实体式台、墙	10m3	0.498	3649.19	1817	07. 构造物 II	删:M10水泥砂浆;[1501002]M7.5水泥砂浆 量 3.55;[5509001] 换 [5509002];
4-11-6-17换	水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2	0.073	1572.21	114	07. 构造物 II	M10水泥砂浆 换 1:2水泥砂浆;[5509001] 换 [5509002];
4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.055	6688.15	368	07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 普C15-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤ 1500m3土方	1000m3	0.042	21969.14	923	07. 构造物 II	
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	0.8	832.41	666	04. 路面	
4-11-17-7	挖掘机拆除浆砌圬工	10m3	0.75	260.69	196	06. 构造物 I	
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.016	3656.06	57	02. 石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石2km	1000m3天然密实方	0.016	9914.84	154	03. 运输	实际运距(km): 2km;
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	0.057	342.82	19	06. 构造物 I	
420	盖板涵、箱涵						
420-1	钢筋混凝土盖板涵						
420-1-1	1-2×1钢筋混凝土盖板涵	m	7	3694.89	25864		
4-5-2-4换	M7.5浆砌片石实体式台、墙	10m3	1.937	3650.13	7070	07. 构造物 II	删:M10水泥砂浆;[1501002]M7.5水泥砂浆 量 3.55;[5509001] 换 [5509002];
4-6-3-1换	C30混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.398	7143.42	2843	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-6-3-5换	现场加工桥(涵)台帽钢筋	1 t	0.049	5498.77	268	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换:[2001002] 换 [2001001] :[2001001] 换 [2001001001]HPB300钢筋 Φ10以内 综合;

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：古潭乡中真村黎黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

编制范围：古潭乡中真村黎黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

校验码：

第 6 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
4-6-3-5换	现场加工桥(涵)台帽钢筋	1t		0.102	5383.94	548	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；[2001002] 换 [2001002001]HRB400钢筋 Φ 10以上 综合；
4-6-3-1换	C20小石子砼填塞	10m3实体		0.024	6814	164	07. 构造物II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4；[5509001] 换 [5509002]；
4-6-8-1换	C30现浇混凝土矩形板上部构造	10m3实体		0.49	6765.21	3315	07. 构造物II	[5509001] 换 [5509002]；
4-6-8-4换	现场加工现浇矩形板上部构造钢筋	1t		1.197	4866.93	5824	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；[2001002] 换 [2001002001]HRB400钢筋 Φ 10以上 综合；
4-11-6-17换	M10水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2		0.285	1315.98	375	07. 构造物II	[5509001] 换 [5509002]；
4-5-2-1换	M7.5浆砌石基础、护底、截水墙	10m3		0.557	3342.49	1862	07. 构造物II	[5509001] 换 [5509002]；
4-11-4-5	涂沥青(防水层)	10m2		2.24	307.03	688	07. 构造物II	
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		0.45	210.92	95	07. 构造物II	
4-6-3-1换	C20混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体		0.101	6813.93	688	07. 构造物II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4；[5509001] 换 [5509002]；
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤ 1500m3土方	1000m3		0.012	21969.25	264	07. 构造物II	
4-11-2-1	锥坡填土	10m3实体		0.7	715.22	501	07. 构造物II	
2-3-1-7	破碎机挖清水混凝土面层	10m3		0.45	832.41	375	04. 路面	
4-11-17-7	挖掘机拆除浆砌圪工	10m3		1.43	260.69	373	06. 构造物I	
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方		0.019	3656.06	69	02. 石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石2km	1000m3天然密实方		0.019	9914.84	186	03. 运输	实际运距(km)：2km；
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3		1.043	342.82	358	06. 构造物I	
420-1-2	1-3×2钢筋混凝土盖板涵	m		5	5709.06	28545		
4-5-2-4换	M7.5浆砌石实体式台、墙	10m3		2.9	3650.13	10585	07. 构造物II	删：M10水泥砂浆；[1501002]M7.5水泥砂浆 量 3.55；[5509001] 换 [5509002]；

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 标准定额库版本号：

校验码：

第 7 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
4-6-3-1换	C30混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.29	7143.42	2072	07. 构造物II	[5509001] 换 [5509002];
4-6-3-5换	现场加工桥(涵)台帽钢筋	1t	0.035	5498.76	191	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换: [2001002] 换 [2001001] :[2001001] 换 [2001001001]HPB300钢筋 10以内 综合;
4-6-3-5换	现场加工桥(涵)台帽钢筋	1t	0.141	5383.94	758	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换: [2001001] 换 [2001002] :[2001002] 换 [2001002001]HRB400钢筋 10以上 综合;
4-6-3-1换	C20小石子砼填塞	10m3实体	0.017	6814	116	07. 构造物II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4; [5509001] 换 [5509002];
4-7-9-1换	C30预制矩形板混凝土(跨径4m以内)	10m3实体	0.458	6197.72	2839	07. 构造物II	[5509001] 换 [5509002];
4-7-9-3换	现场加工预制矩形板钢筋	1t	0.952	4990.26	4750	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换: [2001001] 换 [2001002] :[2001002] 换 [2001002001]HRB400钢筋 10以上 综合;
4-7-14-10	C40现浇接缝混凝土	10m3	0.036	9638.14	347	07. 构造物II	
4-11-6-17换	M10水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2	0.385	1315.98	507	07. 构造物II	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-1换	M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3	0.766	3342.49	2560	07. 构造物II	[5509001] 换 [5509002];
4-11-4-5	涂沥青(防水层)	10m2	2.1	307.02	645	07. 构造物II	
4-6-3-1换	C20混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.107	6813.92	729	07. 构造物II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4; [5509001] 换 [5509002];
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤ 1500m3土方	1000m3	0.015	21969.07	330	07. 构造物II	
4-11-2-1	锥坡填土	10m3实体	0.6	715.22	429	07. 构造物II	
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	0.45	832.41	375	04. 路面	
4-11-17-7	挖掘机拆除浆砌圪工	10m3	2.35	260.69	613	06. 构造物I	
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石 然密实方	1000m3天 然密实方	0.028	3656.14	102	02. 石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石2km	1000m3天 然密实方	0.028	9914.82	278	03. 运输	实际运距(km): 2km;
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	0.935	342.82	321	06. 构造物I	

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 标准定额库版本号：

校验码：

第 8 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
420-1-3	1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵	m		5	2288.15	11441		
4-5-2-4换	M7.5浆砌片石实体式台、墙	10m3		1.046	3650.13	3818	07. 构造物 II	删:M10水泥砂浆;[1501002]M7.5水泥砂浆 量 3.55;[5509001] 换 [5509002];
4-6-3-1换	C30混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体		0.205	7143.42	1464	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-6-3-5换	现场加工桥(涵)台帽钢筋	1t		0.035	5498.76	191	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换:[2001002] 换 [2001001] :[2001001] 换 [2001001001]HPB300钢筋 Φ 10以内 综合;
4-6-3-5换	现场加工桥(涵)台帽钢筋	1t		0.099	5383.95	532	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换:[2001001] 换 [2001002] :[2001002] 换 [2001002001]HRB400钢筋 Φ 10以上 综合;
4-6-3-1换	C20小石子砼填塞	10m3实体		0.013	6814	89	07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];
4-7-9-1换	C30预制矩形板混凝土(跨径4m以内)	10m3实体		0.142	6197.73	880	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-7-9-3换	现场加工预制矩形板钢筋	1t		0.258	4990.26	1289	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换:[2001001] 换 [2001002] :[2001002] 换 [2001002001]HRB400钢筋 Φ 10以上 综合;
4-7-14-10	C40现浇接缝混凝土	10m3		0.012	9638.25	116	07. 构造物 II	
4-11-6-17换	M10水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2		0.19	1315.98	250	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-1换	M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3		0.237	3342.49	792	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-11-4-5	涂沥青(防水层)	10m2		1.1	307.02	338	07. 构造物 II	
4-6-3-1换	C20混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体		0.051	6813.94	348	07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4;[5509001] 换 [5509002];
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤ 1500m3土方	1000m3		0.009	21969.22	198	07. 构造物 II	
4-11-2-1	锥坡填土	10m3实体		0.3	715.21	215	07. 构造物 II	
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3		0.45	832.41	375	04. 路面	
4-11-17-7	挖掘机拆除浆砌圬工	10m3		0.85	260.69	222	06. 构造物 I	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 9 页 共 10 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项公式
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.013	3656	48	02. 石方	
1-1-11-19换	装载机质量10t以内自卸汽车运石2km	1000m3天然密实方	0.013	9914.85	129	03. 运输	实际运距(km)：2km；
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	0.436	342.82	149	06. 构造物 I	
420-1-4	1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵	m	6	2381.29	14288		
4-5-2-4换	M7.5浆砌片石实体式台、墙	10m3	1.257	3650.13	4588	07. 构造物 II	删：M10水泥砂浆；[1501002]M7.5水泥砂浆 量 3.55；[5509001]换 [5509002]；
4-6-3-1换	C30混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.246	7143.42	1757	07. 构造物 II	[5509001]换 [5509002]；
4-6-3-5换	现场加工桥(涵)台帽钢筋	1t	0.042	5498.78	229	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001002]换 [2001001] ；[2001001]换 [2001001001]HPB300钢筋 Φ 10以内 综合；
4-6-3-5换	现场加工桥(涵)台帽钢筋	1t	0.087	5383.94	470	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001]换 [2001002] ；[2001002]换 [2001002001]HRB400钢筋 Φ 10以上 综合；
4-6-3-1换	C20小石子砼填塞	10m3实体	0.016	6813.94	109	07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4；[5509001]换 [5509002]；
4-6-8-1换	C30现浇混凝土矩形板上部构造	10m3实体	0.19	6765.2	1285	07. 构造物 II	[5509001]换 [5509002]；
4-6-8-4换	现场加工现浇矩形板上部构造钢筋	1t	0.552	4866.92	2689	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001]换 [2001002] ；[2001002]换 [2001002001]HRB400钢筋 Φ 10以上 综合；
4-11-6-17换	M10水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2	0.22	1315.98	290	07. 构造物 II	[5509001]换 [5509002]；
4-5-2-1换	M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3	0.257	3342.49	859	07. 构造物 II	[5509001]换 [5509002]；
4-11-4-5	涂沥青(防水层)	10m2	1.32	307.03	405	07. 构造物 II	
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2	0.3	210.91	63	07. 构造物 II	
4-6-3-1换	C20混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.059	6813.95	402	07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4；[5509001]换 [5509002]；
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤ 1500m3土方	1000m3	0.011	21969.18	242	07. 构造物 II	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 标准定额库版本号：

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
4-11-2-1	锥坡填土	10m³实体	0.5	715.21	358	07. 构造物II	
4-11-17-7	挖掘机拆除浆砌圬工	10m³	0.91	260.69	237	06. 构造物I	
1-1-10-7	斗容量1m³以内装载机装次坚石、坚石	1000m³天然密实方	0.009	3656.04	33	02. 石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石2km	1000m³天然密实方	0.009	9914.84	90	03. 运输	实际运距(km): 2km;
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m³	0.526	342.82	180	06. 构造物I	
600	清单第600章安全设施及预埋管线						
606	防眩设施						
606-1	高压电杆贴反光膜(高度2米全包, 黄黑相间)	m²	2.4	244.99	588		
5-1-7-4	立面标记反光膜	100m²	0.024	24498.71	588	06. 构造物I	
609	拆除工程						
604-7-1	迁移路灯	盏	1	500	500		
1	路灯迁移费	盏	1	500	500	13. 不计	
604-7-2	迁移DN120mm镀锌水管	m	366	25	9150		
1	迁移DN120mm镀锌水管	m	366	25	9150	13. 不计	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不含计日工总额)						
13	投标报价						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修繕项目											
分项编号：-a-1 工程名称：整修路拱											
单位：m2 数量：1112.0 单价：0.19 第 1 页 共 78 页 21-2表											
代 号	工 程 项 目			整修路基						合 计	
	工 程 细 目			机械整修路拱							
	定 额 单 位			1000m2							
	工 程 数 量			1.112							
	定 额 表 号			1~1~20~1							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1145.27	0.08	0.09	101.88				0.09	101.88
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	381.71	0.13	0.14	55.18				0.14	55.18
9999001	定额基价	元	1	147	163	163				163	163
	直接费	元				157.06					157.06
	措施费	I		163.07	1.163 %	1.9					1.9
		II		163.07	0.521 %	0.85					0.85
	企业管理费	元		163.07	3.332 %	5.43					5.43
	规费	元		32.65	33.5 %	10.94					10.94
	利润	元		171.24	7.42 %	12.71					12.71
	税金	元		188.89	9 %	17					17
	金额合计	元				205.89					205.89

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目									
分项目编号：-a-2 工程名称：清除杂草									
单位：m2 数量：1112.0 单价：0.33 第 2 页 共 78 页 21-2表									
代 号	工 程 项 目		伐树、挖根、除草、清除表土				合 计		
	工 程 细 目		人工割草除草						
	定 额 单 位		1000m2						
	工 程 数 量		1.112						
	定 额 表 号		1~1~1~6						
1001001	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工	工日	101.25	2	2.22	225.18			225.18
9999001	定额基价	元	1	213	236	236		236	236
	直接费	元				225.18			225.18
	措施费	I		236.37	0.884 %	2.09			2.09
		II		236.37	1.201 %	2.84			2.84
	企业管理费	元		236.37	4.441 %	10.5			10.5
	规费	元		225.18	33.5 %	75.44			75.44
	利润	元		251.79	7.42 %	18.68			18.68
	税金	元		334.72	9 %	30.13			30.13
	金额合计	元				364.85			364.85

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 工程名称：挖除水泥混凝土路面（含交叉工程） 数量：313.0 单价：96.81 第 3 页 共 78 页 21-2表 分项目编号：-a 单位：m3											
代 号	工 程 项 目		全部挖除旧路面			装载机装土、石方		自卸汽车运土、石方			合 计
	工 程 细 目		破碎机挖清水泥混凝土面层			斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石		装载质量10t以内自卸汽车运石 2km			
	定 额 单 位		10m3			1000m3天然密实方		1000m3天然密实方			
	工 程 数 量		31.3			0.313		0.313			
	定 额 表 号		2~3~1~7			1~1~10~7		1~1~11~19改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.6	81.38	8239.73				81.38	8239.73
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12				5.02	1.57	880.09	1.57	880.09
8003101	机动破路机LLPR300	台班	203.02	1.41	44.13	8959.88				44.13	8959.88
8007015	装载机质量10t以内自卸汽车ZD361	台班	731.73							3.36	2457.51
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	103.29	103.29				103.29	103.29
9999001	定额基价	元	1	579	18112	18112	2938	920	920	2550	21581
	直接费	元				17302.9			880.09		20640.5
	措施费	I		18112.08	1.261 %	228.39	919.53	1.052 %	9.67	1.116 %	266.52
		II		18112.08	0.818 %	148.16	919.53	0.47 %	4.32	0.154 %	156.41
	企业管理费	元		18112.08	3.056 %	553.51	919.53	3.363 %	30.92	1.888 %	632.57
	规费	元		12708.19	33.5 %	4257.24	159.09	33.5 %	53.3	33.5 %	4424.46
	利润	元		19042.14	7.42 %	1412.93	964.45	7.42 %	71.56	7.42 %	1679.65
	税金	元		23903.12	9 %	2151.28	1049.87	9 %	94.49	9 %	2502.01
	金额合计	元				26054.41			1144.36		30302.11

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目												
工程名称：挖除整体路面基层（含交叉工程）运 单位：m3 数量：208.2 单价：26.49 第 4 页 共 78 页 21-2表												
分项编号：-b												
代	工 程 项 目		全部挖除旧路面				自卸汽车运土、石方					
	工 程 细 目		挖掘机整体挖除路面（基层）				装载质量10t以内自卸汽车运石2km					
	定 额 单 位		10m3				1000m3天然密实方					
	工 程 数 量		20.82				0.208					
	定 额 表 号		2~3~1~4				1~1~11~19改					
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合 计		
	人工	工日	101.25	0.1	2.08	210.8					2.08	210.8
	斗容量2.0m3履带式单斗 挖掘机WY200A液压	台班	1452.56	0.08	1.67	2419.38					1.67	2419.38
	装载质量10t以内自卸汽 车QD361	台班	731.73				10.73	2.23	1634.67		2.23	1634.67
	定额基价	元	1	131	2722	2722	8146	1696	1696		4418	4418
	直接费	元				2630.19			1634.68		4264.86	
	措施费	I		2721.72	1.261 %	34.32	1696.02	1.116 %	18.93		53.25	
II			2721.72	0.818 %	22.26	1696.02	0.154 %	2.61		24.88		
	企业管理费	元		2721.72	3.056 %	83.18	1696.02	1.888 %	32.02		115.2	
	规费	元		548.09	33.5 %	183.61	226.19	33.5 %	75.77		259.38	
	利润	元		2861.48	7.42 %	212.32	1749.58	7.42 %	129.82		342.14	
	税金	元		3165.88	9 %	284.93	1893.83	9 %	170.45		455.37	
	金额合计	元				3450.81			2064.27		5515.08	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目										8.47		第 5 页 共 78 页		21-2表					
分项目编号：-a										工程名称：挖土方		运距：1km		单位：m3		数量：1365.0		单价：	
代 号		工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方				挖掘机挖装土、石方				推土机推土、石方							
		工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土				斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土				功率135kW以内推土机推普通土第 一个20m							
		定 额 单 位		1000m3天然密实方				1000m3天然密实方				1000m3天然密实方							
		工 程 数 量		0.331				1.034				0.142							
		定 额 表 号		1~1~9~5,定额*0.87				1~1~9~5				1~1~12~14							
		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
1001001		人工	工日	101.25	2.7	0.89	90.47	3.1	3.2	324.45	2.6	0.37	37.38	2.6	0.03	3.16			
8001006		功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	1549.34							1.21	0.17	266.21	2.41	0.03	44.81			
8001027		斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1153.49	1.72	0.57	658.45	1.98	2.05	2360.88									
9999001		定额基价	元	1	2346	777	777	2696	2786	2786	2213	314	314	4134	50	50			
		直接费	元				748.92			2685.33			303.59			47.97			
		措施费	I		777.11	1.163 %	9.04	2786.43	1.163 %	32.41	314.25	1.163 %	3.65	49.6	1.163 %	0.58			
			II		777.11	0.521 %	4.05	2786.43	0.521 %	14.52	314.25	0.521 %	1.64	49.6	0.521 %	0.26			
		企业管理费	元		777.11	3.332 %	25.89	2786.43	3.332 %	92.84	314.25	3.332 %	10.47	49.61	3.332 %	1.65			
		规费	元		206.06	33.5 %	69.03	738.92	33.5 %	247.54	72.18	33.5 %	24.18	9.01	33.5 %	3.02			
		利润	元		816.09	7.42 %	60.55	2926.2	7.42 %	217.12	330.01	7.42 %	24.49	52.09	7.42 %	3.87			
		税金	元		917.48	9 %	82.57	3289.76	9 %	296.08	368.02	9 %	33.12	57.34	9 %	5.16			
		金额合计	元				1000.05			3585.84			401.14			62.5			

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目										分项目编号：-a		工程名称：挖土方		运距：1km		单位：m3		数量：1365.0		单价：8.47		第 6 页 共 78 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目		自卸汽车运土、石方																						
	工 程 细 目		装载质量10t以内自卸汽车运土第 一个1km																						
	定 额 单 位		1000m3天然密实方																						
	工 程 数 量		1.034																						
	定 额 表 号		1~1~11~5																						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合 计			
1001001	人工	工日	101.25																		4.5				455.46
8001006	功率135kW以内履带式推 土机TL80推松土翼	台班	1549.34																		0.2				311.01
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班	1153.49																		2.62				3019.32
8007015	装载质量10t以内自卸汽 车QD361	台班	731.73	6.82	7.05	5158.58															7.05				5158.58
9999001	定额基价	元	1	5178	5352	5352															9280	9280			
	直接费	元				5158.58																	8944.38		
	措施费	I		5352.16	1.116 %	59.73																	105.41		
		II		5352.16	0.154 %	8.24																	28.7		
	企业管理费	元		5352.16	1.888 %	101.05																	231.91		
	规费	元		713.8	33.5 %	239.12																	582.89		
	利润	元		5521.19	7.42 %	409.67																	715.7		
	税金	元		5976.39	9 %	537.88																	954.81		
	金额合计	元				6514.27																	11563.8		

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目										
分项编号：-a 工程名称：利用土方										
单位：m3 数量：154.0 单价：4.58 第 7 页 共 78 页 21-2表										
代 号	工 程 项 目			填方路基						合 计
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方						
	定 额 单 位			1000m3压实方						
	工 程 数 量			0.154						
	定 额 表 号			1~1~18~11						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	2.1	0.32	32.74				32.74
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1145.27	1.47	0.23	259.27				259.27
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机VZ110R	台班	868.75	1.79	0.28	239.48				239.48
9999001	定额基价	元	1	3588	553	553				553
	直接费	元				531.49				531.49
	措施费	I		552.59	1.163 %	6.43				6.43
		II		552.59	0.521 %	2.88				2.88
	企业管理费	元		552.59	3.332 %	18.41				18.41
	规费	元		134.41	33.5 %	45.03				45.03
	利润	元		580.31	7.42 %	43.06				43.06
	税金	元		647.29	9 %	58.26				58.26
	金额合计	元				705.55				705.55

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分项目编号: -a 工程名称: 现浇片石混凝土路肩墙

单位: m³

数量: 242.63 单价:

552. 14

第 8 页 共 78 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		现浇混凝土挡土墙				沥青麻絮沉降缝				挡土墙防渗层、泄水层及填内心				挖掘机挖装土、石方	
	工 程 细 目	工 程 单 位	现浇片石混凝土挡土墙	沥青麻絮沉降缝	挡土墙填内心	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土										
号	定 额 单 位	定 额 数 量	定 额 数 量	定 额 数 量	定 额 数 量	定 额 数 量										
	定 额 表 号	定 额 表 号	定 额 表 号	定 额 表 号	定 额 表 号	定 额 表 号										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	人工	工日	101.25	11.5	279.02	28251.23	0.2	0.06	6.24	9.2	5.58	565.05	2.7	0.16	16.56	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42	2.1	50.95	276.16										
2003026	组合钢模板	t	5495.6	0.02	0.39	2133.44										
2009028	铁件铁件	kg	5.65	50.7	1230.13	6950.26										
3001001	石油沥青	t	4140				0.02	0.01	26.78							
3005004	水	m3	4.11	10	242.63	997.21										
4003001	原木混合规格	m3	965.49	0.04	0.97	937.03										
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ	m	6.57	1.8	43.67	286.93										
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107	4.69	113.79	12175.9										
5505005	片石码方	m3	85.55	2.19	53.14	4545.78										
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	80.98	7.14	173.24	14028.8										
5509002	42.5级水泥	t	377	2.45	59.4	22392.23										
7801001	其他材料费	元	1	19.9	482.83	482.83	53.4	16.45	16.45							
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1153.49										1.72	0.1	120.56	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机2Y-12/15	台班	565.26							0.52	0.32	178.3				
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	157.65	0.27	6.55	1032.77										
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机械QW8	台班	692.07	0.19	4.61	3190.42										
8099001	小型机具使用费	元	1	13.2	320.27	320.27				85	51.56	51.56				

编制:

复核:

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

工程名称: 现浇片石混凝土路肩墙

单价:

552. 14

第9页共78页

21-2表

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目										单位：m3		数量：242.63		单价：		552.14		第 10 页 共 78 页		21-2表			
分项编号：-a										工程名称：现浇片石混凝土路肩墙													
代 号	工 程 项 目					挖掘机挖装土、石方					自卸汽车运土、石方												
	工 程 细 目					斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土					装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km												
	定 额 单 位					1000m3天然密实方					1000m3天然密实方												
	工 程 数 量					0.061					0.061												
	定 额 表 号					1~1~9~5					1~1~11~5												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计					
1001001	人工	工日	101.25	3.1	0.19	19.04									285.02	28858.12	28858.12						
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42												50.95	276.16	276.16						
2003026	组合钢模板	t	5495.6												0.39	2133.44	2133.44						
2009028	铁件铁件	kg	5.65													1230.13	6950.26						
3001001	石油沥青	t	4140													0.01	26.78						
3005004	水	m3	4.11												242.63	997.21	997.21						
4003001	原木混合规格	m3	965.49												0.97	937.03	937.03						
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ	m	6.57												43.67	286.93	286.93						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107												113.79	12175.9	12175.9						
5505005	片石码方	m3	85.55												53.14	4545.78	4545.78						
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	80.98												173.24	14028.8	14028.8						
5509002	42.5级水泥	t	377												59.4	22392.23	22392.23						
7801001	其他材料费	元	1												499.28	499.28	499.28						
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1153.49	1.98	0.12	138.52									0.22	259.08	259.08						
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	565.26												0.32	178.3	178.3						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	157.65												6.55	1032.77	1032.77						
8007015	装载质量10t以内自卸汽车左卸361	台班	731.73										6.82	0.41	302.67	0.41	302.67	302.67					
8009026	提升质量8t以内汽车式起重10Y8	台班	692.07												4.61	3190.42	3190.42						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目											
工程名称：10cm级配碎石基层（含过渡段、交叉工 单位：m2											
数量：215.0 单价：16.82											
第 12 页 共 78 页											
21-2表											
代 号	工 程 项 目			级配碎石路面							
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度10cm)							
	定 额 单 位			1000m2							
	工 程 数 量			0.215							
	定 额 表 号			2~2~2~8改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合 计	
1001001	人工	工日	101.25	2	0.43	43.54			0.43		43.54
5505016	碎石末筛分碎石统料堆方	m3	80.98	153.34	32.97	2669.76			32.97		2669.76
7901001	设备摊销费	元	1	2.3	0.49	0.49			0.49		0.49
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1145.27	0.23	0.05	56.63			0.05		56.63
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.07	0.22	0.05	29.66			0.05		29.66
8001081	机械自身质量12~15t光轴压路机3Y-12/15	台班	565.26	0.12	0.03	14.58			0.03		14.58
8001083	机械自身质量18~21t光轴压路机3Y-18/21	台班	723.03	0.8	0.17	124.36			0.17		124.36
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1078.43	0.1	0.02	23.19			0.02		23.19
9999001	VC15170GSS IN	元	1	13028	2801	2801			2801		2801
	定额基价										
	直接费	元				2962.21					2962.21
	措施费	I		303.87	1.261 %	3.83					3.83
		II		2801.03	0.818 %	22.91					22.91
	企业管理费	元		2801.03	3.056 %	85.6				85.6	
	规费	元		80.55	33.5 %	26.98				26.98	
	利润	元		2913.38	7.42 %	216.17				216.17	
	税金	元		3317.71	9 %	298.59				298.59	
	金额合计	元				3616.31				3616.31	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯电路修缮项目									
分项编号：-b									
工程名称：15cm级配碎石基层（含维修及加宽、交 单位：m ²									
数量：2380.0 单价：24.47									
第 13 页 共 78 页									
21-2表									
代 号	工 程 项 目			级配碎石路面					
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带 铧犁拌和,压实厚度15cm)					
	定 额 单 位			1000m ²					
	工 程 数 量			2.38					
	定 额 表 号			2~2~2~8改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.5	5.95	602.44			
5505016	碎石未筛分碎石料堆方	m ³	80.98	230.04	547.5	44336.16			
7901001	设备摊销费	元	1	2.8	6.66	6.66			
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1145.27	0.23	0.55	626.92			
8001066	功率75kW以内履带式拖拉	台班	627.07	0.22	0.52	328.33			
8001081	机械自身质量12~15t光 轮压路机2Y-12/15	台班	565.26	0.12	0.29	161.44			
8001083	机械自身质量18~21t光 轮压路机2Y-18/21	台班	723.03	0.8	1.9	1376.65			
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSSJN	台班	1078.43	0.15	0.36	385			
9999001	定额基价	元	1	18945	45090	45090			
	直接费	元				47823.61			47823.61
	措施费	I		3621.67	1.261 %	45.67			45.67
		II		45090.15	0.818 %	368.84			368.84
	企业管理费	元		45090.15	3.056 %	1377.95			1377.96
	规费	元		1024.14	33.5 %	343.09			343.09
	利润	元		46882.61	7.42 %	3478.69			3478.69
	税金	元		53437.84	9 %	4809.41			4809.41
	金额合计	元				58247.25			58247.25

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 工程名称：20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa 单位：m2 数量：6988.0 单价：97.38 第 15 页 共 78 页 21-2表 分项编号：-a												
代 号	工 程 项 目			普通混凝土								合 计
	工 程 细 目			人工铺装混凝土路面厚度20cm								
	定 额 单 位			1000m2路面								
	工 程 数 量			6.988								
	定 额 表 号			2~2~17~1改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	直接费	元				518622.3					518622.31	
	措施费	I		152443.07	1.261 %	1922.31					1922.31	
		II		514648.52	0.818 %	4209.82					4209.83	
	企业管理费		元	514648.53	3.056 %	15727.66					15727.66	
	规费		元	131287.36	33.5 %	43981.27					43981.27	
	利润		元	536508.32	7.42 %	39808.92					39808.92	
	税金		元	624272.28	9 %	56184.51					56184.51	
	金额合计		元			680456.7					680456.79	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目									
分项编号：-a 工程名称：光圆钢筋（HPB300）									
单位：kg 数量：367.612 单价：5.44 第 16 页 共 78 页 21-2表									
代 号	工 程 项 目		拉杆、传力杆及钢筋				合 计		
	工 程 细 目		水泥混凝土路面钢筋						
	定 额 单 位		1t						
	工 程 数 量		0.368						
	定 额 表 号		2~2~17~15改						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	4.8	1.76	178.66			178.66
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	5.1	1.87	10.84			10.84
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以上 综	t	3757	1.03	0.38	1415.65			1415.65
8099001	小型机具使用费	元	1	9.8	3.6	3.6			3.6
9999001	定额基价	元	1	3961	1456	1456			1456
	直接费	元				1608.69			1608.69
	措施费	I		191.14	0.351 %	0.67			0.67
		II		1456.08	0.564 %	8.21			8.21
	企业管理费	元		1456.08	3.163 %	46.06			46.06
	规费	元		178.65	33.5 %	59.85			59.85
	利润	元		1511.01	7.42 %	112.12			112.12
	税金	元		1835.6	9 %	165.2			165.2
	金额合计	元				2000.8			2000.8

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目											
分项编号：-b											
工程名称：带肋钢筋（HRB400）											
单位：kg											
数量：2104.788											
单价：4.96											
第 17 页 共 78 页											
21-2表											
代 <											

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项编号：313-1 工程名称：路肩培土 单位：m3 数量：177.3 单价：38.16 第 18 页 共 78 页 21-2表																	
代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽											合 计		
	工 程 细 目			培路肩													
	定 额 单 位			100m3													
	工 程 数 量			1.773													
	定 额 表 号			2~3~2~5													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	101.25	20.5	36.35	3680.08							36.35	3680.08			
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾VZSQ6B	台班	158.23	2.1	3.72	589.14							3.72	589.14			
9999001	定额基价	元	1	2524	4476	4476							4476	4476			
	直接费	元				4269.22								4269.22			
	措施费	I		4475.8	1.261 %	56.44								56.44			
		II		4475.8	0.818 %	36.61								36.61			
	企业管理费	元		4475.8	3.056 %	136.78								136.78			
	规费	元		4057.07	33.5 %	1359.12								1359.12			
	利润	元		4705.63	7.42 %	349.16								349.16			
	税金	元		6207.33	9 %	558.66								558.66			
	金额合计	元				6765.99								6765.99			

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分項編號: 315-1

工程名称: 共振碎石化20cm水泥混凝土面层

单位: m²

数量: 4481.0

26.78

第19页共78页

21-2表

代 号	工 程 项 目		水泥混凝土路面就地碎石化										合 计			
	工 程 细 目		共振碎石化（水泥混凝土路面厚20cm）													
	定 额 单 位		1000m2													
	工 程 数 量		4.481													
	定 额 表 号		借桂2020养预2~3~7~3改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)				
1001001	人工	工日	101.25	10.8	48.39	4899.97						48.39	4899.97			
5505019	路面用碎石（3.5cm）最大粒径3.5cm堆方	m3	80.98	3.04	13.62	1103.13						13.62	1103.13			
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	1037.3	0.36	1.61	1673.33						1.61	1673.33			
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	927.54	0.19	0.85	789.7						0.85	789.7			
8003118	共振破碎机	台班	26526.05	0.71	3.18	84392.89						3.18	84392.89			
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	398.6	0.06	0.27	107.17						0.27	107.17			
8007025	装载质量30t以内平板拖车	台班	1152.73	0.12	0.54	619.85						0.54	619.85			
8007041	容量6000L以内洒水汽车VC15102CSSE0	台班	697.15	0.41	1.84	1280.81						1.84	1280.81			
8099001	小型机具使用费	元	1	62.6	280.51	280.51						280.51	280.51			
9999001	定额基价	元	1	21603	96805	96805						96805	96805			
	直接费	元				95147.36							95147.36			
	措施费	I		95561.8	1.261 %	1205.03							1205.03			
		II		96804.97	0.818 %	791.86							791.87			
	企业管理费	元		96804.97	3.056 %	2958.36							2958.36			
	规费	元		7245.61	33.5 %	2427.28							2427.28			
	利润	元		101760.23	7.42 %	7550.61							7550.61			
	税金	元		110080.51	9 %	9907.25							9907.25			
	金额合计	元				119987.7							119987.75			

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目												
分项编号: 419-1-1 工程名称: 1-D0.5m钢筋混凝土圆管涵												
单位: m			数量: 19.0		单价: 546.62		第 20 页 共 78 页		21-2表			
代 号	工 程 项 目		Φ 500mm以内混凝土排水管				基础垫层		锚杆挡土墙		Φ 500mm钢丝网水泥抹带管道接口	
	工 程 细 目		Φ 500mm以内混凝土排水管				基础垫层填砂砾(砂)		现浇基础混凝土		Φ 500mm钢丝网水泥抹带管道接口	
	定 额 单 位		m				10m3实体		10m3		道	
	工 程 数 量		19				0.33		0.525		7	
	定 额 表 号		5511007				4~11~5~1		1~4~24~1改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25				2.9	0.96	96.9	10.2	5.36	542.19
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3648							0.02	0.01	28.73
2003026	组合钢模板	t	5495.6							0.03	0.01	75.01
2009028	铁件铁件	kg	5.65							12.7	6.67	37.67
3005004	水	m3	4.11							12	6.3	25.89
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3	107							5.61	2.95	315.14
5503007	砂砾堆方	m3	80.98				12.75	4.21	340.72			
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm	m3	80.98							8.47	4.45	360.1
5509002	42.5级水泥	t	377							2.58	1.36	510.84
5511007	Φ 500mm以内混凝土排水	m	103.8	1	19	1972.2						
7801001	其他材料费	元	1							31.1	16.33	16.33
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	157.65							0.28	0.15	23.17
8009027	提升质量12t以内汽车式起重QV12	台班	826.57							0.34	0.18	147.54
8099001	小型机具使用费	元	1							9	4.73	4.73
9999001	定额基价	元	1	122	19	2321	902	298	298	3865	2029	2029
										48	7	334

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目																	
分项编号：419-1-1 工程名称：1-D0.5m钢筋混凝土圆管涵																	
单位：m 数量：19.0 单价：546.62 第 21 页 共 78 页 21-2表																	
代	工 程 项 目		Φ500mm以内混凝土排水管			基础垫层		锚杆挡土墙		Φ500mm钢丝网水泥抹带管道接口							
	工 程 细 目		Φ500mm以内混凝土排水管			基础垫层填砂砾(砂)		现浇基础混凝土		Φ500mm钢丝网水泥抹带管道接口							
	定 额 单 位		m			10m3实体		10m3		道							
	工 程 数 量		19			0.33		0.525		7							
	定 额 表 号		5511007			4~11~5~1		1~4~24~1改									
号	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)				
直接费		元					1972.2			437.62			2087.36			333.62	
措施费		I	元					101.71	1.075 %	1.09	751.4	0.884 %	6.64				
		II	元					297.78	1.537 %	4.58	2029.13	1.201 %	24.37				
企业管理费		元						297.78	5.745 %	17.11	2029.13	4.441 %	90.11				
规费		元							96.9	33.5 %	32.46	593.22	33.5 %	198.73			
利润		元						2320.66	7.42 %	172.19	2150.26	7.42 %	159.55	333.63	7.42 %	24.76	
税金		元						2144.39	9 %	193	2566.76	9 %	231.01	358.38	9 %	32.25	
金额合计		元						2337.39		563.14			2797.77			390.63	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项编号: 419-1-1 工程名称: 1-D0.5m钢筋混凝土圆管涵 单位: m 数量: 19.0 单价: 546.62 第 22 页 共 78 页 21-2表												
代 												

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目															
分项目编号：419-1-1 工程名称：1-D0.5m钢筋混凝土管涵															
单位：m 数量：19.0 单价：546.62 第 23 页 共 78 页 21-2表															
代	工 程 项 目			浆砌片石			浆砌片石			水泥砂浆勾缝及抹面			混凝土		
	工 程 细 目			浆砌片石基础、护底、截水墙			浆砌片石实体式台、墙			水泥砂浆抹面(厚2cm)			混凝土墩、台帽非泵送		
	定 额 单 位			10m3			10m3			100m2			10m3实体		
	工 程 数 量			0.188			0.178			0.038			0.083		
	定 额 表 号			4~5~2~1改			4~5~2~4改			4~11~6~17改			4~6~3~1改		
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	定额	金额(元)
	9999001	元	1	2183	410	410	2394	426	426	1104	42	42	4862	404	404
												</			

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目												
分项编号：419-1-1 工程名称：1-D0.5m钢筋混凝土圆管涵												
单位：m			数量：19.0		单价：546.62		第 24 页 共 78 页		21-2表			
代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方			全部挖除旧路面			旧建筑物拆除	装载机装土、石方		
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			破碎机挖清水泥混凝土面层			挖掘机拆除浆砌圬工	斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石		
	定 额 单 位		1000m3			10m3			10m3	1000m3天然密实方		
	工 程 数 量		0.043			1.15			0.8	0.02		
	定 额 表 号		4~1~3~3			2~3~1~7			4~11~17~7 1~1~10~7			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	110.2	4.74	479.78	2.6	2.99	302.74	0.2	0.16	16.2
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班	1153.49							0.15	0.12	138.42
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1014.96	2.66	0.11	116.09						
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载 机ZL20	台班	560.12									54.83
8003101	机动破路机LLPR300	台班	203.02				1.41	1.62	329.2			
8099001	小型机具使用费	元	1				3.3	3.8	3.8			
9999001	定额基价	元	1	14511	624	624	579	665	665	201	160	2938
											57	57
	直接费	元				595.87			635.73			154.62
	措施费	I		623.97	1.075 %	6.71	665.46	1.261 %	8.39	160.41	0.884 %	57.29
		II		623.97	1.537 %	9.59	665.46	0.818 %	5.44	160.41	1.201 %	57.29
	企业管理费	元		623.97	5.745 %	35.85	665.46	3.056 %	20.34	160.41	4.441 %	57.29
	规费	元		502.95	33.5 %	168.49	466.92	33.5 %	156.42	40.5	33.5 %	9.91
	利润	元		676.12	7.42 %	50.17	699.64	7.42 %	51.91	170.88	7.42 %	60.08
	税金	元		866.68	9 %	78	878.23	9 %	79.04	191.33	9 %	65.41
	金额合计	元				944.68			957.27			208.55

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目											
分项编号：419-1-1 工程名称：1-D0.5m钢筋混凝土圆管涵											
单位：m			数量：19.0			单价：546.62			第 25 页 共 78 页		
代 号	工 程 项 目		自卸汽车运土、石方				混凝土搅拌机拌和				合 计
	工 程 细 目		装载质量10t以内自卸汽车运石 2km				容量250L以内混凝土搅拌机拌和				
	定 额 单 位		1000m3天然密实方				10m3				
	工 程 数 量		0.02				0.085				
	定 额 表 号		1~1~11~19改				4~11~11~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25				1.7	0.15	14.71	18.11	1834.01
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42							0.11	0.58
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3648							0.01	28.73
2003008	钢管无缝钢管	t	4365								3.11
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6								24.55
2003026	组合钢模板	t	5495.6							0.01	75.01
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58							0.49	2.74
2009028	铁件铁件	kg	5.65							6.96	39.3
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58							0.02	0.1
3005004	水	m3	4.11							10.04	41.25
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1177.88								4.19
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	107							4.87	520.97
5503007	砂砾堆方	m3	80.98							4.21	340.72
5505005	片石码方	m3	85.55							4.21	360.08
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	80.98							0.72	58.27
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm 堆方	m3	80.98							4.45	360.1
5509002	42.5级水泥	t	377							1.98	746.29
5511007	Φ500mm以内混凝土排水 管	m	103.8							19	1972.2
7801001	其他材料费	元	1							24.19	24.19

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目									
分项编号：419-1-1 工程名称：1-D0.5m钢筋混凝土圆管涵									
单位：m 数量：19.0 单价：546.62 第 26 页 共 78 页 21-2表									
代	工 程 项 目	自卸汽车运土、石方	混凝土搅拌机拌和						
号	工 程 细 目	装载质量10t以内自卸汽车运石2km	容量250L以内混凝土搅拌机拌和						
	定 额 单 位	1000m3天然密实方	10m3						
	工 程 数 量	0.02	0.085						
	定 额 表 号	1~1~11~19改	4~11~11~1						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖斗	台班	1153.49					0.12	138.42
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖斗	台班	1014.96					0.11	116.09
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机	台班	560.12					0.13	73.22
8003101	机动破路机LLPR300	台班	203.02					1.62	329.2
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	157.65	0.27	0.02	3.64		0.17	26.81
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	台班	126.74					0.05	6.96
8007015	装载机10t以内自卸汽车	台班	731.73	10.73	0.21	153.1		0.21	153.1
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机	台班	826.57					0.18	147.54
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机	台班	1331.12					0.05	72.92
8099001	小型机具使用费	元	1					9.47	9.47
9999001	定额基价	元	1	8146	159	159	229	7948	7948

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项编号：419-1-1 工程名称：1-D0.5m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：19.0 单价：546.62 第 27 页 共 78 页 21-2表												
代	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方			混凝土搅拌机拌和			合 计		
	工 程 细 目			装载质量10t以内自卸汽车运石 2km			容量250L以内混凝土搅拌机拌和					
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3					
	工 程 数 量			0.02			0.085					
	定 额 表 号			1~1~11~19改			4~11~11~1					
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				153.1			18.36			7843.76
	措施费	I	元	158.85	1.116 %	1.77	19.55	0.884 %	0.17			32.2
		II	元	158.85	0.154 %	0.24	19.55	1.201 %	0.23			66.35
	企业管理费	元		158.85	1.888 %	3	19.55	4.441 %	0.87			249.95
	规费	元		21.19	33.5 %	7.1	17.05	33.5 %	5.71			720.28
	利润	元		163.87	7.42 %	12.16	20.84	7.42 %	1.55			615.63
	税金	元		177.38	9 %	15.96	26.89	9 %	2.42			857.54
	金额合计	元				193.34			29.31			10385.7

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修路项目
 分项编号：419-1-2 工程名称：1-D0.8m钢筋混凝土管涵 单位：m 数量：14.0 单价：982.42 第 28 页 共 78 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		Φ 800mm以内混凝土排水管				基础垫层				锚杆挡土墙				Φ 800mm钢丝网水泥抹带管道接口	
	工 程 细 目		Φ 800mm以内混凝土排水管				基础垫层填砂砾(砂)				现浇基础混凝土				Φ 800mm钢丝网水泥抹带管道接口	
	定 额 单 位		m				10m3实体				10m3				道	
	工 程 数 量		14				0.317				0.494				5	
	定 额 表 号		5511010				4~11~5~1				1~4~24~1改					
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25				2.9	0.92	93.08	10.2	5.04	510.18				
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3648							0.02	0.01	27.03				
2003026	组合钢模板	t	5495.6							0.03	0.01	70.59				
2009028	铁件铁件	kg	5.65							12.7	6.27	35.45				
3005004	水	m3	4.11							12	5.93	24.36				
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3	107							5.61	2.77	296.53				
5503007	砂砾堆方	m3	80.98				12.75	4.04	327.3							
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm	m3	80.98							8.47	4.18	338.83				
5509002	42.5级水泥	t	377							2.58	1.28	480.68				
5511010	Φ 800mm以内混凝土排水	m	205.6	1	14	2878.4										
7801001	其他材料费	元	1							31.1	15.36	15.36				
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	157.65							0.28	0.14	21.81				
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机电Y12	台班	826.57							0.34	0.17	138.83				
8099001	小型机具使用费	元	1							9	4.45	4.45				
9999001	定额基价	元	1	317	14	4433	902	286	286	3865	1909	1909	91	5	457	

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项编号：419-1-2 工程名称：1-D0.8m钢筋混凝土圆管涵									
数量：14.0 单价：982.42 第 29 页 共 78 页 21-2表			单位：m						
代 号	工 程 项 目	Φ800mm以内混凝土排水管		基础垫层		锚杆挡土墙		Φ800mm钢丝网水泥抹带管道接口	
	工 程 细 目	Φ800mm以内混凝土排水管		基础垫层填砂砾(砂)		现浇基础混凝土		Φ800mm钢丝网水泥抹带管道接口	
	定 额 单 位	m		10m3实体		10m3		道	
	工 程 数 量	14		0.317		0.494		5	
	定 额 表 号	5511010		4~11~5~1		1~4~24~1改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
		元							
	措施费	I							
		II							
	企业管理费	元							
		元							
	规费	元							
		元							
	税金	元							
		元							
	金额合计		元						

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项目编号：419-1-2 工程名称：1-D0.8m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：14.0 单价：982.42 第 30 页 共 78 页 21-2表															
代 号	工 程 项 目		浆砌片石			浆砌片石			水泥砂浆勾缝及抹面			混凝土			
	工 程 细 目		浆砌片石基础、护底、截水墙			浆砌片石实体式台、墙			水泥砂浆抹面(厚2cm)			混凝土墩、台帽非泵送			
	定 额 单 位		10m3			10m3			100m2			10m3实体			
	工 程 数 量		0.669			0.498			0.073			0.055			
	定 额 表 号		4~5~2~1改			4~5~2~4改			4~11~6~17改			4~6~3~1改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	6.6	4.42	447.06	7.8	3.88	393.3	2.9	0.21	21.35	12.4	0.68	69.05
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42				0.6	0.3	1.62						
2003008	钢管无缝钢管	t	4365						8.7						
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6										0.05		16.27
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58										5.91	0.33	1.81
2009028	铁件铁件	kg	5.65										3.48	0.19	1.08
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58				0.1	0.05	0.28						
3005004	水	m3	4.11	4	2.68	11	8	3.98	16.37	15	1.09	4.48	12	0.66	2.71
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方湿合规格	m3	1177.88				0.02	0.01	11.73						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3	107	3.82	2.56	273.45	3.87	1.93	206.27	2.47	0.18	19.21	5.1	0.28	30.01
5505005	片石码方	m3	85.55	11.5	7.69	658.18	11.5	5.73	489.94						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	80.98										8.67	0.48	38.62
5509002	42.5级水泥	t	377	0.93	0.62	234.81	0.95	0.47	177.42	1.47	0.11	40.18	2.72	0.15	56.46
7801001	其他材料费	元	1	1.2	0.8	0.8	2.7	1.34	1.34				86.2	4.74	4.74
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12	0.08	0.05	29.98	0.1	0.05	27.89						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ1325	台班	126.74	0.15	0.1	12.72	0.15	0.07	9.47						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机组QV25	台班	1331.12										0.66	0.04	48.32
8099001	小型机具使用费	元	1										11.4	0.63	0.63

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项目编号：419-1-2 工程名称：1-D0.8m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：14.0 单价：982.42 第 31 页 共 78 页 21-2表															
代	工 程 项 目			浆砌片石			浆砌片石			水泥砂浆勾缝及抹面			混凝土		
	工 程 细 目			浆砌片石基础、护底、截水墙			浆砌片石实体式台、墙			水泥砂浆抹面(厚2cm)			混凝土墩、台帽非泵送		
	定 额 单 位			10m3			10m3			100m2			10m3实体		
	工 程 数 量			0.669			0.498			0.073			0.055		
	定 额 表 号			4~5~2~1改			4~5~2~4改			4~11~6~17改			4~6~3~1改		
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
	9999001	定额基价	元	1	2183	1460	2394	1192	1192	1104	80	4862	267	267	267
		直接费	元			1667.99			1344.34			85.22			269.71
		措施费	I		514.42	5.53	452.27	1.075 %	4.86	22.41	1.075 %	0.24	122.34	1.075 %	1.32
	II			1460.25	22.44	1192.14	1.537 %	18.32	80.23	1.537 %	1.23	267.4	1.537 %	4.11	
		企业管理费	元		1460.25	83.89	1192.14	5.745 %	68.49	80.23	5.745 %	4.61	267.4	5.745 %	15.36
		规费	元		462.64	154.98	405.9	33.5 %	135.98	21.35	33.5 %	7.15	76.4	33.5 %	25.6
		利润	元		1572.12	116.65	1283.81	7.42 %	95.26	86.32	7.42 %	6.41	288.18	7.42 %	21.38
		税金	元		2051.49	184.63	1667.24	9 %	150.05	104.87	9 %	9.44	337.48	9 %	30.37
	金额合计	元			2236.13			1817.3			114.3			367.85	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目												
分项编号：419-1-2 工程名称：1-D0.8m钢筋混凝土圆管涵												
			单位：m		数量：14.0		单价：982.42		第 32 页 共 78 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方			全部挖除旧路面			旧建筑物拆除		装载机装土、石方	
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			破碎机挖清水泥混凝土面层			挖掘机拆除浆砌圬工		斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石	
	定 额 单 位		1000m3			10m3			10m3		1000m3天然密实方	
	工 程 数 量		0.042			0.8			0.75		0.016	
	定 额 表 号		4~1~3~3			2~3~1~7			4~11~17~7		1~1~10~7	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	110.2	4.63	468.63	2.6	2.08	210.6	0.2	0.15	15.19
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班	1153.49							0.15	0.11	129.77
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1014.96	2.66	0.11	113.39						
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班	560.12								0.08	43.58
8003101	机动破路机LP300	台班	203.02				1.41	1.13	229.01			
8099001	小型机具使用费	元	1				3.3	2.64	2.64			
9999001	定额基价	元	1	14511	609	609	579	463	463	201	150	2938
											46	46
	直接费	元				582.02			442.25			43.58
	措施费	I		609.46	1.075 %	6.55	462.93	1.261 %	5.84	150.38	0.884 %	45.54
		II		609.46	1.537 %	9.37	462.93	0.818 %	3.79	150.38	1.201 %	45.54
	企业管理费	元		609.46	5.745 %	35.01	462.93	3.056 %	14.15	150.38	4.441 %	45.54
	规费	元		491.25	33.5 %	164.57	324.81	33.5 %	108.81	37.97	33.5 %	7.88
	利润	元		660.39	7.42 %	49	486.7	7.42 %	36.11	160.19	7.42 %	11.89
	税金	元		846.52	9 %	76.19	610.94	9 %	54.99	179.38	9 %	51.99
	金额合计	元				922.7			665.93			195.52

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目									
分项编号：419-1-2 工程名称：1-D0.8m钢筋混凝土圆管涵									
单位：m			数量：14.0		单价：982.42		第 34 页 共 78 页		
代 号	工 程 项 目		自卸汽车运土、石方		混凝土搅拌机拌和		合 计		
	工 程 细 目		装载质量10t以内自卸汽车运石2km		容量250L以内混凝土搅拌机拌和				
	定 额 单 位		1000m3天然密实方		10m3				
	工 程 数 量		0.016		0.057				
	定 额 表 号		1~1~11~19改		4~11~11~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖装机WY100液压	台班	1153.49					0.11	129.77
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖装机WK100机械	台班	1014.96					0.11	113.39
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12					0.18	101.45
8003101	机动破路机LPR300	台班	203.02					1.13	229.01
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	157.65	0.27	0.02	2.41		0.15	24.22
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ325	台班	126.74					0.18	22.19
8007015	装载质量10t以内自卸汽车ZD361	台班	731.73	10.73	0.17	121.7		0.17	121.7
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机的V12	台班	826.57					0.17	138.83
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机的V25	台班	1331.12					0.04	48.32
8099001	小型机具使用费	元	1					7.71	7.71
9999001	定额基价	元	1	8146	126	126	229	13	11493

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目										数量：14.0										单价：982.42										第 35 页 共 78 页										21-2表										
分项编号：419-1-2										工程名称：1-D0.8m钢筋混凝土圆管涵										单位：m										混凝土搅拌机拌和																				
代	工 程 项 目										自卸汽车运土、石方																																							
	工 程 细 目										装载质量10t以内自卸汽车运石2km										容量250L以内混凝土搅拌机拌和																													
	定 额 单 位										1000m3天然密实方										10m3																													
	工 程 数 量										0.016										0.057																													
	定 额 表 号										1~1~11~19改										4~11~11~1																													
号	工、料、机名称			单位			单价(元)			定额			数量			金额(元)			定额			数量			金额(元)			定额			数量			金额(元)																
	直接费			元												121.7																		10433.62																
	措施费			I			元			126.26			1.116 %			1.41			12.96			0.884 %			0.11						34.97																			
				II			元			126.26			0.154 %			0.19			12.96			1.201 %			0.16						88.96																			
	企业管理费			元			126.27			1.888 %			2.38			12.97			4.441 %			0.58						333.91																						
	规费			元			16.84			33.5 %			5.64			11.31			33.5 %			3.79						840.05																						
	利润			元			130.26			7.42 %			9.67			13.81			7.42 %			1.03						886.73																						
	税金			元			140.99			9 %			12.69			17.83			9 %			1.61						1135.64																						
	金额合计			元												153.68						19.44						13753.88																						

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目									
分项编号：420-1-1 工程名称：1-2×1钢筋混凝土盖板涵									
单位：m			数量：7.0		单价：3694.89		第 36 页 共 78 页		21-2表
代 号	工 程 项 目		浆砌片石		混凝土		钢筋		钢筋
	工 程 细 目		M7.5浆砌片石实体式台、墙		C30混凝土墩、台帽非泵送		现场加工桥(涵)台帽钢筋		现场加工桥(涵)台帽钢筋
	定 额 单 位		10m3		10m3实体		1t		1t
	工 程 数 量		1.937		0.398		0.049		0.102
	定 额 表 号		4~5~2~4改		4~6~3~1改		4~6~3~5改		4~6~3~5改
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	7.8	15.11	1529.75	12.4	4.94	499.69
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42	0.6	1.16	6.3			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78						
2003008	钢管无缝钢管	t	4365		0.01	33.82			
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6				0.05	0.02	117.75
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5						
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58				5.91	2.35	13.13
2009028	铁件铁件	kg	5.65				3.48	1.39	7.83
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58	0.1	0.19	1.08			
3005004	水	m3	4.11	8	15.5	63.69	12	4.78	19.63
4003002	锯材中板δ=19~35mm,由左混会扣板	m3	1177.88	0.02	0.04	45.63			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107	3.87	7.5	802.3	4.69	1.87	199.73
5505005	片石码方	m3	85.55	11.5	22.28	1905.67			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	80.98				8.47	3.37	272.99
5509002	42.5级水泥	t	377	0.95	1.83	691.55	3.85	1.53	576.93
7801001	其他材料费	元	1	2.7	5.23	5.23	86.2	34.31	34.31
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内	t	3427				1.03	0.05	170.89
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3334						1.03
									0.1
									348.06

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项编号：420-1-1 工程名称：1-2×1钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：7.0 单价：3694.89 第 37 页 共 78 页 21-2表									
代 号	工 程 项 目		浆砌片石		混凝土		钢筋		钢筋
	工 程 细 目		M7.5浆砌片石实体式台、墙		C30混凝土墩、台帽非泵送		现场加工桥(涵)台帽钢筋		现场加工桥(涵)台帽钢筋
	定 额 单 位		10m3		10m3实体		1t		1t
	工 程 数 量		1.937		0.398		0.049		0.102
	定 额 表 号		4~5~2~4改		4~6~3~1改		4~6~3~5改		4~6~3~5改
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12	0.1	0.19	108.5			
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ325	台班	126.74	0.15	0.29	36.82			
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机油车	台班	1331.12				0.66	0.26	349.66
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	155.22						
8099001	小型机具使用费	元	1				11.4	4.54	4.54
9999001	定额基价	元	1	2395	4638	4638	5221	2078	2078
	直接费	元				5230.33			2096.16
	措施费	I		1759.13	1.075 %	18.91	885.29	1.075 %	9.52
		II		4638.3	1.537 %	71.29	2077.98	1.537 %	31.94
	企业管理费	元		4638.3	5.745 %	266.47	2077.98	5.745 %	119.38
	规费	元		1578.78	33.5 %	528.89	552.88	33.5 %	185.22
	利润	元		4994.97	7.42 %	370.63	2238.81	7.42 %	166.12
	税金	元		6486.52	9 %	583.79	2608.33	9 %	234.75
	金额合计	元				7070.31			2843.08

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目									
分项编号：420-1-1 工程名称：1-2×1钢筋混凝土盖板涵									
单位：m			数量：7.0		单价：3694.89		第 38 页 共 78 页		21-2表
工 程 项 目	混凝土		现浇板上部构造			现浇板上部构造		水泥砂浆勾缝及抹面	
工 程 细 目	C20小石子砼 填塞		C30现浇混凝土矩形板上部构造			现场加工现浇矩形板上部构造钢筋		M10水泥砂浆抹面 (厚2cm)	
定 额 单 位	10m3实体		10m3实体			1t		100m2	
工 程 数 量	0.024		0.49			1.197		0.285	
定 额 表 号	4~6~3~1改		4~6~8~1改			4~6~8~4改		4~11~6~17改	
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	金额(元)
人工	工日	101.25	12.4	0.3	30.13	11	5.39	545.74	2.9
HPB300钢筋	t	3581						1.75	0.83
20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78							83.68
型钢工字钢,角钢	t	3648						7.15	
钢管无缝钢管	t	4365						6.42	
钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6	0.05		7.1	0.09	0.04	260.34	
电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5							
螺栓混合规格	kg	5.58	5.91	0.14	0.79				
铁件铁件	kg	5.65	3.48	0.08	0.47	0.4	0.2	1.11	
水	m3	4.11	12	0.29	1.18	15	7.35	30.21	15
油毛毡	m2	5.31				7	3.43	18.21	4.28
中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107	5	0.12	12.83	4.69	2.3	245.9	17.57
碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	80.98	8.57	0.21	16.65	8.47	4.15	336.09	
42.5级水泥	t	377	3.04	0.07	27.51	3.85	1.88	710.29	
其他材料费	元	1	86.2	2.07	2.07	67.9	33.27	33.27	0.84
HRB400钢筋 Φ10以上	t	3334							
提升质量12t以内汽车式起重0.12	台班	826.57				0.23	0.11	93.15	1.03
提升质量25t以内汽车式起重0.25	台班	1331.12	0.66	0.02	21.08	0.26	0.13	169.58	1.23
									4089.1

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目												
分项编号：420-1-1		工程名称：1-2×1钢筋混凝土盖板涵		单位：m		数量：7.0		单价：3694.89		第 39 页 共 78 页		
21-2表												
代	工 程 项 目			混凝土			现浇板上部构造			现浇板上部构造		
	工 程 细 目			C20小石子砼 填塞			C30现浇混凝土矩形板上部构造			现场加工现浇矩形板上部构造钢筋		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			0.024			0.49			1.197		
	定 额 表 号			4~6~3~1改			4~6~8~1改			4~6~8~4改		
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	
	容量32kV·A以内交流电	台班	155.22				0.13	0.16	24.15			
	小型机具使用费	元	1	11.4	0.27	0.27	11.4	5.59	5.59	15.44		
	定额基价	元	1	4960	119	119	4921	2411	2411	3817	4567	
										900	256	
	直接费	元				120.1			2464.8			
	措施费	I		53.38	1.075 %	0.57	846.8	1.075 %	9.1	565.5	0.351 %	
		II		119.05	1.537 %	1.83	2411.38	1.537 %	37.06	4567.42	0.564 %	
	企业管理费	元		119.05	5.745 %	6.84	2411.38	5.745 %	138.53	4567.43	3.163 %	
	规费	元		33.34	33.5 %	11.17	594.36	33.5 %	199.11	512.49	33.5 %	
	利润	元		128.3	7.42 %	9.52	2596.08	7.42 %	192.63	4739.65	7.42 %	
	税金	元		150.03	9 %	13.5	3041.24	9 %	273.71	5342.9	9 %	
	金额合计	元				163.54			3314.95			
									4647.32			
									87.84	1.075 %		
									256.37	1.537 %		
									144.47	256.37		
									171.68	83.68		
									351.68	275.98		
									480.86	344.09		
									5823.76			

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
 分项目编号：420-1-1 工程名称：1-2×1钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：7.0 单价：3694.89 第 40 页 共 78 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		浆砌片石			防水层			沥青麻絮沉降缝			混凝土			
	工 程 细 目		M7.5浆砌片石基础、护底、截水 墙			涂沥青(防水层)			沥青麻絮沉降缝			C20混凝土墩、台帽非泵送			
	定 额 单 位		10m3			10m2			10m2			10m3	实体		
	工 程 数 量		0.557			2.24			0.45			0.101			
	定 额 表 号		4~5~2~1改			4~11~4~5			4~11~1~1			4~6~3~1改			
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	6.6	3.68	372.22	0.6	1.34	136.08	0.2	0.09	9.11	12.4	1.25	126.81
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6												29.88
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58											0.6	3.33
2009028	铁件铁件	kg	5.65											0.35	1.99
3001001	石油沥青	t	4140				0.04	0.09	361.67	0.02	0.01	39.12			
3005004	水	m3	4.11	4	2.23	9.16							12	1.21	4.98
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3	107	3.82	2.13	227.67							5	0.5	54.01
5505005	片石码方	m3	85.55	11.5	6.41	547.99									
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm	m3	80.98												
5509002	42.5级水泥	t	377	0.93	0.52	195.5								0.87	70.08
7801001	其他材料费	元	1	1.2	0.67	0.67	1.5	3.36	3.36	53.4	24.03	24.03	86.2	8.71	8.71
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12	0.08	0.04	24.96									
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ225	台班	126.74	0.15	0.08	10.59									
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机械QY25	台班	1331.12												
8099001	小型机具使用费	元	1										0.66	0.07	88.73
9999001	定额基价	元	1	2183	1216	1216	242	542	542	170	76	76	4960	501	501

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项编号：420-1-1 工程名称：1-2×1钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：7.0 单价：3694.89 第 41 页 共 78 页 21-2表											
代 											

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项编号：420-1-1 工程名称：1-2×1钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：7.0 单价：3694.89 第 42 页 共 78 页 21-2表									
代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方		锥坡填土、拱上填料、台背排水		全部挖除旧路面		旧建筑物拆除
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方		锥坡填土 10m3实体		破碎机挖清水混凝土面层 10m3		挖掘机拆除浆砌圬工 10m3
号	定 额 单 位		1000m3		0.7		0.45		1.43
	工 程 数 量		0.012						
号	定 额 表 号		4~1~3~3		4~11~2~1		2~3~1~7		4~11~17~7
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	110.2	1.32	133.89	4.3	3.01	304.76
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1153.49						
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1014.96	2.66	0.03	32.4			
8003101	机动破路机LP300	台班	203.02				1.41	0.63	128.82
8099001	小型机具使用费	元	1				3.3	1.49	1.49
9999001	定额基价	元	1	145.11	174	174	457	320	320
	直接费	元				166.29			304.76
	措施费	I		174.13	1.075 %	1.87	319.9	1.075 %	3.44
		II		174.13	1.537 %	2.68	319.9	1.537 %	4.92
	企业管理费	元		174.13	5.745 %	10	319.9	5.745 %	18.38
	规费	元		140.36	33.5 %	47.02	304.76	33.5 %	102.1
	利润	元		188.68	7.42 %	14	346.63	7.42 %	25.72
	税金	元		241.87	9 %	21.77	459.31	9 %	41.34
	金额合计	元				263.63			500.65

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项编号：420-1-1 工程名称：1-2×1钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：7.0 单价：3694.89 第 43 页 共 78 页 21-2表														
代 号	工 程 项 目			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			混凝土搅拌机拌和				合 计
	工 程 细 目			斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石			装载质量10t以内自卸汽车运石2km			容量250L以内混凝土搅拌机拌和				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3				
	工 程 数 量			0.019			0.019			1.043				
	定 额 表 号			1~1~10~7			1~1~11~19改			4~11~11~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25							1.7	1.77	179.59	46.43	4700.74
2001001	HPB300钢筋	t	3581											1.75
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42										1.16	6.3
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78										3.21	18.53
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3648											7.15
2003008	钢管无缝钢管	t	4365										0.01	40.24
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6										0.07	415.07
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5										1.22	7.94
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58										3.09	17.25
2009028	铁件铁件	kg	5.65										2.02	11.39
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58										0.19	1.08
3001001	石油沥青	t	4140										0.1	400.79
3005004	水	m3	4.11										35.63	146.42
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,由方混合规格	m3	1177.88										0.04	45.63
5009012	油毛毡	m2	5.31										3.43	18.21
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107										15.21	1627.22
5505005	片石码方	m3	85.55										28.68	2453.66
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	80.98										8.59	695.81
5509002	42.5级水泥	t	377										6.39	2407.43

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
分项编号：420-1-1 工程名称：1-2×1钢筋混凝土盖板涵

数量：7.0 单价：3694.89 第 44 页 共 78 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			混凝土搅拌机拌和			合 计
	工 程 细 目		斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石			装载质量10t以内自卸汽车运石2km			容量250L以内混凝土搅拌机拌和			
	定 额 单 位		1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3			
	工 程 数 量		0.019			0.019			1.043			
	定 额 表 号		1~1~10~7			1~1~11~19改			4~11~11~1			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
7801001	其他材料费	元	1							111.64	111.64	
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内	t	3427							0.05	170.89	
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3334							1.33	4437.16	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班	1153.49							0.21	247.42	
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1014.96							0.03	32.4	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载 机ZL20	台班	560.12	5.02	0.09	52.86				0.33	186.32	
8003101	机动破路机LLPR300	台班	203.02							0.63	128.82	
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班	157.65							0.28	44.41	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅 拌机J1325	台班	126.74							0.37	47.41	
8007015	装载质量10t以内自卸汽 车QD361	台班	731.73				10.73	0.2	147.61	0.2	147.61	
8009027	提升质量12t以内汽车式 起重机电Y12	台班	826.57							0.11	93.15	
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机电Y25	台班	1331.12							0.47	629.06	
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	155.22							0.2	31.62	
8099001	小型机具使用费	元	1							31.3	31.3	
9999001	定额基价	元	1	2938	55	55	8146	153	153	229	18525	

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项目编号：420-1-1 工程名称：1-2×1钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：7.0 单价：3694.89 第 45 页 共 78 页 21-2表												
代 												

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项编号：420-1-2 工程名称：1-3×2钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：5.0 单价：5709.06 第 46 页 共 78 页 21-2表									
代 号	工 程 项 目		浆砌片石		混凝土		钢筋		钢筋
	工 程 细 目		M7.5浆砌片石实体式台、墙		C30混凝土墩、台帽非泵送		现场加工桥(涵)台帽钢筋		现场加工桥(涵)台帽钢筋
	定 额 单 位		10m3		10m3实体		1t		1t
	工 程 数 量		2.9		0.29		0.035		0.141
	定 额 表 号		4~5~2~4改		4~6~3~1改		4~6~3~5改		4~6~3~5改
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	7.8	22.62	2290.28	12.4	3.6	364.1
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42	0.6	1.74	9.43			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78						
2003008	钢管无缝钢管	t	4365		0.01	50.63			
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6				0.05	0.01	85.79
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5						
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58				5.91	1.71	9.56
2009028	铁件铁件	kg	5.65				3.48	1.01	5.7
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58	0.1	0.29	1.62			
3005004	水	m3	4.11	8	23.2	95.35	12	3.48	14.3
4003002	锯材中板δ=19~35mm,中(粗)混合规格	m3	1177.88	0.02	0.06	68.32			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107	3.87	11.23	1201.17	4.69	1.36	145.53
5505005	片石码方	m3	85.55	11.5	33.35	2853.09			
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	80.98				8.47	2.46	198.91
5509002	42.5级水泥	t	377	0.95	2.75	1035.36	3.85	1.12	420.37
7801001	其他材料费	元	1	2.7	7.83	7.83	86.2	25	25
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内	t	3427				1.03	0.04	122.07
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3334						1.03
									0.14
									480.99

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目												
分项目编号：420-1-2 工程名称：1-3×2钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：5.0 单价：5709.06 第 47 页 共 78 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目			浆砌片石			混凝土			钢筋		
	工 程 细 目			M7.5浆砌片石实体式台、墙			C30混凝土墩、台帽非泵送			现场加工桥(涵)台帽钢筋		
	定 额 单 位			10m3			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			2.9			0.29			0.035		
	定 额 表 号			4~5~2~4改			4~6~3~1改			4~6~3~5改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12	0.1	0.29	162.43						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ25	台班	126.74	0.15	0.44	55.13						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机电25	台班	1331.12				0.66	0.19	254.78			
8015028	容量32kV·A以内交流电统程机BX1-330	台班	155.22							0.32	0.01	1.73
8099001	小型机具使用费	元	1				11.4	3.31	3.31	18.8	0.65	0.65
9999001	定额基价	元	1	2395	6944	6944	5221	1514	1514	4254	148	148
	直接费	元				7830.64			1527.35			150.02
	措施费	I		2633.71	1.075 %	28.31	645.06	1.075 %	6.93	28.19	0.351 %	114.16
		II		6944.29	1.537 %	106.73	1514.11	1.537 %	23.27	148.01	0.564 %	586.62
	企业管理费	元		6944.29	5.745 %	398.95	1514.11	5.745 %	86.99	148.05	3.163 %	586.66
	规费	元		2363.68	33.5 %	791.83	402.85	33.5 %	134.96	25.44	33.5 %	102.93
	利润	元		7478.27	7.42 %	554.89	1631.29	7.42 %	121.04	153.67	7.42 %	608.92
	税金	元		9711.36	9 %	874.02	1900.54	9 %	171.05	175.56	9 %	695.47
	金额合计	元				10585.38			2071.59			191.36

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目									
分项编号：420-1-2 工程名称：1-3×2钢筋混凝土盖板涵									
单位：m			数量：5.0		单价：5709.06		第 48 页 共 78 页		21-2表
代 号	工 程 项 目		混凝土		矩形板		矩形板		安装
	工 程 细 目		C20小石子砼 填塞		C30预制矩形板混凝土(跨径4m以 内)		现场加工预制矩形板钢筋		C40现浇接缝混凝土
	定 额 单 位		10m3实体		10m3实体		1t		10m3
	工 程 数 量		0.017		0.458		0.952		0.036
	定 额 表 号		4~6~3~1改		4~7~9~1改		4~7~9~3改		4~7~14~10
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	12.4	0.21	21.34	14.1	6.46	653.85
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3648				0.01	0.01	20.05
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6	0.05		5.03			
2003026	组合钢模板	t	5495.6				0.02	0.01	37.75
2009011	电焊条结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5						
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58	5.91	0.1	0.56			
2009028	铁件铁件	kg	5.65	3.48	0.06	0.33	5.4	2.47	13.97
3005004	水	m3	4.11	12	0.2	0.84	17	7.79	32
4003001	原木混合规格	m3	965.49				0.01		4.42
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 扣方湿合规格	m3	1177.88				0.03	0.01	16.18
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	107	5	0.08	9.09	5.28	2.42	258.75
5505012	碎石(2cm) 最大粒径2cm 堆方	m3	80.98						
5505013	碎石(4cm) 最大粒径4cm 堆方	m3	80.98	8.57	0.15	11.8	8.38	3.84	310.8
5509002	42.5级水泥	t	377	3.04	0.05	19.48	3.99	1.83	689.11
7801001	其他材料费	元	1	86.2	1.47	1.47	57.8	26.47	26.47
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3334				1.03	0.98	3252.98

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目									
分项编号：420-1-2 工程名称：1-3×2钢筋混凝土盖板涵									
单位：m			数量：5.0			单价：5709.06			21-2表
工程数量		混凝土		矩形板		矩形板		安装	
代 号	工 程 项 目	混凝土		矩形板		矩形板		安装	
	工 程 细 目	C20小石子砼 填塞		C30预制矩形板混凝土(跨径4m以内)		现场加工预制矩形板钢筋		C40现浇接缝混凝土	
	定 额 单 位	10m3实体		10m3实体		1t		10m3	
	工 程 数 量	0.017		0.458		0.952		0.036	
	定 额 表 号	4~6~3~1改		4~7~9~1改		4~7~9~3改		4~7~14~10	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	提升质量20t以内汽车式起重	台班	1184.4						
	提升质量25t以内汽车式起重	台班	1331.12	0.66	0.01	14.94			
	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	155.22				0.13	0.12	19.21
	小型机具使用费	元	1	11.4	0.19	0.19	15	14.28	14.28
	定额基价	元	1	4960	84	84	3899	3712	3712
	直接费	元				85.07			3772.87
	措施费	I		37.81	1.075 %	0.41	689.08	1.075 %	1.83
		II		84.33	1.537 %	1.3	2040.77	1.537 %	20.93
	企业管理费	元		84.33	5.745 %	4.84	2040.77	5.745 %	117.24
	规费	元		23.61	33.5 %	7.91	653.85	33.5 %	219.04
	利润	元		90.88	7.42 %	6.74	2196.79	7.42 %	163
	税金	元		106.28	9 %	9.57	2604.18	9 %	234.38
	金额合计	元				115.84			4750.23

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分项目编号: 420-1-2 工程名称: 1-3×2钢筋混凝土盖板涵

单位: m

数量: 5.0 单价:

第 50 页 共 78 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目																
分项编号：420-1-2 工程名称：1-3×2钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：5.0 单价：5709.06 第 51 页 共 78 页 21-2表																
代	工 程 项 目			水泥砂浆勾缝及抹面			浆砌片石			防水层			混凝土			
	工 程 细 目			M10水泥砂浆抹面(厚2cm)			M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙			涂沥青(防水层)			C20混凝土墩、台帽非泵送			
	定 额 单 位			100m2			10m3			10m2			10m3实体			
	工 程 数 量			0.385			0.766			2.1			0.107			
	定 额 表 号			4~11~6~17改			4~5~2~1改			4~11~4~5			4~6~3~1改			
号	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
直接费			元				372.79			1909.84			469.79			535.44
措施费		I	元		118.66	1.075 %	1.28	589	1.075 %	6.33	133.91	1.075 %	1.44	238.01	1.075 %	2.56
		II	元		346.32	1.537 %	5.32	1671.97	1.537 %	25.7	508.06	1.537 %	7.81	530.78	1.537 %	8.16
企业管理费			元		346.32	5.745 %	19.9	1671.97	5.745 %	96.05	508.06	5.745 %	29.19	530.78	5.745 %	30.49
规费			元		113.04	33.5 %	37.87	529.72	33.5 %	177.46	127.58	33.5 %	42.74	148.64	33.5 %	49.79
利润			元		372.82	7.42 %	27.66	1800.05	7.42 %	133.56	546.5	7.42 %	40.55	571.99	7.42 %	42.44
税金			元		464.82	9 %	41.83	2348.94	9 %	211.41	591.51	9 %	53.24	668.89	9 %	60.2
金额合计			元				506.65			2560.35			644.75			729.09

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分项目编号: 420-1-2 工程名称: 1-3×2钢筋混凝土盖板涵

单位: m

数量: 5.0

单价:

5709.06

第52页共78页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			锥坡填土、拱上填料、台背排水			全部挖除旧路面			旧建筑物拆除		
	工 程 细 目	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	锥坡填土	破碎机挖清水泥混凝土面层	挖掘机拆除浆砌圬工									
号	定 额 单 位	1000m3	10m3实体	10m3											
	工 程 数 量	0.015	0.6	0.45	2.35										
	定 额 表 号	4~1~3~3			4~11~2~1		2~3~1~7		4~11~17~7						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	101.25	110.2	1.65	167.37	4.3	2.58	261.23	2.6	1.17	118.46	0.2	0.47	47.59
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1153.49										0.15	0.35	406.61
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1014.96	2.66	0.04	40.5									
8003101	机动破路机LPR300	台班	203.02							1.41	0.63	128.82			
8099001	小型机具使用费	元	1							3.3	1.49	1.49			
9999001	定额基价	元	1	14511	218	218	457	274	274	579	260	260	201	471	471
	直接费	元				207.86			261.23			248.76			454.19
	措施费	I		217.66	1.075 %	2.34	274.2	1.075 %	2.95	260.4	1.261 %	3.28	471.19	0.884 %	4.17
		II		217.66	1.537 %	3.35	274.2	1.537 %	4.21	260.4	0.818 %	2.13	471.19	1.201 %	5.66
	企业管理费	元		217.66	5.745 %	12.5	274.2	5.745 %	15.75	260.4	3.056 %	7.96	471.19	4.441 %	20.93
	规费	元		175.44	33.5 %	58.77	261.22	33.5 %	87.51	182.71	33.5 %	61.21	118.97	33.5 %	39.86
	利润	元		235.85	7.42 %	17.5	297.12	7.42 %	22.05	273.77	7.42 %	20.31	501.94	7.42 %	37.24
	税金	元		302.32	9 %	27.21	393.7	9 %	35.43	343.66	9 %	30.93	562.04	9 %	50.58
	金额合计	元				329.54			429.13			374.59			612.63

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目											21-2表			
分项编号：420-1-2			工程名称：1-3×2钢筋混凝土盖板涵			单位：m		数量：5.0		单价：5709.06		第 53 页 共 78 页		
代 号	工 程 项 目		装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			混凝土搅拌机拌和			合 计		
	工 程 细 目		斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石			装载质量10t以内自卸汽车运石2km			容量250L以内混凝土搅拌机拌和					
	定 额 单 位		1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3					
	工 程 数 量		0.028			0.028			0.935					
	定 额 表 号		1~1~10~7			1~1~11~19改			4~11~11~1					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25							1.7	1.59	160.98	55.82	5651.3
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42										1.87	10.11
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78										3.82	22.1
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3648										0.01	25.17
2003008	钢管无缝钢管	t	4365										0.01	50.63
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6										0.02	122.48
2003026	组合钢模板	t	5495.6										0.01	45.27
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5										1.1	7.12
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58										2.45	13.65
2009028	铁件铁件	kg	5.65										4.5	25.43
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58										0.29	1.62
3001001	石油沥青	t	4140										0.08	339.07
3005004	水	m3	4.11										45.33	186.32
4003001	原木混合规格	m3	965.49											4.42
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1177.88											87.89
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107										0.07	2116.68
5505005	片石码方	m3	85.55										19.78	3606.7
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	80.98										42.16	22.3
													0.28	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目												
分项编号：420-1-2 工程名称：1-3×2钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：5.0 单价：5709.06 第 54 页 共 78 页 21-2表												
代 <												

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项目编号：420-1-2 工程名称：1-3×2钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：5.0 单价：5709.06 第 55 页 共 78 页 21-2表											
代 号	工 程 项 目		装载机装土、石方		自卸汽车运土、石方		混凝土搅拌机拌和			合 计	
	工 程 细 目		斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石		装载质量10t以内自卸汽车运石2km		容量250L以内混凝土搅拌机拌和				
	定 额 单 位		1000m3天然密实方		1000m3天然密实方		10m3				
	工 程 数 量		0.028		0.028		0.935				
	定 额 表 号		1~1~10~7		1~1~11~19改		4~11~11~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元				78.73			219.84		21231.82
	措施费	I		82.26	1.052 %	0.87			2.55	213.89	0.884 %
		II		82.26	0.47 %	0.39			0.35	213.89	1.201 %
	企业管理费	元		82.26	3.363 %	2.77			4.31	213.88	4.441 %
	规费	元		14.23	33.5 %	4.77			10.19	186.54	33.5 %
	利润	元		86.28	7.42 %	6.4			17.46	227.83	7.42 %
	税金	元		93.92	9 %	8.45			22.92	294.13	9 %
	金额合计	元				102.37			277.62		320.6

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目												
分项编号：420-1-3 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：5.0 单价：2288.15 第 56 页 共 78 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目			浆砌片石			混凝土			钢筋		
	工 程 细 目			M7.5浆砌片石实体式台、墙			C30混凝土墩、台帽非泵送			现场加工桥(涵)台帽钢筋		
	定 额 单 位			10m3			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			1.046			0.205			0.035		
	定 额 表 号			4~5~2~4改			4~6~3~1改			4~6~3~5改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	7.8	8.16	826.08	12.4	2.54	257.38	6.9	0.24	24.28
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42	0.6	0.63	3.4						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78							2.86	0.1	0.57
2003008	钢管无缝钢管	t	4365			18.26						
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6				0.05	0.01	60.65			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5							2.23	0.08	0.5
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58				5.91	1.21	6.76			
2009028	铁件铁件	kg	5.65				3.48	0.71	4.03			
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58	0.1	0.1	0.58						
3005004	水	m3	4.11	8	8.37	34.39	12	2.46	10.11			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中(粗)混合规格	m3	1177.88	0.02	0.02	24.64						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田雄方	m3	107	3.87	4.05	433.25	4.69	0.96	102.88			
5505005	片石码方	m3	85.55	11.5	12.03	1029.08						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	80.98				8.47	1.74	140.61			
5509002	42.5级水泥	t	377	0.95	0.99	373.44	3.85	0.79	297.16			
7801001	其他材料费	元	1	2.7	2.82	2.82	86.2	17.67	17.67			
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内	t	3427							1.03	0.04	122.07
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3334									
										1.03	0.1	337.46

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目												
分项编号：420-1-3 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：5.0 单价：2288.15 第 57 页 共 78 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目			浆砌片石			混凝土			钢筋		
	工 程 细 目			M7.5浆砌片石实体式台、墙			C30混凝土墩、台帽非泵送			现场加工桥(涵)台帽钢筋		
	定 额 单 位			10m3			10m3实体			1t		
	工 程 数 量			1.046			0.205			0.035		
	定 额 表 号			4~5~2~4改			4~6~3~1改			4~6~3~5改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12	0.1	0.1	58.59						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ225	台班	126.74	0.15	0.16	19.89						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QV25	台班	1331.12				0.66	0.14	180.1			
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	155.22				11.4	2.34	2.34	0.32	0.01	1.73
8099001	小型机具使用费	元	1				5221	1070	1070	18.8	0.65	0.65
9999001	定额基价	元	1	2395	2505	2505				4254	148	148
	直接费	元				2824.43			1079.68			150.02
	措施费	I	元	949.95	1.075 %	10.21	455.99	1.075 %	4.9	28.19	0.351 %	0.1
		II	元	2504.73	1.537 %	38.5	1070.32	1.537 %	16.45	148.01	0.564 %	0.83
	企业管理费		元	2504.73	5.745 %	143.9	1070.32	5.745 %	61.49	148.05	3.163 %	4.68
	规费		元	852.56	33.5 %	285.61	284.78	33.5 %	95.4	25.44	33.5 %	8.52
	利润		元	2697.35	7.42 %	200.14	1153.15	7.42 %	85.56	153.67	7.42 %	11.4
	税金		元	3502.79	9 %	315.25	1343.49	9 %	120.91	175.56	9 %	15.8
	金额合计		元			3818.04			1464.4			191.36
												531.93

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分项目编号: 420-1-3 工程名称: 1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵

单位: m

单价:

第58页共78页

21-2表

代 号	工 程 项 目		混凝土			矩形板			矩形板			安装		
	工 程 细 目		C20小石子砼 填塞			C30预制矩形板混凝土(跨径4m以内)			现场加工预制矩形板钢筋			C40现浇接缝混凝土		
	定 额 单 位		10m3实体			10m3实体			1t			10m3		
	工 程 数 量		0.013			0.142			0.258			0.012		
	定 额 表 号		4~6~3~1改			4~7~9~1改			4~7~9~3改			4~7~14~10		
	工、料、机名称	单位	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	12.4	0.16	16.32	14.1	2	202.72	4.8	1.24	125.53	25.8	0.31	31.35
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg										3.5	0.04	0.23
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg							3.49	0.9	5.21			
2003004	型钢工字钢,角钢	t				0.01		6.22				0.04		1.71
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	0.05		3.85									
2003026	组合钢模板	t				0.02		11.71				0.04		2.51
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg							0.74	0.19	1.24			
2009013	螺栓混合规格	kg	5.91	0.08	0.43									
2009028	铁件铁件	kg	3.48	0.05	0.26	5.4	0.77	4.33				16.3	0.2	1.11
3005004	水	m3	12	0.16	0.64	17	2.41	9.92				15	0.18	0.74
4003001	原木混合规格	m3				0.01		1.37						
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中夹混合规格	m3				0.03		5.02				0.08		1.13
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用雄方	m3	5	0.06	6.95	5.28	0.75	80.22				4.49	0.05	5.77
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm雄方	m3										7.65	0.09	7.43
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm雄方	m3	8.57	0.11	9.02	8.38	1.19	96.36						
5509002	42.5级水泥	t	3.04	0.04	14.9	3.99	0.57	213.65				5.35	0.06	24.18
7801001	其他材料费	元	1			57.8	8.21	8.21				73.5	0.88	0.88
2001002001	HRB400钢筋 φ10以上	t							1.03	0.26	882.7			

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目															
分项编号：420-1-3 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：5.0 单价：2288.15 第 59 页 共 78 页 21-2表															
代 号	工 程 项 目			混 凝 土			矩 形 板			矩 形 板			安 装		
	工 程 细 目			C20小石子砼 填塞			C30预制矩形板混凝土(跨径4m以 内)			现场加工预制矩形板钢筋			C40现浇接缝混凝土		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1t			10m3		
	工 程 数 量			0.013			0.142			0.258			0.012		
	定 额 表 号			4~6~3~1改			4~7~9~1改			4~7~9~3改			4~7~14~10		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009029	提升质量20t以内汽车式 起重机组QY20	台班	1184.4										0.36		5.12
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机组QY25	台班	1331.12	0.66	0.01	11.42									
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	155.22							0.13	0.03	5.21			
8099001	小型机具使用费	元	1	11.4	0.15	0.15	6	0.85	0.85	15	3.87	3.87	14.6	0.18	0.18
9999001	定额基价	元	1	4960	64	64	4456	633	633	3899	1007	1007	6863	82	82
	直接费	元				65.05			640.59			1023.78			82.32
	措施费	I		28.92	1.075 %	0.31	213.65	1.075 %	2.3	141.83	0.351 %	0.5	38.3	1.075 %	0.41
		II		64.49	1.537 %	0.99	632.73	1.537 %	9.73	1007.14	0.564 %	5.68	82.36	1.537 %	1.27
	企业管理费	元		64.49	5.745 %	3.7	632.73	5.745 %	36.35	1007.14	3.163 %	31.86	82.36	5.745 %	4.73
	规费	元		18.06	33.5 %	6.05	202.72	33.5 %	67.91	128.93	33.5 %	43.19	32.22	33.5 %	10.79
	利润	元		69.5	7.42 %	5.16	681.11	7.42 %	50.54	1045.18	7.42 %	77.55	88.77	7.42 %	6.59
	税金	元		81.27	9 %	7.31	807.41	9 %	72.67	1182.56	9 %	106.43	106.11	9 %	9.55
	金额合计	元				88.58			880.08			1288.98			115.66

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分项编号: 420-1-3
工程名称: 1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵

单位: m

单价:

2288.15

第 60 页 共 78 页

21-2表

代 <
--

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项目编号：420-1-3 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：5.0 单价：2288.15 第 61 页 共 78 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目		水泥砂浆勾缝及抹面			浆砌片石			防水层			
	工 程 细 目		M10水泥砂浆抹面(厚2cm)			M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙			涂沥青(防水层)			
	定 额 单 位		100m2			10m3			10m2			
	工 程 数 量		0.19			0.237			1.1			
	定 额 表 号		4~11~6~17改			4~5~2~1改			4~11~4~5			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	
	直接费	元				183.97			590.9		246.08	
	措施费	I	元	58.56	1.075 %	0.63	182.24	1.075 %	1.96	70.14	1.075 %	113.44
II		元	170.91	1.537 %	2.63	517.31	1.537 %	7.95	266.13	1.537 %	252.99	
	企业管理费	元		170.91	5.745 %	9.82	517.31	5.745 %	29.72	266.13	5.745 %	252.99
	规费	元		55.79	33.5 %	18.69	163.89	33.5 %	54.9	66.82	33.5 %	70.85
	利润	元		183.99	7.42 %	13.65	556.94	7.42 %	41.33	286.27	7.42 %	272.63
	税金	元		229.39	9 %	20.65	726.76	9 %	65.41	309.84	9 %	318.82
	金额合计	元				250.04			792.17			337.73

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分项编号：420-1-3 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：5.0

单价：

2288.15

第 62 页 共 78 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			锥坡填土、拱上填料、台背排水			全部挖除旧路面			旧建筑物拆除			
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	锥坡填土	破碎机挖清水泥混凝土面层	定额	数 量	金 额 (元)	定额	数 量	金 额 (元)	
号	定 额 单 位						1000m3	10m3实体						10m3		
	工 程 数 量						0.009	0.3						0.85		
	定 额 表 号						4~1~3~3	4~11~2~1	2~3~1~7					4~11~17~7		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)										
1001001	人工	工日	101.25	110.2	0.99	100.42		4.3	1.29	130.61	2.6	1.17	118.46	0.2	0.17	17.21
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班	1153.49											0.15	0.13	147.07
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1014.96	2.66	0.02	24.3										
8003101	机动破路机LLPR300	台班	203.02								1.41	0.63	128.82			
8099001	小型机具使用费	元	1								3.3	1.49	1.49			
9999001	定额基价	元	1	14511	131	131		457	137	137	579	260	260	201	170	170
	直接费	元				124.72				130.61			248.76			164.28
	措施费	I		130.6	1.075 %	1.4		137.1	1.075 %	1.47	260.4	1.261 %	3.28	170.43	0.884 %	1.51
		II		130.6	1.537 %	2.01		137.1	1.537 %	2.11	260.4	0.818 %	2.13	170.43	1.201 %	2.05
	企业管理费	元		130.6	5.745 %	7.5		137.1	5.745 %	7.88	260.4	3.056 %	7.96	170.43	4.441 %	7.57
	规费	元		105.27	33.5 %	35.27		130.61	33.5 %	43.76	182.71	33.5 %	61.21	43.03	33.5 %	14.42
	利润	元		141.51	7.42 %	10.5		148.56	7.42 %	11.02	273.77	7.42 %	20.31	181.55	7.42 %	13.47
	税金	元		181.4	9 %	16.33		196.84	9 %	17.72	343.66	9 %	30.93	203.29	9 %	18.3
	金额合计	元				197.72				214.56			374.59			221.59

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分项编号：420-1-3 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：5.0 单价：2288.15

第 64 页 共 78 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		装载机装土、石方		自卸汽车运土、石方		混凝土搅拌机拌和		合 计		
	工 程 细 目		斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石		装载质量10t以内自卸汽车运石2km		容量250L以内混凝土搅拌机拌和				
	定 额 单 位	定 额 单 位	1000m3天然密实方	定 额 单 位	1000m3天然密实方	定 额 单 位	10m3				
	工 程 数 量	工 程 数 量	0.013	工 程 数 量	0.013	工 程 数 量	0.436				
	定 额 表 号	定 额 表 号	1~1~10~7	定 额 表 号	1~1~11~19改	定 额 表 号	4~11~11~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	80.98							3.47	281.38
5509002	42.5级水泥	t	377							2.98	1124.92
7801001	其他材料费	元	1							37.04	37.04
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内	t	3427							0.04	122.07
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3334							0.37	1220.16
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班	1153.49							0.13	147.07
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1014.96							0.02	24.3
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载 机ZL20	台班	560.12	5.02	0.07	36.55				0.19	105.76
8003101	机动破路机LLPR300	台班	203.02							0.63	128.82
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班	157.65				0.27	0.12	18.55	0.12	18.55
8005010	出料容量400L以内灰浆搅 拌机HJ325	台班	126.74							0.19	24.39
8007015	装载质量10t以内自卸汽 车QD361	台班	731.73				10.73	0.14	102.07	0.14	102.07
8009029	提升质量20t以内汽车式 起重机QV20	台班	1184.4								5.12
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机QV25	台班	1331.12							0.18	236.33
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	155.22							0.08	11.84
8099001	小型机具使用费	元	1							11.96	11.96
9999001	定额基价	元	1	2938	38	38	8146	106	100	8071	8071

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目
 分项编号：420-1-3 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵

单位：m 数量：5.0 单价：2288.15 第 65 页 共 78 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			混凝土搅拌机拌和			合 计	
	工 程 细 目			斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石			装载质量10t以内自卸汽车运石2km			容量250L以内混凝土搅拌机拌和				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3				
	工 程 数 量			0.013			0.013			0.436				
	定 额 表 号			1~1~10~7			1~1~11~19改			4~11~11~1				
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
直接费			元											8459.07
措施费		I	元		38.19	1.052 %	0.4	105.9	1.116 %	1.18	99.64	0.884 %	0.88	33.71
		II	元		38.19	0.47 %	0.18	105.9	0.154 %	0.16	99.64	1.201 %	1.2	104.15
企业管理费			元		38.19	3.363 %	1.28	105.9	1.888 %	2	99.64	4.441 %	4.43	407.71
规费			元		6.61	33.5 %	2.21	14.12	33.5 %	4.73	86.91	33.5 %	29.11	852.09
利润			元		40.05	7.42 %	2.97	109.25	7.42 %	8.11	106.15	7.42 %	7.88	639.36
税金			元		43.6	9 %	3.92	118.26	9 %	10.64	137.03	9 %	12.33	944.65
金额合计			元				47.53			128.89			149.37	11440.73

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分项目编号：420-1-4 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：6.0 单价：2381.29

第 66 页 共 78 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			浆砌片石			混凝土			钢筋			钢筋		
	工 程 细 目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	7.8	9.8	992.72	12.4	3.05	308.85	6.9	0.29	29.13	6.9	0.6	60.99
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42	0.6	0.75	4.09									
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78												
2003008	钢管无缝钢管	t	4365		0.01	21.95									
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6				0.05	0.01	72.78						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5							2.23	0.09	0.6	2.23	0.19	1.27
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58				5.91	1.45	8.11						
2009028	铁件铁件	kg	5.65				3.48	0.86	4.84						
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58	0.1	0.13	0.7									
3005004	水	m3	4.11	8	10.06	41.33	12	2.95	12.13						
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中(粗)砂混凝土规格	m3	1177.88	0.02	0.03	29.61									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3	107	3.87	4.87	520.65	4.69	1.15	123.45						
5505005	片石码方	m3	85.55	11.5	14.46	1236.67									
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm	m3	80.98				8.47	2.08	168.73						
5509002	42.5级水泥	t	377	0.95	1.19	448.77	3.85	0.95	356.59						
7801001	其他材料费	元	1	2.7	3.39	3.39	86.2	21.21	21.21						
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内	t	3427							1.03	0.04	146.48			
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3334										1.03	0.09	298.33

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目									
分项编号：420-1-4 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵									
		单位：m		数量：6.0		单价：2381.29		第 67 页 共 78 页 21-2表	
代 号	工 程 项 目			浆砌片石			混凝土		
	工 程 细 目			M7.5浆砌片石实体式台、墙			C30混凝土墩、台帽非泵送		
	定 额 单 位			10m3			1t		
	工 程 数 量			1.257			0.042		
	定 额 表 号			4~5~2~4改			4~6~3~1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12	0.1	0.13	70.41			
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ225	台班	126.74	0.15	0.19	23.9			
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QW25	台班	1331.12				0.66	0.16	216.12
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	155.22						
8099001	小型机具使用费	元	1				11.4	2.8	2.8
9999001	定额基价	元	1	2395	3010	3010	5221	1284	1284
	直接费	元				3394.18			1295.62
	措施费	I		1141.58	1.075 %	12.27	547.19	1.075 %	5.88
		II		3009.99	1.537 %	46.26	1284.38	1.537 %	19.74
	企业管理费	元		3009.99	5.745 %	172.92	1284.38	5.745 %	73.79
	规费	元		1024.53	33.5 %	343.22	341.73	33.5 %	114.48
	利润	元		3241.44	7.42 %	240.52	1383.79	7.42 %	102.68
	税金	元		4209.37	9 %	378.84	1612.19	9 %	145.1
	金额合计	元				4588.22			1757.28

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目												
分项编号: 420-1-4 工程名称: 1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵 单位: m 数量: 6.0 单价: 2381.29 第 68 页 共 78 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目		混 凝 土			现 浇 板 上 部 构 造			现 浇 板 上 部 构 造			水泥砂浆勾缝及抹面
	工 程 细 目		C20小石子砼 填塞			C30现浇混凝土矩形板上部构造			现场加工现浇矩形板上部构造钢筋			M10水泥砂浆抹面(厚2cm)
	定 额 单 位		10m3实体			10m3实体			1t			100m2
	工 程 数 量		0.016			0.19			0.552			0.22
	定 额 表 号		4~6~3~1改			4~6~8~1改			4~6~8~4改			4~11~6~17改
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	12.4	0.2	20.09	11	2.09	211.61	4.1	2.27	229.34
2001001	HPB300钢筋	t	3581						0.68			64.6
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78							2.32	1.28	7.41
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3648						2.77			
2003008	钢管无缝钢管	t	4365						2.49			
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6	0.05		4.73	0.09	0.02	100.95			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5							0.74	0.41	2.66
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58	5.91	0.09	0.53						
2009028	铁件铁件	kg	5.65	3.48	0.06	0.31	0.4	0.08	0.43			
3005004	水	m3	4.11	12	0.19	0.79	15	2.85	11.71		15	3.3
5009012	油毛毡	m2	5.31				7	1.33	7.06			13.56
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107	5	0.08	8.56	4.69	0.89	95.35			65.44
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	80.98	8.57	0.14	11.1	8.47	1.61	130.32			
5509002	42.5级水泥	t	377	3.04	0.05	18.34	3.85	0.73	275.42			69.42
7801001	其他材料费	元	1	86.2	1.38	1.38	67.9	12.9	12.9			
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3334							1.03	0.57	1887.92
8009027	提升质量12t以内汽车式起重和QY12	台班	826.57				0.23	0.04	36.12			
8009030	提升质量25t以内汽车式起重和QY25	台班	1331.12	0.66	0.01	14.06	0.26	0.05	65.76			

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目																	
分项编号：420-1-4 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵																	
单位：m				数量：6.0				单价：2381.29				第 69 页 共 78 页				21-2表	
工 程 项 目		混凝土				现浇板上部构造				现浇板上部构造				水泥砂浆勾缝及抹面			
工 程 细 目		C20小石子砼 填塞				C30现浇混凝土矩形板上部构造				现场加工现浇矩形板上部构造钢筋				M10水泥砂浆抹面(厚2cm)			
定 额 单 位		10m3实体				10m3实体				1t				100m2			
工 程 数 量		0.016				0.19				0.552				0.22			
定 额 表 号		4~6~3~1改				4~6~8~1改				4~6~8~4改				4~11~6~17改			
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	155.22							0.13	0.07	11.15					
8099001	小型机具使用费	元	1	11.4	0.18	0.18	11.4	2.17	2.17	12.9	7.13	7.13					
9999001	定额基价	元	1	4960	79	79	4921	935	935	3817	2109	2109	900	198	198		
直接费		元				80.07						2145.79			213.02		
措施费		I		35.59	1.075 %	0.38	328.35	1.075 %	3.53	261.09	0.351 %	0.92	67.81	1.075 %	0.73		
		II		79.37	1.537 %	1.22	935.02	1.537 %	14.37	2108.87	0.564 %	11.89	197.9	1.537 %	3.04		
企业管理费		元		79.37	5.745 %	4.56	935.02	5.745 %	53.72	2108.9	3.163 %	66.7	197.9	5.745 %	11.37		
规费		元		22.23	33.5 %	7.45	230.47	33.5 %	77.21	236.63	33.5 %	79.27	64.6	33.5 %	21.64		
利润		元		85.53	7.42 %	6.35	1006.64	7.42 %	74.69	2188.41	7.42 %	162.38	213.03	7.42 %	15.81		
税金		元		100.02	9 %	9	1179.26	9 %	106.13	2466.96	9 %	222.03	265.61	9 %	23.91		
金额合计		元				109.02			1285.39			2688.98			289.52		

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目															
分项编号：420-1-4 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：6.0 单价：2381.29 第 70 页 共 78 页 21-2表															
代	工 程 项 目			浆砌片石			防水层			沥青麻絮沉降缝			混凝土		
	工 程 细 目			M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙			涂沥青(防水层)			沥青麻絮沉降缝			C20混凝土墩、台帽非泵送		
	定 额 单 位			10m3			10m2			10m2			10m3实体		
	工 程 数 量			0.257			1.32			0.3			0.059		
	定 额 表 号			4~5~2~1改			4~11~4~5			4~11~1~1			4~6~3~1改		
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工	工日	101.25	6.6	1.7	171.74	0.6	0.79	80.19	0.2	0.06	6.08	12.4	0.73	74.07
	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6										0.05		17.45
	螺栓混合规格	kg	5.58										5.91	0.35	1.95
	铁件铁件	kg	5.65										3.48	0.21	1.16
	石油沥青	t	4140				0.04	0.05	213.13	0.02	0.01	26.08			
	水	m3	4.11	4	1.03	4.23							12	0.71	2.91
	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3	107	3.82	0.98	105.05							5	0.29	31.55
	片石码方	m3	85.55	11.5	2.96	252.84									
	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	80.98										8.57	0.51	40.94
	42.5级水泥	t	377	0.93	0.24	90.2							3.04	0.18	67.62
	其他材料费	元	1	1.2	0.31	0.31	1.5	1.98	1.98	53.4	16.02	16.02	86.2	5.09	5.09
	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12	0.08	0.02	11.52									
	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ325	台班	126.74	0.15	0.04	4.89									
	提升质量25t以内汽车式起重QY25	台班	1331.12										0.66	0.04	51.83
	小型机具使用费	元	1										11.4	0.67	0.67
	定额基价	元	1	2183	561	561	242	319	319	170	51	4960	293	293	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项目编号：420-1-4 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：6.0 单价：2381.29 第 71 页 共 78 页 21-2表																
代	工 程 项 目		浆砌片石			防水层			沥青麻絮沉降缝			混凝土				
	工 程 细 目		M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙			涂沥青(防水层)			沥青麻絮沉降缝			C20混凝土墩、台帽非泵送				
	定 额 单 位		10m3			10m2			10m2			10m3实体				
	工 程 数 量		0.257			1.32			0.3			0.059				
	定 额 表 号		4~5~2~1改			4~11~4~5			4~11~1~1			4~6~3~1改				
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	定额	金额(元)	
	直接费	元				640.77				295.3		48.18			295.25	
	措施费	I	元		197.62	1.075 %	2.12	84.17	1.075 %	0.9	6.38	1.075 %	0.07	131.24	1.075 %	1.41
		II	元		560.96	1.537 %	8.62	319.35	1.537 %	4.91	50.93	1.537 %	0.78	292.67	1.537 %	4.5
	企业管理费	元		560.96	5.745 %	32.23	319.35	5.745 %	18.35	50.94	5.745 %	2.93	292.68	5.745 %	16.81	
	规费	元		177.73	33.5 %	59.54	80.19	33.5 %	26.86	6.07	33.5 %	2.04	81.96	33.5 %	27.46	
	利润	元		603.94	7.42 %	44.81	343.52	7.42 %	25.49	54.72	7.42 %	4.06	315.4	7.42 %	23.4	
	税金	元		788.09	9 %	70.93	371.81	9 %	33.46	58.04	9 %	5.22	368.83	9 %	33.2	
	金额合计	元				859.02			405.27			63.27			402.02	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项编号：420-1-4 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵										数量：6.0	单价：2381.29	第 72 页 共 78 页	21-2表
代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方		锥坡填土、拱上填料、台背排水		旧建筑物拆除		装载机装土、石方				
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方		锥坡填土		挖掘机拆除浆砌圬工		斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石				
	定 额 单 位		1000m3		10m3实体		10m3		1000m3天然密实方				
	工 程 数 量		0.011		0.5		0.91		0.009				
	定 额 表 号		4~1~3~3		4~11~2~1		4~11~17~7		1~1~10~7				
1001001 8001027 8001035 8001045 9999001	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	人工	工日	101.25	110.2	1.21	122.74							
	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1153.49				0.2	0.18	18.43				
	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100和履带	台班	1014.96	2.66	0.03	29.7	0.15	0.14	157.45				
	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12							5.02	0.05	25.59	
定额基价		元	1	14511	160	160	229	182	182	2938	27	27	
直接费		元				152.43	217.69		175.88			25.59	
措施费	I	元		159.62	1.075 %	1.72	2.46	182.46	0.884 %	26.73	1.052 %	0.28	
	II	元		159.62	1.537 %	2.45	3.51	182.46	1.201 %	26.73	0.47 %	0.13	
企业管理费		元		159.62	5.745 %	9.17	13.13	182.46	4.441 %	26.73	3.363 %	0.9	
规费		元		128.66	33.5 %	43.1	72.93	46.07	33.5 %	4.62	33.5 %	1.55	
利润		元		172.96	7.42 %	12.83	18.37	194.37	7.42 %	28.05	7.42 %	2.08	
税金		元		221.71	9 %	19.95	29.53	217.64	9 %	30.52	9 %	2.75	
金额合计		元				241.66	357.61		237.23			33.27	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

分项目编号: 420-1-4 工程名称: 1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵

单位: m

数量: 6.0

2381.29

第73页共78页

21-2表

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方			混凝土搅拌机拌和			合 计		
	工 程 细 目			载质量10t以内自卸汽车运石 2km			容量250L以内混凝土搅拌机拌和					
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3					
	工 程 数 量			0.009			0.526					
	定 额 表 号			1~1~11~19改			4~11~11~1					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25				1.7	0.89	90.59	26.66	2698.85	
2001001	HPB300钢筋	t	3581								0.68	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42							0.75	4.09	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78							1.65	9.54	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3648								2.77	
2003008	钢管无缝钢管	t	4365							0.01	24.44	
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	6037.6							0.03	195.91	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5							0.7	4.53	
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58							1.9	10.59	
2009028	铁件铁件	kg	5.65							1.19	6.74	
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58							0.13	0.7	
3001001	石油沥青	t	4140							0.06	239.21	
3005004	水	m3	4.11							21.09	86.66	
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,由方通会理松	m3	1177.88							0.03	29.61	
5009012	油毛毡	m2	5.31							1.33	7.06	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	107							8.88	950.04	
5505005	片石码方	m3	85.55							17.41	1489.51	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	80.98							4.34	351.09	
5509002	42.5级水泥	t	377							3.52	1326.35	

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目 分项编号：420-1-4 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：6.0 单价：2381.29 第 74 页 共 78 页 21-2表									
代 号	工 程 项 目		自卸汽车运土、石方		混凝土搅拌机拌和		合 计		
	工 程 细 目		装载质量10t以内自卸汽车运石 2km		容量250L以内混凝土搅拌机拌和				
	定 额 单 位		1000m3天然密实方		10m3				
	工 程 数 量		0.009		0.526				
	定 额 表 号		1~1~11~19改		4~11~11~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
7801001	其他材料费	元	1					62.27	62.27
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内	t	3427					0.04	146.48
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3334					0.66	2186.25
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班	1153.49					0.14	157.45
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100机械	台班	1014.96					0.03	29.7
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班	560.12					0.19	107.51
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班	157.65		0.27	42.57		0.14	22.4
8005010	出料容量400L以内灰浆搅 拌机J125	台班	126.74					0.23	28.78
8007015	装载质量10t以内自卸汽 车QD361	台班	731.73	10.73	0.1	71.45		0.1	71.45
8009027	提升质量12t以内汽车式 起重机QY12	台班	826.57					0.04	36.12
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机QY25	台班	1331.12					0.26	347.77
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	155.22					0.11	17.56
8099001	小型机具使用费	元	1					15.38	15.38
9999001	定额基价	元	1	8146	74	74	229	10172	10172

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目									
分项编号：420-1-4 工程名称：1-1×0.8钢筋混凝土盖板涵									
工程数量		单位：m		数量：6.0		单价：2381.29		第 75 页 共 78 页	
工程数量		单位：m		数量：6.0		单价：2381.29		21-2表	
代 号	工 程 项 目	自卸汽车运土、石方		混凝土搅拌机拌和					
	工 程 细 目	装载质量10t以内自卸汽车运石2km		容量250L以内混凝土搅拌机拌和					
	定 额 单 位	1000m3天然密实方		10m3					
	工 程 数 量	0.009		0.526					
	定 额 表 号	1~1~11~19改		4~11~11~1					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				71.45			112.99
	措施费	I	元	74.13	1.116 %	0.83	120.37	0.884 %	1.06
		II	元	74.13	0.154 %	0.11	120.37	1.201 %	1.45
	企业管理费	元		74.13	1.888 %	1.4	120.36	4.441 %	5.35
	规费	元		9.89	33.5 %	3.31	104.98	33.5 %	35.17
	利润	元		76.47	7.42 %	5.67	128.22	7.42 %	9.51
	税金	元		82.78	9 %	7.45	165.52	9 %	14.9
	金额合计	元				90.23			180.42

复核：

编制：

