

古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

预算控制价

招 标 人：隆安县交通运输局
(单位盖章)



造价咨询人：广西合士嘉项目咨询有限公司
(单位盖章)



2025年6月3日

古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

预算控制价

预算控制价 (小写): 3154977.00 元

(大写): 叁佰壹拾伍万肆仟玖佰柒拾柒元整

招 标 人:



隆安县交通运输局
(单位盖章)

工程造价
咨询人:



广西合士嘉项目咨询有
限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2025年6月3日

复 核 时 间: 2025年6月3日



11

中国科学院图书馆

总 说 明

工程名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

第1页 共1页

一、工程概况：

1、工程名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

2、建设地点：南宁市隆安县

3、工程概况：本项目为四级公路，起点位于定军村村委，起点桩号K0+000，终点与省道S215线相交，终点桩号K3+835。路基宽6.5m，路面宽4.5m。原路面结构为水泥混凝土路面，由于大量运输车辆往来频繁导致该道路路况恶化，已出现不同程度的坑槽、沉陷、破碎板、裂缝等病害，交通标志大多数已被损毁，交通标线已基本湮灭，严重影响行车舒适度及通行状况。本项目水泥砼路面处治措施为加铺水泥砼路面：1. 对路面连续破损，路面基层病害不严重的路段，采取打裂压稳水泥砼路面，加铺5cm厚碎石调平层+20cm厚水泥混凝土面层；2. 对路面病害特别严重、附近有房屋、交叉路口等路面高程受控制的路段，采取挖除烂砼面层及基层，清理干净至原基层底并调平压实后，铺筑18cm厚级配碎石基层+20cm厚水泥混凝土面层。3. 完善相应的交通标志标线等。

二、编制依据：

1、施工图设计文件

2、国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程

3、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)

4、《公路工程概算定额》(JTG/T3831-2018)

5、《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)

6、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)

7、广西壮族自治区交通运输厅关于印发实施《广西公路工程造价管理实施细则(试行)》的通告(桂交规〔2019〕5)

8、广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函(桂交监造价函〔2019〕16)

9、《广西壮族自治区交通厅关于关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充定额的通知》(桂交建管发〔2019〕39号)

10、材料的价格按照《南宁建设工程造价信息》2025年4月下半月刊登的价格计取；南宁造价信息中缺少的参考《广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心关于发布2025年3月公路工程材料指导价格的通知》刊登的价格计取，并优先考虑隆安县的信息价；指导价格及信息价没有刊登的材料根据市场询价来确定其价格

三、单价

1、本工程总和人工工资和机械工工资：101.25元/工日

四、其他工程费及间接费总和费率

1、按编制办法划分，我区无冬季和准冬季气温区，故本工程不列冬季施工增加费和职工取暖补贴

2、行车干扰施工增加费、夜间施工增加费、取暖费不计

3、本工程计列雨季施工增加费、施工辅助费、基本费用、财务费用、职工探亲路费

4、工伤保险、税金等费用均按“编制办法”规定计列

五、其他说明：

工程量清单表

合同段：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

标表2

清单 第300章 路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	机械铺碎石碎石垫层				
-a	厚5cm	m2	12037.500	7.18	86429
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	机械铺级配碎石基层				
-a	厚18cm	m2	4949.300	31.79	157338
312	水泥混凝土面板				
312-1	人工铺筑水泥混凝土面板				
-a	厚20cm（混凝土弯拉强度 ≥ 4.5 MPa）	m2	16421.000	93.91	1542096
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	9.512	6.28	60
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	2748.950	5.86	16109
-c	水泥混凝土路面钢筋	kg	2311.290	5.07	11718
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	2054.180	38.07	78203
清单 第300章 合计 人民币 1891953 元					

工程量清单表

合同段：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

标表2

[illegible]

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修繕项目
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修繕项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线				辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	101.25	5223.675	1825.283	3331.812	66.579					
1051001	机械工	工日	101.25	550.319	306.051	235.788	8.480					
2001001	HPB300钢筋	t	3758.80	0.223		0.120	0.103					
2001002	HRB400钢筋	t	3428.80	5.610		5.454	0.157					
2001019	钢丝绳 (股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm)	t	5759.00	0.014			0.014					
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.42	267.748	267.748							
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.78	14.836		13.719	1.117					
2003004	型钢 (工字钢, 角钢)	t	3460.00	1.320		0.887	0.433					
2003005	钢板 (Q235, δ=5~40mm)	t	3562.00	0.030			0.030					
2003012	镀锌钢板 (δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm)	t	4326.00	0.001			0.001					
2003015	钢管立柱	t	5246.00	2.472			2.472					
2003017	波形钢板 (镀锌 (包括端头板、撑板))	t	5608.00	1.808			1.808					
2003026	组合钢模板	t	5420.00	2.053	2.040		0.013					
2009011	电焊条 (结422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0)	kg	6.50	22.928		1.655	21.272					
2009013	螺栓 (混合规格)	kg	7.35	95.787			95.787					
2009028	铁件 (铁件)	kg	5.65	6506.338	6464.199		42.139					
2009029	镀锌铁件	kg	7.22	136.773			136.773					
3001001	石油沥青	t	3120.00	1.645		1.645						
3001005	乳化沥青 (阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青)	t	3750.00	37.196	37.196							
3003002	汽油 (92号)	kg	8.40	379.103	218.146		160.957					

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产	% 数量
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	7.02	8298.516	6956.803	1336.766	4.948						
3005001	煤	t	664.00	0.328		0.328							
3005002	电	kW·h	0.59	8272.316	1865.820	6166.624	239.872						
3005004	水	m3	4.11	2153.764	1648.153	476.209	29.402						
4003001	原木 (混合规格)	m3	840.71	5.102	5.100		0.002						
4003002	锯材 (中板 δ=19~35mm, 中方混合规格)	m3	1039.82	1.151		1.149	0.001						
5001013	PVC塑料管 (Φ 50mm) (Φ 50mm)	m	6.57	229.498	229.498								
5009002	油漆	kg	15.38	2.854			2.854						
5009007	底油	kg	11.37	19.872			19.872						
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆)	m3	106.00	2150.903	597.970	1540.947	11.986						
5503014	石屑 (粒径≤0.8cm堆方)	m3	79.98	61.391	61.391								
5505005	片石 (码方)	m3	84.05	279.223	279.223								
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m3	79.98	2834.569		2813.903	20.666						
5505015	碎石 (8cm) (最大粒径8cm堆方)	m3	79.98	910.343	910.343								
5505016	碎石 (未筛分碎石统料堆方)	m3	79.98	2267.603		2267.603							
5509002	42.5级水泥	t	376.00	1509.330	312.118	1189.209	8.004						
6007002	铝合金标志 (包括版面、垫板及其他金属附件)	t	24661.00	0.015			0.015						
6007003	反光玻璃珠 (JT/T280-1995 1、2号(A类))	kg	4.75	22.896			22.896						
6007004	反光膜	m2	179.00	38.326			38.326						
6007010	震动标线涂料	kg	10.68	678.154			678.154						
7801001	其他材料费	元	1.00	8458.885	3784.315	4392.667	281.903						

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线				辅助生产 %	数量
7901001	设备摊销费	元	1.00	16.333		16.333						
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1153.49	2.463	2.463							
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1452.56	5.167	5.167							
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1014.96	0.821	0.821							
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 (ZL20)	台班	560.12	4.401	4.401							
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1145.27	4.388		4.388						
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.07	1.089		1.089						
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	565.26	3.363		3.363						
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	723.03	9.256		9.256						
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾 (YZS06B)	台班	158.23	43.138		43.138						
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机 (CA25PD)	台班	1037.30	6.861	6.861							
8003030	撒布宽度1~3m石屑撒布机 (SA3)	台班	690.57	3.250	3.250							
8003038	容量4000L以内沥青洒布车 (LS- 3500)	台班	586.96	2.408	2.408							
8003075	凸起振动标线机	台班	592.15	1.158			1.158					
8003079	混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫 5m×5m)	台班	132.60	40.560		40.560						
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费 用) (SLF)	台班	200.32	40.823		40.823						
8003101	机动破路机 (LPR300)	台班	203.02	123.615	123.615							
8003119	多锤头破碎机	台班	10449.42	6.019	6.019							
8003120	Z型压路机	台班	1269.05	4.454	4.454							

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产	%
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	158.74	121.138	34.425	86.703	0.010						
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	339.47	1.792			1.792						
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	398.60	1.083	1.083								
8007003	装载质量4t以内载货汽车（CA10B）	台班	469.12	2.376			2.376						
8007005	装载质量6t以内载货汽车（CA141K, CA1091K）	台班	471.28	0.126			0.126						
8007015	装载质量10t以内自卸汽车	台班	731.73	27.648	27.648								
8007025	装载质量30t以内平板拖车组	台班	1152.73	3.036	3.036								
8007041	容量6000L以内洒水车（YGJ5102GSSSEQ）	台班	697.15	3.130	3.130								
8007043	容量10000L以内洒水车（YGJ5170GSSJN）	台班	1078.43	1.832		1.832							
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	630.63	0.111			0.111						
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	台班	692.07	24.225	24.225								
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	156.94	3.043		0.248	2.795						
8099001	小型机具使用费	元	1.00	7691.774	3324.114	4176.307	191.353						

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修繕项目
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修繕项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
1	100	清单 第100章 路基																76950	
2	102	工程管理																46170	
3	102~3	安全生产费	总额	1.000														46170	46170.04
4	104	承包人驻地建设																30780	
5	104~1	承包人驻地建设	总额	1.000														30780	30780.02
6	200	清单 第200章 路基			811833		184810	485264	169959	840033		11287	31714	72292	63429	91688		1110477	
7	202	场地清理			306473		27003	145642	145214	317858		4014	9209	16560	23721	33423		404821	
8	202~2	挖除旧路面			85613		24017		58077	82094		1352	2405	13822	6631	9567		115869	
9	~a	水泥混凝土路面(破碎机挖除路面,弃渣)	m3	876.700	65001		23079		39122	62201		1057	1871	12596	5040	7449		90212	102.90
10	~d	挖除旧粒料基层(弃渣运距)	m3	890.870	20612		938		18955	19893		296	534	1226	1591	2119		25657	28.80
11	202~3	拆除结构物			794		61		705	765		13	30	59	62	84		1014	
12	~c	砖、石及其他砌体结构	m3	30.000	794		61		705	765		13	30	59	62	84		1014	33.81
13	216	多锤头碎石化打裂压稳旧水	m2	12037.500	220065		2925	145642	86432	234999		2649	6774	2678	17028	23772		287937	23.92
14	209	浆砌挡土墙			505360		157807	339622	24746	522175		7273	22505	55732	39707	58265		705656	
15	209~5	混凝土挡土墙			505360		157807	339622	24746	522175		7273	22505	55732	39707	58265		705656	
16	~a	C20片石混凝土	m3	1274.990	505360		157807	339622	24746	522175		7273	22505	55732	39707	58265		705656	553.46
17	300	清单 第300章 路面			1435035		337346	1052123	54638	1444107		15528	44190	121009	110911	156217		1891953	
18	302	垫层			67804		609	59941	10026	70576		658	2087	727	5235	7135		86429	
19	302~1	机械铺碎石碎石垫层			67804		609	59941	10026	70576		658	2087	727	5235	7135		86429	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税金率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20	~a	厚5cm	m2	12037.500	67804		609	59941	10026	70576		658	2087	727	5235	7135	86429	7.18	
21	306	级配碎(砾)石底基层			123054		1503	121438	6252	129194		1082	3788	806	9492	12993	157338		
22	306~3	机械铺级配碎石基层			123054		1503	121438	6252	129194		1082	3788	806	9492	12993	157338		
23	~a	厚18cm	m2	4949.300	123054		1503	121438	6252	129194		1082	3788	806	9492	12993	157338	31.79	
24	312	水泥混凝土面			1192321		292596	870744	31534	1194875		12875	36720	103729	92150	129631	1569983		
25	312~1	人工铺筑水泥混凝土面			1171010		289629	851648	31442	1172720		12755	36044	102727	90510	127328	1542096		
26	~a	厚20cm(混凝土弯拉强度≥4.5MPa)	m2	16421.000	1171010		289629	851648	31442	1172720		12755	36044	102727	90510	127328	1542096	93.91	
27	312~2	钢筋			21311		2967	19096	92	22155		120	676	1002	1640	2303	27887		
28	~a	光圆钢筋(HPB235、HPB235)	kg	9.512	43		6	41	0	48		0	1	2	3	5	60	6.28	
29	~b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	2748.950	12311		1837	10849	69	12755		69	391	624	948	1331	16109	5.86	
30	~c	水泥混凝土路面钢筋	kg	2311.290	8956		1123	8206	23	9352		51	284	376	689	968	11718	5.07	
31	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加土			51856		42637		6826	49463		912	1596	15747	4034	6458	78203		
32	313~1	路肩培土	m3	2054.180	51856		42637		6826	49463		912	1596	15747	4034	6458	78203	38.07	
33	600	清单第600章安全设施及预埋碎石			55816		6741	49052	3170	58964		510	2084	2546	4334	6159	75597		
34	602	护栏			20665		2435	18534	309	21278		151	706	853	1597	2213	26798		
35	602~3	波形梁钢护栏			20665		2435	18534	309	21278		151	706	853	1597	2213	26798		
36	~a	护栏标准段Gr-C4C	m	80.000	7580		660	7094	97	7850		52	253	232	585	807	9780	122.25	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

第 3 页 共 3 页03表																			
建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目 编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目																			
序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
37	~b	上游端头AT1-2	m	24.000	3956		619	3361	67	4046		32	139	216	306	426	5165	215.21	
38	~c	下游端头AT2	m	8.000	1465		249	1223	24	1496		12	52	86	114	158	1919	239.85	
39	~d	混凝土护栏连接过渡段RT-2	m	48.000	7664		908	6857	121	7886		56	261	319	592	820	9934	206.98	
40	604	道路交通标志			26762		3694	22726	1138	27558		243	1005	1373	2078	2903	36162		
41	604~1	单柱式交通标志			6333		1154	5467	133	6754		59	236	399	492	715	9654		
42	~a	单柱式铝合金标志牌60	个	2.000	841		154	727	17	898		8	31	53	65	95	1150	575.14	
43	~b	单柱式铝合金标志牌70	个	12.000	4941		922	4231	102	5255		47	185	318	384	557	6745	562.06	
44	~c	单柱式铝合金标志牌1200×600+语	个	1.000	551		78	509	14	601		5	20	27	43	63	1759	1758.72	
45	604~8	里程碑	块	4.000	330		134	179	20	333		5	15	46	26	38	463	115.71	
46	604~10	百米桩	块	35.000	313		128	184	9	321		5	14	43	25	37	444	12.68	
47	604~13	道口立柱	根	108.000	19787		2278	16896	976	20151		174	741	885	1536	2114	25601	237.05	
48	605	道路交通标线			8389		612	7792	1723	10127		115	373	319	659	1043	12637		
49	605~1	热熔型涂料路面标线			8337		604	7745	1723	10072		115	371	317	655	1038	12566		
50	~a	振动标线	m2	86.400	8337		604	7745	1723	10072		115	371	317	655	1038	12566	145.44	
51	605~5	轮廓标			52		9	47		55		1	2	3	4	6	71		
52	~a	柱式轮廓标	个	12.000	52		9	47		55		1	2	3	4	6	71	5.94	

复核：

编制：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939						0.521		0.939	0.521	2.747	0.131	0.192		0.271	3.341	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
02	石方		0.876						0.470		0.876	0.470	2.792	0.117	0.204		0.259	3.372	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
03	运输		0.959						0.154		0.959	0.154	1.374	0.130	0.132		0.264	1.900	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
04	路面		0.940						0.818		0.940	0.818	2.427	0.088	0.159		0.404	3.078	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
04-1	路面（隧道路面）								0.818			0.818	2.427	0.088	0.159		0.404	3.078	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
05	隧道								1.195			1.195	3.569	0.104	0.266		0.513	4.452	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
06	构造物 I		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587	0.120	0.274		0.466	4.447	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
06-1	构造物 I（绿化）		0.622						1.201		0.622	1.201	3.587	0.120	0.274		0.466	4.447	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
07	构造物 II		0.742						1.537		0.742	1.537	4.726	0.140	0.348		0.545	5.759	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08	构造物 III（一般）		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976	0.248	0.551		1.094	7.869	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08-1	构造物 III（室内）								2.729			2.729	5.976	0.248	0.551		1.094	7.869	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08-2	构造物 III（桥梁）		1.497						2.729		1.497	2.729	5.976	0.248	0.551		1.094	7.869	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
08-3	构造物 III（设备安装）								2.729			2.729	5.976	0.248	0.551		1.094	7.869	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
09	技术复杂大桥		0.907						1.677		0.907	1.677	4.143	0.115	0.208		0.637	5.103	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10	钢材及钢结构（一般）								0.564			0.564	2.242	0.113	0.164		0.653	3.172	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10-1	钢材及钢结构（桥梁）								0.564			0.564	2.242	0.113	0.164		0.653	3.172	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）								0.564			0.564	2.242	0.113	0.164		0.653	3.172	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	水泥混凝土路面（破碎机拆除路面，弃渣运距5km）		612						445		612	445	1464	63	101		242	1871	6016	188	2820	376	3196	12596
2	挖除旧粒料基层（弃渣运距5km）		195						100		195	100	413	23	31		67	534	586	18	275	37	311	1226
3	砖、石及其他砌体结构		6						8		6	8	24	1	2		3	30	28	1	13	2	15	59
4	多锤头碎石化打裂压稳旧水泥砼路面厚度		849						1800		849	1800	5341	194	350		889	6774	1279	40	600	80	680	2678
5	C20片石混凝土		1213						6060		1213	6060	18160	608	1386		2351	22505	26618	832	12477	1664	14141	55732
6	厚5cm		104						555		104	555	1646	60	108		274	2087	347	11	163	22	184	727
7	厚18cm		76						1007		76	1007	2987	108	196		497	3788	385	12	180	24	204	806
8	厚20cm（混凝土弯拉强度≥4.5MPa）		3176						9579		3176	9579	28420	1030	1862		4731	36044	49084	1533	22999	3066	26065	10272
9	光圆钢筋（HPB235、HPB300）								0		0	0	1	0	0		0	1	1	0	0	0	1	2
10	带肋钢筋（HRB335、HRB400）								69			69	276	14	20		80	391	298	9	140	19	158	624
11	水泥混凝土路面钢筋								51			51	201	10	15		58	284	180	6	84	11	95	376
12	路肩培土		487						424		487	424	1259	46	82		209	1596	7521	235	3525	470	3995	15747
13	护栏标准段Gr-C-4C		2						49		2	49	183	9	14		48	253	111	3	52	7	59	232
14	上游端头AT1-2		3						29		3	29	103	5	8		24	139	103	3	48	6	55	216
15	下游端头AT2		1						11		1	11	39	2	3		9	52	41	1	19	3	22	86
16	混凝土护栏连接过渡段BT-2		3						52		3	52	191	9	14		47	261	152	5	71	10	81	319
17	单柱式铝合金标志牌O60		1						7		1	7	24	1	2		5	31	25	1	12	2	13	53
18	单柱式铝合金标志牌△70		5						42		5	42	140	6	11		28	185	152	5	71	9	81	318

复核：

编制：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目		第 2 页 共 2 页																				04-1表		
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目																								
序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2																							
19	单柱式铝合金标志牌□1200×600+语音播报		0						4		0	4	15	1	1		3	20	13	0	6	1	7	27
20	里程碑		1						4		1	4	12	0	1		2	15	22	1	10	1	12	46
21	百米桩		1						4		1	4	11	0	1		1	14	21	1	10	1	11	43
22	道口立柱		6						168		6	168	563	23	42		113	741	423	13	198	26	225	885
23	振动标线		15						100		15	100	299	10	23		39	371	151	5	71	9	80	317
24	柱式轮廓标		0						1		0	1	2	0	0		0	2	1	0	1	0	1	3
25	合计：		6757						20568		6757	20568	61773	2222	4271		9722	77988	93539	2923	43846	5846	49692	19584

编制：复核：

复核：

编制：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

第 1 页 共 3 页 09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	3001005	3750.00	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	汽油92号	kg	3003002	8.40	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3758.80		21	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.02	
4	HRB400钢筋	t	2001002	3428.80		22	煤	t	3005001	664.00	
5	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~	t	2001019	5759.00		23	电	kW·h	3005002	0.59	
6	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.42		24	水	m3	3005004	4.11	
7	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.78		25	原木混合规格	m3	4003001	840.71	
8	型钢工字钢，角钢	t	2003004	3460.00		26	锯材中板 δ=19~35mm，中方混合规格	m3	4003002	1039.82	
9	钢板Q235，δ=5~40mm	t	2003005	3562.00		27	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	6.57	
10	镀锌钢板 δ=1mm，δ=1.5mm，δ=3mm	t	2003012	4326.00		28	油漆	kg	5009002	15.38	
11	钢管立柱	t	2003015	5246.00		29	底油	kg	5009007	11.37	
12	波形钢板镀锌 (包括端头板、撑架)	t	2003017	5608.00		30	中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	106.00	
13	组合钢模板	t	2003026	5420.00		31	石屑粒径≤0.8cm堆方	m3	5503014	79.98	
14	电焊条结422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.50		32	片石码方	m3	5505005	84.05	
15	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		33	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	5505013	79.98	
16	铁件铁件	kg	2009028	5.65		34	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m3	5505015	79.98	
17	镀锌铁件	kg	2009029	7.22		35	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	79.98	
18	石油沥青	t	3001001	3120.00		36	42.5级水泥	t	5509002	376.00	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目 编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目										第 2 页 共 3 页			09表
序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注		
37	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	24661.00		55	凸起振动标线机	台班	8003075	592.15			
38	反光玻璃珠JT/T280—1995 1、2号(A类)	kg	6007003	4.75		56	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	132.60			
39	反光膜	m2	6007004	179.00		57	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费)SLF	台班	8003085	200.32			
40	震动标线涂料	kg	6007010	10.68		58	机动破碎机LPR300	台班	8003101	203.02			
41	其他材料费	元	7801001	1.00		59	多锤头破碎机	台班	8003119	10449.42			
42	设备摊销费	元	7901001	1.00		60	Z型压路机	台班	8003120	1269.05			
43	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1153.49		61	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	158.74			
44	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1452.56		62	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	339.47			
45	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035	1014.96		63	装载质量3t以内载货汽车	台班	8007002	398.60			
46	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	560.12		64	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	469.12			
47	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1145.27		65	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	8007005	471.28			
48	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	627.07		66	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	731.73			
49	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	565.26		67	装载质量30t以内平板拖车组	台班	8007025	1152.73			
50	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	723.03		68	容量6000L以内洒水汽车YG15102GSSEQ	台班	8007041	697.15			
51	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	8001085	158.23		69	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSSJN	台班	8007043	1078.43			
52	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	8001089	1037.30		70	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	630.63			
53	撒布宽度1~3m石屑撒布机SA3	台班	8003030	690.57		71	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	692.07			
54	容量4000L以内沥青洒布车LS-3500	台班	8003038	586.96		72	容量32kV·A以内交流电弧焊机LBX1-330	台班	8015028	156.94			

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修路项目									
工程名称：水泥混凝土路面（破碎机拆除路面，弃									
分项编号：-a		单位：m3		数	876.7	单价：	102.90	第 1 页 共 43 页	
								21-2表	
代	工 程 项 目		全部挖除旧路面			装载机装土、石方		自卸汽车运土、石方	
	工 程 细 目		破碎机挖清水泥混凝土面层			斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石		装载质量10t以内自卸汽车运石5km	
	定 额 单 位		10m3			1000m3天然密实方		1000m3天然密实方	
	工 程 数 量		87.670			0.877		0.877	
	定 额 表 号		2~3~1~7			1~1~10~7		1~1~11~19改	
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工	工日	101.25	2.600	227.942	23079.13		227.942	23079.13
	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12				5.020	4.401	2465.11
	8003101 机动破碎机LLPR300	台班	203.02	1.410	123.615	25096.26			123.615
	8007015 装载质量10t以内自卸汽车JQ361	台班	731.73					15.404	11271.29
8099001 小型机具使用费	元	1.00	3.300	289.311	289.31			289.311	
9999001 定额基价	元	1.00	579.000	50731.000	50731.00	2576.000	2576.00	11694.000	11694.00
	直接费	元				48464.70			
	措施费	I		50731.192	0.940 %	476.87	2575.573	0.876 %	22.56
		II		50731.192	0.818 %	414.98	2575.573	0.470 %	12.11
	企业管理费	元		50731.192	3.078 %	1561.51	2575.573	3.372 %	86.85
	规费	元		35595.116	33.500 %	11924.36	445.606	33.500 %	149.28
	利润	元		53184.555	7.420 %	3946.29	2697.089	7.420 %	200.12
	税金	元		66788.711	9.000 %	6010.98	2936.022	9.000 %	264.24
	金额合计	元				72799.70			3200.27

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目									
工程名称：挖除旧粒料基层（弃渣运距5km）									
分项目编号：-d									
单位：m3									
数 890.87 单价：28.80 第 2 页 共 43 页 21-2表									
代 号	工 程 项 目		挖除旧路面基层、垫层		挖掘机挖装土、石方		自卸汽车运土、石方		合 计
	工 程 细 目		挖除粒料类		斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土		装栈质量10t以内自卸汽车运土5km		
	定 额 单 位		100m3路面实体		1000m3天然密实方		1000m3天然密实方		
	工 程 数 量		8.909		0.891		0.891		
	定 额 表 号		借桂2020养预2~2~1~8		1~1~9~6		1~1~11~5改		
1001001	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8001027	人工	工日	101.25	0.700	6.236	631.40	3.400	3.029	306.69
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1153.49				2.260	2.013	2322.48
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1452.56	0.580	5.167	7505.44			
8007015	装栈质量10t以内自卸汽车QD36L	台班	731.73						
8007025	装栈质量30t以内平板拖车	台班	1152.73	0.030	0.267	308.08			
8099001	小型机具使用费	元	1.00	5.000	44.544	44.54			
9999001	定额基价	元	1.00	986.000	8780.000	8780.00	3062.000	2728.000	2728.00
	直接费	元				8489.47			8774.55
	措施费	I		8780.439	0.940%	82.54	2728.002	0.939%	25.62
		II		8780.439	0.818%	71.82	2728.002	0.521%	14.21
	企业管理费			8780.439	3.078%	270.26	2728.002	3.341%	91.14
				1731.851	33.500%	580.17	714.412	33.500%	239.33
	规费	元		9205.067	7.420%	683.02	2858.976	7.420%	212.14
	利润	元		10177.278	9.000%	915.96	3211.600	9.000%	289.04
	税金	元				11093.24			3500.65
	金额合计	元							11065.08

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村村委至215省道村路修缮项目										
工程名称：砖、石及其他砌体结构										
单位：m3 数 30.0 单价： 33.81 第 3 页 共 43 页 21-2表										
代	工 程 项 目		旧建筑物拆除		自卸汽车运土、石方		合 计			
	工 程 细 目		挖掘机拆除浆砌圬工		装载质量10t以内自卸汽车运石第					
	定 额 单 位		10m3		一个1km					
	工 程 数 量		3.000		1000m3天然密实方					
	定 额 表 号		4~11~17~7		0.030					
号	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工		工日	101.25	0.200	0.600	60.75		0.600	60.75
	斗容量1.0m3履带式单斗挖		台班	1153.49	0.150	0.450	519.07		0.450	519.07
	掘机WY100液压		台班	731.73				8.450	0.254	185.49
	装载质量10t以内自卸汽车		元	1.00	201.000	602.000	602.00	192.000	794.000	794.00

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目 工程名称：多锤头碎石化打裂压稳旧水泥砼路面厚 单位：m2										数 12037.5 单价： 23.92				第 4 页 共 43 页				21-2表						
代 号	工 程 项 目		水泥混凝土路面就地碎石化																		合 计			
	工 程 细 目		多锤头碎石化（水泥混凝土路面厚度18cm）																					
	定 额 单 位		1000m2																					
	工 程 数 量		12.038																					
	定 额 表 号		借桂2020养预2~3~7~1改																					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	101.25	2.400	28.890	2925.11									28.890			2925.11			28.890			2925.11
3001005	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阳离子类乳化改性沥青	t	3750.00	3.090	37.196	139484.53									37.196			139484.53			37.196			139484.53
5503014	石屑粒径≤0.8cm堆方	m3	79.98	5.100	61.391	4910.07									61.391			4910.07			61.391			4910.07
7801001	其他材料费	元	1.00	103.600	1247.085	1247.09									1247.085			1247.09			1247.085			1247.09
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	1037.30	0.570	6.861	7117.30									6.861			7117.30			6.861			7117.30
8003030	撒布宽度1~3m石屑撒布机SA3	台班	690.57	0.270	3.250	2244.44									3.250			2244.44			3.250			2244.44
8003038	容量4000L以内沥青洒布车LS-3500	台班	586.96	0.200	2.408	1413.11									2.408			1413.11			2.408			1413.11
8003119	多锤头破碎机	台班	10449.42	0.500	6.019	62892.45									6.019			62892.45			6.019			62892.45
8003120	Z型压路机	台班	1269.05	0.370	4.454	5652.19									4.454			5652.19			4.454			5652.19
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	398.60	0.090	1.083	431.83									1.083			431.83			1.083			431.83
8007025	装载质量30t以内平板拖车	台班	1152.73	0.230	2.769	3191.48									2.769			3191.48			2.769			3191.48
8007041	容量6000L以内洒水汽车YG15102GSS10	台班	697.15	0.260	3.130	2181.91									3.130			2181.91			3.130			2181.91
8099001	小型机具使用费	元	1.00	108.600	1307.273	1307.27									1307.273			1307.27			1307.273			1307.27
9999001	定额基价	元	1.00	18282.000	220065.000	220065.00									220065.000			220065.00			220065.000			220065.00

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目									
工程名称：多锤头碎石化打裂压稳旧水泥砼路面厚									
分项目编号：216									
数12037.5									
单价：23.92									
第 5 页 共 43 页									
21-2表									
代 号	工 程 项 目		水泥混凝土路面就地碎石化						
	工 程 细 目		多锤头碎石化（水泥混凝土路面厚度18cm）						
	定 额 单 位		1000m2						
	工 程 数 量		12.038						
	定 额 表 号		借桂2020养预2~3~7~1改						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元							
		I		90301.988	0.940 %	848.84			
	措施费	元		220065.259	0.818 %	1800.13			
		II		220065.260	3.078 %	6773.61			
	企业管理费		元						
	规费		元						
	利润		元						
	税金		元						
	金额合计		元						
						234998.78			234998.78
						848.84			848.84
						1800.13			1800.13
						6773.61			6773.61
						2678.43			2678.43
						17028.00			17028.00
						23771.50			23771.50
						287899.28			287899.28
合 计									

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
分项编号：-a 工程名称：C20片石混凝土

第 6 页 共 43 页

553.46

数 1274.99 单价：

单位：m3

21-2表

代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方		锥坡填土、拱上填料、台背排水		现浇混凝土挡土墙		合 计	
	工 程 细 目	单 位	数量	单价(元)	数量	单价(元)	数量	单价(元)		
	定额单位									
	工 程 数 量									
	定 额 表 号									
			4~1~3~3		4~11~2~1		1~4~19~1改			
1001001	人工	工日	110.200	101.25	4.300	5908.04	11.500	1486.239	1558.586	157806.85
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg		5.42				267.748	1451.19	1451.19
2003026	组合钢模板	t		5420.00						
2009028	铁件铁件	kg		5.65				2.040	11056.71	11056.71
3005004	水	m3		4.11				6464.199	36522.73	36522.73
4003001	原木混合规格	m3		840.71				1274.990	5240.21	5240.21
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m		6.57				5.100	4287.59	4287.59
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3		106.00				229.498	1507.80	1507.80
5505005	片石码方	m3		84.05				597.970	63384.85	63384.85
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm	m3		79.98				279.223	23468.68	23468.68
5509002	42.5级水泥	t		376.00				910.343	72809.22	72809.22
7801001	其他材料费	元		1.00				312.118	117356.20	117356.20
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖	台班	2.660	1014.96				2537.230	2537.23	2537.23
8005002	出料容量250L以内强制式	台班		158.74					0.821	832.89
8009026	提升质量8t以内汽车式起	台班		692.07				34.425	5464.58	5464.58
8099001	小型机具使用费	元		1.00				24.225	16765.26	16765.26
9999001	定额基价	元	14511.000	1.00	457.000	6202.00	3880.000	494682.000	1682.987	1682.99
									505360.000	505360.00

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目 分项编号：-a			工程名称：C20片石混凝土			单位：m3			数 1274.99 单价： 553.46			第 7 页 共 43 页			21-2表	
代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方			锥坡填土、拱上填料、台背排水			现浇混凝土挡土墙			合 计				
	工 程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			锥坡填土			现浇片石混凝土挡土墙							
	定 额 单 位		1000m3			10m3实体			10m3							
	工 程 数 量		0.309			13.570			127.499							
	定 额 表 号		4~1~3~3			4~11~2~1			1~4~19~1改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
	直接费	元				4275.05			5908.04			511991.90		522174.99		
		I	元	4476.607	0.939%	42.04	6201.544	0.742%	46.02	180918.608	0.622%	1125.31		1213.36		
	措施费	元		4476.607	0.521%	23.32	6201.544	1.537%	95.32	494682.307	1.201%	5941.13		6059.78		
	企业管理费	元		4476.607	3.341%	149.56	6201.544	5.759%	357.15	494682.307	4.447%	21998.52		22505.23		
	规费	元		3608.340	33.500%	1208.79	5908.039	33.500%	1979.19	156847.675	33.500%	52543.97		55731.96		
	利润	元		4691.523	7.420%	348.11	6700.027	7.420%	497.14	523747.278	7.420%	38862.05		39707.30		
	税金	元		6046.878	9.000%	544.22	8882.856	9.000%	799.46	632462.889	9.000%	56921.66		58265.34		
	金额合计	元				6591.10			9682.31			689384.55		705657.95		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
分项编号：-a

工程名称：厚5cm
单位：m2
数 12037.5 单价： 7.18

第 8 页 共 43 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		路面垫层																合 计
	工 程 细 目	工 程 单 位	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	
1001001	路面垫层	路面垫层机械铺碎石(压实厚度5cm)	人工	工日	101.25	0.500	6.019	609.40									6.019		609.40
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3		m3	79.98	62.260	749.455	59941.39									749.455		59941.39
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班		台班	1145.27	0.270	3.250	3722.27									3.250		3722.27
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班		台班	565.26	0.230	2.769	1564.99									2.769		1564.99
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班		台班	723.03	0.440	5.297	3829.53									5.297		3829.53
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班		台班	1078.43	0.070	0.843	908.71									0.843		908.71
9999001	YGL5170GSSIN	元		元	1.00	5633.000	67804.000	67804.00									67804.000		67804.00
	定额基价																		
	直接费	元						70576.29											70576.29
	措施费	I II				11047.543	0.940 %	103.85											103.85
	企业管理费	元				67803.751	0.818 %	554.63											554.63
	规费	元				67803.751	3.078 %	2087.00											2087.00
	利润	元				2169.457	33.500 %	726.77											726.77
	税金	元				70549.232	7.420 %	5234.75											5234.75
	金额合计	元				79283.300	9.000 %	7135.50											7135.50
								86418.79											86418.79

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目											
分项编号：-a 工程名称：光圆钢筋（HPB235、HPB300）											
单位：kg											
数 9.512 单价： 6.28											
第 12 页 共 43 页											
21-2表											
代 号	工 程 项 目		拉杆、传力杆及钢筋				合 计				
	工 程 细 目		人工及轨道式摊铺机铺设路面拉杆及传力杆								
	定 额 单 位		1t								
	工 程 数 量		0.010								
	定 额 表 号		2~2~17~13改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.600	0.063	6.36				0.063	6.36
2001001	HPB300钢筋	t	3758.80	1.138	0.011	40.69				0.011	40.69
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	0.700	0.007	0.04				0.007	0.04
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.50	0.600	0.006	0.04				0.006	0.04
3001001	石油沥青	t	3120.00	0.007	0.000	0.21				0.000	0.21
7801001	其他材料费	元	1.00	14.900	0.142	0.14				0.142	0.14
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.94	0.090	0.001	0.13				0.001	0.13
8099001	小型机具使用费	元	1.00	11.000	0.105	0.10				0.105	0.10
9999001	定额基价	元	1.00	4576.000	44.000	44.00				44.000	44.00
	直接费	元				47.65					47.65
	措施费	I		6.935							
		II		43.479	0.564 %	0.25					0.25
	企业管理费			43.470	3.172 %	1.38					1.38
	规费			6.436	33.500 %	2.16					2.16
	利润			45.094	7.420 %	3.35					3.35
	税金			54.778	9.000 %	4.93					4.93
	金额合计					59.70					59.70

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目											
工程名称：带肋钢筋（HRB335、HRB400）											
单位：kg 数 2748.95 单价： 5.86 第 13 页 共 43 页 21-2表											
代 号	工 程 项 目		拉杆、传力杆及钢筋								
	工 程 细 目		人工及轨道式摊铺机铺设路面拉杆及传力杆								
	定 额 单 位		1t								
	工 程 数 量		2.749								
	定 额 表 号		2~2~17~13改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.600	18.143	1837.02				18.143	1837.02
2001002	HRB400钢筋	t	3428.80	1.138	3.128	10726.53				3.128	10726.53
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	0.700	1.924	11.12				1.924	11.12
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.50	0.600	1.649	10.72				1.649	10.72
3001001	石油沥青	t	3120.00	0.007	0.019	60.04				0.019	60.04
7801001	其他材料费	元	1.00	14.900	40.960	40.96				40.960	40.96
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	156.94	0.090	0.247	38.83				0.247	38.83
8099001	小型机具使用费	元	1.00	11.000	30.239	30.24				30.239	30.24
9999001	定额基价	元	1.00	4478.000	12311.000	12311.00				12311.000	12311.00
	直接费	元				12755.46					12755.46
	措施费	I		2004.100							
		II		12311.379	0.564 %	69.44					69.44
	企业管理费			12311.379	3.172 %	390.52					390.52
	规费			1862.069	33.500 %	623.79					623.79
	利润			12771.334	7.420 %	947.63					947.63
	税金			14786.833	9.000 %	1330.82					1330.82
	金额合计					16117.65					16117.65

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

分项目编号：-c										工程名称：水泥混凝土路面钢筋										单位：kg										数										2311.29										单价：5.07										第 14 页 共 43 页										21-2表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
代 号	工 程 项 目										拉杆、传力杆及钢筋																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修繕项目 分项编号：313-1 工程名称：路肩培土				单位：m3 数 2054.18 单价： 38.07 第 15 页 共 43 页 21-2表							
代 号	工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽				合 计				
	工 程 细 目		培路肩								
	定 额 单 位		100m3								
	工 程 数 量		20.542								
	定 额 表 号		2~3~2~5								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	20.500	421.107	42637.07				421.107	42637.07
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06R	台班	158.23	2.100	43.138	6825.69				43.138	6825.69
9999001	定额基价	元	1.00	2524.000	51856.000	51856.00				51856.000	51856.00
	直接费	元				49462.77					49462.77
	措施费	I		51856.151	0.940%	487.45					487.45
		II		51856.151	0.818%	424.18					424.18
	企业管理费	元		51856.151	3.078%	1596.13					1596.13
	规费	元		47004.773	33.500%	15746.60					15746.60
	利润	元		54363.908	7.420%	4033.80					4033.80
	税金	元		71750.933	9.000%	6457.58					6457.58
	金额合计	元				78208.51					78208.51

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目														
工程名称：护栏标准段Gr-C-4C														
分项编号：-a		单位：m		数		80.0		单价：122.25		第 16 页 共 43 页		21-2表		
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏				波形钢板护栏				波形钢板护栏			
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土				波形钢板护栏立柱钢管柱埋入				波形钢板护栏单面波形钢板			
	定 额 单 位		10m3实体				1t				1t			
	工 程 数 量		0.250				0.267				0.819			
	定 额 表 号		5~1~2~1改				5~1~2~2				5~1~2~5			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	14.700	3.675	372.09	9.700	2.593	262.53	0.300	0.246	24.89	6.514	659.54
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径11.1~15.5mm	t	5759.00							0.008	0.007	37.75	0.007	37.75
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm	t	3562.00				0.032	0.009	30.47				0.009	30.47
2003015	钢管立柱	t	5246.00				1.010	0.270	1416.30				0.270	1416.30
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板埋入)	t	5608.00							1.010	0.828	4640.83	0.828	4640.83
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.50				6.000	1.604	10.42				1.604	10.42
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35							53.500	43.835	322.19	43.835	322.19
3005004	水	m3	4.11	12.000	3.000	12.33							3.000	12.33
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	106.00	4.896	1.224	129.74							1.224	129.74
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	79.98	8.466	2.117	169.28							2.117	169.28
5509002	42.5级水泥	t	376.00	3.417	0.854	321.20							0.854	321.20
7801001	其他材料费	元	1.00	2.600	0.650	0.65	11.300	3.021	3.02				3.671	3.67
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	339.47				0.370	0.099	33.57				0.099	33.57
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	469.12							0.060	0.049	23.06	0.049	23.06
8015028	CALOB容量32kV·A以内交流电弧焊机RX1-330	台班	156.94				0.690	0.184	28.95				0.184	28.95
8099001	小型机具使用费	元	1.00				41.700	11.147	11.15				11.147	11.15
9999001	定额基价	元	1.00	4013.000	1003.000	1003.00	6665.000	1782.000	1782.00	5853.000	4796.000	4796.00	7581.000	7581.00

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目				单位：m		数		80.0		单价：		122.25		第 17 页 共 43 页		21-2表	
分项编号：-a				工程名称：护栏标准段Gr-C-4C													
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合 计		
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板								
	定 额 单 位		10m3实体			1t			1t								
	工 程 数 量		0.250			0.267			0.819								
	定 额 表 号		5~1~2~1改			5~1~2~2			5~1~2~5								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
		元															
	直接费																
		I			390.579	0.622 %	2.43						49.234				
	措施费	II		1003.183	1.201 %	12.05						4795.543	0.564 %	27.05			
				1003.183	4.447 %	44.61						4795.541	3.172 %	152.11			
	企业管理费			372.093	33.500 %	124.65						29.863	33.500 %	10.00			
				1062.278	7.420 %	78.82						4974.704	7.420 %	369.12			
	利润			1267.856	9.000 %	114.11						5606.733	9.000 %	504.61			
						1381.96						2286.41		6111.34			
	税金																
	金额合计																

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
分项编号：-b

工程名称：上游端头AT1-2

单位：m

数

24.0

单价：215.21

第 18 页 共 43 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏		波形钢板护栏		波形钢板护栏		波形钢板护栏		合计	
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土		波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		波形钢板护栏单面波形钢板					
	定 额 单 位		10m3实体		1t		1t					
	工 程 数 量		0.268		0.216		0.246					
	定 额 表 号		5~1~2~1改		5~1~2~2		5~1~2~5					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	14.700	3.940	398.88	9.700	2.098	212.40	0.300	0.074	7.47
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径11~15.5mm	t	5759.00							0.008	0.002	11.32
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm	t	3562.00				0.032	0.007	24.65			
2003015	钢管立柱	t	5246.00				1.010	0.218	1145.90			
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板埋入)	t	5608.00							1.010	0.248	1392.24
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.50				6.000	1.298	8.43			
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35							53.500	13.150	96.66
3005004	水	m3	4.11	12.000	3.216	13.22						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用石子	m3	106.00	4.896	1.312	139.09						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm	m3	79.98	8.466	2.269	181.47						
5509002	42.5级水泥	t	376.00	3.417	0.916	344.32						
7801001	其他材料费	元	1.00	2.600	0.697	0.70	11.300	2.444	2.44			
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	339.47				0.370	0.080	27.16			
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	469.12							0.060	0.015	6.92
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.94				0.690	0.149	23.42			
8099001	小型机具使用费	元	1.00				41.700	9.018	9.02			
9999001	定额基价	元	1.00	4013.000	1075.000	1075.00	6665.000	1441.000	1441.00	5853.000	1439.000	3956.000

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目			单位：m		数	24.0	单价：		215.21	第 19 页 共 43 页		21-2表	
分项编号：-b			工程名称：上游端头AT1-2										
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏		波形钢板护栏		波形钢板护栏		波形钢板护栏				
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土		波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		波形钢板护栏单面波形钢板						
	定 额 单 位		10m3实体		1t		1t						
	工 程 数 量		0.268		0.216		0.246						
	定 额 表 号		5~1~2~1改		5~1~2~2		5~1~2~5						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
		元											
	直接费	I		418.701	0.622 %	1077.68			1453.64			1514.60	4045.97
		II		1075.412	1.201 %	2.60	286.842				14.770		2.60
	措施费	I		1075.412	1.201 %	12.92	1441.598	0.564 %	8.13	1438.721	0.564 %	8.11	29.16
		II		1075.412	4.447 %	47.82	1441.638	3.172 %	45.73	1438.721	3.172 %	45.64	139.19
	企业管理费	I		398.884	33.500 %	133.63	235.648	33.500 %	78.94	8.958	33.500 %	3.00	215.57
		II		1138.760	7.420 %	84.50	1495.499	7.420 %	110.97	1492.466	7.420 %	110.74	306.20
	税金	I		1359.144	9.000 %	122.32	1697.400	9.000 %	152.77	1682.089	9.000 %	151.39	426.48
		II				1481.46			1850.17			1833.48	5165.17
金额合计		元											

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目			工程名称：下游端头AT2			单位：m			数			8.0			单价：239.85			第 20 页 共 43 页			21-2表		
分项编号：-c																							
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合 计								
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板														
	定 额 单 位		10m3实体			1t			1t														
	工 程 数 量		0.113			0.080			0.082														
	定 额 表 号		5~1~2~1改			5~1~2~2			5~1~2~5														
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)							
1001001	人工	工日	101.25	14.700	1.654	167.44	9.700	0.778	78.76	0.300	0.025	2.49	2.456	248.69									
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径11~15.5mm	t	5759.00							0.008	0.001	3.77	0.001	3.77									
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm	t	3562.00				0.032	0.003	9.14				0.003	9.14									
2003015	钢管立柱	t	5246.00				1.010	0.081	424.88				0.081	424.88									
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板埋入)	t	5608.00							1.010	0.083	464.08	0.083	464.08									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.50				6.000	0.481	3.13				0.481	3.13									
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35							53.500	4.383	32.22	4.383	32.22									
3005004	水	m3	4.11	12.000	1.350	5.55							1.350	5.55									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	106.00	4.896	0.551	58.38							0.551	58.38									
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	79.98	8.466	0.952	76.17							0.952	76.17									
5509002	42.5级水泥	t	376.00	3.417	0.384	144.54							0.384	144.54									
7801001	其他材料费	元	1.00	2.600	0.293	0.29	11.300	0.906	0.91				1.199	1.20									
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	339.47				0.370	0.030	10.07				0.030	10.07									
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	469.12							0.060	0.005	2.31	0.005	2.31									
8015028	CALOR容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.94				0.690	0.055	8.68				0.055	8.68									
8099001	小型机具使用费	元	1.00				41.700	3.344	3.34				3.344	3.34									
9999001	定额基价	元	1.00	4013.000	451.000	451.00	6665.000	534.000	534.00	5853.000	480.000	480.00	1465.000	1465.00									

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修繕项目				单位：m		数		8.0		单价：239.85		第 21 页 共 43 页		21-2表	
分项编号：-c				工程名称：下游端头AT2											
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合 计			
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板						
	定 额 单 位		10m3实体			1t			1t						
	工 程 数 量		0.113			0.080			0.082						
	定 额 表 号		5~1~2~1改			5~1~2~2			5~1~2~5						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
		元					452.38			538.98			504.66	1496.02	
	直接费	I	元		175.761	0.622 %	1.09	106.357			4.923			1.09	
		II	元		451.433	1.201 %	5.42	534.519	0.564 %	3.01	479.380	0.564 %	2.70	11.14	
	企业管理费		元		451.432	4.447 %	20.08	534.532	3.172 %	16.96	479.378	3.172 %	15.21	52.24	
		规费	元		167.442	33.500 %	56.09	87.373	33.500 %	29.27	2.985	33.500 %	1.00	86.36	
	利润	元		478.019	7.420 %	35.47	554.501	7.420 %	41.14	497.291	7.420 %	36.90	113.51		
	税金	元		570.533	9.000 %	51.35	629.367	9.000 %	56.64	560.467	9.000 %	50.44	158.43		
	金额合计	元				621.88			686.01			610.91	1918.80		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

分项编号：-d

工程名称：混凝土护栏连接过渡段BT-2

单位：m

数

48.0

单价：

206.96

第 22 页 共 43 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合计		
	工 程 细 目			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板					
	定 额	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
	工 程 数 量			工 程 数 量			工 程 数 量			工 程 数 量			工 程 数 量		
	定 额 表 号			5~1~2~1改			5~1~2~2			5~1~2~5			5~1~2~5		
1001001	人工	工日	101.25	14.700	5.145	520.93	9.700	3.630	367.53	0.300	0.193	19.54	8.968		908.00
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径11~15.5mm	t	5759.00							0.008	0.005	29.64	0.005		29.64
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm	t	3562.00				0.032	0.012	42.66				0.012		42.66
2003015	钢管立柱	t	5246.00				1.010	0.378	1982.79				0.378		1982.79
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板增加)	t	5608.00							1.010	0.650	3643.91	0.650		3643.91
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.50				6.000	2.245	14.59				2.245		14.59
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35							53.500	34.418	252.98	34.418		252.98
3005004	水	m3	4.11	12.000	4.200	17.26							4.200		17.26
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	106.00	4.896	1.714	181.64							1.714		181.64
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	79.98	8.466	2.963	236.99							2.963		236.99
5509002	42.5级水泥	t	376.00	3.417	1.196	449.68							1.196		449.68
7801001	其他材料费	元	1.00	2.600	0.910	0.91	11.300	4.229	4.23				5.139		5.14
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	339.47				0.370	0.138	47.00				0.138		47.00
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	469.12							0.060	0.039	18.11	0.039		18.11
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.94				0.690	0.258	40.52				0.258		40.52
8099001	小型机具使用费	元	1.00				41.700	15.605	15.60				15.605		15.60
9999001	定额基价	元	1.00	4013.000	1404.000	1404.00	6665.000	2494.000	2494.00	5853.000	3766.000	3766.00	7664.000		7664.00

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目				单位：m				数		48.0		单价：		206.96		第 23 页 共 43 页		21-2表	
分项编号：-d				工程名称：混凝土护栏连接过渡段BT-2															
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合 计				
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板										
	定 额 单 位		10m3实体			1t			1t										
	工 程 数 量		0.350			0.374			0.643										
	定 额 表 号		5~1~2~1改			5~1~2~2			5~1~2~5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
直接费		元					1407.41			2514.80			3963.95		7886.16				
措施费		I		546.811	0.622 %	3.40		496.334			38.658				3.40				
		II		1404.456	1.201 %	16.87		2494.067	0.564 %	14.07	3765.377	0.564 %	21.24		52.17				
企业管理费		元		1404.456	4.447 %	62.46		2494.040	3.172 %	79.11	3765.375	3.172 %	119.44		261.04				
规费		元		520.931	33.500 %	174.51		407.672	33.500 %	136.57	23.448	33.500 %	7.86		318.94				
利润		元		1487.183	7.420 %	110.35		2587.224	7.420 %	191.97	3906.051	7.420 %	289.83		592.15				
税金		元		1775.000	9.000 %	159.75		2936.511	9.000 %	264.29	4402.311	9.000 %	396.21		820.24				
金额合计		元				1934.75				3200.80			4798.52		9934.07				

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

工程名称：单柱式铝合金标志牌○60

分项编号：-a

单位：个

数 2.0

单价：

575.14

第 24 页 共 43 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		钢筋混凝土基础		钢筋混凝土基础		钢筋混凝土基础		铝合金标志牌	
	工 程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量
	标志牌基础混凝土	10m3		0.093			1t			10t
	标志牌基础钢筋			0.009			0.020			0.004
	5~1~4~1改									5~1~4~3
	工、料、机名称	单位	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	13.100	1330.94	8.700	877.25	0.177	17.97	0.042
2001001	HPB300钢筋	t	3758.80			1.025	3854.23			
2001002	HRB400钢筋	t	3428.80					0.021	71.68	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78			5.100	29.50	0.104	0.60	
2003004	型钢工字钢、角钢	t	3460.00	0.004	13.84					
2003015	钢管立柱	t	5246.00							
2003026	组合钢模板	t	5420.00	0.007	37.94				6.314	0.028
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.50							145.20
2009028	铁件铁件	kg	5.65	3.300	18.65				0.900	0.004
2009029	镀锌铁件	kg	7.22							0.03
3005004	水	m3	4.11	12.000	49.32				3759.900	119.00
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中 方混金扣格	m3	1039.82	0.001	1.04					
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田堆方	m3	106.00	4.900	519.40					
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	79.98	8.470	677.04					
5509002	42.5级水泥	t	376.00	3.417	1295.32					
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	33.60					
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CAL41K CA1091K	台班	471.28						3.200	0.014
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	630.63						2.830	0.012

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目			第 28 页 共 43 页			21-2表		
分项编号：-b			工程名称：单柱式铝合金标志牌△70			单价：562.06		
单位：个			数 12.0			21-2表		
代 号	工 程 项 目		钢筋混凝土基础		钢筋混凝土基础		钢筋混凝土基础	
	工 程 细 目		标志牌基础钢筋		标志牌基础钢筋		标志牌基础钢筋	
	定 额 单 位		10m3		1t		10t	
	工 程 数 量		0.557		0.053		0.027	
	定 额 表 号		5~1~4~1改		5~1~4~2		5~1~4~3	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
				金额(元)	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	101.25	13.100	7.294	738.53	46.56	1.065
2001001	HPB300钢筋	t	3758.80			203.66	8.700	1.065
2001002	HRB400钢筋	t	3428.80				1.025	0.054
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78				5.100	0.270
2003004	型钢工字钢、角钢	t	3460.00	0.004	0.002	7.71		
2003015	钢管立柱	t	5246.00					
2003026	组合钢模板	t	5420.00	0.007	0.004	21.12		
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.50					
2009028	铁件铁件	kg	5.65	3.300	1.837	10.38		
2009029	镀锌铁件	kg	7.22					
3005004	水	m3	4.11	12.000	6.682	27.46		
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中 右湿会柳板	m3	1039.82	0.001	0.001	0.58		
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	106.00	4.900	2.728	289.20		
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m3	79.98	8.470	4.716	377.19		
5509002	42.5级水泥	t	376.00	3.417	1.903	715.37		
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	18.708	18.71		
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA1141K CA11091K	台班	471.28					
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QV5	台班	630.63					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

分項編號: -b

工程名称: 单柱式铝合金标志牌△70

单位: 个

数
12.0

单价:

第30页共43页

21-2表

代 号	工 程 项 目		铝合金标志牌				合 计									
	工 程 细 目		单柱式铝合金标志面板													
	定 额 单 位		10t													
	工 程 数 量		0.001													
	定 额 表 号		5~1~4~4													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	23.400	0.033	3.38							9.105	921.90		
2001001	HPB300钢筋	t	3758.80										0.054	203.66		
2001002	HRB400钢筋	t	3428.80										0.125	430.09		
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78										0.894	5.17		
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3460.00										0.002	7.71		
2003015	钢管立柱	t	5246.00										0.168	882.95		
2003026	组合钢模板	t	5420.00										0.004	21.12		
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.50										0.024	0.16		
2009028	铁件铁件	kg	5.65										1.837	10.38		
2009029	镀锌铁件	kg	7.22	3033.700	4.325	31.23							104.551	754.86		
3005004	水	m3	4.11										6.682	27.48		
4003002	钢材中板 δ=19~35mm,中方混合埋板	m3	1039.82										0.001	0.58		
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	106.00										2.728	289.20		
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	79.98										4.716	377.19		
5509002	42.5级水泥	t	376.00										1.903	715.37		
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	24661.00	7.026	0.010	247.01							0.010	247.01		
6007004	反光膜	m2	179.00	963.100	1.373	245.77							1.373	245.77		
7801001	其他材料费	元	1.00										18.708	18.71		

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目 工程名称：单柱式铝合金标志牌□1200×600+语音 单位：个 分项编号：-c																			数	1.0	单价：	1758.72	第 32 页 共 43 页	21-2表
代 号	工 程 项 目		钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌												
	工 程 细 目		标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱												
	定 额 单 位		10m3			1t			1t			10t												
	工 程 数 量		0.046			0.004			0.010			0.003												
	定 额 表 号		5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~2改			5~1~4~3												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)									
	人工	工日	101.25	13.100	0.608	61.54	8.700	0.038	3.88	8.700	0.089	8.98	9.500	0.029	2.98									
	HPB300钢筋	t	3758.80				1.025	0.005	16.97															
	HRB400钢筋	t	3428.80							1.025	0.010	35.84												
	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78				5.100	0.022	0.13	5.100	0.052	0.30												
	型钢工字钢,角钢	t	3460.00	0.004	0.000	0.64																		
	钢管立柱	t	5246.00										6.314	0.020	102.67									
	组合钢模板	t	5420.00	0.007	0.000	1.76																		
	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.50										0.900	0.003	0.02									
	铁件铁件	kg	5.65	3.300	0.153	0.87																		
	镀锌铁件	kg	7.22										3759.900	11.654	84.14									
	水	m3	4.11	12.000	0.557	2.29																		
	锯材中板δ=19~35mm,中右混合规格	m3	1039.82	0.001	0.000	0.05																		
	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	106.00	4.900	0.227	24.10																		
	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	79.98	8.470	0.393	31.43																		
	42.5级水泥	t	376.00	3.417	0.159	59.61																		
	其他材料费	元	1.00	33.600	1.559	1.56																		
	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	471.28										3.200	0.010	4.67									
	提升质量5t以内汽车式起重QV5	台班	630.63										2.830	0.009	5.53									

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目									
工程名称：单柱式铝合金标志牌□1200×600+语音									
分项目编号：-c									
数 1.0 单价： 1758.72 第 34 页 共 43 页 21-2表									
代 号	工 程 项 目		铝合金标志牌			语音播报器			合 计
	工 程 细 目		单柱式铝合金标志面板			语音播报器			
	定 额 单 位		10t			套			
	工 程 数 量		0.000			1.000			
	定 额 表 号		5~1~4~4						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	23.400	0.009	0.92			78.37
2001001	HPB300钢筋	t	3758.80						16.97
2001002	HRB400钢筋	t	3428.80						35.84
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78						0.43
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3460.00						0.64
2003015	钢管立柱	t	5246.00						102.67
2003026	组合钢模板	t	5420.00						1.76
2009011	电杆条结422(502、506、507)3-2/4 0/5.0	kg	6.50						0.02
2009028	铁件铁件	kg	5.65						0.87
2009029	镀锌铁件	kg	7.22	3033.700	1.180	8.52			92.66
3005004	水	m3	4.11						2.29
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm,中左混全规格	m3	1039.82						0.05
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用填充	m3	106.00						24.10
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm填充	m3	79.98						31.43
5509002	42.5级水泥	t	376.00						59.64
6007002	铝合金标志包括版面、垫板及其他金属附件	t	24661.00	7.026	0.003	67.40			67.40
6007004	反光膜	m2	179.00	963.100	0.375	67.06			67.06
7801001	其他材料费	元	1.00						1.56

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目									
工程名称：单柱式铝合金标志牌□1200×600+语音									
分项目编号：-c									
数1.0 单价：1758.72 第35页共43页 21-2表									
代 号	工 程 项 目		铝合金标志牌			语音播报器			合 计
	工 程 细 目		单柱式铝合金标志面板			语音播报器			
	定 额 单 位		10t			套			
	工 程 数 量		0.000			1.000			
	定 额 表 号		5~1~4~4						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8007005	装货质量6t以内载货汽车 CAL41K-CAL101K	台班	471.28	7.900	0.003	1.45		0.013	6.12
8009025	提升质量5t以内汽车式起重 起重QV5	台班	630.63	6.980	0.003	1.71		0.011	7.24
8015028	容量32kV·A以内交流电弧 焊机BX1-330	台班	156.94					0.000	0.07
8099001	小型机具使用费	元	1.00					0.162	0.16
9999001	定额基价	元	1.00	309941.000	121.000	121.00		547.000	547.00
	直接费	元				151.23			601.45
	措施费	I		4.211					0.40
		II		123.857	0.564 %	0.70			4.27
	企业管理费			123.976	3.172 %	3.93			19.80
	规费			1.833	33.500 %	0.61			27.49
	利润			128.612	7.420 %	9.54			42.67
	税金			166.011	9.000 %	14.94			62.65
	金额合计					180.96			1758.72

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
分项编号：604-8 工程名称：里程碑

单位：块 数 4.0 单价： 115.71 第 36 页 共 43 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		预制混凝土里程碑、百米桩、界碑								合 计	
	工 程 细 目		预制混凝土里程碑									
	定 额 单 位		100块									
	工 程 数 量		0.040									
	定 额 表 号		5~1~6~1改									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	33.100	1.324	134.06					1.324	134.06
2001001	HPB300钢筋	t	3758.80	0.267	0.011	40.14					0.011	40.14
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3460.00	0.005	0.000	0.69					0.000	0.69
2003026	组合钢模板	t	5420.00	0.032	0.001	6.94					0.001	6.94
2009028	铁件铁件	kg	5.65	18.000	0.720	4.07					0.720	4.07
3005004	水	m3	4.11	16.000	0.640	2.63					0.640	2.63
4003001	原木混合规格	m3	840.71	0.021	0.001	0.71					0.001	0.71
5009002	油漆	kg	15.38	31.100	1.244	19.13					1.244	19.13
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	106.00	5.822	0.233	24.69					0.233	24.68
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	79.98	9.953	0.398	31.84					0.398	31.84
5509002	42.5级水泥	t	376.00	3.019	0.121	45.41					0.121	45.40
7801001	其他材料费	元	1.00	68.600	2.744	2.74					2.744	2.74
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班	158.74	0.170	0.007	1.08					0.007	1.08
8007003	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	469.12	0.980	0.039	18.39					0.039	18.39
8099001	小型机具使用费	元	1.00	1.900	0.076	0.08					0.076	0.08
9999001	定额基价	元	1.00	8246.000	330.000	330.00					330.000	330.00

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目 分项编号：604-8				工程名称：里程碑				单位：块				数				4.0				单价：115.71				第 37 页 共 43 页				21-2表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
代 号	工 程 项 目			预制混凝土里程碑、百米桩、界碑																合 计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	工 程 细 目			预制混凝土里程碑																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	定 额 单 位			100块																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	工 程 数 量			0.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	定 额 表 号			5~1~6~1改																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	直接费			元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目				单位：根				数 108.0 单价：237.05				第 40 页 共 43 页				21-2表			
分项编号：604-13				工程名称：道口标柱															
代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			隔离栅			轮廓标			合 计						
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			隔离栅立柱(钢管)			立面标记反光膜									
	定 额 单 位			10m3			1t			100m2									
	工 程 数 量			0.691			1.661			0.328									
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~3~3			5~1~7~4									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
1001001	人工	工日	101.25	13.100	9.055	916.79	7.800	12.956	1311.81	1.500	0.492	49.86	22.503	2278.46					
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3460.00	0.004	0.003	9.57	0.257	0.427	1477.03				0.430	1486.60					
2003015	钢管立柱	t	5246.00				0.788	1.309	6866.49				1.309	6866.49					
2003026	组合钢模板	t	5420.00	0.007	0.005	26.22													
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.50				9.400	15.614	101.49				15.614	101.49					
2009028	铁件铁件	kg	5.65	3.300	2.281	12.89	21.400	35.546	200.84				37.827	213.72					
3005004	水	m3	4.11	12.000	8.294	34.09							8.294	34.09					
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中右湿合脚路	m3	1039.82	0.001	0.001	0.72							0.001	0.72					
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	106.00	4.998	3.455	366.19							3.455	366.19					
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	79.98	8.568	5.922	473.66							5.922	473.66					
5509002	42.5级水泥	t	376.00	3.040	2.101	790.07							2.101	789.97					
6007004	反光膜	m2	179.00							110.000	36.115	6464.62	36.115	6464.62					
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	23.224	23.22	25.400	42.190	42.19	22.300	7.322	7.32	72.736	72.74					
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	339.47				0.870	1.445	490.57				1.445	490.57					
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	156.94				1.290	2.143	336.28				2.143	336.28					
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.500	2.419	2.42	88.600	147.168	147.17				149.587	149.59					
9999001	定额基价	元	1.00	3820.000	2640.000	2640.00	6571.000	10914.000	10914.00	18985.000	6233.000	6233.00	19787.000	19787.00					

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目									
分项编号：604-13									
工程名称：道口标柱									
单位：根									
数									
108.0									
单价：237.05									
第 41 页 共 43 页									
21-2表									
代 号	工 程 项 目	钢筋混凝土基础				隔离栅			
	工 程 细 目	标志牌基础混凝土				隔离栅立柱(钢管)			
	定 额 单 位	10m3				1t			
	工 程 数 量	0.691				1.661			
	定 额 表 号	5~1~4~1改				5~1~3~3			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元							
		I		964.755	0.622 %	6.00	2413.286		
	措施费	元		2640.198	1.201 %	31.71	10914.003	0.564 %	61.55
		II		2640.198	4.447 %	117.41	10913.945	3.172 %	346.19
	企业管理费	元		916.791	33.500 %	307.13	1675.036	33.500 %	561.14
		元		2795.323	7.420 %	207.41	11321.685	7.420 %	840.07
	税金	元		3325.489	9.000 %	299.29	12782.544	9.000 %	1150.43
		元							
	金额合计	元				3624.79	13932.98		8043.21
合 计									
数量									
金额(元)									
20150.84									
6.33									
168.12									
740.77									
884.97									
1536.10									
2113.84									
25600.97									

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
分项编号：-a 工程名称：振动标线

单位：m2 数 86.4 单价： 145.44 第 42 页 共 43 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		路面标线				合 计						
	工 程 细 目		振动标线										
	定 额	单 位	100m2										
	工 程 数 量	0.864											
	定 额 表 号	5~1~5~8											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.900	5.962	603.61				5.962		603.61	
5009007	底油	kg	11.37	23.000	19.872	225.94				19.872		225.94	
6007003	反光玻璃珠JT/T280—1995 1、2号(A类)	kg	4.75	26.500	22.896	108.76				22.896		108.76	
6007010	震动标线涂料	kg	10.68	784.900	678.154	7242.68				678.154		7242.68	
7801001	其他材料费	元	1.00	194.200	167.789	167.79				167.789		167.79	
8003075	凸起振动标线机	台班	592.15	1.340	1.158	685.57				1.158		685.57	
8007003	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	469.12	2.560	2.212	1037.62				2.212		1037.62	
9999001	定额基价	元	1.00	9649.000	8337.000	8337.00				8337.000		8337.00	
	直接费	元				10071.97						10071.97	
	措施费	I		2360.319	0.622 %	14.68						14.68	
		II		8336.903	1.201 %	100.13						100.13	
	企业管理费	元		8336.903	4.447 %	370.74						370.74	
	规费	元		944.785	33.500 %	316.50						316.50	
	利润	元		8822.453	7.420 %	654.63						654.63	
	税金	元		11528.644	9.000 %	1037.58						1037.58	
	金额合计	元				12566.22						12566.22	

编制：

复核：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

代号	规格名称	单位	原价 (元)	供应地点	运杂费				原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
					运输方式、比重及 运距 (KM)	毛质量系 数或单位 毛质量	运杂费构成说明或计算 式	单位运费 (元)		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
2001001	HPB300钢筋	t	3686.000	隆安——工地	汽车、1.0、26.0	1.000000	2.8*26.0*1*1	72.800	3758.80					3758.800
2001002	HRB400钢筋	t	3356.000	隆安——工地	汽车、1.0、26.0	1.000000	2.8*26.0*1*1	72.800	3428.80					3428.800
5503005	中(粗)砂	m3	80.000	隆安——工地	汽车、1.0、26.0	1.000000	1.0*26.0*1*1	26.000	106.00					106.000
5503014	石屑	m3	53.980	隆安——工地	汽车、1.0、26.0	1.000000	1.0*26.0*1*1	26.000	79.98					79.980
5505005	片石	m3	45.050	隆安——工地	汽车、1.0、26.0	1.000000	1.5*26.0*1*1	39.000	84.05					84.050
5505013	碎石(4cm)	m3	53.980	隆安——工地	汽车、1.0、26.0	1.000000	1.0*26.0*1*1	26.000	79.98					79.980
5505015	碎石(8cm)	m3	53.980	隆安——工地	汽车、1.0、26.0	1.000000	1.0*26.0*1*1	26.000	79.98					79.980
5505016	碎石	m3	53.980	隆安——工地	汽车、1.0、26.0	1.000000	1.0*26.0*1*1	26.000	79.98					79.980
5509002	42.5级水泥	t	350.000	隆安——工地	汽车、1.0、26.0	1.000000	1.0*26.0*1*1	26.000	376.00					376.000

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修缮项目

序 号	代 号	机 械 名 称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																合计		
				调整系数: 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴			车船 税	
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			
																								101.25元/工日
1	8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机	1153.49	425.120	425.12	2.000	202.50					74.910	525.87											728.37
2	8001030	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机	1452.56	604.710	604.71	2.000	202.50					91.930	645.35											847.85
3	8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机	1014.96	358.340	358.34	2.000	202.50					64.690	454.12											656.62
4	8001045	斗容量1.0m³轮胎式装载机	560.12	114.160	114.16	1.000	101.25					49.030	344.19									0.52		445.96
5	8001058	功率120kW以内平地机	1145.27	365.130	365.13	2.000	202.50					82.130	576.55											780.14
6	8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	627.07	144.840	144.84	1.000	101.25					54.270	380.98											482.23
7	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	565.26	183.210	183.21	1.000	101.25					40.000	280.80											382.05
8	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	723.03	206.200	206.20	1.000	101.25					59.200	415.58											516.83
9	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	158.23	34.520	34.52	1.000	101.25					3.200	22.46											123.74
10	8001089	机械自身质量15t以内振动压路机	1037.30	318.130	318.13	2.000	202.50					73.600	516.67											719.17
11	8003030	撒布宽度1~3m石屑撒布机	690.57	358.290	358.29	1.000	101.25					32.910	231.03											332.25
12	8003038	容量4000L以内沥青洒布车	586.96	197.330	197.33	1.000	101.25				34.280	287.95									0.43			389.63
13	8003075	凸起振动标线机	592.15	196.900	196.90	1.000	101.25				35.000	294.00												395.25
14	8003079	混凝土电动真空吸水机组	132.60	21.570	21.57	1.000	101.25										16.580	9.78						111.03
15	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	200.32	87.890	87.89	1.000	101.25											18.950	11.18					112.43
16	8003101	机动破路机	203.02	34.380	34.38	1.000	101.25						9.600	67.39										168.64

编制:

复核:

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：古潭乡定军村村委至215省道村路路修项目
编制范围：古潭乡定军村村委至215省道村路修项目

序 号	代 号	机 械 名 称	台 班 单 价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车 船 税	合 计
				调整系数： 1.0		机械工 101.25元/工日	重油 一元/kg		汽油 8.4元/kg		柴油 7.02元/kg		煤 一元/t		电 0.59元/kw.h		水 4.11元/m3		木柴 一元/kg				
				定额	调整值		定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			
17	8003119	多锤头破碎机	1049.42	8183.330	8183.33	2.000	202.50					257.660	1808.77			62.000	254.82					2266.09	
18	8003120	Z型压路机	1269.05	584.210	584.21	2.000	202.50					68.710	482.34									684.84	
19	8005002	出料容量250L以内 强制式混凝土搅拌机	158.74	25.510	25.51	1.000	101.25															133.23	
20	8007001	装载质量2t以内载 货汽车	339.47	68.870	68.87	1.000	101.25					20.140	169.18									270.60	
21	8007002	装载质量3t以内载 货汽车	398.60	77.740	77.74	1.000	101.25					26.120	219.41									320.86	
22	8007003	装载质量4t以内载 货汽车	469.12	79.560	79.56	1.000	101.25					34.290	288.04									389.56	
23	8007005	装载质量6t以内载 货汽车	471.28	94.220	94.22	1.000	101.25							39.240	275.46							377.06	
24	8007015	装载质量10t以内 自卸汽车	731.73	241.330	241.33	1.000	101.25							55.320	388.35							490.40	
25	8007025	装载质量30t以内 平板拖车组	1152.73	595.570	595.57	2.000	202.50							50.400	353.81							557.16	
26	8007041	容量6000L以内洒 水汽车	697.15	307.390	307.39	1.000	101.25					34.290	288.04									389.76	
27	8007043	容量10000L以内洒 水汽车	1078.43	605.760	605.76	1.000	101.25							52.800	370.66							472.67	
28	8009025	提升质量5t以内汽 车式起重机	630.63	211.280	211.28	2.000	202.50					25.740	216.22									419.35	
29	8009026	提升质量8t以内汽 车式起重机	692.07	288.760	288.76	2.000	202.50							28.500	200.07							403.34	
30	8015028	容量32kV·A以内 交流电弧焊机	156.94	5.170	5.17	1.000	101.25													85.620	50.52	151.77	

编制：

复核：

