

雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

招 标 控 制 价

招 标 人：隆安县交通运输局
(单位盖章)

造价咨询人：广西易通工程咨询有限公司
(单位盖章)

2025年6月6日



雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 3825995.00元

(大写): 叁佰捌拾贰万伍仟玖佰玖拾伍元整

招 标 人:

隆安县交通运输局

(单位盖章)

工程造价

咨 询 人:

广西易通工程咨询有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

明林
印显

4501231012264

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

和易
印致

4501231016330

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2025年6月6日

复 核 时 间:

2025年6月6日



编制说明

一、工程概况

雁江镇雁江至和济村道路修缮建设位于隆安县雁江镇雁江至和济村，项目包含雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）、雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那绿）、雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）三个子项目。

全线按实际增加挡土墙、涵洞及盖板涵。远离村庄路段，采用共振破碎机将旧水泥混凝土板块破碎，破碎后振动碾压，加铺20cm水泥混凝土面层；靠近村庄、涵洞路段，凿除旧路面，重新恢复15cm级配碎石基层+20cm水泥混凝土面层。

二、编制依据

- 1、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）。
- 2、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- 3、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。
- 4、桂交基建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》。
- 5、桂交基建管发[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班使用税标准的通知》。
- 6、计价依据：《部2018预》部颁2018预算计价依据。
- 7、本工程采用“同望WECOST公路工程造价管理系统v10.8”用计算机进行编制。

三、单价

- 1、根据桂交基建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》，本工程综合人工工资和机械工工资：101.25元/工日。

- 2、材料费：外购材料单价采用询价方式，油类及钢材参考《南宁建设工程造价信息2025年4月（下半月刊）》除税信息价计取。

- ①钢材：材料原价按南宁信息价+增运运费计算。

- ②水泥：材料原价按隆安县信息价+增运运费计算。

- ③中（粗）砂、碎石、块石：材料原价按隆安县信息价+增运运费计算。

四、相关费用

- 1、其他直接费率：

- ①冬季施工增加费：本项目所在地不属于冬季和准冬季气温区，不计冬季施工增加费；

- ②雨季施工增加费：本项目所在地雨量区Ⅱ、雨季期5个月，计算雨季施工增加费；

- ③夜间施工增加费：本项目不计此项费用；

- ④特殊地区施工增加费：本项目不计此项费用；

- ⑤行车干扰工程施工增加费：本项目不计此项费用；

- ⑥施工辅助费：按《编制办法》规定计列；

- ⑦工地转移费：按50km计列。

2、间接费：

（一）规费

- ①养老保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；

- ②失业保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；

- ③医疗保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；

- ④住房公积金：按《编制办法》及《补充规定》计列；

- ⑤工伤保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列。

（二）企业管理费

- ①基本费用：按《编制办法》规定计列；

- ②主副食运费补贴：按3km计列。；

- ③职工探亲路费：按《编制办法》规定计列；

- ④职工取暖补贴：本项目不计此项费用；

- ⑤财务费用：按《编制办法》规定计列。

- 3、利润：按《编制办法》规定计列。

- 4、税金：按《编制办法》规定计列。

- 5、专项费用：

- ①安全生产费：按《编制办法》规定以建筑安装工程费乘以安全生产费率进行计算，费率按1.5%计取。

- ②施工场地建设费以施工场地计费基数，以累进法计算。施工场地计费基为定额建筑安装工程费扣除专项费，费率按1.0%计取。

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修繕建设										
项次	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额（元）				技术经济 指标	各项费用 比例 （%）	备注
				雁江镇雁江至 和济村道路修 繕建设（C106 雁江-和济）	雁江镇雁江至和 济村道路修繕建 设（C234和济涵 洞-那录）	雁江镇雁江至 和济村道路修 繕建设（C235 那艾-和济）	合计			
1	第100章至第700章合计			2858023	662179	305794	3825995		100.00	
100	清单 第100章 总 则			71099	16515	7598	95211		2.49	
200	清单 第200章 路 基			525974	28952	126792	681718		17.82	
300	清单 第300章 路 面			2188804	475527	171404	2835735		74.12	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			18333	141185		159518		4.17	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			53813			53813		1.41	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			2858023	662179	305794	3825995		100.00	
11	计日工合计									
11.1	劳 务									
11.2	材 料									
11.3	施工机械									
12	暂列金额（不含计日工总额）									
13	投标报价			2858023	662179	305794	3825995		100.00	

编制：复核：

复核:

编制:

全标段人工、主要材料、机械台班数量汇总表

项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

02-1表

序号	规格名称	单位	总数量	标 段 名 称			
				雁江镇雁江至和 济村道路修缮建 设 (C106雁江- 和济)	雁江镇雁江至和 济村道路修缮建 设 (C234和济涵 洞-那录)	雁江镇雁江至 和济村道路修 缮建设 (C235 那艾-和济)	
1	人工	工日	6297.846	4747.974	1053.137	496.735	
2	机械工	工日	761.801	549.23	127.862	84.709	
3	HPB300钢筋	t	0.092	0.071	0.016	0.005	
4	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径	t	0.042	0.042			
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	185.676	150.15	5.076	30.45	
6	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	50.158	31.942	15.526	2.69	
7	型钢工字钢, 角钢	t	1.327	0.979	0.274	0.074	
8	钢板Q235, δ=5~40mm	t	0.074	0.074			
9	钢管无缝钢管	t	0.034	0.002	0.032		
10	镀锌钢板 δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm	t	0.004	0.004			
11	钢管立柱	t	2.584	2.584			
12	钢模板各类定型大块钢模板	t	0.106	0.054	0.052		
13	组合钢模板	t	1.729	1.365	0.1	0.264	
14	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	16.715	14.565	2.15		
15	螺栓混合规格	kg	285.766	279.43	6.336		
16	铁件铁件	kg	4495.766	3700.563	50.498	744.705	
17	铁钉混合规格	kg	0.793		0.793		
18	石油沥青	t	2.697	1.93	0.604	0.163	
19	汽油92号	kg	596.048	539.841	37.065	19.142	
20	柴油0号, -10号, -20号	kg	22998.188	16444.571	3340.989	3212.628	
21	煤	t	0.456	0.351	0.078	0.027	
22	电	kW·h	10325.731	7957.772	1618.092	749.867	
23	水	m ³	2101.386	1563.859	320.629	216.898	

编制:

复核:

全标段人工、主要材料、机械台班数量汇总表

项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

02-1表

序号	规格名称	单位	总数量	标 段 名 称			
				雁江镇雁江至和 济村道路修缮建 设 (C106雁江- 和济)	雁江镇雁江至和 济村道路修缮建 设 (C234和济涵 洞-那绿)	雁江镇雁江至 和济村道路修 缮建设 (C235 那艾-和济)	
1	原木混合规格	m3	3.449	2.86	0.009	0.58	
2	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1.793	1.23	0.467	0.096	
3	PVC塑料管 (Φ50mm) Φ50mm	m	154.8	128.7		26.1	
4	底油	kg	33.534	33.534			
5	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m2	4.312	4.312			
6	中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m3	2695.452	2039.35	453.177	202.925	
7	砂砾堆方	m3	30.791	5.304	25.487		
8	片石码方	m3	364.74	168.373	164.612	31.755	
9	碎石 (2cm) 最大粒径2cm堆方	m3	66.523	55.586	0.696	10.241	
10	碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	3898.621	2987.525	678.704	232.392	
11	碎石 (8cm) 最大粒径8cm堆方	m3	656.609	526.119	26.96	103.53	
12	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	1231.144	789.974	387.342	53.828	
13	路面用碎石 (3.5cm) 最大粒径3.5cm堆方	m3	57.447	46.512	7.211	3.724	
14	42.5级水泥	t	2011.709	1540.672	327.449	143.588	
15	Φ600mm以内混凝土排水管	m	13	13			
16	Φ1000mm以内混凝土排水管	m	67		67		
17	反光玻璃珠JT/T280—1995 1、2号 (A类)	kg	38.637	38.637			
18	反光膜	m2	0.726	0.726			
19	震动标线涂料	kg	1144.384	1144.384			
20	其他材料费	元	8964.438	6862.713	1401.713	700.012	
21	设备摊销费	元	15.658	10.095	4.873	0.69	
22	HPB300钢筋 Φ10以内 综合	t	0.415	0.184	0.231		
23	HPB300钢筋 Φ10以上 综合	t	1.714	0.952	0.635	0.127	

编制:

复核:

全标段人工、主要材料、机械台班数量汇总表

项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

02-1表

序号	规格名称	单位	总数量	标 段 名 称			
				雁江镇雁江至和济村道路修缮建设 (C106雁江-和济)	雁江镇雁江至和济村道路修缮建设 (C234和济涵洞-那淥)	雁江镇雁江至和济村道路修缮建设 (C235那艾-和济)	
1	HRB400钢筋 Φ10以上 综合	t	9.015	5.645	2.956	0.414	
2	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	0.31	0.31			
3	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	11.279	4.2	1.603	5.476	
4	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	3.726	3.486		0.24	
5	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	0.947	0.149	0.798		
6	斗容量1.0m³轮胎式装载机ZL20	台班	7.53	4.148	3.081	0.301	
7	功率120kW以内平地机F155	台班	1.349	0.874	0.415	0.06	
8	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	1.291	0.836	0.397	0.058	
9	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	2.864	1.575	0.217	1.072	
10	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	4.695	3.042	1.444	0.209	
11	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	27.222	22.457	3.011	1.754	
12	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	6.803	5.508	0.854	0.441	
13	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	2.817	2.465		0.352	
14	机械自身质量20~25t轮胎式压路机VL27	台班	3.591	2.907	0.451	0.233	
15	凸起振动标线机	台班	1.954	1.954			
16	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	56.452	43.404	9.658	3.39	
17	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	56.817	43.685	9.72	3.412	
18	机动破路机LPR300	台班	162.295	115.06	38.775	8.46	
19	共振破碎机	台班	13.417	10.863	1.684	0.87	
20	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	148.392	114.795	22.104	11.493	
21	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	2.147		2.147		
22	装载质量2t以内载货汽车	台班	2.219	2.219			
23	装载质量3t以内载货汽车	台班	1.134	0.918	0.142	0.074	

编制:

复核:

全标段人工、主要材料、机械台班数量汇总表

项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

02-1表

序号	规格名称	单位	总数量	标 段 名 称			
				雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）	雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那绿）	雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）	
1	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	5.473	5.473			
2	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	82.895	42.515	10.79	29.59	
3	装载质量30t以内平板拖车组	台班	2.268	1.836	0.285	0.147	
4	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	7.748	6.273	0.973	0.502	
5	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	26.401	20.197	4.632	1.572	
6	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	16.34	13.585		2.755	
7	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	1.851	0.769	1.082		
8	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	0.033		0.033		
9	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	0.867	0.16	0.707		
10	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	2.047	1.702	0.345		
11	小型机具使用费	元	9801.485	7676.568	1317.228	807.689	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
I	第100章至第700章合计			2858023		100.00	
100	清单 第100章 总 则			71099		2.49	
102	工程管理			42237		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	42237	42236.79	1.48	
104	施工场地建设费			28862		1.01	
104-1	施工场地建设费	总额	1	28862	28862.32	1.01	
200	清单 第200章 路基			525974		18.40	
202	场地清理			98933		3.46	
202-1	清理与掘除			163		0.01	
-a	砍树挖根树直径10cm以上	棵	5	163	32.53	0.01	
202-2	挖除旧路面			98770		3.46	
-a	挖除水泥混凝土路面 运距：5km	m3	721.028	75275	104.4	2.63	
-b	挖除整体路面基层 运距：5km	m3	435.771	14298	32.81	0.50	
-c	挖除水泥混凝土路面 平面交叉 运距：2km	m3	95	9197	96.81	0.32	
207	坡面排水			43814		1.53	
207-1	边沟			43814		1.53	
-c	现浇C20混凝土边沟	m3	66.49	43814	658.96	1.53	
209	挡土墙			383227		13.41	
209-5	混凝土挡土墙			383227		13.41	
-a	C20片石混凝土仰斜式路肩挡土墙	m3	69	36512	529.16	1.28	
-b	C20片石混凝土直立式路肩挡土墙	m3	646	346715	536.71	12.13	
300	清单 第300章 路面			2188804		76.58	
306	级配碎（砾）石底基层、基层			72540		2.54	
306-3	级配碎石基层			72540		2.54	
-a	10cm级配碎石基层（含过渡段、平面交叉）	m2	1105	16000	14.48	0.56	

复核：

编制：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

第 2 页 共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
-b	15cm级配碎石基层（凿除恢复）	m2	2697.5	56540	20.96	1.98	
312	水泥混凝土面板			1649998		57.73	
312-1	水泥混凝土面板			1620185		56.69	
-a	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa（含过渡段平面交叉）	m2	17572.5	1620185	92.2	56.69	含：错车道、平面交叉工程
312-2	钢筋			29813		1.04	
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	928.704	5015	5.4	0.18	
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	5040.281	24798	4.92	0.87	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			57297		2.00	
313-1	路肩培土（含购土费用）	m3	1069.38	57297	53.58	2.00	
315	其他路面			408969		14.31	
315-1	共振碎石化20cm水泥混凝土面层	m2	15300	408969	26.73	14.31	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			18333		0.64	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			18333		0.64	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			18333		0.64	
419-1-1	1-D0.6m钢筋混凝土圆管涵 管壁厚：10cm	m	13	18333	1410.25	0.64	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			53813		1.88	
602	护栏			29633		1.04	
602-3	波形梁钢护栏			29633		1.04	
-a	路侧波形梁钢护栏（波形护栏拆除利用）			29633		1.04	
-a-1	波形钢板护栏（Gr-C-4E）	m	154	9664	62.75	0.34	
-a-2	波形钢板护栏（Gr-C-4C）	m	254	19969	78.62	0.70	
604	道路交通标志			252		0.01	
604-7	附着式交通标志			252		0.01	
604-7-1	栏式轮廓标	块	55	252	4.59	0.01	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
605	道路交通标线			18024		0.63	
605-8	减速带			18024		0.63	
605-8-1	减速振动标线	m	145.8	18024	123.62	0.63	
609	安全设施拆除工程			5904		0.21	
604-7-1	拆除波形梁护栏	m	408	5904	14.47	0.21	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			2858023		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			2858023		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					清单 第 200章 基	清单 第 300章 面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线			辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	4747.975	1155.376	3486.411	39.5	66.689					
1051001	机械工	工日	101.25	549.23	209.367	325.767	2.606	11.49					
2001001	HPB300钢筋	t	3541.8	0.071	0.001	0.07							
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1~9mm； 股丝6×37，绳径14.1~15.5mm）	t	5830.8	0.042				0.042					
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.42	150.15	150.15								
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.78	31.942	1.5	30.442							
2003004	型钢（工字钢，角钢）	t	3608.8	0.979	0.002	0.949	0.028						
2003005	钢板（Q235，δ=5~40mm）	t	3703.3	0.074				0.074					
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4325.8	0.002	0.002								
2003012	镀锌钢板（δ=1mm，δ=1.5mm，δ=3mm）	t	4974.13	0.004				0.004					
2003015	钢管立柱	t	5722.4	2.584				2.584					
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5998.4	0.054	0.054								
2003026	组合钢模板	t	5456.4	1.365	1.317		0.048						
2009011	电焊条（结422（502、506、507）3.2/4.0/5.0）	kg	6.5	14.564	0.478			14.086					
2009013	螺栓（混合规格）	kg	5.58	279.427				279.427					
2009028	铁件（铁件）	kg	5.65	3700.563	3677.159		23.405						
3001001	石油沥青	t	4140	1.93	0.191	1.74							
3003002	汽油（92号）	kg	8.4	539.842		239.079		300.762					
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.02	16444.544	3808.519	12583.219	52.806						
3005001	煤	t	664	0.351		0.351							
3005002	电	kW·h	0.57	7957.771	1202.762	6576.303	27.968	150.739					

编制：_____
复核：_____

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）														第 2 页 共 4 页				02表	
代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗								
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管线					辅助生产	%	数量				
3005004	水	m3	4.11	1563.858	804.028	726.863	23.14	9.828											
4003001	原木（混合规格）	m3	965.49	2.86	2.86														
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm, 中方混合规格）	m3	1177.88	1.23		1.23													
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	6.57	128.7	128.7														
5009007	底油	kg	11.37	33.534				33.534											
5009012	油毛毡（400g, 0.915m×21.95m）	m2	5.31	4.312	4.312														
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	93	2039.35	371.596	1649.003	14.741	4.01											
5503007	砂砾（堆方）	m3	66.98	5.304			5.304												
5505005	片石（码方）	m3	64.55	168.373	156.585		11.788												
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	66.98	55.586	55.586														
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	66.98	2987.524	5.215	2975.376		6.934											
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	66.98	526.119	510.51		15.609												
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	66.98	789.974		789.974													
5505019	路面用碎石（3.5cm）（最大粒径3.5cm堆方）	m3	66.98	46.512		46.512													
5509002	42.5级水泥	t	363	1540.671	198.5	1333.542	5.831	2.799											
5511008	Φ600mm以内混凝土排水管	m	139.4	13			13												
6007003	反光玻璃珠（JT/T280—1995 1、2号（A类）	kg	4.75	38.637				38.637											
6007004	反光膜	m2	179	0.726				0.726											
6007010	震动标线涂料	kg	8.12	1144.384				1144.384											
7801001	其他材料费	元	1	6862.713	1833.983	4656.713	58.544	313.474											
7901001	设备摊销费	元	1	10.095		10.095													
编制：														复核：					

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设										第 3 页 共 4 页				02表	
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）										分项统计				场外运输损耗	
代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	清单 第 200章 路基	清单 第 300章 路面	清单 第 400章 桥梁、涵 洞	清单 第 600章 安全设施 及预埋管 线					辅助生产	%	数量
20010010 01	HPB300钢筋 Φ10以上 综合	t	3717.8	0.952		0.952									
20010010 01	HPB300钢筋 Φ10以内 综合	t	3541.8	0.184	0.184										
20010020 01	HRB400钢筋 Φ10以上 综合	t	3294.8	5.645	0.479	5.166									
8001003	功率90kW以内履带式推土机（T120A）	台班	1009.29	0.31	0.31										
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100 液压）	台班	1153.49	4.2	1.994	2.052	0.154								
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A 液压）	台班	1452.56	3.486	3.486										
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100 机械）	台班	1014.96	0.149			0.149								
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	560.12	4.148	4.096		0.051								
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1145.27	0.875		0.875									
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.07	0.837		0.837									
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y- 12/15）	台班	565.26	1.574	1.118	0.456									
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y- 18/21）	台班	723.03	3.042		3.042									
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 （YZS06B）	台班	158.23	22.457		22.457									
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机 （CA25PD）	台班	1037.3	5.508		5.508									
8001095	蛙式夯土机（200~620N·m）（HW-280）	台班	25.02	2.465	2.465										
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机 （YL27）	台班	927.54	2.907		2.907									
8003075	凸起振动标线机	台班	592.15	1.954				1.954							

复核：

编制：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）															第 4 页 共 4 页				02表	
代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计								场外运输损耗							
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞	清单第600章安全设施及预埋管线						辅助生产	%	数量				
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m）	台班	132.27	43.404		43.404														
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	199.94	43.685		43.685														
8003101	机动破路机（LPR300）	台班	203.02	115.06	115.06															
8003118	共振破碎机	台班	26526.05	10.863		10.863														
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	157.65	114.794	21.27	92.783	0.516	0.226												
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	339.47	2.219				2.219												
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	398.6	0.918		0.918														
8007003	装载质量4t以内载货汽车（CA10B）	台班	469.12	5.474				5.474												
8007015	装载质量10t以内自卸汽车（QD361）	台班	731.73	42.516	28.384	13.952	0.18													
8007025	装载质量30t以内平板拖车组	台班	1152.73	1.836		1.836														
8007041	容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ）	台班	697.15	6.273		6.273														
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1078.43	20.196		20.196														
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机（QY8）	台班	692.07	13.585	13.585															
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机（QY12）	台班	826.57	0.768	0.142		0.627													
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机（QY25）	台班	1331.12	0.16	0.16															
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	155.22	1.702	0.084			1.618												
8099001	小型机具使用费	元	1	7676.571	1420.052	5428.731	23.761	804.027												

复核：

编制：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费(元)	直接费(元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)		税金 (元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
1	100	清单 第100章 总则																71099	
2	102	工程管理																42237	
3	102~3	安全生产费	总额	1														42237	42236.79
4	104	施工场地建设费																28862	
5	104~1	施工场地建设费	总额	1														28862	28862.32
6	200	清单 第200章 路基			394150.16		116981.75	195905.21	70224.47	383111.43		6239.25	16136.27	46290.36	30838.55	43353.37		525974	
7	202	场地清理			72544.88		21983.91		47566.34	69550.24		1344.81	2008.79	12369.08	5564.01	8093.27		98933	
8	202~1	清理与掘除			114.44		60.75		49.22	109.97		2.39	5.08	22.73	9.05	13.43		163	
9	~a	砍树挖根树直径10cm以上	棵	5	114.44		60.75		49.22	109.97		2.39	5.08	22.73	9.05	13.43		163	32.53
10	202~2	挖除旧路面			72430.44		21923.16		47517.11	69440.27		1342.43	2003.7	12346.36	5554.97	8079.84		98770	
11	~a	挖除水泥混凝土路面 运距：5km	m3	721.028	54370.39		18981.06		33086.57	52067.63		1021.8	1527.87	10359.45	4155.82	6139.87		75275	104.4
12	~b	挖除整体路面基层 运距：5km	m3	435.771	11509.8		441.22		10666.73	11107.95		192.26	283.84	644.02	889.35	1180.57		14298	32.81
13	~c	挖除水泥混凝土路面 交叉 运距：2km	m3	95	6550.25		2500.88		3763.81	6264.69		128.37	191.99	1342.89	509.8	759.4		9197	96.81
14	207	坡面排水			33673.56		9378.07	20678.86	2226.3	32283.24		494.89	1466.57	3307.99	2644.12	3617.71		43814	
15	207~1	边沟			33673.56		9378.07	20678.86	2226.3	32283.24		494.89	1466.57	3307.99	2644.12	3617.71		43814	
16	~c	现浇C20混凝土边沟	m3	66.49	33673.56		9378.07	20678.86	2226.3	32283.24		494.89	1466.57	3307.99	2644.12	3617.71		43814	658.96
17	209	挡土墙			287931.73		85619.77	175226.35	20431.84	281277.95		4399.54	12660.91	30613.3	22630.42	31642.39		383227	
18	209~5	混凝土挡土墙			287931.73		85619.77	175226.35	20431.84	281277.95		4399.54	12660.91	30613.3	22630.42	31642.39		383227	
19	~a	C20片石混凝土仰斜式路肩 挡土墙	m3	69	27407.01		8246.7	16876.59	1656.06	26779.34		419.08	1211.32	2932.74	2154.58	3014.74		36512	529.16

复核：

编制：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)		税金 (元)		金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%)	税金 (%)	合计	单价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
20	~b	C20片石混凝土直立式路肩挡土墙	m3	646	260524.72		77373.08	158349.76	18775.78	254498.61		3980.46	11449.6	27680.55	20475.85	28627.66	346715	536.71		
21	300	清单 第300章 路面			1753787.16		352999.06	932807.61	379842.39	1665649.06		23730.33	53504.56	129304.27	135861.84	180724.5	2188804			
22	306	级配碎 (砾) 石底基层、基层			65501.34		906.57	52922.53	4539.11	58368.21		607.26	2001.72	527.53	5053.79	5990.27	72540			
23	306~3	级配碎石基层			65501.34		906.57	52922.53	4539.11	58368.21		607.26	2001.72	527.53	5053.79	5990.27	72540			
24	~a	10cm级配碎石基层 (含过渡段、平面交叉)	m2	1105	14396.01		223.76	11351.68	1276.79	12852.23		137.45	439.94	138.68	1111.03	1321.14	16000	14.48		
25	~b	15cm级配碎石基层 (凿除恢复)	m2	2697.5	51105.33		682.81	41570.85	3262.32	45515.97		469.8	1561.78	388.86	3942.76	4669.13	56540	20.96		
26	312	水泥混凝土面板			1317372.04		312840.3	876769.71	54798.44	1244408.45		15562.03	40283.72	111570.1	101892.76	136234.53	1649998			
27	312~1	水泥混凝土面板			1294170.18		309939.36	856032.77	54739.94	1220712.07		15420.28	39549.84	110598.29	100106.21	133774.8	1620185			
28	~a	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa (含过渡段、平面交叉)	m2	17572.5	1294170.18		309939.36	856032.77	54739.94	1220712.07		15420.28	39549.84	110598.29	100106.21	133774.8	1620185	92.2		
29	312~2	钢筋			23201.86		2900.93	20736.94	58.5	23696.37		141.75	733.88	971.81	1786.55	2459.73	29813			
30	~a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	928.704	3678.61		451.35	3566.42	9.1	4026.86		22.44	116.36	151.2	283.25	414.01	5015	5.4		
31	~b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	5040.281	19523.25		2449.59	17170.53	49.4	19669.51		119.31	617.52	820.61	1503.3	2045.72	24798	4.92		
32	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			40381.31		22521.65		16129.22	38650.87		742.8	1118.05	8918.9	3134.37	4730.85	57297			
33	313~1	路肩培土 (含购土费用)	m3	1069.38	40381.31		22521.65		16129.22	38650.87		742.8	1118.05	8918.9	3134.37	4730.85	57297	53.58		
34	315	其他路面			330532.47		16730.55	3115.37	304375.62	324221.54		6818.25	10101.07	8287.74	25780.92	33768.86	408969			

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设																				
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）																				
序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置 费(元)	直接费（元）				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)		税金 (元)	金额合计（元）		
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)		合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
35	315~1	共振碎石化20cm水泥混凝土 面层	m2	15300	330532.47		16730.55	3115.37	304375.62	324221.54		6818.25	10101.07	8287.74	25780.92	33768.86		408969	26.73	
36	400	清单 第400章 桥梁、涵 洞			14376.55		3999.39	8490.14	1112.95	13602.48		185.36	486.82	1428.23	1116.62	1513.76		18333		
37	419	圆管涵及倒虹吸管涵			14376.55		3999.39	8490.14	1112.95	13602.48		185.36	486.82	1428.23	1116.62	1513.76		18333		
38	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵			14376.55		3999.39	8490.14	1112.95	13602.48		185.36	486.82	1428.23	1116.62	1513.76		18333		
39	419~1 ~1	1-D0.6m钢筋混凝土圆管涵 壁厚：10cm	m	13	14376.55		3999.39	8490.14	1112.95	13602.48		185.36	486.82	1428.23	1116.62	1513.76		18333	1410.25	
40	600	清单 第600章 安全设施 及预埋管线			40885.98		6752.27	29173.56	5568.66	41494.49		465.55	1572.34	2651.72	3184.95	4443.21		53813		
41	602	护栏			22523.24		3489.88	18879.45	872.59	23241.91		173.13	756.85	1274.37	1740.23	2446.78		29633		
42	602~3	波形梁护栏			22523.24		3489.88	18879.45	872.59	23241.91		173.13	756.85	1274.37	1740.23	2446.78		29633		
43	~a	路侧波形梁钢护栏（波形护 栏拆除利用）			22523.24		3489.88	18879.45	872.59	23241.91		173.13	756.85	1274.37	1740.23	2446.78		29633		
44	~a~1	波形钢板护栏（Gr-C-4E）	m	154	7390.15		550.86	6912.88	332.72	7796.46		44.94	233.75	221.45	569.03	797.91		9664	62.75	
45	~a~2	波形钢板护栏（Gr-C-4C）	m	254	15133.09		2939.02	11966.56	539.87	15445.45		128.19	523.1	1052.93	1171.2	1648.88		19969	78.62	
46	604	道路交通标志			186.91		38.98	153.77		192.75		2.61	8.3	13.06	14.68	20.83		252		
47	604~7	附着式交通标志			186.91		38.98	153.77		192.75		2.61	8.3	13.06	14.68	20.83		252		
48	604~7 ~1	栏式轮廓标	块	55	186.91		38.98	153.77		192.75		2.61	8.3	13.06	14.68	20.83		252	4.59	
49	605	道路交通标线			14068.52		1018.6	10140.35	2907.88	14066.82		204.17	624.78	534.1	1105.39	1488.17		18024		
50	605~8	减速带			14068.52		1018.6	10140.35	2907.88	14066.82		204.17	624.78	534.1	1105.39	1488.17		18024		
51	605~8 ~1	减速振动标线	m	145.8	14068.52		1018.6	10140.35	2907.88	14066.82		204.17	624.78	534.1	1105.39	1488.17		18024	123.62	
52	609	安全设施拆除工程			4107.3		2204.82		1788.19	3993.01		85.64	182.41	830.2	324.65	487.43		5904		
编制：															复核：					

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工辅 助费	工地 转移 费	综合费率		基本费 用	主副食 运费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合费 率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939						0.521	0.224	1.163	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.876						0.47	0.176	1.052	0.47	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.959						0.154	0.157	1.116	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.818	0.321	1.261	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.622						1.201	0.262	0.884	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.622						1.201	0.262	0.884	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.742						1.537	0.333	1.075	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.497						2.729	0.622	2.119	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.497						2.729	0.622	2.119	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.907						1.677	0.389	1.296	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

序号	工程名称	措施费										企业管理费								规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	砍树挖根树直径10cm以上		0.71						1.37	0.3	1.01	1.37	4.11	0.13	0.31		0.53	5.08	10.8	0.34	5.09	0.68	5.77	22.7
2	挖除水泥混凝土路面 运距：5km		502.98						366.06	152.76	655.74	366.06	1203.9	41.17	83.36		199.44	1527.87	4947.8	154.62	2319.28	309.24	2628.52	1035.945
3	挖除整体路面基层 运距：5km		109.3						55.55	27.4	136.71	55.55	218.13	10.62	16.73		38.36	283.84	307.59	9.61	144.18	19.23	163.41	644.02
4	挖除水泥混凝土路面 平面交叉 运距：2km		61.54						47.47	19.35	80.89	47.47	151.84	4.84	10.33		24.98	191.99	641.38	20.04	300.65	40.09	340.73	1342.89
5	现浇C20混凝土边沟		81.33						382.3	31.56	112.89	382.3	1178.25	38.67	89.57		160.17	1466.57	1579.93	49.38	740.59	98.75	839.34	3307.99
6	C20片石混凝土仰斜式路肩挡土墙		65.65						326.46	26.97	92.63	326.46	978.17	31.27	74.75		127.14	1211.32	1400.72	43.77	656.58	87.55	744.13	2932.74
7	C20片石混凝土直立式路肩挡土墙		648.6						3072.77	259.09	907.69	3072.77	9243.61	297.45	706.69		1201.86	1144.96	1322.056	413.14	6197.29	826.42	7023.42	2768.055
8	10cm级配碎石基层（含过渡段、平面交叉）		14.68						117.76	5.01	19.69	117.76	349.39	9.59	22.89		58.16	439.94	66.23	2.07	31.05	4.14	35.19	138.68
9	15cm级配碎石基层（凿除恢复）		38.59						418.04	13.18	51.76	418.04	1240.33	33.73	81.26		206.47	1561.78	185.72	5.86	87.01	11.61	98.67	388.86
10	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa（含过渡段、平面交叉）		3603.43						1058.63	1230.53	4833.96	1058.63	3140.95	854.15	2057.73		5228.45	3954.84	5282.306	1650.72	2476.081	3301.44	2806.225	1105.98.2
11	光圆钢筋（HPB300）								20.75	1.7	1.7	20.75	82.48	3.83	6.03		24.02	116.36	72.22	2.26	33.85	4.51	38.37	151.2
12	带肋钢筋（HRB400）								110.11	9.2	9.2	110.11	437.71	20.3	32.02		127.49	617.52	391.93	12.25	183.72	24.5	208.22	820.61

复核：

编制：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13	路肩培土（含购土费用）		381. 57						251. 69	109. 54	491. 11	251. 69	877. 47	33.7 2	62.2 7		144. 6	1118. .05	4259. .77	133. 12	1996. .77	266. 24	2263. .9	8918. .9
14	共振碎石化20cm水泥混凝土面层		3067. .11						2703. .76	1047. .38	4114. .49	2703. .76	8022. .02	218. 15	525. 55		1335. .35	1010. 1.07	3958. .32	123. 7	1855. .46	247. 4	2102. .86	8287. .74
15	1-D0.6m钢筋混凝土管涵 管壁厚：10cm		39.4 2						130. 59	15.3 5	54.7 7	130. 59	392. 83	11.9 8	29.1 1		52.9 82	486. 82	682. 14	21.3 2	319. 75	42.6 3	362. 39	1428. .23
16	波形钢板护栏（Gr-C-4E）								41.6 8	3.26	3.26	41.6 8	165. 69	7.69 2	12.1 2		48.2 6	233. 75	105. 77	3.31 8	49.5 8	6.61 8	56.1 9	221. 45
17	波形钢板护栏（Gr-C-4C）		9.15						107. 5	11.5 4	20.6 9	107. 5	386. 06	16.0 9	28.6 4		92.3 2	523. 1	502. 89	15.7 2	235. 73	31.4 3	267. 16	1052. .93
18	栏式轮廓标		0.26						2.25	0.11	0.36	2.25	6.71	0.21	0.51		0.87	8.3	6.24	0.2	2.92	0.39	3.31	13.0
19	减速振动标线		24.7 7						168. 96	10.4 4	35.2 1	168. 96	504. 64	16.0 4	38.5 5		65.5 6	624. 78	255. 09	7.97 9	119. 57	15.9 4	135. 52	534. 1
20	拆除波形梁护栏		25.5 5						49.3 3	10.7 6	36.3 1	49.3 3	147. 33	4.68 5	11.2 5		19.1 4	182. 41	396. 51	12.3 9	185. 87	24.7 8	210. 65	830. 2
21	合计：		8674. .63						1896. 0.41	2985. .45	1166. 0.08	1896. 0.41	5700. 0.15	1654. .15	3889. .67		9156. .03	7170. 0	8581. 4.73	2681. .71	4022. 5.66	5363. .42	4558. 9.07	1796. 74.5

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设 编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）										第 1 页 共 3 页		09表
序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	
1	人工	工日	1001001	101.25		19	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.02		
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	煤	t	3005001	664		
3	HPB300钢筋	t	2001001	3541.8		21	电	kW·h	3005002	0.57		
4	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~	t	2001019	5830.8		22	水	m3	3005004	4.11		
5	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.42		23	原木混合规格	m3	4003001	965.49		
6	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.78		24	锯材中板 δ = 19~35mm，中方混合规格	m3	4003002	1177.88		
7	型钢工字钢，角钢	t	2003004	3608.8		25	PVC塑料管（Φ 50mm）Φ 50mm	m	5001013	6.57		
8	钢板Q235， δ = 5~40mm	t	2003005	3703.3		26	底油	kg	5009007	11.37		
9	钢管无缝钢管	t	2003008	4325.8		27	油毛毡400g，0.915m×21.95m	m2	5009012	5.31		
10	镀锌钢板 δ = 1mm， δ = 1.5mm， δ = 3mm	t	2003012	4974.13		28	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	93		
11	钢管立柱	t	2003015	5722.4		29	砂砾堆方	m3	5503007	66.98		
12	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5998.4		30	片石码方	m3	5505005	64.55		
13	组合钢模板	t	2003026	5456.4		31	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	66.98		
14	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.5		32	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	66.98		
15	螺栓混合规格	kg	2009013	5.58		33	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	66.98		
16	铁件铁件	kg	2009028	5.65		34	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	66.98		
17	石油沥青	t	3001001	4140		35	路面用碎石（3.5cm）最大粒径3.5cm堆方	m3	5505019	66.98		
18	汽油92号	kg	3003002	8.4		36	42.5级水泥	t	5509002	363		
复核：												
编制：												

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

第 2 页 共 3 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	Φ 600mm以内混凝土排水管	m	5511008	139.4		55	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	8001085	158.23	
38	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	4.75		56	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	8001089	1037.3	
39	反光膜	m ²	6007004	179		57	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	8001095	25.02	
40	震动标线涂料	kg	6007010	8.12		58	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	8003068	927.54	
41	其他材料费	元	7801001	1		59	凸起振动标线机	台班	8003075	592.15	
42	设备摊销费	元	7901001	1		60	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	132.27	
43	HPB300钢筋 Φ10以上 综合	t	20010010 01	3717.8		61	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	199.94	
44	HPB300钢筋 Φ10以内 综合	t	20010010 01	3541.8		62	机动破路机LPR300	台班	8003101	203.02	
45	HRB400钢筋 Φ10以上 综合	t	20010020 01	3294.8		63	共振破碎机	台班	8003118	26526.05	
46	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1009.29		64	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	157.65	
47	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1153.49		65	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	339.47	
48	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1452.56		66	装载质量3t以内载货汽车	台班	8007002	398.6	
49	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035	1014.96		67	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	469.12	
50	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	560.12		68	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	731.73	
51	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1145.27		69	装载质量30t以内平板拖车组	台班	8007025	1152.73	
52	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	627.07		70	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSBq	台班	8007041	697.15	
53	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	565.26		71	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1078.43	
54	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	723.03		72	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	692.07	

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设 编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）						第 3 页 共 3 页	09表
序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注		
73	提升质量12t以内汽车式起重机 QY12	台班	8009027	826.57			
74	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25	台班	8009030	1331.12			
75	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	8015028	155.22			
76	小型机具使用费	元	8099001	1			
77	定额基价	元	1999	1			

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 6 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1	42236.79	42237		
104	施工场地建设费						
104-1	施工场地建设费	总额	1	28862.32	28862		
200	清单第200章路基						
202	场地清理						
202-1	清理与掘除						
202-1-a	砍树挖根树直径10cm以上	棵	5	32.53	163		
1-1-1-2	人工伐树(直径10cm以上),斗容1.0m3 以内挖掘机挖树根	10棵	0.5	325.28	163	06. 构造物 I	
202-2	挖除旧路面						
202-2-a	挖除水泥混凝土路面运距: 5km	m3	721.028	104.4	75275		
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	72.103	832.41	60019	04. 路面	
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.721	3656.1	2636	02. 石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方	0.721	16235.22	11706	03. 运输	实际运距(km): 5km;
1	切割机割缝	m	73	12.49	912	13. 不计	
202-2-b	挖除整体路面基层运距: 5km	m3	435.771	32.81	14298		
2-3-1-4	挖掘机整体挖除路面(基层)	10m3	43.577	165.74	7223	04. 路面	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方	0.436	16235.22	7075	03. 运输	实际运距(km): 5km;
202-2-c	挖除水泥混凝土路面平面交叉运距:	m3	95	96.81	9197		
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	9.5	832.41	7908	04. 路面	

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 6 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天 然密实方	0.095	3656.11	347	02. 石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石2km	1000m3天 然密实方	0.095	9914.86	942	03. 运输	实际运距(km)：2km；
207	坡面排水						
207-1	边沟						
207-1-c	现浇C20混凝土边沟	m3	66.49	658.96	43814		
1-3-4-5换	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体	6.649	5138.38	34165	06. 构造物 I	[5509001] 换 [5509002]；
4-6-8-1换	C25现浇混凝土矩形板上部构造	10m3实体	0.616	6329.65	3899	07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 普C25-32.5-4；[5509001] 换 [5509002]；
4-6-8-4换	现场加工现浇矩形板上部构造钢筋	1t	0.179	5109.99	915	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001002] 换 [2001001] ；[2001001] 换 [2001001001]HPB300钢筋 Φ10以内 综合；
4-6-8-4换	现场加工现浇矩形板上部构造钢筋	1t	0.467	4823.13	2254	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ；[2001002] 换 [2001002001]HRB400钢筋 Φ10以上 综合；
1-1-9-5换	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天 然密实方	0.035	3018.54	106	01. 土方	土方不需装车；定额*0.87；
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天 然密实方	0.033	3468.88	114	01. 土方	
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压 实方	0.035	10128.2	354	01. 土方	
1-1-2-5	挖掘机挖装淤泥、流沙	1000m3	0.067	8165.54	547	01. 土方	
1-1-11-5换	装载质量10t以内自卸汽车运土5km	1000m3天 然密实方	0.1	12437.47	1244	03. 运输	实际运距(km)：5km；
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	0.628	342.82	215	06. 构造物 I	
209	挡土墙						
209-5	混凝土挡土墙						
209-5-a	C20片石混凝土仰斜式路肩挡土墙	m3	69	529.16	36512		

复核：

编制：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和安）

标准定额库版本号：校验码：第 3 页 共 6 页21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1-4-19-1换	现浇片石混凝土挡土墙	10m3		6.9	5167.95	35659	06. 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
1-1-9-5换	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.021	3018.52	63	01. 土方	土方不需装车; 定额*0.87 ;
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.02	3468.95	69	01. 土方	
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		0.241	210.91	51	07. 构造物 II	
1-4-26-3	挡土墙填内心	100m3		0.21	2002.91	421	06. 构造物 I	
1-1-11-5换	装载质量10t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.02	12437.55	249	03. 运输	实际运距(km): 5km;
209-5-b	C20片石混凝土直立式路肩挡土墙	m3		646	536.71	346715		
1-4-19-1换	现浇片石混凝土挡土墙	10m3		64.6	5167.95	333849	06. 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
1-1-9-5换	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.194	3018.57	586	01. 土方	土方不需装车; 定额*0.870 ;
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.193	3468.93	670	01. 土方	
1-1-2-5	挖掘机挖装淤泥、流沙	1000m3		0.21	8165.54	1715	01. 土方	
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		4.72	210.91	996	07. 构造物 II	
1-4-26-3	挡土墙填内心	100m3		1.94	2002.92	3886	06. 构造物 I	
1-1-11-5换	装载质量10t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.403	12437.45	5012	03. 运输	实际运距(km): 5km;
300	清单第300章路面							
306	级配碎（砾）石底基层、基层							
306-3	级配碎石基层							
306-3-a	10cm级配碎石基层（含过渡段、平面交叉）	m2		1105	14.48	16000		
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层（拖拉机带铧犁拌和，压实厚度10cm）	1000m2		1.105	14480.06	16000	04. 路面	实际厚度(cm): 10cm;
306-3-b	15cm级配碎石基层（凿除恢复）	m2		2697.5	20.96	56540		
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层（拖拉机带铧犁拌和，压实厚度15cm）	1000m2		2.698	20963.22	56548	04. 路面	实际厚度(cm): 15cm;

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

标准定额库版本号：

校验码：

第 4 页 共 6 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
312-1-a	20cm水泥混凝土面层弯拉强度4.5MPa (含过渡段、平面交叉)	m2	17572.5	92.2	1620185		
2-2-17-1换	人工铺装混凝土路面厚度20cm	1000m2路	17.573	92198.69	1620161	04. 路面	普C30-32.5-4 换 普C35-42.5-4;
312-2	钢筋						
312-2-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	928.704	5.4	5015		
2-2-17-15换	水泥混凝土路面钢筋	1t	0.929	5399.08	5014	10. 钢材及钢结构 (一般)	[2001001] 量 0.179;[2001002] 量 0.846;钢筋抽换: [2001002] 换 [2001001] ;[2001001] 换 [2001001001]HPB300钢筋 Φ10以上 综合;
312-2-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	5040.281	4.92	24798		
2-2-17-15换	水泥混凝土路面钢筋	1t	5.04	4915.57	24776	10. 钢材及钢结构 (一般)	[2001001] 量 0.179;[2001002] 量 0.846;钢筋抽换: [2001001] 换 [2001002] ;[2001002] 换 [2001002001]HRB400钢筋 Φ10以上 综
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路 肩加固及路缘石						
313-1	路肩培土 (含购土费用)	m3	1069.38	53.58	57297		
2-3-2-5	培路肩	100m3	10.694	3816.12	40809	04. 路面	
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天 然密实方	1.037	3468.93	3596	01. 土方	
1-1-11-5换	装载质量10t以内自卸汽车运土5km	1000m3天 然密实方	1.037	12437.45	12892	03. 运输	实际运距 (km) : 5km;
315	其他路面						
315-1	共振碎石化20cm水泥混凝土面层	m2	15300	26.73	408969		
借[桂2020养项]2- 3-7-3换	共振碎石化 (水泥混凝土路面厚 20cm)	1000m2	15.3	26730.61	408978	04. 路面	实际厚度 (cm) : 20cm;
400	清单第400章桥梁、涵洞						

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-标准定额库版本号：和济）

第 5 页 共 6 页

21-1表

校验码：

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
419	圆管涵及倒虹吸管涵						
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵						
419-1-1	1-D0.6m钢筋混凝土圆管涵壁厚:10cm	m	13	1410.25	18333		
4-11-5-1	基础垫层填砂砾(砂)	10m3实体	0.416	1511.93	629	07. 构造物 II	
1-4-24-1换	现浇基础混凝土	10m3	1.843	5073.08	9349	06. 构造物 I	[5509001] 换 [5509002];
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤ 1500m3土方	1000m3	0.056	21969.16	1230	07. 构造物 II	
	Φ 600mm钢丝网水泥抹带管道接口	道	6	74.49	447	12. 利润和税金	
4-11-17-7	挖掘机拆除浆砌圬工	10m3	1.025	260.69	267	06. 构造物 I	
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机表次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.01	3656.12	37	02. 石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方	0.01	16235.24	166	03. 运输	实际运距(km): 5km;
2-3-5-3换	浆砌片石加固土路肩	10m3	1.025	3939.39	4038	04. 路面	M10水泥砂浆 换 M7.5水泥砂浆:[5509001] 换 [5509002];
600	清单第600章安全设施及预埋管线						
602	护栏						
602-3	波形梁钢护栏						
602-3-a	路侧波形梁钢护栏(波形护栏拆除利 品)						
602-3-a-1	波形钢板护栏(Gr-C-4E)	m	154	62.75	9664		
5-1-2-3	波形钢板护栏立柱钢管柱打入	1t	1.054	8202.08	8646	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-2-5换	波形钢板护栏单面波形钢板	1t	1.972	515.98	1018	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	删:[2003017];
602-3-a-2	波形钢板护栏(Gr-C-4C)	m	254	78.62	19969		
5-1-2-1换	波形钢板护栏基础混凝土	10m3实体	0.819	5294.6	4336	06. 构造物 I	普C20-32.5-8 换 普C25-32.5- 4:[5509001] 换 [5509002];
5-1-2-2	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	1t	1.504	9086.57	13669	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

标准定额库版本号：雁江-和济

校验码：雁江-和济

第 6 页 共 6 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
5-1-2-5换	波形钢板护栏单面波形钢板	1t		3.251	515.98	1677	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	删:[2003017];
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3		0.835	342.82	286	06. 构造物 I	
604	道路交通标志							
604-7	附着式交通标志							
604-7-1	栏式轮廓标	块		55	4.59	252		
5-1-7-3换	栏式轮廓标	100块		0.55	458.57	252	06. 构造物 I	安装在波形钢板护栏上; 删:[2009029];
605	道路交通标线							
605-8	减速带							
605-8-1	减速振动标线	m		145.8	123.62	18024		
5-1-5-8	振动标线	100m2		1.458	12361.76	18023	06. 构造物 I	
609	安全设施拆除工程							
604-7-1	拆除波形梁护栏	m		408	14.47	5904		
5-1-10-4	拆除波形护栏立柱	10根		10.6	364.54	3864	06. 构造物 I	
5-1-10-5	拆除波形护栏波型钢板	100m		4.08	499.79	2039	06. 构造物 I	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设 备、专业工程暂估价合计							
10	清单合计减去材料、工程设备、专业 工程暂估价合计							
11	计日工合计							
11.1	劳务							
11.2	材料							
11.3	施工机械							
12	暂列金额 (不含计日工总额)							
13	投标报价							

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）
分项目编号：-a

工程名称：砍树挖根树直径10cm以上

单位：棵

数量：5.0

单价：32.53

第 1 页 共 40 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		伐树、挖根、除草、清除表土						合 计							
	工 程 细 目		人工伐树(直径10cm以上), 斗容 1.0m3以内挖掘机挖树根													
	定 额 单 位		10棵													
	工 程 数 量		0.5													
	定 额 表 号		1~1~1~2													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	1.2	0.6	60.75								0.6	60.75	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100 液压	台班	1153.49	0.07	0.04	40.37								0.04	40.37	
8099001	小型机具使用费	元	1	17.7	8.85	8.85								8.85	8.85	
9999001	定额基价	元	1	229	114	114								114	114	
	直接费	元				109.97									109.97	
	措施费	I		114.44	0.884 %	1.01									1.01	
		II		114.44	1.201 %	1.37									1.37	
	企业管理费	元		114.44	4.441 %	5.08									5.08	
	规费	元		67.84	33.5 %	22.73									22.73	
	利润	元		121.91	7.42 %	9.05									9.05	
	税金	元		149.21	9 %	13.43									13.43	
	金额合计	元				162.64									162.64	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）														
分项编号：-a 工程名称：挖除水泥混凝土路面 运距：5km 单位：m3 数量：721.028 单价：104.4 第 2 页 共 40 页 21-2表														
代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			切割机割缝	
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层			斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石			装载质量10t以内自卸汽车运石 5km			切割机割缝	
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			m	
	工 程 数 量			72.103			0.721			0.721			73	
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~10~7			1~1~11~19改			1	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	2.6	187.47	18981.06								
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12				5.02	3.62	2027.39					
8003101	机动破路机LPR300	台班	203.02	1.41	101.66	20640.02								
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.73							17.57	12.67	9269.89		
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	237.94	237.94								
9999001	定额基价	元	1	579	41723	41723	2938	2118	2118	13339	9618	12	73	912
	直接费	元				39859.02			2027.31					911.77
	措施费	I		41723.06	1.261 %	526.13	2118.24	1.052 %	22.28	9617.77	1.116 %	107.33	911.77	
		II		41723.06	0.818 %	341.29	2118.24	0.47 %	9.96	9617.77	0.154 %	14.81	911.77	
	企业管理费	元		41723.06	3.056 %	1275.06	2118.16	3.363 %	71.23	9617.4	1.888 %	181.58	911.77	
	规费	元		29274.64	33.5 %	9807	366.47	33.5 %	122.77	1282.63	33.5 %	429.68		
	利润	元		43865.54	7.42 %	3254.82	2221.63	7.42 %	164.85	9921.12	7.42 %	736.15		
	税金	元		55063.32	9 %	4955.7	2418.39	9 %	217.66	10739.08	9 %	966.52		
	金额合计	元				60019.03			2636.05			11705.6		911.77
编制： 复核：														

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）														21-2表	
分项目编号：-c 工程名称：挖除水泥混凝土路面 平面交叉 运距： 单位：m3 数量：95.0 单价：96.81 第 5 页 共 40 页															
代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计		
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层			斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石			装载机质量10t以内自卸汽车运石 2km					
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			9.5			0.095			0.095					
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~10~7			1~1~11~19改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	2.6	24.7	2500.88							24.7	2500.88	
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12				5.02	0.48	267.12				0.48	267.12	
8003101	机动破路机LPR300	台班	203.02	1.41	13.4	2719.45							13.4	2719.45	
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.73							10.73	1.02	745.89	1.02	745.89	
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	31.35	31.35							31.35	31.35	
9999001	定额基价	元	1	579	5497	5497	2938	279	279	8146	774	774	6550	6550	
	直接费	元				5251.68			267.12			745.89		6264.69	
	措施费	I		5497.28	1.261 %	69.32	279.09	1.052 %	2.94	773.88	1.116 %	8.64		80.89	
		II		5497.28	0.818 %	44.97	279.09	0.47 %	1.31	773.88	0.154 %	1.19		47.47	
	企业管理费	元		5497.28	3.056 %	168	279.09	3.363 %	9.39	773.88	1.888 %	14.61		191.99	
	规费	元		3857.12	33.5 %	1292.14	48.29	33.5 %	16.18	103.21	33.5 %	34.58		1342.89	
	利润	元		5779.57	7.42 %	428.84	292.72	7.42 %	21.72	798.32	7.42 %	59.24		509.8	
	税金	元		7254.94	9 %	652.95	318.66	9 %	28.68	864.14	9 %	77.77		759.4	
	金额合计	元				7907.89			347.33			941.91		9197.13	
编制：															

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）															数量：66.49		单价：658.96		第 6 页 共 40 页		21-2表					
分项编号：-c															工程名称：现浇C20混凝土边沟		单位：m3		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽		现浇板上部构造		现浇板上部构造		现浇板上部构造	
代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			现浇板上部构造			C25现浇混凝土矩形板上部构造			现场加工现浇矩形板上部构造钢筋			现场加工现浇矩形板上部构造钢筋										
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟			C25现浇混凝土矩形板上部构造			现场加工现浇矩形板上部构造钢筋			现场加工现浇矩形板上部构造钢筋			现场加工现浇矩形板上部构造钢筋										
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1t			1t			1t										
	工 程 数 量			6.649			0.616			0.179			0.467			0.467										
	定 额 表 号			1~3~4~5改			4~6~8~1改			4~6~8~4改			4~6~8~4改			4~6~8~4改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)								
1001001	人工	工日	101.25	12	79.79	8078.54				11	6.78	686.07	4.1	0.73	74.37	4.1	1.92	194.04								
2001001	HPB300钢筋	t	3541.8									2.18														
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78										2.32	0.42	2.4	2.32	1.08	6.27								
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3608.8									8.89														
2003008	钢管无缝钢管	t	4325.8									7.99														
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5998.4				0.09	0.05	325.16																	
2003026	组合钢模板	t	5456.4	0.03	0.17	943.27																				
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5										0.74	0.13	0.86	0.74	0.35	2.25								
2009028	铁件铁件	kg	5.65	7.8	51.86	293.02	0.4	0.25	1.39																	
3001001	石油沥青	t	4140	0.01	0.09	357.85																				
3005004	水	m3	4.11	12	79.79	327.93	15	9.24	37.98																	
5009012	油毛毡400g,0.915m×21.95m	m2	5.31				7	4.31	22.9																	
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93	5	33.25	3091.79	4.9	3.02	280.48																	
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	66.98	8.36	55.59	3723.13																				
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	66.98				8.47	5.22	349.3																	
5509002	42.5级水泥	t	363	3.21	21.36	7754.86	3.42	2.1	764.07																	
7801001	其他材料费	元	1	15.7	104.39	104.39	67.9	41.83	41.83																	
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内 综合	t	3541.8										1.03	0.18	650.34											
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上 综合	t	3294.8													1.03	0.48	1578.6								
编制：															复核：											

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项编号：-c										工程名称：现浇C20混凝土边沟		单位：m3		数量：66.49		单价：658.96		第 7 页 共 40 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			现浇板上部构造			现浇板上部构造			现浇板上部构造			现浇板上部构造					
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟			C25现浇混凝土矩形板上部构造			现浇板上部构造			现浇板上部构造			现浇板上部构造					
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1t			1t			1t					
	工 程 数 量			6.649			0.616			0.179			0.467			0.467					
	定 额 表 号			1~3~4~5改			4~6~8~1改			4~6~8~4改			4~6~8~4改			4~6~8~4改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	157.65	0.27	1.8	283.02															
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机械QY12	台班	826.57				0.23	0.14	117.11												
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机械QY25	台班	1331.12				0.26	0.16	213.19												
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	155.22							0.13	0.02	3.61	0.13	0.06	9.43						
8099001	小型机具使用费	元	1				11.4	7.02	7.02	12.9	2.31	2.31	12.9	6.03	6.03			6.03			
9999001	定额基价	元	1	3945	26227	26227	4782	2945	2945	3905	699	699	3817	1784	1784			1784			
	直接费	元				24957.78			2865.57			733.73			1796.5						
	措施费	I		8799.17	0.884 %	77.78	1064.55	1.075 %	11.44	84.66	0.351 %	0.3	220.91	0.351 %	0.78						
II			26227.08	1.201 %	314.99	2945.43	1.537 %	45.27	699.34	0.564 %	3.94	1784.08	0.564 %	10.06							
	企业管理费	元		26227.08	4.441 %	1164.74	2945.43	5.745 %	169.21	699.32	3.163 %	22.12	1784.07	3.163 %	56.43						
	规费	元		8260.3	33.5 %	2767.2	747.19	33.5 %	250.31	76.71	33.5 %	25.7	200.18	33.5 %	67.06						
	利润	元		27784.6	7.42 %	2061.62	3171.36	7.42 %	235.32	725.67	7.42 %	53.85	1851.33	7.42 %	137.37						
	税金	元		31344.11	9 %	2820.97	3577.12	9 %	321.94	839.63	9 %	75.57	2068.19	9 %	186.14						
	金额合计	元				34165.08			3899.07			915.2			2254.33						
编制：_____										复核：_____											

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项目编号：-c										工程名称：现浇C20混凝土边沟		单位：m3		数量：66.49		单价：		658.96		第 8 页 共 40 页		21-2表	
代	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方				挖掘机挖装土、石方				夯实填土				挖淤泥、湿土、流沙							
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土				斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土				夯土机夯实填土				挖掘机挖装淤泥、流沙							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方				1000m3天然密实方				1000m3压实方				1000m3							
	工 程 数 量			0.035				0.033				0.035				0.067							
	定 额 表 号			1~1~9~5,定额*0.87				1~1~9~5				1~1~7~2				1~1~2~5							
号	工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
	1001001	人工		工日	101.25	2.7	0.09	9.56	3.1	0.1	10.36	48.8	1.71	172.94	6.5	0.44	44.09						
	8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A		台班	1009.29																		
	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100		台班	1153.49	1.72	0.06	69.56	1.98	0.07	75.37												
	8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280		台班	25.02																		
9999001	定额基价		元	1	2346	82	82	82	2696	89	89	7291	255	255	6356	426	426			426			
	直接费		元					79.12			85.73			234.6						410.42			
	措施费	I	元			82.1	1.163	0.95	88.95	1.163	1.03	255.17	1.163	2.97	425.88	1.163	%			4.95			
II		元			82.1	0.521	%	0.43	88.95	0.521	%	0.46	255.17	0.521	%	425.88	0.521	%		2.22			
	企业管理费		元			82.1	3.332	%	2.74	88.95	3.332	%	2.96	255.17	3.332	%	8.5	425.88	3.332	%	14.19		
	规费		元			21.77	33.5	%	7.29	23.59	33.5	%	7.9	172.93	33.5	%	57.93	110.3	33.5	%	36.95		
	利润		元			86.21	7.42	%	6.4	93.41	7.42	%	6.93	267.96	7.42	%	19.88	447.25	7.42	%	33.19		
	税金		元			96.92	9	%	8.72	105.02	9	%	9.45	325.22	9	%	29.27	501.92	9	%	45.17		
	金额合计		元					105.65			114.47			354.49							547.09		

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项目编号：-c 工程名称：现浇C20混凝土边沟										单位：m3		数量：66.49		单价：		658.96		第 9 页 共 40 页		21-2表				
代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方			混凝土搅拌机拌和																	
	工 程 细 目			装载质量10t以内自卸汽车运土 5km			容量250L以内混凝土搅拌机拌和																	
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			10m3																	
	工 程 数 量			0.1			0.628																	
	定 额 表 号			1~1~11~5改			4~11~11~1																	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计									
1001001	人工	工日	101.25				1.7	1.07	108.15				92.62	9378.11										
2001001	HPB300钢筋	t	3541.8											2.18										
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78										1.5	8.67										
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3608.8											8.89										
2003008	钢管无缝钢管	t	4325.8											7.99										
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5998.4										0.05	325.16										
2003026	组合钢模板	t	5456.4										0.17	943.27										
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5										0.48	3.11										
2009028	铁件铁件	kg	5.65										52.11	294.41										
3001001	石油沥青	t	4140										0.09	357.85										
3005004	水	m3	4.11										89.03	365.91										
5009012	油毛毡400g,0.915m×21.95m	m2	5.31										4.31	22.9										
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93										36.26	3372.27										
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	66.98										55.59	3723.13										
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	66.98										5.22	349.3										
5509002	42.5级水泥	t	363										23.47	8518.92										
7801001	其他材料费	元	1										146.22	146.22										
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内 综合	t	3541.8										0.18	650.34										
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上 综合	t	3294.8										0.48	1578.6										
															编制：					复核：				

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项编号：-c										工程名称：现浇C20混凝土边沟										单位：m3		数量：66.49		单价：		658.96		第 10 页 共 40 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目				自卸汽车运土、石方				混凝土搅拌机拌和				合 计																		
	工 程 细 目				装载质量10t以内自卸汽车运土 5km				容量250L以内混凝土搅拌机拌和																						
	定 额 单 位				1000m3天然密实方				10m3																						
	工 程 数 量				0.1				0.628																						
	定 额 表 号				1~1~11~5改				4~11~11~1																						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)										
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1009.29													0.08				0.08	75.74										
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100 液压	台班	1153.49													0.38				0.38	435.52										
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	25.02													2.46				2.46	61.67										
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	157.65										0.27	0.17	26.74					1.96	309.76										
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.73	13.46	1.35	984.91										1.35				1.35	984.91										
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	826.57													0.14				0.14	117.11										
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1331.12													0.16				0.16	213.19										
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1- 330	台班	155.22													0.08				0.08	13.05										
8099001	小型机具使用费	元	1													15.36				15.36	15.36										
9999001	定额基价	元	1	10219	1022	1022	1022	229	144	144						33674				33674	33674										
	直接费	元				984.91															32283.24										
	措施费	I	元		1021.87	1.116	11.4	143.7	0.884	1.27											112.884										
		II	元		1021.87	0.154	1.57	143.7	1.201	1.73											3820										
	企业管理费		元		1021.87	1.888	19.29	143.69	4.441	6.38											1466.57										
	规费		元		136.28	33.5	45.66	125.32	33.5	41.98											3307.95										
	利润		元		1054.14	7.42	78.22	153.07	7.42	11.36											2644.12										
	税金		元		1141.06	9	102.7	197.61	9	17.79											3617.7										
	金额合计		元				1243.75			215.39											43814.52										
编制：		复核：																													

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）
工程名称：C20片石混凝土仰斜式路肩挡土墙
单位：m3
数量：69.0
单价：529.16
第 11 页 共 40 页
21-2表
分项编号：-a

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			沥青麻絮沉降缝		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	11.5	79.35	8034.19	2.7	0.06	5.73	3.1	0.06	6.28	0.2	0.05	4.88
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42	2.1	14.49	78.54									
2003026	组合钢模板	t	5456.4	0.02	0.11	602.39									
2009028	铁件铁件	kg	5.65	50.7	349.83	1976.54									
3001001	石油沥青	t	4140										0.02	0.01	20.95
3005004	水	m3	4.11	10	69	283.59									
4003001	原木混合规格	m3	965.49	0.04	0.28	266.48									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.57	1.8	12.42	81.6									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93	4.69	32.36	3009.57									
5505005	片石码方	m3	64.55	2.19	15.11	975.42									
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	66.98	7.14	49.27	3299.84									
5509002	42.5级水泥	t	363	2.45	16.89	6131.51									
7801001	其他材料费	元	1	19.9	137.31	137.31							53.4	12.87	12.87
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100	台班	1153.49				1.72	0.04	41.74	1.98	0.04	45.68			
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	157.65	0.27	1.86	293.7									
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	692.07	0.19	1.31	907.3									
8099001	小型机具使用费	元	1	13.2	91.08	91.08									
9999001	定额基价	元	1	3880	26771	26771	2346	49	49	2696	54	54	170	41	41

编制：_____
复核：_____

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项目编号：-a 工程名称：C20片石混凝土仰斜式路肩挡土墙 单位：m3 数量：69.0 单价：529.16 第 12 页 共 40 页 21-2表																
代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			挖掘机挖装土、石方 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			沥青麻絮沉降缝			
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙									沥青麻絮沉降缝			
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m2			
	工 程 数 量			6.9			0.021			0.02			0.241			
	定 额 表 号			1~4~19~1改			1~1~9~5, 定额*0.87			1~1~9~5			4~11~1~1			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元				26169.04			47.47			51.96			38.7
			I	元	9790.97	0.884 %	86.55	49.26	1.163 %	0.57	53.91	1.163 %	0.63	5.12	1.075 %	0.06
	措施费		元		26771.25	1.201 %	321.52	49.26	0.521 %	0.26	53.91	0.521 %	0.28	40.92	1.537 %	0.63
			II	元	26771.25	4.441 %	1188.91	49.26	3.332 %	1.64	53.91	3.332 %	1.8	40.92	5.745 %	2.35
	企业管理费		元		8488.29	33.5 %	2843.58	13.06	33.5 %	4.38	14.3	33.5 %	4.79	4.88	33.5 %	1.64
	规费		元		28368.23	7.42 %	2104.92	51.73	7.42 %	3.84	56.62	7.42 %	4.2	43.95	7.42 %	3.26
	利润		元		32714.53	9 %	2944.31	58.16	9 %	5.23	63.66	9 %	5.73	46.63	9 %	4.2
	税金		元				35658.84			63.39			69.38			50.83
	金额合计		元													

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

分项编号：-a

工程名称：C20片石混凝土仰斜式路肩挡土墙

单位：m3

数量：69.0

单价：529.16

第 13 页 共 40 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		挡土墙防渗层、泄水层及填内心				自卸汽车运土、石方				合 计			
	工 程 细 目		挡土墙填内心				装载质量10t以内自卸汽车运土5km							
	定 额 单 位		100m3				1000m3天然密实方							
	工 程 数 量		0.21				0.02							
	定 额 表 号		1~4~26~3				1~1~11~5改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	9.2	1.93	195.62						81.45	8246.69	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42									14.49	78.54	
2003026	组合钢板板	t	5456.4									0.11	602.39	
2009028	铁件铁件	kg	5.65									349.83	1976.54	
3001001	石油沥青	t	4140									0.01	20.95	
3005004	水	m3	4.11									69	283.59	
4003001	原木混合规格	m3	965.49									0.28	266.48	
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.57									12.42	81.6	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93									32.36	3009.57	
5505005	片石码方	m3	64.55									15.11	975.42	
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	66.98									49.27	3299.84	
5509002	42.5级水泥	t	363									16.89	6131.51	
7801001	其他材料费	元	1									150.18	150.18	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100 液压	台班	1153.49									0.08	87.41	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y- 12/15	台班	565.26	0.52	0.11	61.73						0.11	61.73	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	157.65									1.86	293.7	
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.73				13.46	0.27	196.98			0.27	196.98	
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	692.07									1.31	907.3	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）														数量：69.0 单价：529.16 第 14 页 共 40 页 21-2表			
分项编号：-a 工程名称：C20片石混凝土仰斜式路肩挡土墙																	
代 号	工 程 项 目			挡土墙防渗层、泄水层及填内心				自卸汽车运土、石方				合 计					
	工 程 细 目			挡土墙填内心				装载质量10t以内自卸汽车运土5km									
	定 额 单 位			100m3				1000m3天然密实方									
	工 程 数 量			0.21				0.02									
	定 额 表 号			1~4~26~3				1~1~11~5改									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
8099001	小型机具使用费	元	1	85	17.85	17.85							108.93	108.93			
9999001	定额基价	元	1	1368	287	287	10219	204	204				27407	27407			
	直接费	元				275.19				196.98				26779.34			
	措施费	I		287.29	0.884 %	2.54	204.37	1.116 %	2.28					92.63			
		II		287.29	1.201 %	3.45	204.37	0.154 %	0.31					326.46			
	企业管理费	元		287.29	4.441 %	12.76	204.37	1.888 %	3.86					1211.32			
	规费	元		206.67	33.5 %	69.24	27.26	33.5 %	9.13					2932.74			
	利润	元		306.04	7.42 %	22.71	210.84	7.42 %	15.64					2154.58			
	税金	元		385.88	9 %	34.73	228.21	9 %	20.54					3014.74			
	金额合计	元				420.61			248.75					36511.8			

编制：复核：

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）
工程名称：C20片石混凝土直立式路肩挡土墙
单位：m3
数量：646.0
单价：536.71
第 15 页 共 40 页
21-2表
分项编号：-b

代 号	工 程 项 目		现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			挖淤泥、湿土、流沙		
	工 程 细 目	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	工日	101.25	742.9	75218.63	2.7	0.52	52.98	3.1	0.6	60.58	6.5	1.37	138.21
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42	135.66	735.28									
2003026	组合钢模板	t	5456.4	1.03	5639.74									
2009028	铁件铁件	kg	5.65	3275.22	18504.99									
3005004	水	m3	4.11	646	2655.06									
4003001	原木混合规格	m3	965.49	2.58	2494.83									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.57	116.28	763.96									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93	302.97	28176.58									
5505005	片石码方	m3	64.55	141.47	9132.15									
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	66.98	461.24	30894.12									
5509002	42.5级水泥	t	363	158.14	57405.11									
7801001	其他材料费	元	1	1285.54	1285.54									
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1009.29									1.12	0.24	237.39
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100 液压	台班	1153.49			1.72	0.33	385.57	1.98	0.38	440.79	3.76	0.79	910.8
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	157.65	0.27	2749.73									
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	692.07	0.19	8494.47									
8099001	小型机具使用费	元	1	13.2	852.72									
9999001	定额基价	元	1	3880	250641	2346	455	455	2696	520	520	6356	1335	1335

编制：_____
复核：_____

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项目编号：-b 工程名称：C20片石混凝土直立式路肩挡土墙 单位：m3 数量：646.0 单价：536.71 第 16 页 共 40 页 21-2表													
代	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			
	工 程 细 目			现浇片石混凝土挡土墙			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			
	工 程 数 量			64.6			0.194			0.193			
	定 额 表 号			1~4~19~1改			1~1~9~5, 定额*0.870			1~1~9~5			
号	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元				245002.9			438.54			501.37
			元		91666.15	0.884 %	810.33	455.05	1.163 %	520.25	520.25	1.163 %	1334.86
	措施费		元		250641	1.201 %	3010.2	455.05	0.521 %	2.37	520.25	0.521 %	2.71
			元		250641	4.441 %	11130.97	455.05	3.332 %	15.16	520.25	3.332 %	17.33
	企业管理费		元		79470.11	33.5 %	26622.49	120.66	33.5 %	40.42	137.96	33.5 %	46.22
	规费		元		265592.49	7.42 %	19706.96	477.88	7.42 %	35.46	546.35	7.42 %	40.54
	利润		元		306283.84	9 %	27565.55	537.26	9 %	48.35	614.22	9 %	55.28
	税金		元				333849.3			585.6			669.5
	金额合计		元										1714.76

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）
分项编号：-b 工程名称：C20片石混凝土直立式路肩挡土墙 单位：m3 数量：646.0 单价：536.71 第 17 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		沥青麻絮沉降缝				挡土墙防渗层、泄水层及填内心				自卸汽车运土、石方				合 计			
	工 程 细 目		沥青麻絮沉降缝				挡土墙填内心				装载质量10t以内自卸汽车运土 5km							
	定 额 单 位		10m2				100m3				1000m3天然密实方							
	工 程 数 量		4.72				1.94				0.403							
	定 额 表 号		4~11~1~1				1~4~26~3				1~1~11~5改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	101.25	0.2	0.94	95.58	9.2	17.85	1807.11				764.18		77373.07			
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42										135.66		735.28			
2003026	组合钢模板	t	5456.4										1.03		5639.74			
2009028	铁件铁件	kg	5.65										3275.22		18504.99			
3001001	石油沥青	t	4140	0.02	0.1	410.36							0.1		410.36			
3005004	水	m3	4.11										646		2655.06			
4003001	原木混合规格	m3	965.49										2.58		2494.83			
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.57										116.28		763.96			
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93										302.97		28176.58			
5505005	片石码方	m3	64.55										141.47		9132.15			
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	66.98										461.24		30894.12			
5509002	42.5级水泥	t	363										158.14		57405.11			
7801001	其他材料费	元	1	53.4	252.05	252.05							1537.59		1537.59			
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1009.29										0.24		237.39			
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100 液压	台班	1153.49										1.51		1737.16			
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y- 12/15	台班	565.26				0.52	1.01	570.23				1.01		570.23			
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	157.65										17.44		2749.73			
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.73								13.46	5.42	3969.18	5.42	3969.18			

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）
 分项编号：-b 工程名称：C20片石混凝土直立式路肩挡土墙 单位：m3 数量：646.0 单价：536.71 第 18 页 共 40 页 21-2表

代

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

分项编号：-a

工程名称：10cm级配碎石基层（含过渡段、平面交叉）

单位：m2

数量：1105.0

单价：14.48

第 19 页 共 40 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		级配碎石路面										合 计			
	工 程 细 目		机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带 铧犁拌和,压实厚度10cm)													
	定 额 单 位		1000m2													
	工 程 数 量		1.105													
	定 额 表 号		2~2~2~8改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	2	2.21	223.76							2.21	223.76		
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	66.98	153.34	169.44	11349.14							169.44	11349.14		
7901001	设备摊销费	元	1	2.3	2.54	2.54							2.54	2.54		
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1145.27	0.23	0.25	291.07							0.25	291.07		
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.07	0.22	0.24	152.44							0.24	152.44		
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	565.26	0.12	0.13	74.95							0.13	74.95		
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	723.03	0.8	0.88	639.16							0.88	639.16		
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1078.43	0.1	0.11	119.17							0.11	119.17		
9999001	VG15170GSS IN 定额基价	元	1	13028	14396	14396							14396	14396		
	直接费	元				12852.23								12852.23		
	措施费	I		1561.73	1.261 %	19.69								19.69		
		II		14396.01	0.818 %	117.76								117.76		
	企业管理费		元		14396.01	3.056 %	439.94							439.94		
	规费		元		413.96	33.5 %	138.68							138.68		
	利润		元		14973.41	7.42 %	1111.03							1111.03		
	税金		元		14679.33	9 %	1321.14							1321.14		
	金额合计		元			16000.47								16000.47		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）										数量：2697.5 单价：20.96 第 20 页 共 40 页 21-2表									
分项编号：-b 工程名称：15cm级配碎石基层（凿除恢复） 单位：m2																			
代 号	工 程 项 目			级配碎石路面															合 计
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度15cm)															
	定 额 单 位			1000m2															
	工 程 数 量			2.698															
	定 额 表 号			2~2~2~8改															
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	2.5	6.74	682.8									6.74			682.8	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	66.98	230.04	620.53	41563.29									620.53			41563.29	
7901001	设备摊销费	元	1	2.8	7.55	7.55									7.55			7.55	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1145.27	0.23	0.62	710.55									0.62			710.55	
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.07	0.22	0.59	372.13									0.59			372.13	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	565.26	0.12	0.32	182.97									0.32			182.97	
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	723.03	0.8	2.16	1560.3									2.16			1560.3	
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1078.43	0.15	0.4	436.36									0.4			436.36	
9999001	定额基价	元	1	18945	51105	51105									51105			51105	
	直接费	元				45515.97												45515.97	
	措施费	I		4104.82	1.261 %	51.76												51.76	
		II		51105.33	0.818 %	418.04												418.04	
	企业管理费			元	51105.33	3.056 %	1561.78											1561.78	
	规费			元	1160.77	33.5 %	388.86											388.86	
	利润			元	53136.91	7.42 %	3942.76											3942.76	
	税金			元	51879.17	9 %	4669.13											4669.13	
	金额合计			元			56548.3											56548.3	

编制：复核：

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）
分项编号：-a

工程名称：20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa（含过 单位：m2 数量：17572.5 单价：92.2 第 21 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计		
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm											
	定 额 单 位			1000m2路面											
	工 程 数 量			17.573											
	定 额 表 号			2~2~17~1改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	174.2	3061.13	309939.3							3061.13	309939.36	
2001001	HPB300钢筋	t	3541.8		0.07	248.95							0.07	248.95	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3608.8	0.05	0.95	3424.44							0.95	3424.44	
3001001	石油沥青	t	4140	0.1	1.74	7202.26							1.74	7202.26	
3005001	煤	t	664	0.02	0.35	233.36							0.35	233.36	
3005004	水	m3	4.11	29	509.6	2094.47							509.6	2094.47	
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1177.88	0.07	1.23	1448.88							1.23	1448.88	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93	93.84	1649	153357.3							1649	153357.32	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	66.98	169.32	2975.38	199290.6							2975.38	199290.66	
5509002	42.5级水泥	t	363	75.89	1333.54	484075.7							1333.54	484075.7	
7801001	其他材料费	元	1	265	4656.71	4656.71							4656.71	4656.71	
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	132.27	2.47	43.4	5741.06							43.4	5741.06	
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费)	台班	199.94	2.49	43.69	8734.43							43.69	8734.43	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	157.65	5.28	92.78	14627.21							92.78	14627.21	
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1078.43	1.12	19.68	21224.8							19.68	21224.8	
8099001	小型机具使用费	元	1	251.1	4412.45	4412.45							4412.45	4412.45	
9999001	定额基价	元	1	73647	1294170	1294170							1294170	1294170	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项目编号：-a										工程名称：20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa（含过 单位：m2 数量：17572.5 单价：92.2										第 22 页 共 40 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目			普通混凝土															合 计				
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm																			
	定 额 单 位			1000m2路面																			
	工 程 数 量			17.573																			
	定 额 表 号			2~2~17~1改																			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)						
	直接费		元			1220712.									1220712.07								
	措施费	I	元	383343.72	1.261 %	4833.96									4833.96								
		II	元	1294170.1	0.818 %	10586.31									10586.31								
	企业管理费		元	1294170.1	3.056 %	39549.84									39549.84								
	规费		元	330144.13	33.5 %	110598.2									110598.29								
	利润		元	1349140.3	7.42 %	100106.2									100106.21								
	税金		元	1486386.6	9 %	133774.8									133774.8								
	金额合计		元			1620161.									1620161.49								

编制：复核：

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

分 项 编 号：-a

工程名称：光圆钢筋（HPB300）

单位：kg

数量：928.704

单价：5.4

第 23 页 共 40 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			拉杆、传力杆及钢筋								合 计					
	工 程 细 目			水泥混凝土路面钢筋													
	定 额 单 位			1t													
	工 程 数 量			0.929													
	定 额 表 号			2~2~17~15改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	101.25	4.8	4.46	451.35							4.46	451.35			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	5.1	4.74	27.38							4.74	27.38			
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以上 综合	t	3717.8	1.03	0.95	3539.05							0.95	3539.05			
8099001	小型机具使用费	元	1	9.8	9.1	9.1							9.1	9.1			
9999001	定额基价	元	1	3961	3679	3679							3679	3679			
	直接费	元				4026.86								4026.86			
	措施费	I		482.87	0.351 %	1.69								1.7			
		II		3678.62	0.564 %	20.75								20.75			
	企业管理费			3678.61	3.163 %	116.35								116.36			
	规费			451.35	33.5 %	151.2								151.2			
	利润			3817.41	7.42 %	283.25								283.25			
	税金			4600.11	9 %	414.01								414.01			
	金额合计					5014.13								5014.13			

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）										第 24 页 共 40 页										21-2表																				
分项编号：-b										单位：kg										数量：5040.281										单价：4.92										
工程名称：带肋钢筋（HRB400）										拉 杆、传力杆及钢筋																														
代 号	工 程 项 目										拉 杆、传力杆及钢筋																													
	工 程 细 目										水泥混凝土路面钢筋																													
	定 额 单 位										1t																													
	工 程 数 量										5.04																													
	定 额 表 号										2~2~17~15改																													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合 计												
1001001	人工	工日	101.25	4.8	24.19	2449.58																																		
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	5.1	25.71	148.58																																		
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上 综合	t	3294.8	1.03	5.17	17021.89																																		
8099001	小型机具使用费	元	1	9.8	49.39	49.39																																		
9999001	定额基价	元	1	3873	19523	19523																																		
	直接费	元				19669.51																																		
	措施费	I		2620.66	0.351 %	9.2																																		
		II		19523.24	0.564 %	110.11																																		
	企业管理费		元		19523.25	3.163 %	617.52																																	
	规费		元		2449.59	33.5 %	820.61																																	
	利润		元		20260.08	7.42 %	1503.3																																	
	税金		元		22730.24	9 %	2045.72																																	
	金额合计		元				24775.97																																	
编制：										复核：																														

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

分项编号：313-1 工程名称：路肩培土（含购土费用） 单位：m3 数量：1069.38 单价：53.58 第 25 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计		
	工 程 细 目			培路肩			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量10t以内自卸汽车运土5km					
	定 额 单 位			100m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			10.694			1.037			1.037					
	定 额 表 号			2~3~2~5			1~1~9~5			1~1~11~5改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	20.5	219.22	22196.32							222.44	22521.66	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100 液压	台班	1153.49				1.98	2.05	2367.34				2.05	2367.34	
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 YZS06B	台班	158.23	2.1	22.46	3553.37							22.46	3553.37	
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.73							13.46	13.95	10208.87	13.95	10208.87	
9999001	定额基价	元	1	2524	26996	26996	2696	2794	2794	10219	10592	10592	40382	40382	
	直接费	元				25749.69			2692.6			10208.58		38650.87	
	措施费	I		26995.65	1.261 %	340.42	2794.06	1.163 %	32.49	10591.99	1.116 %	118.21		491.11	
		II		26995.65	0.818 %	220.82	2794.06	0.521 %	14.56	10591.99	0.154 %	16.31		251.69	
	企业管理费	元		26995.65	3.056 %	824.99	2793.98	3.332 %	93.1	10591.68	1.888 %	199.97		1118.05	
	规费	元		24470.09	33.5 %	8197.48	740.92	33.5 %	248.21	1412.57	33.5 %	473.21		8918.9	
	利润	元		28381.87	7.42 %	2105.94	2934.12	7.42 %	217.71	10926.16	7.42 %	810.72		3134.37	
	税金	元		37439.32	9 %	3369.54	3298.67	9 %	296.88	11826.99	9 %	1064.43		4730.85	
	金额合计	元				40808.87			3595.55			12891.42		57295.84	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）										数量：15300.0 单价：26.73 第 26 页 共 40 页 21-2表												
分项编号：315-1 工程名称：共振碎石化20cm水泥混凝土面层										单位：m2												
代 号	工 程 项 目		水泥混凝土路面就地碎石化																			
	工 程 细 目		共振碎石化（水泥混凝土路面厚20cm）																			
	定 额 单 位		1000m2																			
	工 程 数 量		15.3																			
	定 额 表 号		借桂2020养预2~3~7~3改																			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计				
1001001	人工	工日	101.25	10.8	165.24	16730.55										165.24	16730.55					
5505019	路面用碎石（3.5cm）最大粒径3.5cm	m3	66.98	3.04	46.51	3115.37										46.51	3115.37					
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机	台班	1037.3	0.36	5.51	5713.45										5.51	5713.45					
8003068	CA25DD机械自身质量20~25t轮胎式压路机	台班	927.54	0.19	2.91	2696.36										2.91	2696.36					
8003118	共振破碎机	台班	26526.05	0.71	10.86	288152.4										10.86	288152.48					
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	398.6	0.06	0.92	365.91										0.92	365.91					
8007025	装载质量30t以内平板拖车组	台班	1152.73	0.12	1.84	2116.41										1.84	2116.41					
8007041	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSRQ	台班	697.15	0.41	6.27	4373.22										6.27	4373.22					
8099001	小型机具使用费	元	1	62.6	957.78	957.78										957.78	957.78					
9999001	定额基价	元	1	21603	330532	330532										330532	330532					
	直接费	元				324221.5											324221.54					
	措施费	I		326287.79	1.261 %	4114.49											4114.49					
		II		330532.47	0.818 %	2703.76											2703.76					
	企业管理费	元		330532.47	3.056 %	10101.07											10101.07					
	规费	元		24739.53	33.5 %	8287.74											8287.74					
	利润	元		347451.79	7.42 %	25780.92											25780.92					
	税金	元		375209.52	9 %	33768.86											33768.86					
	金额合计	元				408978.3											408978.38					
编制：										复核：												

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项编号：419-1-1 工程名称：1-D0.6m钢筋混凝土圆管涵 管壁厚：10cm 单位：m 数量：13.0 单价：1410.25 第 27 页 共 40 页 21-2表													
代 号	工 程 项 目			基础垫层			锚杆挡土墙			机械挖基坑土、石方			
	工 程 细 目			基础垫层填砂砾(砂)			现浇基础混凝土			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			
	定 额 单 位			10m3实体			10m3			1000m3			
	工 程 数 量			0.416			1.843			0.056			
	定 额 表 号			4~11~5~1			1~4~24~1改			4~1~3~3			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25			122.15	2.9	1.21	10.2	1903.23	110.2	6.17	624.83
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3608.8						0.02	99.76			
2003026	组合钢模板	t	5456.4						0.03	261.44			
2009028	铁件铁件	kg	5.65						12.7	132.24			
3005004	水	m3	4.11						12	90.89			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93						5.61	961.49			
5503007	砂砾堆方	m3	66.98			355.26	12.75	5.3					
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	66.98						8.47	1045.5			
5509002	42.5级水泥	t	363						2.58	1726.6			
5511008	Φ600mm以内混凝土排水管	m	139.4	1	13	1812.2							
7801001	其他材料费	元	1						31.1	57.31			
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100	台班	1014.96								2.66	0.15	151.19
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	157.65						0.28	81.35			
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	826.57						0.34	517.91			
8099001	小型机具使用费	元	1						9	16.59			
9999001	定额基价	元	1	183	13	2382	902	375	3865	7123	14511	813	813

编制：复核：

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）													第 28 页 共 40 页		21-2表	
分项编号：419-1-1 工程名称：1-D0.6m钢筋混凝土圆管涵													数量：13.0		单价：1410.25	
管壁厚：10cm													单位：m			
代	工 程 项 目			Φ600mm以内混凝土排水管			基础垫层			锚杆挡土墙			机械挖基坑土、石方			
	工 程 细 目			Φ600mm以内混凝土排水管			基础垫层填砂砾(砂)			现浇基础混凝土			斗容量1.0m3以内挖掘机械挖基坑≤1500m3土方			
	定 额 单 位			m			10m3实体			10m3			1000m3			
	工 程 数 量			13			0.416			1.843			0.056			
	定 额 表 号			5511008			4~11~5~1			1~4~24~1改			4~1~3~3			
号	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项目编号：419-1-1 工程名称：1-D0.6m钢筋混凝土圆管涵 管壁厚：10cm 单位：m 数量：13.0 单价：1410.25 第 29 页 共 40 页 21-2表															
代 号	工 程 项 目				旧建筑物拆除				装载机装土、石方				自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目				挖掘机拆除浆砌圬工				斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石				装载质量10t以内自卸汽车运石 5km		
	定 额 单 位				道				1000m3天然密实方				1000m3天然密实方		
	工 程 数 量				6				1.025				0.01		
	定 额 表 号				4~11~17~7				1~1~10~7				1~1~11~19改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25				0.2	0.21	20.76						
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100 边压	台班	1153.49				0.15	0.15	177.35						
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12							5.02	0.05	28.82			
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.73										17.57	0.18	131.78
9999001	定额基价	元	1	64	6	382	201	206	206	2938	30	30	13339	137	137
	直接费	元				381.72			198.11			28.96			132.42
	措施费	I	元				205.52	0.884 %	1.82	30.11	1.052 %	0.32	136.72	1.116 %	1.53
		II	元				205.52	1.201 %	2.47	30.11	0.47 %	0.14	136.72	0.154 %	0.21
	企业管理费		元				205.52	4.441 %	9.13	30.26	3.363 %	1.02	137.39	1.888 %	2.59
	规费		元				51.89	33.5 %	17.38	5.24	33.5 %	1.75	18.32	33.5 %	6.14
	利润		元				218.94	7.42 %	16.25	31.74	7.42 %	2.36	141.73	7.42 %	10.52
	税金		元				245.14	9 %	22.06	34.54	9 %	3.11	153.41	9 %	13.81
	金额合计		元			446.95			267.21			37.66			167.22
编制：															

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）
分项目编号：419-1-1 工程名称：1-D0.6m钢筋混凝土圆管涵 管壁厚：10cm 单位：m 数量：13.0 单价：1410.25 第 30 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		土路肩加固								合 计					
	工 程 细 目		浆砌片石加固土路肩													
	定 额 单 位		10m3													
	工 程 数 量		1.025													
	定 额 表 号		2~3~5~3改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	12.8	13.12	1328.4							39.5	3999.37		
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3608.8										0.03	99.76		
2003026	组合钢板	t	5456.4										0.05	261.44		
2009028	铁件铁件	kg	5.65										23.4	132.24		
3005004	水	m3	4.11	1	1.03	4.21							23.14	95.1		
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93	4.3	4.4	409.42							14.74	1370.87		
5503007	砂砾堆方	m3	66.98										5.3	355.26		
5505005	片石码方	m3	64.55	11.5	11.79	760.88							11.79	760.88		
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	66.98										15.61	1045.5		
5509002	42.5级水泥	t	363	1.05	1.07	389.93							5.83	2116.55		
5511008	Φ600mm以内混凝土排水管	m	139.4										13	1812.2		
7801001	其他材料费	元	1	1.2	1.23	1.23							58.54	58.54		
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100 液压	台班	1153.49										0.15	177.35		
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100 机械	台班	1014.96										0.15	151.19		
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12										0.05	28.82		
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 ID250	台班	157.65										0.52	81.35		
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.73										0.18	131.78		
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机械QY12	台班	826.57										0.63	517.91		

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项目编号：-a-1 工程名称：波形钢板护栏（Gr-C-4E） 单位：m 数量：154.0 单价：62.75 第 33 页 共 40 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏				波形钢板护栏				合 计	
	工 程 细 目		波形钢板护栏立柱钢管柱打入				波形钢板护栏单面波形钢板					
	定 额 单 位		lt				lt					
	工 程 数 量		1.054				1.972					
	定 额 表 号		5~1~2~3				5~1~2~5改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	I	元									
	措施费	II	元	810.41	0.351 %	2.84	118.52	0.351 %	0.42			7796.46
			元	6401.86	0.564 %	36.11	988.32	0.564 %	5.57			3.26
	企业管理费		元	6401.83	3.163 %	202.49	988.32	3.163 %	31.26			41.68
	规费		元	589.14	33.5 %	197.36	71.89	33.5 %	24.08			233.75
	利润		元	6643.27	7.42 %	492.93	1025.58	7.42 %	76.1			221.45
	税金		元	7931.93	9 %	713.87	933.69	9 %	84.03			569.03
	金额合计		元			8645.81			1017.72			797.91
												9663.53

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

分项编号: -a-2

单位: 元

数量: 254.0 单价:

78.62

第34页共40页

21-2表

代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏				波形钢板护栏				波形钢板护栏				混凝土搅拌机拌和	
	工 程 细 目	波形钢板护栏基础混凝土	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入	波形钢板护栏单面波形钢板	容量250L以内混凝土搅拌机拌和											
	定 额 单 位	10m3实体	1t	1t	10m3											
	工 程 数 量	0.819	1.504	3.251	0.835											
	定 额 表 号	5~1~2~1改				5~1~2~5改				4~11~11~1						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	14.7	12.04	1218.98	9.7	14.59	1477.47	0.3	0.98	98.74	1.7	1.42	143.79	
2001019	钢丝绳股丝6~7×19，绳径7.1~9mm； 股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	5830.8							0.01	0.03	151.63				
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm	t	3703.3				0.03	0.05	178.28							
2003015	钢管立柱	t	5722.4				1.01	1.52	8694.63							
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5				6	9.03	58.67							
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58							53.5	173.91	970.39				
3005004	水	m3	4.11	12	9.83	40.39										
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93	4.9	4.01	372.91										
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	66.98	8.47	6.93	464.42										
5509002	42.5级水泥	t	363	3.42	2.8	1015.86										
7801001	其他材料费	元	1	2.6	2.13	2.13	11.3	17	17							
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	157.65										0.27	0.23	35.56	
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	339.47				0.37	0.56	188.95							
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	469.12							0.06	0.2	91.49				
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	155.22				0.69	1.04	161.12							
8099001	小型机具使用费	元	1				41.7	62.73	62.73							
9999001	定额基价	元	1	4013	3286	3286	6665	10027	10027	501	1629	1629	229	191	191	

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项目编号：-a-2 工程名称：波形钢板护栏（Gr-C-4C） 单位：m 数量：254.0 单价：78.62 第 35 页 共 40 页 21-2表											
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏		
	工 程 细 目		波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板		
	定 额 单 位		10m3实体			1t			1t		
	工 程 数 量		0.819			1.504			3.251		
	定 额 表 号		5~1~2~1改			5~1~2~2			5~1~2~5改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
		元									
	直接费						3114.7			10839.14	
		I		1279.54	0.884 %	11.31	1995.26	0.351 %	7	195.33	0.351 %
	措施费	II		3286.43	1.201 %	39.47	10026.76	0.564 %	56.55	1628.79	0.564 %
				3286.43	4.441 %	145.95	10026.81	3.163 %	317.15	1628.8	3.163 %
	企业管理费			1218.98	33.5 %	408.36	1638.97	33.5 %	549.06	118.48	33.5 %
	规费			3483.15	7.42 %	258.45	10407.52	7.42 %	772.24	1690.19	7.42 %
	利润			3978.23	9 %	358.04	12541.13	9 %	1128.7	1538.76	9 %
	税金										
金额合计					4336.28			13669.84			
复核：											
编制：											

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）										第 36 页 共 40 页										21-2表										
分项编号：-a-2										工程名称：波形钢板护栏（Gr-C-4C）										数量：254.0										
单位：m										单价：78.62																				
代 号	工 程 项 目																													
	工 程 细 目																													
	定 额 单 位																													
	工 程 数 量																													
	定 额 表 号																													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计										
1001001	人工	工日	101.25																	29.03		2938.97								
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm； 股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	5830.8																	0.03		151.63								
2003005	钢板Q235， δ =5~40mm	t	3703.3																	0.05		178.28								
2003015	钢管立柱	t	5722.4																	1.52		8694.63								
2009011	电焊条结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5																	9.03		58.67								
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58																	173.91		970.39								
3005004	水	m3	4.11																	9.83		40.39								
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93																	4.01		372.91								
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	66.98																	6.93		464.42								
5509002	42.5级水泥	t	363																	2.8		1015.86								
7801001	其他材料费	元	1																	19.13		19.13								
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	157.65																	0.23		35.56								
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	339.47																	0.56		188.95								
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	469.12																	0.2		91.49								
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1- 330	台班	155.22																	1.04		161.12								
8099001	小型机具使用费	元	1																	62.73		62.73								
9999001	定额基价	元	1																	15133		15133								
编制：										复核：																				

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）
分项编号：-a-2

工程名称：波形钢板护栏（Gr-C-4C）

单位：m

数量：254.0

单价：78.62

第 37 页 共 40 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计			
	工 程 细 目														
	定 额 单 位														
	工 程 数 量														
	定 额 表 号														
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	直接费		元										15445.45		
	措施费	I	元										20.69		
		II	元										107.5		
	企业管理费		元										523.1		
	规费		元										1052.93		
	利润		元										1171.2		
	税金		元										1648.88		
	金额合计		元										19969.75		

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项编号：604-7-1 工程名称：栏式轮廓标															单位：块	数量：55.0	单价：4.59	第 38 页 共 40 页	21-2表
代 号	工 程 项 目			轮廓标			合 计												
	工 程 细 目			栏式轮廓标															
	定 额 单 位			100块															
	工 程 数 量			0.55															
	定 额 表 号			5~1~7~3改															
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
1001001	人工	工日	101.25	0.7	0.39	38.98							0.39	38.98					
2003012	镀锌钢板 $\delta = 1\text{mm}$, $\delta = 1.5\text{mm}$, $\delta = 3\text{mm}$	t	4974.13	0.01		21.89								21.89					
6007004	反光膜	m2	179	1.32	0.73	129.95							0.73	129.95					
7801001	其他材料费	元	1	3.5	1.93	1.93							1.93	1.93					
9999001	定额基价	元	1	340	187	187							187	187					
	直接费	元				192.75								192.75					
	措施费	I		40.92	0.884 %	0.36								0.36					
		II		186.91	1.201 %	2.24								2.25					
	企业管理费		元	186.91	4.441 %	8.3								8.3					
	规费		元	38.98	33.5 %	13.06								13.06					
	利润		元	197.82	7.42 %	14.68								14.68					
	税金		元	231.39	9 %	20.83								20.83					
	金额合计		元			252.22								252.22					
编制：																			

编制：
复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济）

分项目编号：605-8-1 工程名称：减速振动标线 单位：m 数量：145.8 单价：123.62 第 39 页 共 40 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			路面标线												合 计					
	工 程 细 目			振动标线																	
	定 额 单 位			100m2																	
	工 程 数 量			1.458																	
	定 额 表 号			5~1~5~8																	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
1001001	人工	工日	101.25	6.9	10.06	1018.6									10.06	1018.6					
5009007	底油	kg	11.37	23	33.53	381.28									33.53	381.28					
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号	kg	4.75	26.5	38.64	183.53									38.64	183.53					
6007010	震动标线涂料	kg	8.12	784.9	1144.38	9292.4									1144.38	9292.4					
7801001	其他材料费	元	1	194.2	283.14	283.14									283.14	283.14					
8003075	凸起振动标线机	台班	592.15	1.34	1.95	1156.9									1.95	1156.9					
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	469.12	2.56	3.73	1750.98									3.73	1750.98					
9999001	定额基价	元	1	9649	14069	14069									14069	14069					
	直接费	元				14066.82										14066.82					
	措施费	I		3983.04	0.884 %	35.21										35.21					
		II		14068.52	1.201 %	168.96										168.96					
	企业管理费	元		14068.52	4.441 %	624.78										624.78					
	规费	元		1594.32	33.5 %	534.1										534.1					
	利润	元		14897.48	7.42 %	1105.39										1105.39					
	税金	元		16535.27	9 %	1488.17										1488.17					
	金额合计	元				18023.44										18023.44					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C106雁江-和济） 分项编号：604-7-1 工程名称：拆除波形梁护栏										单位：m			数量：408.0 单价：14.47			第 40 页 共 40 页			21-2表		
代 号	工 程 项 目			安全设施拆除			安全设施拆除												合 计		
	工 程 细 目			拆除波形护栏立柱			拆除波形护栏钢板														
	定 额 单 位			10根			100m														
	工 程 数 量			10.6			4.08														
	定 额 表 号			5~1~10~4			5~1~10~5														
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
1001001	人工	工日	101.25	1.4	14.84	1502.55	1.7	6.94	702.27							21.78	2204.82				
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	339.47	0.12	1.27	431.81										1.27	431.81				
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	469.12				0.35	1.43	669.9							1.43	669.9				
8099001	小型机具使用费	元	1	63.8	676.28	676.28	2.5	10.2	10.2							686.48	686.48				
9999001	定额基价	元	1	254	2689	2689	348	1419	1419							4107	4107				
	直接费	元				2610.64			1382.37								3993.01				
	措施费	I		2688.64	0.884 %	23.77	1418.66	0.884 %	12.54								36.31				
		II		2688.64	1.201 %	32.29	1418.66	1.201 %	17.04								49.33				
	企业管理费	元		2688.64	4.441 %	119.4	1418.66	4.441 %	63								182.41				
	规费	元		1631.34	33.5 %	546.5	846.85	33.5 %	283.7								830.2				
	利润	元		2864.1	7.42 %	212.52	1511.24	7.42 %	112.13								324.65				
	税金	元		3545.11	9 %	319.06	1870.79	9 %	168.37								487.43				
	金额合计	元				3864.17			2039.16								5903.33				
编制：																					

复核：

编制：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			662179		100.00	
100	清单 第100章 总则			16515		2.49	
102	工程管理			9786		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	9786	9785.89	1.48	
104	施工场地建设费			6729		1.02	
104-1	施工场地建设费	总额	1	6729	6728.75	1.02	
200	清单 第200章 路基			28952		4.37	
202	场地清理			28952		4.37	
202-2	挖除旧路面			28952		4.37	
-a	挖除水泥混凝土路面 运距：5km	m3	258	27307	105.84	4.12	
-b	挖除水泥混凝土路面 平面交叉 运距：2km	m3	17	1646	96.81	0.25	
300	清单 第300章 路面			475527		71.81	
306	级配碎（砾）石底基层、基层			35477		5.36	
306-3	级配碎石基层			35477		5.36	
-a	10cm级配碎石基层（过渡段）	m2	365	5285	14.48	0.80	
-b	15cm级配碎石基层（凿除恢复）	m2	1440.45	30192	20.96	4.56	
312	水泥混凝土面板			369369		55.78	
312-1	水泥混凝土面板			360502		54.44	
-a	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa（含平面交叉）	m2	3910	360502	92.2	54.44	含：错车道、平面交叉工程
312-2	钢筋			8867		1.34	
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	619.136	3343	5.4	0.50	
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	1122.758	5524	4.92	0.83	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			7277		1.10	
313-1	土质路槽（合格土用于培路肩）	m3	229.64	1805	7.86	0.27	

复核：

编制：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设							
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）							
分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
313-2	路肩培土	m3	143.4	5472	38.16	0.83	
315	其他路面			63404		9.57	
315-1	共振碎石化20cm水泥混凝土面层	m2	2372	63404	26.73	9.57	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			141185		21.32	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			80172		12.11	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			80172		12.11	
419-1-1	1-D1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	67	80172	1196.59	12.11	
420	盖板涵、箱涵			61013		9.21	
420-1	钢筋混凝土盖板涵			61013		9.21	
420-1-1	1-2×2钢筋混凝土盖板涵	m	14	61013	4358.08	9.21	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			662179		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			662179		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那禄）										第 1 页 共 4 页										02表																
代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗																					
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞										辅助生产	%	数量																	
1001001	人工	工日	101.25	1053.136	71.5	749.483	232.153																													
1051001	机械工	工日	101.25	127.863	44.871	64.814	18.177																													
2001001	HPB300钢筋	t	3541.8	0.016		0.016																														
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.42	5.076			5.076																													
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.78	15.526			8.884	6.643																												
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3608.8	0.273		0.211	0.062																													
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4325.8	0.032			0.032																													
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5998.4	0.053			0.053																													
2003026	组合钢模板	t	5456.4	0.1			0.1																													
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	6.5	2.15			2.15																													
2009013	螺栓（混合规格）	kg	5.58	6.336			6.336																													
2009028	铁件（铁件）	kg	5.65	50.498			50.498																													
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.58	0.793			0.793																													
3001001	石油沥青	t	4140	0.604			0.604																													
3003002	汽油（92号）	kg	8.4	37.065			37.065																													
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.02	3341.019	700.786	2081.476	558.757																													
3005001	煤	t	664	0.078			0.078																													
3005002	电	kW·h	0.57	1618.092			1618.092																													
3005004	水	m3	4.11	320.629			320.629																													
4003001	原木（混合规格）	m3	965.49	0.009			0.009																													
4003002	锯材（中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格）	m3	1177.88	0.467			0.467																													
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	93	453.177			453.177																													
编制：										复核：																										

编制： 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那禄）

第 2 页 共 4 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞					辅助生产	%	数量
5503007	砂砾（堆方）	m3	66.98	25.487			25.487							
5505005	片石（码方）	m3	64.55	164.611			164.611							
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	66.98	0.696			0.696							
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	66.98	678.704		662.041	16.663							
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	66.98	26.96			26.96							
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	66.98	387.33		387.33								
5505019	路面用碎石（3.5cm）（最大粒径3.5cm堆方）	m3	66.98	7.211		7.211								
5509002	42.5级水泥	t	363	327.447			30.725							
5511012	Φ1000mm以内混凝土排水管	m	384.48	67			67							
7801001	其他材料费	元	1	1401.712			365.562							
7901001	设备摊销费	元	1	4.873			4.873							
20010010	HPB300钢筋 Φ10以上 综合	t	3717.8	0.635			0.635							
20010010	HPB300钢筋 Φ10以内 综合	t	3541.8	0.23			0.23							
20010020	HRB400钢筋 Φ10以上 综合	t	3294.8	2.956			1.151	1.805						
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1153.49	1.603			0.418	1.185						
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机械）	台班	1014.96	0.798				0.798						
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	560.12	3.081	1.381			1.7						
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1145.27	0.415		0.415								
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.07	0.397			0.397							
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	565.26	0.217			0.217							

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）

第 3 页 共 4 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞				辅助生产	%	数量
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	723.03	1.444		1.444							
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B）	台班	158.23	3.011		3.011							
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机（CA25PD）	台班	1037.3	0.854		0.854							
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机（YL27）	台班	927.54	0.451		0.451							
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m）	台班	132.27	9.658		9.658							
8003085	电动混凝土切缝机（含锯片摊销费用）（SLF）	台班	199.94	9.72		9.72							
8003101	机动破路机（LPR300）	台班	203.02	38.775	38.775								
8003118	共振破碎机	台班	26526.05	1.684		1.684							
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	157.65	22.104		20.645	1.459						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）	台班	126.74	2.147			2.147						
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	398.6	0.142		0.142							
8007015	装载质量10t以内自卸汽车（QD361）	台班	731.73	10.791	4.715	1.161	4.915						
8007025	装载质量30t以内平板拖车组	台班	1152.73	0.285		0.285							
8007041	容量6000L以内洒水车（YGJ5102GSSSEQ）	台班	697.15	0.973		0.973							
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1078.43	4.632		4.632							
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机（QY12）	台班	826.57	1.082			1.082						
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机（QY20）	台班	1184.4	0.033			0.033						

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设															第 1 页 共 2 页				03表
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）																			
序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设 备购置 费 (元)	直接费 (元)				设备购置 费	措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)		税金 (元)		金额合计 (元)
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)	合计	单价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	100	清单 第100章 总则															16515		
2	102	工程管理															9786		
3	102~3	安全生产费	总额	1											7.42%	9.0%	9786	9785.89	
4	104	施工场地建设费															6729		
5	104~1	施工场地建设费	总额	1													6729	6728.75	
6	200	清单 第200章 路基			21000.45		7239.38		12885.99	20125.36		388.6	581.07	3947.16	1578.28	2332.89	28952		
7	202	场地清理			21000.45		7239.38		12885.99	20125.36		388.6	581.07	3947.16	1578.28	2332.89	28952		
8	202~2	挖除旧路面			21000.45		7239.38		12885.99	20125.36		388.6	581.07	3947.16	1578.28	2332.89	28952		
9	~a	挖除水泥混凝土路面 运距：5km	m3	258	19828.3		6791.85		12212.46	19004.31		365.63	546.71	3706.85	1487.06	2197	27307	105.84	
10	~b	挖除水泥混凝土路面 平面交叉 运距： 0.5km	m3	17	1172.15		447.53		673.53	1121.05		22.97	34.36	240.31	91.23	135.89	1646	96.81	
11	300	清单 第300章 路面			383122.06		75885.15	223107.55	63356.47	362349.17		4922.01	11706.77	27619.93	29661.51	39263.35	475527		
12	306	级配碎（砾）石底基层			32046.15		438.54	25949.02	2163.87	28551.43		296.28	979.33	253.46	2472.48	2929.77	35477		
13	306~3	级配碎石基层			32046.15		438.54	25949.02	2163.87	28551.43		296.28	979.33	253.46	2472.48	2929.77	35477		
14	~a	10cm级配碎石基层 (封缝段)	m2	365	4755.24		73.91	3749.65	421.75	4245.31		45.4	145.32	45.81	366.99	436.4	5285	14.48	
15	~b	15cm级配碎石基层 (基层恢复)	m2	1440.45	27290.91		364.63	22199.37	1742.12	24306.12		250.88	834.01	207.66	2105.48	2493.37	30192	20.96	
16	312	水泥混凝土面板			294762.98		69810.17	196675.54	12197.08	278682.79		3472.66	9015.24	24892.47	22798.01	30497.5	369369		
17	312~1	水泥混凝土面板			287961.61		68963.6	190473.08	12180.01	271616.69		3431.12	8800.11	24608.87	22274.31	29765.8	360502		

复核：

编制：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那绿）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设置 费 (元)	直接费 (元)				措施费	企业管理 费	规费	利润 (元)		税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计				费率 (%)	税率 (%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	~a	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa (含 平面交叉)	m2	3910	287961.61		68963.6	190473.08	12180.01	271616.69		8800.11	24608.87	22274.31	7.42%	9.0%	360502	92.2
19	312~2	钢筋			6801.37		846.56	6202.47	17.07	7066.1		215.13	283.6	523.71	731.71		8867	
20	~a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	619.136	2452.28		300.88	2377.48	6.07	2684.43		77.57	100.8	188.83	275.99		3343	5.4
21	~b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	1122.758	4349.09		545.68	3824.98	11	4381.67		137.56	182.8	334.88	455.71		5524	4.92
22	313	路肩培土、中央分隔 带回填土、土路肩加 固及路缘石			5069.6		3042.66		1807.36	4850.02		146.21	1189.13	394.14	600.8		7277	
23	313~1	土质路槽 (合格土用 干接路肩)	m3	229.64	1449.58		66.21		1330.87	1397.08		35.58	89.88	111.74	148.95		1805	7.86
24	313~2	路肩培土	m3	143.4	3620.02		2976.45		476.49	3452.94		110.63	1099.25	282.4	451.84		5472	38.16
25	315	其他路面			51243.34		2593.78	482.99	47188.17	50264.94		1566	1284.87	3996.89	5235.28		63404	
26	315~1	共振碎石化20cm水泥 混凝土面层	m2	2372	51243.34		2593.78	482.99	47188.17	50264.94		1566	1284.87	3996.89	5235.28		63404	26.73
27	400	清单 第400章 桥 梁、涵洞			112504.76		23505.47	74197.54	9235.3	106938.31		3975.28	8490.88	8745.03	11657.43		141185	
28	419	圆管涵及倒虹吸管涵			67221.08		10665.04	46766.32	4822.69	62254.06		1650	3892.65	5154.77	6619.65		80172	
29	419~1	单孔钢筋混凝土圆管 涵			67221.08		10665.04	46766.32	4822.69	62254.06		1650	3892.65	5154.77	6619.65		80172	
30	419~1 ~1	1-D1.0m钢筋混凝土圆管 涵	m	67	67221.08		10665.04	46766.32	4822.69	62254.06		1650	3892.65	5154.77	6619.65		80172	1196.59
31	420	盖板涵、箱涵			45283.68		12840.42	27431.22	4412.61	44684.25		2325.28	4598.23	3590.27	5037.79		61013	
32	420~1	钢筋混凝土盖板涵			45283.68		12840.42	27431.22	4412.61	44684.25		2325.28	4598.23	3590.27	5037.79		61013	
33	420~1 ~1	1-2×2钢筋混凝土盖 板涵	m	14	45283.68		12840.42	27431.22	4412.61	44684.25		2325.28	4598.23	3590.27	5037.79		61013	4358.08
合计					516627.26		106629.99	297305.09	85477.76	489412.84		16263.11	40057.97	39984.83	53253.67		662179	168665

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93 9						0.52 1	0.22 4	1.16 3	0.52 1	2.74 7	0.12 2	0.19 2		0.27 1	3.33 2	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.87 6						0.47 6	0.17 6	1.05 2	0.47 2	2.79 2	0.10 8	0.20 4		0.25 9	3.36 3	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.95 9						0.15 4	0.15 7	1.11 6	0.15 4	1.37 4	0.11 8	0.13 2		0.26 4	1.88 8	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.81 8	0.32 1	1.26 1	0.81 8	2.42 7	0.06 6	0.15 9		0.40 4	3.05 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.19 5	0.25 7	0.25 7	1.19 5	3.56 9	0.09 6	0.26 6		0.51 3	4.44 4	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.62 2						1.20 1	0.26 2	0.88 4	1.20 1	3.58 7	0.11 4	0.27 4		0.46 6	4.44 1	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.62 2						1.20 1	0.26 2	0.88 4	1.20 1	3.58 7	0.11 4	0.27 4		0.46 6	4.44 1	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.74 2						1.53 7	0.33 3	1.07 5	1.53 7	4.72 6	0.12 8	0.34 8		0.54 5	5.74 5	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.49 7						2.72 9	0.62 2	2.11 9	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1		1.09 4	7.84 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.72 9	0.62 2	0.62 2	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1		1.09 4	7.84 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.49 7						2.72 9	0.62 2	2.11 9	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1		1.09 4	7.84 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.72 9	0.62 2	0.62 2	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1		1.09 4	7.84 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.90 7						1.67 7	0.38 9	1.29 6	1.67 3	4.14 1	0.10 8	0.20 8		0.63 7	5.08 9	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.56 4	0.35 1	0.35 1	0.56 4	2.24 2	0.10 4	0.16 4		0.65 3	3.16 3	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.56 4	0.35 1	0.35 1	0.56 4	2.24 2	0.10 4	0.16 4		0.65 3	3.16 3	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.56 4	0.35 1	0.35 1	0.56 4	2.24 2	0.10 4	0.16 4		0.65 3	3.16 3	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-郭录）

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	挖除水泥混凝土路面 运距：5km		179.98						130.99	54.66	234.64	130.99	430.79	14.73	29.83		71.36	546.71	1770.44	55.33	829.89	110.65	940.54	3706.85
2	挖除水泥混凝土路面 平面交叉 运距：2km		11.01						8.5	3.46	14.48	8.5	27.17	0.87	1.85		4.47	34.36	114.77	3.59	53.8	7.17	60.97	240.31
3	10cm级配碎石基层（过渡段）		4.85						38.9	1.66	6.51	38.9	115.41	3.14	7.56		19.21	145.32	21.88	0.68	10.26	1.37	11.62	45.81
4	15cm级配碎石基层（凿除恢复）		20.61						223.24	7.04	27.64	223.24	662.35	18.01	43.39		110.26	834.01	99.18	3.1	46.49	6.2	52.69	207.66
5	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa（含平面交叉）		801.79						2355.53	273.8	1075.59	2355.53	6988.83	190.06	457.86		1163.37	8800.11	1175.349	367.3	5509.45	734.59	6244.04	2460.87
6	光圆钢筋（HPB300）								13.83	1.13	1.13	13.83	54.98	2.55	4.02		16.01	77.57	48.14	1.5	22.57	3.01	25.58	100.8
7	带肋钢筋（HRB400）								24.53	2.05	2.05	24.53	97.51	4.52	7.13		28.4	137.56	87.31	2.73	40.93	5.46	46.38	182.8
8	土质路槽（合格土用于培路肩）		13.79						4.32	2.66	16.44	4.32	27.73	1.73	2.26		3.87	35.58	42.93	1.34	20.12	2.68	22.8	89.88
9	路肩培土		34.03						29.61	11.62	45.65	29.61	87.86	2.39	5.76		14.63	110.63	525.02	16.41	246.1	32.81	278.92	1099.25
10	共振碎石化20cm水泥混凝土面层		475.5						419.17	162.38	637.88	419.17	1243.68	33.82	81.48		207.02	613.1566	19.18	287.66	38.35	326.01	1284.87	
11	1-D1.0m钢筋砼圆管涵		120.54						433.62	45.99	166.53	433.62	1344.36	40.29	101.03		164.31	1859.18	58.149	871.49	116.2	987.69	3892.65	
12	1-2×2钢筋混凝土盖板涵		125.23						595.41	56.71	181.94	595.41	1881.28	54.95	138.97		250.08	2325.28	68.63	1029.46	137.26	1166.72	4598.23	

复核：

编制：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设 编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）																										04-I表	
序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费								
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用			
											I	II															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
13	合计:		1787.32						4277.64	623.16	2410.48	4277.64	1296.94	367.06	881.13		2052.99	1626.31	1913.21	597.88	8968.2	1195.76	1016.396	4005.797			

编制: 复核:

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设 编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）												第 1 页 共 2 页		09表	
序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注				
1	人工	工日	1001001	101.25		19	水	m3	3005004	4.11					
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	原木混合规格	m3	4003001	965.49					
3	HPB300钢筋	t	2001001	3541.8		21	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1177.88					
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.42		22	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	93					
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.78		23	砂砾堆方	m3	5503007	66.98					
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3608.8		24	片石码方	m3	5505005	64.55					
7	钢管无缝钢管	t	2003008	4325.8		25	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	66.98					
8	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5998.4		26	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	66.98					
9	组合钢模板	t	2003026	5456.4		27	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	66.98					
10	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6.5		28	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	66.98					
11	螺栓混合规格	kg	2009013	5.58		29	路面用碎石（3.5cm）最大粒径3.5cm堆方	m3	5505019	66.98					
12	铁件铁件	kg	2009028	5.65		30	42.5级水泥	t	5509002	363					
13	铁钉混合规格	kg	2009030	5.58		31	Φ1000mm以内混凝土排水管	m	5511012	384.48					
14	石油沥青	t	3001001	4140		32	其他材料费	元	7801001	1					
15	汽油92号	kg	3003002	8.4		33	设备摊销费	元	7901001	1					
16	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.02		34	HPB300钢筋 Φ10以上 综合	t	20010010 01	3717.8					
17	煤	t	3005001	664		35	HPB300钢筋 Φ10以内 综合	t	20010010 01	3541.8					
18	电	kW·h	3005002	0.57		36	HRB400钢筋 Φ10以上 综合	t	20010020 01	3294.8					

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1153.49		55	装载质量30t以内平板拖车组	台班	8007025	1152.73	
38	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	1014.96		56	容量6000L以内洒水汽车 YGJ5102GSSSQ	台班	8007041	697.15	
39	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	560.12		57	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSIN	台班	8007043	1078.43	
40	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1145.27		58	提升质量12t以内汽车式起重机 QY12	台班	8009027	826.57	
41	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	627.07		59	提升质量20t以内汽车式起重机 QY20	台班	8009029	1184.4	
42	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	565.26		60	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25	台班	8009030	1331.12	
43	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	723.03		61	容量32kV·A以内交流电弧焊机 BX1-330	台班	8015028	155.22	
44	机械自身质量0.6t手持式振动碾 YZS06B	台班	8001085	158.23		62	小型机具使用费	元	8099001	1	
45	机械自身质量15t以内振动压路机 CA25PD	台班	8001089	1037.3		63	定额基价	元	1999	1	
46	机械自身质量20~25t轮胎式压路 机YL27	台班	8003068	927.54							
47	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	132.27							
48	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085	199.94							
49	机动破路机LLPR300	台班	8003101	203.02							
50	共振破碎机	台班	8003118	26526.05							
51	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250	台班	8005002	157.65							
52	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325	台班	8005010	126.74							
53	装载质量3t以内载货汽车	台班	8007002	398.6							
54	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	731.73							

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济村至和济村）

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1	9785.89	9786		
104	施工场地建设费						
104-1	施工场地建设费	总额	1	6728.75	6729		
200	清单第200章路基						
202	场地清理						
202-2	挖除旧路面						
202-2-a	挖除水泥混凝土路面运距：5km	m3	258	105.84	27307		
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	25.8	832.41	21476	04.路面	
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.258	3656.1	943	02.石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方	0.258	16235.23	4189	03.运输	实际运距(km)：5km;
1	切割机割缝	m	56	12.49	699	13.不计	
202-2-b	挖除水泥混凝土路面平面交叉运距：	m3	17	96.81	1646		
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	1.7	832.41	1415	04.路面	
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.017	3656.24	62	02.石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石2km	1000m3天然密实方	0.017	9914.82	169	03.运输	实际运距(km)：2km;
300	清单第300章路面						
306	级配碎（砾）石底基层、基层						
306-3	级配碎石基层						
306-3-a	10cm级配碎石基层（过渡段）	m2	365	14.48	5285		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁 拌和,压实厚度10cm)	1000m2		0.365	14480.07	5285	04.路面	实际厚度(cm): 10cm;
306-3-b	15cm级配碎石基层(凿除恢复)	m2		1440.45	20.96	30192		
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁 拌和,压实厚度15cm)	1000m2		1.44	20963.22	30196	04.路面	实际厚度(cm): 15cm;
312	水泥混凝土面板							
312-1	水泥混凝土面板							
312-1-a	20cm水泥混凝土面层弯拉强度4.5MPa (含平面交叉)	m2		3910	92.2	360502		
2-2-17-1换	人工铺装混凝土路面厚度20cm	1000m2路		3.91	92198.69	360497	04.路面	普C30-32.5-4 换 普C35-42.5-4;
312-2	钢筋							
312-2-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg		619.136	5.4	3343		
2-2-17-15换	水泥混凝土路面钢筋	1t		0.619	5399.08	3343	10.钢材及钢结构 (一般)	[2001001] 量 0.179; [2001002] 量 0.846; 钢筋抽换: [2001002] 换 [2001001]; [2001001] 换 [2001001001]HPB300钢筋 Φ 10以上 综
312-2-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg		1122.758	4.92	5524		
2-2-17-15换	水泥混凝土路面钢筋	1t		1.123	4915.57	5519	10.钢材及钢结构 (一般)	[2001001] 量 0.179; [2001002] 量 0.846; 钢筋抽换: [2001001] 换 [2001002]; [2001002] 换 [2001002001]HRB400钢筋 Φ 10以上 综
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路 肩加固及路缘石							
313-1	土质路槽 (合格土用于培路肩)	m3		229.64	7.86	1805		
1-1-9-5换	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天 然密实方		0.143	3018.56	433	01.土方	土方不需装车; 定额*0.87 ;
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天 然密实方		0.086	3468.93	299	01.土方	
1-1-11-5换	装载质量10t以内自卸汽车运土5km	1000m3天 然密实方		0.086	12437.45	1073	03.运输	实际运距(km): 5km;

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济村道路）

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 5 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
313-2	路肩培土	m3	143.4	38.16	5472		
2-3-2-5	培路肩	100m3	1.434	3816.12	5472	04.路面	
315	其他路面						
315-1	共振碎石化20cm水泥混凝土面层	m2	2372	26.73	63404		
借[桂2020养预]2-3-7-3换	共振碎石化（水泥混凝土路面厚20cm）	1000m2	2.372	26730.61	63405	04.路面	实际厚度（cm）：20cm；
400	清单第400章桥梁、涵洞						
419	圆管涵及倒虹吸管涵						
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵						
419-1-1	1-D1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	67	1196.59	80172		
4-11-5-1	基础垫层填砂砾（砂）	10m3实体	1.999	1511.92	3022	07.构造物II	
1-4-24-1换	现浇基础混凝土	10m3	3.183	5073.08	16148	06.构造物I	[5509001] 换 [5509002]；
	Φ1000mm钢丝网水泥抹带管道接口	道	29	135.63	3933	12.利润和税金	
4-5-2-1换	浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3	5.365	3006.76	16131	07.构造物II	[5509001] 换 [5509002]；
4-11-6-17换	水泥砂浆抹面（厚2cm）	100m2	0.289	1512.14	437	07.构造物II	M10水泥砂浆 换 1:2水泥砂浆；[5509001] 换 [5509002]；
4-6-3-1换	混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体	0.138	6434.37	888	07.构造物II	普C30-32.5-4 换 普C15-32.5-4；[5509001] 换 [5509002]；
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	1000m3	0.262	21969.17	5756	07.构造物II	
1-1-11-5换	装载质量10t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方	0.262	12437.45	3259	03.运输	实际运距（km）：5km；
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3	0.141	342.81	48	06.构造物I	
420	盖板涵、箱涵						
420-1	钢筋混凝土盖板涵						
420-1-1	1-2×2钢筋混凝土盖板涵	m	14	4358.08	61013		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济村道路）

标准定额库版本号：
校验码：

第 4 页 共 5 页
21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
4-5-2-4换	M7.5浆砌片石实体式台、墙	10m3		7.929	3313.2	26270	07. 构造物 II	删:M10水泥砂浆:[1501002]M7.5水泥砂 浆量 3.55:[5509001] 换 [5509002];
4-6-3-1换	C30混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体		0.796	6881.83	5478	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-6-3-5换	现场加工桥(涵)台帽钢筋	1t		0.097	5627.01	548	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换:[2001002] 换 [2001001] :[2001001] 换 [2001001001]HPB300钢 筋 Φ10以内 综合;
4-6-3-5换	现场加工桥(涵)台帽钢筋	1t		0.36	5340.15	1921	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换:[2001001] 换 [2001002] :[2001002] 换 [2001002001]HRB400钢 筋 Φ10以上 综合;
4-6-3-1换	C20小石子砼填塞	10m3实体		0.049	6558.45	321	07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5- 4:[5509001] 换 [5509002];
4-7-9-1换	C30预制矩形板混凝土(跨径4m以内)	10m3实体		0.9	5927.22	5334	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-7-9-3换	现场加工预制矩形板钢筋	1t		0.127	5233.34	667	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换:[2001002] 换 [2001001] :[2001001] 换 [2001001001]HPB300钢 筋 Φ10以内 综合;
4-7-9-3换	现场加工预制矩形板钢筋	1t		1.401	4946.46	6932	10-1. 钢材及钢结构 (桥梁)	钢筋抽换:[2001001] 换 [2001002] :[2001002] 换 [2001002001]HRB400钢 筋 Φ10以上 综合;
4-7-14-10	C40现浇接缝混凝土	10m3		0.091	9368.02	852	07. 构造物 II	
4-11-6-17换	M10水泥砂浆抹面(厚2cm)	100m2		0.835	1260.78	1053	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-5-2-1换	M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙	10m3		1.02	3006.76	3067	07. 构造物 II	[5509001] 换 [5509002];
4-11-4-5	涂沥青(防水层)	10m2		4.76	307.02	1461	07. 构造物 II	
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		1.484	210.91	313	07. 构造物 II	
4-6-3-1换	C20混凝土墩、台帽非泵送	10m3实体		0.089	6558.45	584	07. 构造物 II	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5- 4:[5509001] 换 [5509002];
4-1-3-3	斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤ 1500m3土方	1000m3		0.038	21969.16	835	07. 构造物 II	
4-11-2-1	锥坡填土	10m3实体		1.5	715.22	1073	07. 构造物 II	

编制:

复核:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济

标准定额库版本号：

校验码：

第 5 页 共 5 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
4-11-17-7	挖掘机拆除浆砌圬工	10m3		7.9	260.69	2059	06. 构造物 I	
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方		0.079	3656.09	289	02. 石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方		0.079	16235.22	1283	03. 运输	实际运距(km)：5km;
4-11-11-1	容量250L以内混凝土搅拌机拌和	10m3		1.964	342.82	673	06. 构造物 I	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计							
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计							
11	计日工合计							
11.1	劳务							
11.2	材料							
11.3	施工机械							
12	暂列金额（不含计日工总额）							
13	投标报价							

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那绿）												
分项编号：-a												
工程名称：挖除水泥混凝土路面 运距：5km 单位：m3 数量：258.0 单价：105.84 第 1 页 共 30 页 21-2表												
代 												

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那绿）															第 2 页 共 30 页		21-2表			
分项目编号：-a															工程名称：挖除水泥混凝土路面		数量：258.0		单价：105.84	
															单位：m3					
															运距：5km					
代 号	工 程 项 目															合 计				
	工 程 细 目																			
	定 额 单 位																			
	工 程 数 量																			
	定 额 表 号																			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
1001001	人工	工日	101.25										67.08	6791.85						
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12										1.3	725.45						
8003101	机动破路机LLPR300	台班	203.02										36.38	7385.46						
8007015	装载质量10t以内自卸汽车DD361	台班	731.73										4.53	3316.98						
8099001	小型机具使用费	元	1										85.14	85.14						
9999001	定额基价	元	1										19828	19828						
	直接费	元													19004.31					
	措施费	I	元												234.64					
		II	元												130.99					
	企业管理费	元													546.71					
	规费	元													3706.85					
	利润	元													1487.06					
	税金	元													2197					
	金额合计	元													27307.56					

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路路修繕建设（C234和济涵洞-那录） 分項编号：-b 工程名称：挖除水泥混凝土路面 平面交叉 运 单位：m3 数量：17.0 单价：96.81 第 3 页 共 30 页 21-2表																
代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面				装载机装土、石方				自卸汽车运土、石方				合 计
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层				斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石				装载质量10t以内自卸汽车运石 2km				
	定 额 单 位			10m3				1000m3天然密实方				1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			1.7				0.017				0.017				
	定 额 表 号			2~3~1~7				1~1~10~7				1~1~11~19改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	101.25	2.6	4.42	447.53							4.42	447.53		
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12				5.02	0.09	47.8				0.09	47.8		
8003101	机动破碎机LPR300	台班	203.02	1.41	2.4	486.64							2.4	486.64		
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	731.73							10.73	0.18	133.47	0.18	133.47		
8099001	小型机具使用费	元	1	3.3	5.61	5.61							5.61	5.61		
9999001	定额基价	元	1	579	984	984	2938	50	50	8146	138	138	1172	1172		
	直接费	元				939.77			47.8			133.48		1121.05		
	措施费	I		983.72	1.261	12.4	49.94	1.052	0.53	138.48	1.116	1.55		14.48		
		II		983.72	0.818	8.05	49.94	0.47	0.23	138.48	0.154	0.21		8.5		
	企业管理费	元		983.72	3.056	30.06	49.94	3.363	1.68	138.48	1.888	2.61		34.36		
	规费	元		690.22	33.5	231.22	8.64	33.5	2.9	18.47	33.5	6.19		240.31		
	利润	元		1034.23	7.42	76.74	52.39	7.42	3.89	142.86	7.42	10.6		91.23		
	税金	元		1298.26	9	116.84	57.02	9	5.13	154.63	9	13.92		135.89		
	金额合计	元				1415.1			62.16			168.55		1645.8		

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那绿） 分项目编号：-a 工程名称：10cm级配碎石基层（过渡段） 单位：m2 数量：365.0 单价：14.48 第 4 页 共 30 页 21-2表												
代 <												

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那绿）										数量：1440.45 单价：20.96				第 5 页 共 30 页				21-2表			
分项编号：-b										工程名称：15cm级配碎石基层（凿除恢复）				单位：m2							
代 号	工 程 项 目			级配碎石路面																	
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带 铧型拌和, 压实厚度15cm)																	
	定 额 单 位			1000m2																	
	工 程 数 量			1.44																	
	定 额 表 号			2~2~2~8改																	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合 计					
1001001	人工	工日	101.25	2.5	3.6	364.61									3.6	364.61					
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	66.98	230.04	331.36	22194.57									331.36	22194.57					
7901001	设备摊销费	元	1	2.8	4.03	4.03									4.03	4.03					
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1145.27	0.23	0.33	379.43									0.33	379.43					
8001066	功率75kW以内履带式拖拉	台班	627.07	0.22	0.32	198.72									0.32	198.72					
8001081	机械自身质量12~15t光 轮胎压路机3Y-12/15	台班	565.26	0.12	0.17	97.71									0.17	97.71					
8001083	机械自身质量18~21t光 轮胎压路机3Y-18/21	台班	723.03	0.8	1.15	833.19									1.15	833.19					
8007043	容量10000L以内洒水汽车 VG15170GSS IN	台班	1078.43	0.15	0.22	233.01									0.22	233.01					
9999001	定额基价	元	1	18945	27290	27290									27290	27290					
	直接费	元				24306.12										24306.12					
	措施费	I		2191.95	1.261 %	27.64										27.64					
		II		27290.83	0.818 %	223.24										223.24					
	企业管理费		元		27290.91	3.056 %	834.01									834.01					
	规费		元		619.87	33.5 %	207.66									207.66					
	利润		元		28375.8	7.42 %	2105.48									2105.48					
	税金		元		27704.16	9 %	2493.37									2493.37					
	金额合计		元			30197.52										30197.52					

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录） 工程名称：20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa 单位：m2 数量：3910.0 单价：92.2 第 6 页 共 30 页 21-2表 分项编号：-a												
代 号	工 程 项 目			普通混凝土						合 计		
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm								
	定 额 单 位			1000m2路面								
	工 程 数 量			3.91								
	定 额 表 号			2~2~17~1改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	174.2	681.12	68963.6				681.12	68963.6	
2001001	HPB300钢筋	t	3541.8		0.02	55.39				0.02	55.39	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3608.8	0.05	0.21	761.96				0.21	761.96	
3001001	石油沥青	t	4140	0.1	0.39	1602.55				0.39	1602.55	
3005001	煤	t	664	0.02	0.08	51.92				0.08	51.92	
3005004	水	m3	4.11	29	113.39	466.03				113.39	466.03	
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方湿合拼板	m3	1177.88	0.07	0.27	322.39				0.27	322.39	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93	93.84	366.91	34123.04				366.91	34123.04	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	66.98	169.32	662.04	44343.52				662.04	44343.52	
5509002	42.5级水泥	t	363	75.89	296.72	107710.1				296.72	107710.12	
7801001	其他材料费	元	1	265	1036.15	1036.15				1036.15	1036.15	
8003079	混凝土电动真空吸水机组全吸热5m×5m	台班	132.27	2.47	9.66	1277.42				9.66	1277.42	
8003085	电动混凝土切割机(含锯片摊销费用)LSLF	台班	199.94	2.49	9.72	1943.47				9.72	1943.47	
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	157.65	5.28	20.64	3254.65				20.64	3254.65	
8007043	容量10000L以内洒水汽车VG15170GSS-IN	台班	1078.43	1.12	4.38	4722.66				4.38	4722.66	
8099001	小型机具使用费	元	1	251.1	981.8	981.8				981.8	981.8	
9999001	定额基价	元	1	73647	287962	287962				287962	287962	

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）												
分项编号：-a 工程名称：光圆钢筋（HPB300） 单位：kg 数量：619.136 单价：5.4 第 8 页 共 30 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目		拉杆、传力杆及钢筋									
	工 程 细 目		水泥混凝土路面钢筋									
	定 额 单 位		1t									
	工 程 数 量		0.619									
	定 额 表 号		2~2~17~15改									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	4.8	2.97	300.9					2.97	300.9
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	5.1	3.16	18.25					3.16	18.25
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以上 综	t	3717.8	1.03	0.63	2359.37					0.63	2359.37
8099001	小型机具使用费	元	1	9.8	6.07	6.07					6.07	6.07
9999001	定额基价	元	1	3961	2452	2452					2452	2452
	直接费	元				2684.43						2684.43
	措施费	I		321.92	0.351 %	1.13						1.13
		II		2452.3	0.564 %	13.83						13.83
	企业管理费			2452.28	3.163 %	77.57						77.57
	规费			300.88	33.5 %	100.8						100.8
	利润			2544.81	7.42 %	188.83						188.83
	税金			3066.58	9 %	275.99						275.99
	金额合计					3342.57						3342.57

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那绿）									
分项编号：-b 工程名称：带肋钢筋（HRB400） 单位：kg 数量：1122.758 单价：4.92									
代 号	工 程 项 目		拉杆、传力杆及钢筋						
	工 程 细 目		水泥混凝土路面钢筋						
	定 额 单 位		1t						
	工 程 数 量		1.123						
	定 额 表 号		2~2~17~15改						
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工	工日	101.25	4.8	5.39	545.66			
	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	5.1	5.73	33.1			
	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3294.8	1.03	1.15	3791.74			
	小型机具使用费	元	1	9.8	11	11			
	定额基价	元	1	3873	4349	4349			
	直接费	元				4381.67			4381.67
	措施费	I		583.77	0.351 %	2.05			2.05
		II		4349.07	0.564 %	24.53			24.53
	企业管理费			4349.09	3.163 %	137.56			137.56
	规费			545.68	33.5 %	182.8			182.8
	利润			4513.22	7.42 %	334.88			334.88
	税金			5063.49	9 %	455.71			455.71
	金额合计					5519.21			5519.21

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那绿）											
分项编号：315-1 工程名称：共振碎石化20cm水泥混凝土面层 单位：m2 数量：2372.0 单价：26.73 第 12 页 共 30 页 21-2表											
代	工 程 项 目		水泥混凝土路面就地碎石化						合 计		
	工 程 细 目		共振碎石化（水泥混凝土路面厚20cm）								
	定 额 单 位		1000m2								
	工 程 数 量		2.372								
	定 额 表 号		借桂2020养预2~3~7~3改								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	10.8	25.62	2593.78				25.62	2593.78
5505019	路面用碎石（3.5cm）最大粒径3.5cm堆方	m3	66.98	3.04	7.21	482.98				7.21	482.98
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	1037.3	0.36	0.85	885.77				0.85	885.77
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	927.54	0.19	0.45	418.02				0.45	418.02
8003118	共振破碎机	台班	26526.05	0.71	1.68	44673.05				1.68	44673.05
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	398.6	0.06	0.14	56.73				0.14	56.73
8007025	装载质量30t以内平板拖车	台班	1152.73	0.12	0.28	328.11				0.28	328.11
8007041	容量6000L以内洒水汽车	台班	697.15	0.41	0.97	677.99				0.97	677.99
8099001	小型机具使用费	元	1	62.6	148.49	148.49				148.49	148.49
9999001	定额基价	元	1	21603	51243	51243				51243	51243
	直接费	元				50264.94					50264.94
	措施费	I		50585.27	1.261 %	637.88					637.88
		II		51243.34	0.818 %	419.17					419.17
	企业管理费			51243.34	3.056 %	1566					1566
	规费			3835.44	33.5 %	1284.87					1284.87
	利润			53866.39	7.42 %	3996.89					3996.89
	税金			58169.74	9 %	5235.28					5235.28
	金额合计					63405.02					63405.02

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）												
分项编号：419-1-1 工程名称：1-D1.0m钢筋混凝土管涵												
单位：m 数量：67.0 单价：1196.59 第 13 页 共 30 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目		Φ 1000mm以内混凝土排水管			基础垫层		锚杆挡土墙				
	工 程 细 目		Φ 1000mm以内混凝土排水管			基础垫层填砂砾(砂)		现浇基础混凝土				
	定 额 单 位		m			10m3实体		10m3				
	工 程 数 量		67			1.999		3.183				
	定 额 表 号		5511012			4~11~5~1		1~4~24~1改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25				2.9	5.8	586.96	10.2	32.47	3287.24
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3608.8							0.02	0.05	172.3
2003026	组合钢模板	t	5456.4							0.03	0.08	451.56
2009028	铁件铁件	kg	5.65							12.7	40.42	228.4
3005004	水	m3	4.11							12	38.2	156.99
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆	m3	93							5.61	17.86	1660.67
5503007	砂砾堆方	m3	66.98				12.75	25.49	1707.14			
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm	m3	66.98							8.47	26.96	1805.78
5509002	42.5级水泥	t	363							2.58	8.22	2982.16
5511012	Φ 1000mm以内混凝土排水	m	384.48	1	67	25760.16						
7801001	其他材料费	元	1							31.1	98.99	98.99
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	157.65							0.28	0.89	140.5
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机的使用费	台班	826.57							0.34	1.08	894.53
8099001	小型机具使用费	元	1							9	28.65	28.65
9999001	定额基价	元	1	456	67	30544	902	1804	1804	3865	12302	12302
										116	29	3359

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录） 分项目编号：419-1-1 工程名称：1-D1.0m钢筋混凝土圆管涵 单位：m 数量：67.0 单价：1196.59 第 15 页 共 30 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目		浆砌片石			水泥砂浆勾缝及抹面			混凝土		机械挖基坑土、石方	
	工 程 细 目		浆砌片石基础、护底、截水墙			水泥砂浆抹面 (厚2cm)			混凝土墩、台帽非泵送		斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方	
	定 额 单 位		10m3			100m2			10m3实体		1000m3	
	工 程 数 量		5.365			0.289			0.138		0.262	
	定 额 表 号		4~5~2~1改			4~11~6~17改			4~6~3~1改		4~1~3~3	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	6.6	35.41	3585.16	2.9	0.84	84.86	12.4	1.71	173.26
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5998.4							0.05	0.01	40.56
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58							5.91	0.82	4.55
2009028	铁件铁件	kg	5.65							3.48	0.48	2.71
3005004	水	m3	4.11	4	21.46	88.2	15	4.34	17.82	12	1.66	6.81
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93	3.82	20.49	1905.97	2.47	0.71	66.39	5.1	0.7	65.45
5505005	片石码方	m3	64.55	11.5	61.7	3982.57						
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	66.98							8.67	1.2	80.14
5509002	42.5级水泥	t	363	0.93	4.99	1813.12	1.47	0.42	153.79	2.72	0.38	136.41
7801001	其他材料费	元	1	1.2	6.44	6.44				86.2	11.9	11.9
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖运机WK100机械	台班	1014.96								0.7	707.35
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12	0.08	0.43	240.4						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ325	台班	126.74	0.15	0.8	101.99						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机的QY25	台班	1331.12							0.66	0.09	121.24
8099001	小型机具使用费	元	1							11.4	1.57	1.57
9999001	定额基价	元	1	2183	11710	11710	1104	319	319	4862	671	671
										14511	3802	3802

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）											
分项编号：419-1-1			工程名称：1-D1.0m钢筋混凝土管涵			单位：m		数量：67.0		单价：1196.59	
										第 16 页 共 30 页	
										21-2表	
代 号	工 程 项 目		浆砌片石			水泥砂浆勾缝及抹面			混凝土		
	工 程 细 目		浆砌片石基础、护底、截水墙			水泥砂浆抹面(厚2cm)			混凝土墩、台帽非泵送		
	定 额 单 位		10m3			100m2			10m3实体		
	工 程 数 量		5.365			0.289			0.138		
	定 额 表 号		4~5~2~1改			4~11~6~17改			4~6~3~1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
	直接费	元			11723.86			322.86			
	措施费	I	元	4125.33	1.075 %	44.35	89.07	1.075 %	0.96	306.96	1.075 %
		II	元	11710.36	1.537 %	179.99	318.95	1.537 %	4.9	670.93	1.537 %
	企业管理费	元		11710.36	5.745 %	672.76	318.95	5.745 %	18.32	670.93	5.745 %
	规费	元		3710.1	33.5 %	1242.88	84.86	33.5 %	28.43	191.7	33.5 %
	利润	元		12607.45	7.42 %	935.47	343.13	7.42 %	25.46	723.09	7.42 %
	税金	元		14799.31	9 %	1331.94	400.92	9 %	36.08	814.62	9 %
	金额合计	元			16131.25			437.01			887.94

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）														数量：67.0		单价：1196.59		第 18 页 共 30 页		21-2表					
分项编号：419-1-1 工程名称：1-D1.0m钢筋混凝土管涵														单位：m											
代	工 程 项 目		自卸汽车运土、石方				混凝土搅拌机拌和				合 计														
	工 程 细 目		装载质量10t以内自卸汽车运土5km				容量250L以内混凝土搅拌机拌和																		
	定 额 单 位		1000m3天然密实方				10m3																		
	工 程 数 量		0.262				0.141																		
	定 额 表 号		1~1~11~5改				4~11~11~1																		
号	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)										
	出料容量400L以内灰浆搅拌机H1325		台班	126.74										0.8	101.99										
	装载质量10t以内自卸汽车361		台班	731.73	13.46	3.53	2580.46							3.53	2580.46										
	提升质量12t以内汽车式起重0V12		台班	826.57										1.08	894.53										
	提升质量25t以内汽车式起重0V25		台班	1331.12										0.09	121.24										
8099001	小型机具使用费		元	1										30.22	30.22										
9999001	定额基价		元	1	10219	2677	2677	229	32	32			67221		67221										
	直接费		元				2580.46				30.23				62254.06										
	措施费	I	元		2677.3	1.116 %	29.88	32.19	0.884 %	0.28					166.53										
		II	元		2677.3	0.154 %	4.12	32.19	1.201 %	0.39					433.62										
	企业管理费		元		2677.3	1.888 %	50.55	32.2	4.441 %	1.43					1650										
	规费		元		357.06	33.5 %	119.62	28.08	33.5 %	9.41					3892.65										
	利润		元		2761.85	7.42 %	204.93	34.3	7.42 %	2.55					5154.77										
	税金		元		2989.56	9 %	269.06	44.28	9 %	3.99					6619.65										
	金额合计		元				3258.61			48.27					80171.27										

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）												
分项目编号：420-1-1 工程名称：1-2×2钢筋混凝土盖板涵												
单位：m 数量：14.0 单价：4358.08 第 19 页 共 30 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目			浆砌片石			混凝土			钢筋		
	工 程 细 目			M7.5浆砌片石实体式台、墙			C30混凝土墩、台帽非泵送			现场加工桥(涵)台帽钢筋		
	定 额 单 位	10m3		定 额	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)
	工 程 数 量	7.929		定 额	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)	定 额	数量	金额(元)
	定 额 表 号	4~5~2~4改			4~6~3~1改			4~6~3~5改			4~6~3~5改	
1001001	人 工	工日	101.25	7.8	61.85	6261.93	12.4	9.87	999.38	6.9	0.67	67.98
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42	0.6	4.76	25.79						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78							2.86	0.28	1.61
2003008	钢管无缝钢管	t	4325.8		0.03	137.2						
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5998.4				0.05	0.04	233.96			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5							2.23	0.22	1.41
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58				5.91	4.7	26.25			
2009028	铁件铁件	kg	5.65				3.48	2.77	15.65			
2009030	铁钉混合规格	kg	5.58	0.1	0.79	4.42						
3005004	水	m3	4.11	8	63.43	260.71	12	9.55	39.26			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,由左混合卸板	m3	1177.88	0.02	0.16	186.79						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93	3.87	30.69	2854.46	4.69	3.73	347.19			
5505005	片石码方	m3	64.55	11.5	91.18	5885.89						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	66.98				8.47	6.74	451.59			
5509002	42.5级水泥	t	363	0.95	7.51	2725.68	3.85	3.06	1111.01			
7801001	其他材料费	元	1	2.7	21.41	21.41	86.2	68.62	68.62			
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内	t	3541.8							1.03	0.1	353.23
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3294.8							1.03	0.37	1214.77

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）
分项编号：420-1-1 工程名称：1-2×2钢筋混凝土盖板涵

单位：m 数量：14.0 单价：4358.08 第 20 页 共 30 页 21-2表

代 号	工 程 项 目				浆砌片石				混凝土				钢筋				钢筋			
	工 程 细 目				M7.5浆砌片石实体式台、墙				C30混凝土墩、台帽非泵送				现场加工桥(涵)台帽钢筋				现场加工桥(涵)台帽钢筋			
	定 额 单 位				10m3				10m3实体				1t				1t			
	工 程 数 量				7.929				0.796				0.097				0.36			
	定 额 表 号				4~5~2~4改				4~6~3~1改				4~6~3~5改				4~6~3~5改			
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12	0.1	0.79	444.12														
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机HJ325	台班	126.74	0.15	1.19	150.74														
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1331.12				0.66	0.53	699.32											
8015028	容量32kW·A以内交流电焊机BX1-330	台班	155.22										0.32	0.03	4.83	0.32	0.12	17.87		
8099001	小型机具使用费	元	1				11.4	9.07	9.07	9.07	18.8	1.83	1.83	18.8	18.8	6.76	6.76			
9999001	定额基价	元	1	2395	18987	18987	5221	4156	4156	4156	4254	414	414	4167	1499	1499				
	直接费	元				18959.13			4001.29				430.89					1501.85		
	措施费	I		7200.92	1.075 %	77.41	1770.58	1.075 %	19.03	78.92	0.351 %	0.28	291.75	0.351 %	1.02			1.02		
		II		18986.63	1.537 %	291.82	4155.96	1.537 %	63.88	413.94	0.564 %	2.33	1498.73	0.564 %	8.45			8.45		
	企业管理费	元		18986.64	5.745 %	1090.78	4155.96	5.745 %	238.76	413.94	3.163 %	13.09	1498.73	3.163 %	47.4			47.4		
	规费	元		6462.63	33.5 %	2164.98	1105.76	33.5 %	370.43	71.13	33.5 %	23.83	262.95	33.5 %	88.09			88.09		
	利润	元		20446.66	7.42 %	1517.14	4477.63	7.42 %	332.24	429.64	7.42 %	31.88	1555.62	7.42 %	115.43			115.43		
	税金	元		24101.28	9 %	2169.12	5025.63	9 %	452.31	502.3	9 %	45.21	1762.24	9 %	158.6			158.6		
	金额合计	元				26270.39			5477.94			547.51						1920.85		

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号	工 程 项 目			混凝土			矩形板			矩形板			矩形板		
	工 程 细 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	工日	101.25	12.4	0.61	61.52	14.1	12.69	1284.86	4.8	0.61	61.92	4.8	6.73	681.08
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78							3.49	0.44	2.57	3.49	4.89	28.27
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3608.8				0.01	0.01	38.98						
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5998.4	0.05		14.4									
2003026	组合钢模板	t	5456.4				0.02	0.01	73.66						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.5							0.74	0.09	0.61	0.74	1.04	6.74
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58	5.91	0.29	1.62									
2009028	铁件铁件	kg	5.65	3.48	0.17	0.96	5.4	4.86	27.46						
3005004	水	m3	4.11	12	0.59	2.42	17	15.3	62.88						
4003001	原木混合规格	m3	965.49				0.01	0.01	8.69						
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1177.88				0.03	0.03	31.8						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用雄方	m3	93	5	0.24	22.78	5.28	4.75	441.94						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm雄方	m3	66.98	8.57	0.42	28.12	8.38	7.54	505.16						
5509002	42.5级水泥	t	363	3.04	0.15	54.07	3.99	3.59	1303.86						
7801001	其他材料费	元	1	86.2	4.22	4.22	57.8	52.02	52.02						
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内	t	3541.8							1.03	0.13	462.51			
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3294.8										1.03	1.44	4732.77
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机组QY25	台班	1331.12	0.66	0.03	43.05									

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那淅）															
分项目编号：420-1-1 工程名称：1-2×2钢筋混凝土盖板涵															
单位：m			数量：14.0			单价：			4358.08			第 22 页 共 30 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目			混凝土			矩形板			矩形板			矩形板		
	工 程 细 目			C20小石子砼 填塞			C30预制矩形板混凝土(跨径4m以 内)			现场加工预制矩形板钢筋			现场加工预制矩形板钢筋		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1t			1t		
	工 程 数 量			0.049			0.9			0.127			1.401		
	定 额 表 号			4~6~3~1改			4~7~9~1改			4~7~9~3改			4~7~9~3改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	155.22							0.13	0.02	2.57	0.13	0.18	28.28
8099001	小型机具使用费	元	1	11.4	0.56	0.56	6	5.4	5.4	15	1.91	1.91	15	21.02	21.02
9999001	定额基价	元	1	4960	243	243	4456	4010	4010	3987	508	508	3899	5464	5464
	直接费	元				233.72			3836.71			532.09			5498.16
	措施费	I	元	108.99	1.075 %	1.17	1354.09	1.075 %	14.56	69.95	0.351 %	0.25	769.5	0.351 %	2.7
		II	元	243.07	1.537 %	3.74	4010.25	1.537 %	61.64	507.91	0.564 %	2.86	5464.21	0.564 %	30.82
	企业管理费		元	243.07	5.745 %	13.96	4010.25	5.745 %	230.39	507.91	3.163 %	16.07	5464.21	3.163 %	172.83
	规费		元	68.07	33.5 %	22.8	1284.86	33.5 %	430.43	63.59	33.5 %	21.3	699.53	33.5 %	234.34
	利润		元	261.94	7.42 %	19.44	4316.83	7.42 %	320.31	527.09	7.42 %	39.11	5670.57	7.42 %	420.76
	税金		元	294.83	9 %	26.54	4894.03	9 %	440.46	611.68	9 %	55.05	6359.6	9 %	572.36
	金额合计		元			321.36			5334.5			666.73			6931.97

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）													
分项目编号：420-1-1 工程名称：1-2×3钢筋混凝土盖板涵													
单位：m 数量：14.0 单价：4358.08 第 23 页 共 30 页 21-2表													
代 号	工 程 项 目			安 装			水泥砂浆勾缝及抹面			浆砌片石		防水层	
	工 程 细 目			C40现浇接缝混凝土			M10水泥砂浆抹面(厚2cm)			M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙		涂沥青(防水层)	
	定 额 单 位			10m3			100m2			10m3		10m2	
	工 程 数 量			0.091			0.835			1.02		4.76	
	定 额 表 号			4~7~14~10			4~11~6~17改			4~5~2~1改		4~11~4~5	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	25.8	2.35	237.71	2.9	2.42	245.18	6.6	6.73	681.62	289.17
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42	3.5	0.32	1.73							
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3608.8	0.04		12.81							
2003026	组合钢模板	t	5456.4	0.04		18.87							
2009028	铁件铁件	kg	5.65	16.3	1.48	8.38							
3001001	石油沥青	t	4140										
3005004	水	m3	4.11	15	1.37	5.61	15	12.53	51.48	4	4.08	16.77	768.55
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 由方湿合埋路	m3	1177.88	0.08	0.01	8.57							
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	93	4.49	0.41	38	2.78	2.32	215.88	3.82	3.9	362.37	
5505005	片石码方	m3	64.55							11.5	11.73	757.17	
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	66.98	7.65	0.7	46.63							
5509002	42.5级水泥	t	363	5.35	0.49	176.56	0.84	0.7	253.7	0.93	0.95	344.71	
7801001	其他材料费	元	1	73.5	6.69	6.69				1.2	1.22	1.22	7.14
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12							0.08	0.08	45.71	
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J1325	台班	126.74							0.15	0.15	19.39	
8009029	提升质量20t以内汽车式起重和QY20	台班	1184.4	0.36	0.03	38.8							
8099001	小型机具使用费	元	1	14.6	1.33	1.33							
9999001	定额基价	元	1	6863	625	625	900	751	751	2183	2226	2226	1152

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那禄） 分项目编号：420-1-1 工程名称：1-2×2钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：14.0 单价：4358.08 第 24 页 共 30 页 21-2表																		
代 号	工 程 项 目			安 装			水泥砂浆勾缝及抹面			浆砌片石			防水层					
	工 程 细 目			C40现浇接缝混凝土			M10水泥砂浆抹面(厚2cm)			M7.5浆砌片石基础、护底、截水墙			涂沥青(防水层)					
	定 额 单 位			10m3			100m2			10m3			10m2					
	工 程 数 量			0.091			0.835			1.02			4.76					
	定 额 表 号			4~7~14~10			4~11~6~17改			4~5~2~1改			4~11~4~5					
	工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)				
				元														
直接费																1064.86		
措施费				I	元		290.45	1.075 %	3.12	257.36	1.075 %	2.77	784.31	1.075 %	8.43	303.54	1.075 %	3.26
				II	元		624.57	1.537 %	9.6	751.12	1.537 %	11.54	2226.39	1.537 %	34.22	1151.61	1.537 %	17.7
	企业管理费			元			624.57	5.745 %	35.88	751.12	5.745 %	43.15	2226.39	5.745 %	127.91	1151.61	5.745 %	66.16
	规费			元			244.35	33.5 %	81.86	245.18	33.5 %	82.13	705.37	33.5 %	236.3	289.17	33.5 %	96.87
	利润			元			673.18	7.42 %	49.95	808.58	7.42 %	60	2396.94	7.42 %	177.85	1238.73	7.42 %	91.91
	税金			元			782.1	9 %	70.39	965.83	9 %	86.93	2813.67	9 %	253.23	1340.77	9 %	120.67
	金额合计			元					852.49			1052.76			3066.89			1461.44

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那绿） 分项编号：420-1-1 工程名称：1-2×2钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：14.0 单价：4358.08 第 25 页 共 30 页 21-2表												
代 号	工 程 项 目			沥青麻絮沉降缝			混凝土			机械挖基坑土、石方		
	工 程 细 目			沥青麻絮沉降缝			C20混凝土墩、台帽非泵送			斗容量1.0m3以内挖掘机械挖基坑≤1500m3土方		
	定 额 单 位			10m2			10m3实体			1000m3		
	工 程 数 量			1.484			0.089			0.038		
	定 额 表 号			4~11~1~1			4~6~3~1改			4~1~3~3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.2	0.3	30.05	12.4	1.1	111.74	110.2	4.19	423.99
2003025	钢模板各类定型大块钢模	t	5998.4				0.05		26.16			653.06
2009013	螺栓混合规格	kg	5.58				5.91	0.53	2.94			
2009028	铁件铁件	kg	5.65				3.48	0.31	1.75			
3001001	石油沥青	t	4140	0.02	0.03	129.02						
3005004	水	m3	4.11				12	1.07	4.39			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆	m3	93				5	0.44	41.37			
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm	m3	66.98				8.57	0.76	51.08			
5509002	42.5级水泥	t	363				3.04	0.27	98.21			
7801001	其他材料费	元	1	53.4	79.25	79.25	86.2	7.67	7.67			
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机械100机械	台班	1014.96						2.66	0.1	102.59	
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机械QY25	台班	1331.12				0.66	0.06	78.19			
8099001	小型机具使用费	元	1				11.4	1.01	1.01			
9999001	定额基价	元	1	170	252	252	4960	441	441	14511	551	551
										457	686	686

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那禄）															
分项目编号：420-1-1 工程名称：1-2×2钢筋混凝土盖板涵 单位：m 数量：14.0 单价：4358.08 第 26 页 共 30 页 21-2表															
代 号	工 程 项 目		沥青麻絮沉降缝			混凝土			机械挖基坑土、石方			锥坡填土、拱上填料、台背排水			
	工 程 细 目		沥青麻絮沉降缝			C20混凝土墩、台帽非泵送			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			锥坡填土			
	定 额 单 位		10m2			10m3实体			1000m3			10m3实体			
	工 程 数 量		1.484			0.089			0.038			1.5			
	定 额 表 号		4~11~1~1			4~6~3~1改			4~1~3~3			4~11~2~1			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				238.32				424.51			526.59		653.06
	措施费	I		31.54	1.075 %	0.34	197.97	1.075 %	2.13	551.41	1.075 %	5.93	685.51	1.075 %	7.37
		II		251.96	1.537 %	3.87	441.49	1.537 %	6.79	551.41	1.537 %	8.48	685.51	1.537 %	10.54
	企业管理费	元		251.96	5.745 %	14.48	441.49	5.745 %	25.36	551.41	5.745 %	31.68	685.51	5.745 %	39.38
	规费	元		30.05	33.5 %	10.07	123.64	33.5 %	41.42	444.46	33.5 %	148.9	653.06	33.5 %	218.78
	利润	元		270.65	7.42 %	20.08	475.77	7.42 %	35.3	597.49	7.42 %	44.33	742.79	7.42 %	55.12
	税金	元		287.16	9 %	25.84	535.51	9 %	48.2	765.9	9 %	68.93	984.24	9 %	88.58
	金额合计	元				313			583.7			834.83			1072.82

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那绿）									
分项目编号：420-1-1 工程名称：1-2×2钢筋混凝土盖板涵									
单位：m									
数量：14.0 单价：4358.08									
第 27 页 共 30 页									
21-2表									
代 号	工 程 项 目		旧建筑物拆除		装载机装土、石方		自卸汽车运土、石方		混凝土搅拌机拌和
	工 程 细 目		挖掘机拆除浆砌圬工		斗容量1m3以内装载机装次坚石、 坚石		装载质量10t以内自卸汽车运石 5km		容量250L以内混凝土搅拌机拌和
	定 额 单 位		10m3		1000m3天然密实方		1000m3天然密实方		10m3
	工 程 数 量		7.9		0.079		0.079		1.964
	定 额 表 号		4~11~17~7		1~1~10~7		1~1~11~19改		4~11~11~1
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工	工日	101.25	0.2	1.58	159.98			
	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100游压	台班	1153.49	0.15	1.19	1366.89			
	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班	560.12				5.02	0.4	222.13
	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班	157.65						
	装载质量10t以内自卸汽 车QD361	台班	731.73				17.57	1.39	1015.66
	定额基价	元	1	201	1584	1584	2938	232	232
	直接费	元				1526.86			1015.66
	措施费	I		1584.01	0.884 %	14	232.09	1.052 %	11.76
		II		1584.01	1.201 %	19.02	232.09	0.47 %	1.62
	企业管理费	元		1584.01	4.441 %	70.35	232.09	3.363 %	19.9
	规费	元		399.94	33.5 %	133.98	40.16	33.5 %	47.08
	利润	元		1687.39	7.42 %	125.2	243.42	7.42 %	80.66
	税金	元		1889.42	9 %	170.05	264.98	9 %	105.9
	金额合计	元				2059.47			1282.58

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那绿）

分项目编号: 420-1-1
工程名称: 1-2×2钢筋混凝土盖板涵

单位: m
数量: 14.0

单价: 4358.08

第28页共30页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）													
分项编号：420-1-1 工程名称：1-2×2钢筋混凝土盖板涵													
单位：m 数量：14.0 单价：4358.08 第 29 页 共 30 页 21-2表													
代 号	工 程 项 目												合 计
	工 程 细 目												
	定 额 单 位												
	工 程 数 量												
	定 额 表 号												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	66.98							15.47	1035.95		
5509002	42.5级水泥	t	363							16.72	6067.78		
7801001	其他材料费	元	1										
2001001001	HPB300钢筋 Φ10以内	t	3541.8							0.23	815.74		
2001002001	HRB400钢筋 Φ10以上	t	3294.8							1.81	5947.53		
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班	1153.49							1.19	1366.89		
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1014.96							0.1	102.59		
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载 机ZL20	台班	560.12							1.27	711.96		
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班	157.65							0.53	83.58		
8005010	出料容量400L以内灰浆搅 拌机HJ325	台班	126.74							1.34	170.13		
8007015	装载质量10t以内自卸汽 车GD36L	台班	731.73							1.39	1015.66		
8009029	提升质量20t以内汽车式 起重机QY20	台班	1184.4							0.03	38.8		
8009030	提升质量25t以内汽车式 起重机QY25	台班	1331.12							0.62	820.56		
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	155.22							0.34	53.55		
8099001	小型机具使用费	元	1							48.9	48.9		
9999001	定额基价	元	1							45284	45284		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞-那录）										第 30 页 共 30 页				21-2表	
分项编号：420-1-1 工程名称：1-2×2钢筋混凝土盖板涵										数量：14.0 单价：4358.08					
代 号	工 程 项 目												合 计		
	工 程 细 目														
	定 额 单 位														
	工 程 数 量														
	定 额 表 号														
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	直接费		元											44684.25	
	措施费	I	元											181.94	
		II	元											595.41	
	企业管理费		元											2325.28	
	规费		元											4598.23	
	利润		元											3590.27	
	税金		元											5037.79	
	金额合计		元											61013.17	

复核：

编制：

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设										第 1 页 共 1 页		22表		
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C234和济涵洞—那录）														
代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费					原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及 运距 (KM)	毛质量系 数或单位 毛质量	运杂费构成说明或计算 式	单位运 费 (元)		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	

编制:

复核:

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

第 1 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			305794		100.00	
100	清单 第100章 总则			7598		2.48	
102	工程管理			4519		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	4519	4519.12	1.48	
104	施工场地建设费			3078		1.01	
104-1	施工场地建设费	总额	1	3078	3078.38	1.01	
200	清单 第200章 路基			126792		41.46	
202	场地清理			36950		12.08	
202-1	清理与掘除			25508		8.34	
-a	卸载边坡土方 运距：5km	m3	552	8782	15.91	2.87	
-b	卸载边坡石方 运距：5km	m3	828	16726	20.2	5.47	
202-2	挖除旧路面			7297		2.39	
-a	挖除水泥混凝土路面 运距：5km	m3	60	6313	105.21	2.06	
-b	挖除整体路面基层 运距：5km	m3	30	984	32.81	0.32	
202-3	拆除结构物			4145		1.36	
-c	砖、石及其他砌体结构			4145		1.36	
-c-1	拆除浆砌旧挡土墙 运距：5km	m3	98	4145	42.3	1.36	
207	坡面排水			6375		2.08	
207-1	边沟			6375		2.08	
-c	现浇C20混凝土边沟	m3	12.25	6375	520.44	2.08	
209	挡土墙			83466		27.30	
209-5	混凝土挡土墙			83466		27.30	
-a	C20片石砼重力式路堑挡土墙	m3	145	83466	575.63	27.30	
300	清单 第300章 路面			171404		56.05	
306	级配碎（砾）石底基层、基层			4946		1.62	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
306-3	级配碎石基层			4946		1.62	
-a	10cm级配碎石基层（过渡段）	m2	81	1173	14.48	0.38	
-b	15cm级配碎石基层（凿除恢复）	m2	180	3773	20.96	1.23	
312	水泥混凝土面板			129199		42.25	
312-1	水泥混凝土面板			126545		41.38	
-a	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa	m2	1372.5	126545	92.2	41.38	含：错车道、平面交叉工程
312-2	钢筋			2655		0.87	
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	123.827	669	5.4	0.22	
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	403.685	1986	4.92	0.65	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			4515		1.48	
313-1	路肩培土（含购土费用）	m3	83.5	4515	54.07	1.48	
315	其他路面			32744		10.71	
315-1	共振碎石化20cm水泥混凝土面层	m2	1225	32744	26.73	10.71	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			305794		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			305794		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
 编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					清单第 200章 基	清单第 300章 路面						辅助生产 %	数量
1001001	人工	工日	101.25	496.734	223.894	272.84							
1051001	机械工	工日	101.25	84.706	59.126	25.58							
2001001	HPB300钢筋	t	3541.8	0.005		0.005							
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.42	30.45	30.45								
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.78	2.69		2.69							
2003004	型钢（工字钢，角钢）	t	3661.8	0.074		0.074							
2003026	组合钢模板	t	5456.4	0.264	0.264								
2009028	铁件（铁件）	kg	5.65	744.705	744.705								
3001001	石油沥青	t	4140	0.163	0.027	0.136							
3003002	汽油（92号）	kg	8.4	19.142		19.142							
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.02	3212.625	2210.799	1001.825							
3005001	煤	t	664	0.027		0.027							
3005002	电	kW·h	0.57	749.867	236.225	513.642							
3005004	水	m3	4.11	216.898	159.7	57.198							
4003001	原木（混合规格）	m3	965.49	0.58	0.58								
4003002	锯材（中板 δ=19~35mm，中方混合规格）	m3	1177.88	0.096		0.096							
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	6.57	26.1	26.1								
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	93	202.925	74.13	128.795							
5505005	片石（码方）	m3	64.55	31.755	31.755								
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	66.98	10.241	10.241								
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	66.98	232.392		232.392							
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	66.98	103.53	103.53								

编制： 复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第200章 基	清单 第300章 路面									辅助生产	% 数量
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	66.98	53.828		53.828										
5505019	路面用碎石（3.5cm）（最大粒径3.5cm堆方）	m3	66.98	3.724		3.724										
5509002	42.5级水泥	t	363	143.588		39.432	104.156									
7801001	其他材料费	元	1	700.011		336.298	363.713									
7901001	设备摊销费	元	1	0.69			0.69									
20010010	HPB300钢筋 Φ10以上 综合	t	3717.8	0.127			0.127									
20010020	HRB400钢筋 Φ10以上 综合	t	3294.8	0.414			0.414									
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1153.49	5.477		5.311	0.165									
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压）	台班	1452.56	0.24		0.24										
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	560.12	0.301		0.301										
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1145.27	0.06			0.06									
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	627.07	0.057			0.057									
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	565.26	1.071		1.04	0.031									
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	723.03	0.209			0.209									
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B）	台班	158.23	1.754			1.754									
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机（CA25PD）	台班	1037.3	0.441			0.441									
8001095	蛙式夯土机（200~620N·m）（HW-280）	台班	25.02	0.352		0.352										
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机（YL27）	台班	927.54	0.233			0.233									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计								场外运输损耗			
					清单第 200章 基	清单第 300章 路面								辅助生产	%	数量
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m）	台班	132.27	3.39		3.39										
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	199.94	3.412		3.412										
8003101	机动破路机（LPR300）	台班	203.02	8.46	8.46											
8003118	共振破碎机	台班	26526.0	0.87		0.87										
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	157.65	11.493	4.246	7.247										
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	398.6	0.074		0.074										
8007015	装载质量10t以内自卸汽车（QD361）	台班	731.73	29.59	28.466	1.124										
8007025	装载质量30t以内平板拖车组	台班	1152.73	0.147		0.147										
8007041	容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSSQ）	台班	697.15	0.502		0.502										
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1078.43	1.572		1.572										
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机（QY8）	台班	692.07	2.755	2.755		2.755									
8099001	小型机具使用费	元	1	807.689	381.2	426.489										

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															7598	
2	102	工程管理															4519	
3	102~3	安全生产费	总额	1													4519	4519.12
4	104	施工场地建设费															3078	
5	104~1	施工场地建设费	总额	1													3078	3078.38
6	200	清单 第200章 路基			96905.81		22669.26	38526.82	32869.98	94066.06		1469.95	3634.9	9599.69	7559.93	10458.51	126792	
7	202	场地清理			29366.55		2266.62		26012.42	28279.04		431.69	709.16	2232.2	2254.38	3040.34	36950	
8	202~1	清理与掘除			20728.54		458.3		19520.2	19978.5		275.85	450.53	1101.2	1591.96	2105.82	25508	
9	~a	卸载边坡土方 运距：5km	m3	552	7128.69		173.26		6697.41	6870.67		96.7	156.08	384.2	547.7	724.98	8782	15.91
10	~b	卸载边坡石方 运距：5km	m3	828	13599.85		285.04		12822.78	13107.82		179.16	294.45	717	1044.25	1380.84	16726	20.2
11	202~2	挖除旧路面			5365.82		1609.88		3536.66	5146.53		98.26	146.68	906.39	407.05	592.2	7297	
12	~a	挖除水泥混凝土路面 运距：5km	m3	60	4573.47		1579.5		2802.35	4381.85		85.03	127.14	862.06	345.83	510.93	6313	105.21
13	~b	挖除整体路面基层 运距：5km	m3	30	792.35		30.38		734.31	764.68		13.24	19.54	44.34	61.22	81.27	984	32.81
14	202~3	拆除结构物			3272.19		198.45		2955.57	3154.02		57.57	111.94	224.61	255.38	342.32	4145	
15	~c	砖、石及其他砌体结构			3272.19		198.45		2955.57	3154.02		57.57	111.94	224.61	255.38	342.32	4145	
16	~c~1	拆除浆砌旧挡土墙 运距：5km	m3	98	3272.19		198.45		2955.57	3154.02		57.57	111.94	224.61	255.38	342.32	4145	42.3
17	207	坡面排水			4891.94		1515.81	3057.66	80.83	4654.3		73.37	216.59	520.18	384.5	526.41	6375	
18	207~1	边沟			4891.94		1515.81	3057.66	80.83	4654.3		73.37	216.59	520.18	384.5	526.41	6375	
19	~c	现浇C20混凝土边沟	m3	12.25	4891.94		1515.81	3057.66	80.83	4654.3		73.37	216.59	520.18	384.5	526.41	6375	520.44
20	209	挡土墙			62647.32		18886.83	35469.16	6776.73	61132.72		964.89	2709.16	6847.3	4921.05	6891.76	83466	

复核：

编制：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
 编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
21	209~5	混凝土挡土墙			62647.32		18886.83	35469.16	6776.73	61132.72		964.89	2709.16	6847.3	4921.05	6891.76		83466	
22	~a	C20片石砼重力式路堑挡土墙	m3	145	62647.32		18886.83	35469.16	6776.73	61132.72		964.89	2709.16	6847.3	4921.05	6891.76		83466	575.63
23	300	清单 第300章 路面			137251.12		27625.04	72570.55	30252.42	130448.01		1862.73	4187.25	10122.03	10632.94	14152.77		171404	
24	306	级配碎(砾)石底基层、基层			4465.45		61.97	3606.07	311.28	3979.32		41.42	136.46	36.11	344.54	408.41		4946	
25	306~3	级配碎石基层			4465.45		61.97	3606.07	311.28	3979.32		41.42	136.46	36.11	344.54	408.41		4946	
26	~a	10cm级配碎石基层(过渡段)	m2	81	1055.27		16.4	832.11	93.59	942.11		10.08	32.25	10.17	81.44	96.84		1173	14.48
27	~b	15cm级配碎石基层(凿除恢复)	m2	180	3410.18		45.56	2773.96	217.69	3037.21		31.35	104.22	25.95	263.09	311.56		3773	20.96
28	312	水泥混凝土面板			103135.23		24464.18	68715.05	4280.63	97459.86		1216.95	3154.01	8724.16	7976.96	10667.88		129199	
29	312~1	水泥混凝土面板			101081.15		24207.81	66864.36	4275.46	95347.64		1204.4	3089.04	8638.28	7818.8	10448.83		126545	
30	~a	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa	m2	1372.5	101081.15		24207.81	66864.36	4275.46	95347.64		1204.4	3089.04	8638.28	7818.8	10448.83		126545	92.2
31	312~2	钢筋			2054.08		256.37	1850.68	5.17	2112.22		12.55	64.97	85.88	158.17	219.04		2655	
32	~a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	123.827	490.38		60.17	475.42	1.21	536.8		2.99	15.51	20.16	37.76	55.19		669	5.4
33	~b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	403.685	1563.7		196.2	1375.26	3.96	1575.42		9.56	49.46	65.73	120.41	163.85		1986	4.92
34	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			3186.24		1759.36		1290.56	3049.92		58.45	88.03	698.2	247.29	372.77		4515	
35	313~1	路肩培土(含购土费用)	m3	83.5	3186.24		1759.36		1290.56	3049.92		58.45	88.03	698.2	247.29	372.77		4515	54.07
36	315	其他路面			26464.2		1339.54	249.43	24369.94	25958.92		545.91	808.75	663.56	2064.16	2703.72		32744	
37	315~1	共振碎石化20cm水泥混凝土面层	m2	1225	26464.2		1339.54	249.43	24369.94	25958.92		545.91	808.75	663.56	2064.16	2703.72		32744	26.73

复核:

编制:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.93 9						0.52 1	0.22 4	1.16 3	0.52 1	2.74 7	0.12 2	0.19 2		0.27 1	3.33 2	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.87 6						0.47 6	0.17 6	1.05 2	0.47 2	2.79 2	0.10 8	0.20 4		0.25 9	3.36 3	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.95 9						0.15 4	0.15 7	1.11 6	0.15 4	1.37 4	0.11 8	0.13 2		0.26 4	1.88 8	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.81 8	0.32 1	1.26 1	0.81 8	2.42 7	0.06 6	0.15 9		0.40 4	3.05 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.19 5	0.25 7	0.25 7	1.19 5	3.56 9	0.09 6	0.26 6		0.51 3	4.44 4	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物 I		0.62 2						1.20 1	0.26 2	0.88 4	1.20 1	3.58 7	0.11 4	0.27 4		0.46 6	4.44 1	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.62 2						1.20 1	0.26 2	0.88 4	1.20 1	3.58 7	0.11 4	0.27 4		0.46 6	4.44 1	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物 II		0.74 2						1.53 7	0.33 3	1.07 5	1.53 7	4.72 6	0.12 6	0.34 8		0.54 5	5.74 5	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)		1.49 7						2.72 9	0.62 2	2.11 9	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1		1.09 4	7.84 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)								2.72 9	0.62 2	0.62 2	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1		1.09 4	7.84 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)		1.49 7						2.72 9	0.62 2	2.11 9	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1		1.09 4	7.84 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)								2.72 9	0.62 2	0.62 2	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1		1.09 4	7.84 6	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.90 7						1.67 7	0.38 9	1.29 6	1.67 7	4.14 3	0.10 1	0.20 8		0.63 7	5.08 9	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)								0.56 4	0.35 1	0.35 1	0.56 4	2.24 2	0.10 4	0.16 4		0.65 3	3.16 3	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.56 4	0.35 1	0.35 1	0.56 4	2.24 2	0.10 4	0.16 4		0.65 3	3.16 3	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.56 4	0.35 1	0.35 1	0.56 4	2.24 2	0.10 4	0.16 4		0.65 3	3.16 3	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制:

复核:

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

序号	工程名称	措施费												企业管理费						规费				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合费 用	养老保 险费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	卸载边坡土方 运距：5km		68.0 7						16.4 4	12.1 9	80.2 6	16.4 4	118. 38	8.47	10.3		18.9 2	156.08	183.5	5.73	86.0 2	11.4 7	97.4 8	384. 2
2	卸载边坡石方 运距：5km		128. 3						29.0 2	21.8 4	150. 14	29.0 2	223. 1	15.7 9	19.7 9		35.7 8	294.45	342.4 5	10.7	160. 52	21.4	181. 93	717
3	挖除水泥混凝土路面 运距：5km		41.8 6						30.4 6	12.7 1	54.5 7	30.4 6	100. 18	3.43	6.94		16.6	127.14	411.7 3	12.8 7	193	25.7 3	218. 73	862. 06
4	挖除整体路面基层 运距：5km		7.52						3.82	1.89	9.41	3.82	15.0 6	0.73	1.15		2.64	19.54	21.18	0.66	9.93	1.32	11.2 4	44.3
5	拆除浆砌旧挡土墙 运距：5km		24.7 6						25.6 1	7.2	31.9 6	25.6 1	88.4 5	3.78	7.11		12.6 1	111.94	107.2 7	3.35	50.2 8	6.7	56.9 9	224. 61
6	现浇C20混凝土边沟		10.6 5						58.3 5	4.38	15.0 3	58.3 5	174. 97	5.58	13.3 6		22.6 8	216.59	248.4 5	7.76	116. 46	15.5 3	131. 99	520. 18
7	C20片石砼重力式路堑挡土墙		178. 55						719. 23	67.1 2	245. 66	719. 23	2185. 4	71.5 1	167. 44		284. 8	2709.1 6	3270.	102.	1532	204. 4	1737 6847	33. 3
8	10cm级配碎石基层（过渡段）		1.08						8.63	0.37	1.44	8.63	25.6 1	0.7	1.68		4.26	32.25	4.86	0.15	2.28	0.3	2.58	10.1 7
9	15cm级配碎石基层（苗除恢复）		2.58						27.9	0.88	3.45	27.9 7	82.7 7	2.25	5.42		13.7 8	104.22	12.39	0.39	5.81	0.78	6.58	25.9 5
10	20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa		281. 45						826. 84	96.1 1	377. 56	826. 84	2453. 24	66.7 1	160. 72		408. 37	3089.0 4	4125. 75	128. 93	1933 94	257. 86	2191 8	8638 28
11	光圆钢筋（HPB300）								2.77	0.23	0.23	2.77 9	10.9 9	0.51	0.8		3.2	15.51	9.63	0.3	4.51	0.6	5.11	20.1 6
12	带肋钢筋（HRB400）								8.82	0.74	0.74	8.82 6	35.0 6	1.63	2.56		10.2 1	49.46	31.39	0.98	14.7 2	1.96	16.6 8	65.7 3
13	路肩培土（含购土费用）		30.1 1						19.7 3	8.61	38.7 2	19.7 3	69.0 7	2.67	4.91		11.3 8	88.03	333.4 7	10.4 2	156. 31	20.8 4	177. 16	698. 2

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

第 2 页 共 2 页

04-1表

序号	工程名称	措施费												企业管理费						规费				
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14	共振碎石化20cm水泥混凝土面层		245.57						216.48	83.86	329.43	216.48	642.29	17.47	42.08		106.92	808.75	316.93	9.9	148.56	19.81	168.37	663.56
15	合计:		1020.47						1994.09	318.11	1338.59	1994.09	6224.51	201.24	444.26		952.14	7822.15	9419.33	294.36	4415.32	588.71	5004.02	1972.172

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修繕建设

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修繕建设（C235那艾-和济）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		19	片石码方	m3	5505005	64.55	
2	机械工	工日	1051001	101.25		20	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	66.98	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3541.8		21	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	66.98	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.42		22	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	66.98	
5	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.78		23	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	66.98	
6	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3661.8		24	路面用碎石（3.5cm）最大粒径3.5cm堆方	m3	5505019	66.98	
7	组合钢模板	t	2003026	5456.4		25	42.5级水泥	t	5509002	363	
8	铁件铁件	kg	2009028	5.65		26	其他材料费	元	7801001	1	
9	石油沥青	t	3001001	4140		27	设备摊销费	元	7901001	1	
10	汽油92号	kg	3003002	8.4		28	HPB300钢筋 Φ10以上 综合	t	20010010 01	3717.8	
11	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.02		29	HRB400钢筋 Φ10以上 综合	t	20010020 01	3294.8	
12	煤	t	3005001	664		30	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1153.49	
13	电	kW·h	3005002	0.57		31	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 WY200A液压	台班	8001030	1452.56	
14	水	m3	3005004	4.11		32	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	560.12	
15	原木混合规格	m3	4003001	965.49		33	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1145.27	
16	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	4003002	1177.88		34	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	627.07	
17	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	6.57		35	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	565.26	
18	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	93		36	机械自身质量18~21t光轮压路机 3Y-18/21	台班	8001083	723.03	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	机械自身质量0.6t手持式振动碾 YZS06B	台班	8001085	158.23	
38	机械自身质量15t以内振动压路机 CA25PD	台班	8001089	1037.3	
39	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	8001095	25.02	
40	机械自身质量20~25t轮胎式压路机 YL27	台班	8003068	927.54	
41	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	132.27	
42	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费 用)SLF	台班	8003085	199.94	
43	机动破路机LLPR300	台班	8003101	203.02	
44	共振破碎机	台班	8003118	26526.05	
45	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250	台班	8005002	157.65	
46	装载质量3t以内载货汽车	台班	8007002	398.6	
47	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	731.73	
48	装载质量30t以内平板拖车组	台班	8007025	1152.73	
49	容量6000L以内洒水汽车 YGJ5102GSSSQ	台班	8007041	697.15	
50	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1078.43	
51	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	692.07	
52	小型机具使用费	元	8099001	1	
53	定额基价	元	1999	1	

复核:

编制:

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和汶）

标准定额库版本号：校验码：第 1 页 共 4 页21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计						
100	清单第100章总则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1	4519.12	4519		
104	施工场地建设费						
104-1	施工场地建设费	总额	1	3078.38	3078		
200	清单第200章路基						
202	场地清理						
202-1	清理与掘除						
202-1-a	卸载边坡土方运距：5km	m3	552	15.91	8782		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.552	3468.93	1915	01.土方	
1-1-11-5换	装载质量10t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方	0.552	12437.46	6865	03.运输	实际运距(km)：5km；
202-1-b	卸载边坡石方运距：5km	m3	828	20.2	16726		
1-1-9-10	斗容量1.0m3以内挖掘机装软石	1000m3天然密实方	0.828	3962.28	3281	02.石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方	0.828	16235.22	13443	03.运输	实际运距(km)：5km；
202-2	挖除旧路面						
202-2-a	挖除水泥混凝土路面运距：5km	m3	60	105.21	6313		
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	6	832.41	4994	04.路面	
1-1-10-7	斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.06	3656.08	219	02.石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方	0.06	16235.22	974	03.运输	实际运距(km)：5km；
1	切割机割缝	m	10	12.49	125	13.不计	
202-2-b	挖除整体路面基层运距：5km	m3	30	32.81	984		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

标准定额库版本号：
校验码：

第 2 页 共 4 页
21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
2-3-1-4	挖掘机整体挖除路面（基层）	10m3		3	165.74	497	04.路面	
1-1-11-19换	装载机质量10t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方		0.03	16235.23	487	03.运输	实际运距(km)：5km；
202-3	拆除结构物							
202-3-c	砖、石及其他砌体结构							
202-3-c-1	拆除浆砌旧挡土墙运距：5km	m3		98	42.3	4145		
4-11-17-7	挖掘机拆除浆砌圬工	10m3		9.8	260.69	2555	06.构造物 I	
1-1-11-19换	装载机质量10t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方		0.098	16235.21	1591	03.运输	实际运距(km)：5km；
207	坡面排水							
207-1	边沟							
207-1-c	现浇C20混凝土边沟	m3		12.25	520.44	6375		
1-3-4-5换	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体		1.225	5138.38	6295	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002]；
1-1-9-5换	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.01	3018.8	30	01.土方	土方不需装车；定额*0.87；
1-1-7-2	夯土机夯实填土	1000m3压实方		0.005	10128.4	51	01.土方	
209	挡土墙							
209-5	混凝土挡土墙							
209-5-a	C20片石砼重力式路堑挡土墙	m3		145	575.63	83466		
1-4-19-1换	现浇片石混凝土挡土墙	10m3		14.5	5167.95	74935	06.构造物 I	[5509001] 换 [5509002]；
4-11-1-1	沥青麻絮沉降缝	10m2		0.534	210.92	113	07.构造物 II	
1-1-9-5换	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.08	3018.58	241	01.土方	土方不需装车；定额*0.87；
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.08	3468.94	278	01.土方	
1-1-11-5换	装载机质量10t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.08	12437.46	995	03.运输	实际运距(km)：5km；

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾和艾）

标准定额库版本号： 校验码： 第 3 页 共 4 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
1-1-9-10	斗容量1.0m3以内挖掘机装软石	1000m3天然密实方	0.24	3962.28	951	02.石方	
1-1-11-19换	装载质量10t以内自卸汽车运石5km	1000m3天然密实方	0.12	16235.23	1948	03.运输	实际运距(km)：5km；
1-4-26-3	挡土墙填内心	100m3	2	2002.92	4006	06.构造物 I	
300	清单第300章路面						
306	级配碎（砾）石底基层、基层						
306-3	级配碎石基层						
306-3-a	10cm级配碎石基层（过渡段）	m2	81	14.48	1173		
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带拌和,压实厚度10cm)	1000m2	0.081	14480.07	1173	04.路面	实际厚度(cm)：10cm；
306-3-b	15cm级配碎石基层（凿除恢复）	m2	180	20.96	3773		
2-2-2-8换	机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带拌和,压实厚度15cm)	1000m2	0.18	20963.23	3773	04.路面	实际厚度(cm)：15cm；
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
312-1-a	20cm水泥混凝土面层弯拉强度4.5MPa	m2	1372.5	92.2	126545		
2-2-17-1换	人工铺设混凝土路面厚度20cm	1000m2路面	1.373	92201.81	126547	04.路面	普C30-32.5-4 换 普C35-42.5-4；
312-2	钢筋						
312-2-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	123.827	5.4	669		
2-2-17-15换	水泥混凝土路面钢筋	1t	0.124	5399.1	669	10.钢材及钢结构 (一般)	[2001001] 量 0.179; [2001002] 量 0.846; 钢筋抽换: [2001002] 换 [2001001]; [2001001] 换 [2001001001] HPB300钢筋 中 10以上 综合;
312-2-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	403.685	4.92	1986		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
2-2-17-15换	水泥混凝土路面钢筋	1t		0.404		4915.57	1984	10. 钢材及钢结构 (一般)	[2001001] 量 0.179; [2001002] 量 0.846; 钢筋抽换: [2001001] 换 [2001002] ; [2001002] 换 [2001002001] HRB400 钢筋 Φ 10以上 综合;
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路 肩加固及路缘石								
313-1	路肩培土 (含购土费用)	m3		83.5		54.07	4515		
2-3-2-5	培路肩	100m3		0.835		3816.12	3186	04. 路面	
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.084		3468.96	290	01. 土方	
1-1-11-5换	装载质量10t以内自卸汽车运土5km	1000m3天然密实方		0.084		12437.47	1039	03. 运输	实际运距(km): 5km;
315	其他路面								
315-1	共振碎石化20cm水泥混凝土面层	m2		1225		26.73	32744		
借[桂2020养预]2- 2-7-3换	共振碎石化 (水泥混凝土路面厚 20cm)	1000m2		1.225		26730.61	32745	04. 路面	实际厚度(cm): 20cm;
9	已包含在清单合计中的材料、工程设 备、专业工程暂估价合计								
10	清单合计减去材料、工程设备、专业 工程暂估价合计								
11	计日工合计								
11.1	劳务								
11.2	材料								
11.3	施工机械								
12	暂列金额 (不计计日工总额)								
13	投标报价								

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

分项编号：-a 工程名称：卸载边坡土方 运距：5km 单位：m³ 数量：552.0 单价：15.91 第 1 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量10t以内自卸汽车运土5km					
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方					
	工 程 数 量			0.552			0.552					
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~5改					
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	3.1	1.71	173.26				1.71	173.26	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1153.49	1.98	1.09	1260.72				1.09	1260.72	
8007015	装载质量10t以内自卸汽车OD361	台班	731.73				13.46	7.43	5436.7	7.43	5436.7	
9999001	定额基价	元	1	2696	1488	1488	10219	5641	5641	7129	7129	
	直接费	元				1433.98			5436.7		6870.67	
	措施费	I		1487.96	1.163 %	17.31	5640.72	1.116 %	62.95		80.26	
		II		1487.96	0.521 %	7.75	5640.72	0.154 %	8.69		16.44	
	企业管理费	元		1487.96	3.332 %	49.58	5640.72	1.888 %	106.5		156.08	
	规费	元		394.58	33.5 %	132.19	752.28	33.5 %	252.01		384.2	
	利润	元		1562.6	7.42 %	115.95	5818.85	7.42 %	431.76		547.7	
	税金	元		1756.74	9 %	158.11	6298.6	9 %	566.87		724.98	
	金额合计	元				1914.85			6865.48		8780.33	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

分项编号：-b 工程名称：卸载边坡石方 运距：5km 单位：m³ 数量：828.0 单价：20.2 第 2 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方				自卸汽车运土、石方				合 计			
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机装软石				装载质量10t以内自卸汽车运石5km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方				1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			0.828				0.828							
	定 额 表 号			1~1~9~10				1~1~11~19改							
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	101.25	3.4	2.82	285.04					2.82	285.04			
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班	1153.49	2.28	1.89	2177.6					1.89	2177.6			
8007015	装载质量10t以内自卸汽 车QD361	台班	731.73				17.57	14.55	10645.18		14.55	10645.18			
9999001	定额基价	元	1	3086	2555	2555	13339	11045	11045		13600	13600			
	直接费	元				2462.64			10645.18			13107.82			
	措施费	I		2555.19	1.052 %	26.88	11044.67	1.116 %	123.26			150.14			
II			2555.19	0.47 %	12.01	11044.67	0.154 %	17.01			29.02				
	企业管理费	元		2555.19	3.363 %	85.93	11044.67	1.888 %	208.52			294.45			
	规费	元		667.33	33.5 %	223.56	1472.98	33.5 %	493.45			717			
	利润	元		2680.01	7.42 %	198.86	11393.45	7.42 %	845.39			1044.25			
	税金	元		3009.88	9 %	270.89	12332.81	9 %	1109.95			1380.84			
	金额合计	元				3280.77			13442.77			16723.53			

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

分项编号：-a 工程名称：挖除水泥混凝土路面 运距：5km 单位：m³ 数量：60.0 单价：105.21 第 3 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		全部挖除旧路面		装载机装土、石方		自卸汽车运土、石方		切割机割缝	
	工 程 细 目	单位	破碎石挖清水泥混凝土面层	斗容量1m ³ 以内装载机装次坚石、 坚石	斗容量10t以内自卸汽车运石 5km	切割机割缝	数量	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	560.12	203.02	731.73	1	1	1	1
8001045	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机	台班	2.6	15.6	1579.5	5.02	0.3	168.71	176	176
8003101	机动破路机LLPR300	台班	1.41	8.46	1717.55	19.8	3.3	579	3472	3472
8007015	装载机质量10t以内自卸汽车	台班	1	19.8	19.8	3472	579	3472	3472	3472
8099001	小型机具使用费	元	1	1	1	1	1	1	1	1
9999001	定额基价	元	1	1	1	1	1	1	1	1
	直接费	元	3316.85	43.78	176.27	1052.27	1.052	1.85	800.34	124.9
	措施费	元	3471.96	1.261	3471.96	0.818	0.47	0.83	800.34	124.9
	企业管理费	元	3471.97	3.056	106.1	3363.363	5.93	106.74	825.61	124.9
	规费	元	2436.07	33.5	816.09	30.5	33.5	10.22	33.5	35.76
	利润	元	3650.26	7.42	270.85	184.88	7.42	13.72	825.61	61.26
	税金	元	4582.07	9	412.39	201.26	9	18.11	893.68	80.43
	金额合计	元	4994.45			219.37		974.11		124.9

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）									
分项编号：-a 工程名称：挖除水泥混凝土路面 运距：5km 单位：m3 数量：60.0 单价：105.21 第 4 页 共 21 页 21-2表									
代 号	工 程 项 目								合 计
	工 程 细 目								
	定 额 单 位								
	工 程 数 量								
	定 额 表 号								
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25					15.6	1579.5
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	560.12					0.3	168.71
8003101	机动破路机LLPR300	台班	203.02					8.46	1717.55
8007015	装载质量10t以内自卸汽车OD361	台班	731.73					1.05	771.39
8099001	小型机具使用费	元	1					19.8	19.8
9999001	定额基价	元	1					4573	4573
	直接费	元							4381.85
	措施费	I							54.57
		II							30.46
	企业管理费		元						127.14
	规费		元						862.06
	利润		元						345.83
	税金		元						510.93
	金额合计		元						6312.83

编制：复核：

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

分项编号：-b

工程名称：挖除整体路面基层

运距：5km

单位：m³

数量：30.0

单价：32.81

第 5 页 共 21 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		全部挖除旧路面		自卸汽车运土、石方		合 计					
	工 程 细 目		挖掘机整体挖除路面（基层）		装载质量10t以内自卸汽车运石5km							
	定 额 单 位		10m ³		1000m ³ 天然密实方							
	工 程 数 量		3		0.03							
	定 额 表 号		2~3~1~4		1~1~11~19改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	人工	工日	101.25	0.1	0.3	30.38				0.3	30.38	
1001001	斗容量2.0m ³ 履带式单斗	台班	1452.56	0.08	0.24	348.61				0.24	348.61	
8001030	装载机WY200A液压	台班	731.73				17.57	0.53	385.69	0.53	385.69	
8007015	装载机WY200A液压	台班	731.73									
9999001	定额基价	元	1	131	392	392	13339	400	400	792	792	
	直接费	元				378.99			385.7			764.68
	措施费	I		392.18	1.261 %	4.95	400.17	1.116 %	4.47			9.41
		II		392.18	0.818 %	3.21	400.17	0.154 %	0.62			3.82
	企业管理费	元		392.18	3.056 %	11.98	400.17	1.888 %	7.56			19.54
	规费	元		78.98	33.5 %	26.46	53.37	33.5 %	17.88			44.34
	利润	元		412.32	7.42 %	30.59	412.8	7.42 %	30.63			61.22
	税金	元		456.18	9 %	41.06	446.84	9 %	40.22			81.27
	金额合计	元				497.23			487.06			984.29

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）
 分项编号：-c-1 工程名称：拆除浆砌旧挡土墙 运距：5km 单位：m3 数量：98.0 单价：42.3 第 6 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			旧建筑物拆除			自卸汽车运土、石方			合 计		
	工 程 细 目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
	挖掘机拆除浆砌圬工											
	定额单位	10m3										
	工程数量	9.8										
	定额表号	4~11~17~7										
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	金额(元)
	人工	工日	101.25	0.2	1.96	198.45						
1001001	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1153.49	0.15	1.47	1695.63				1.96	198.45	198.45
8001027	装载机WY100	台班	731.73							1.47	1695.63	1695.63
8007015	装载机WY100	台班	731.73							1.72	1259.94	1259.94
9999001	定额基价	元	1	201	1965	1965				3272	3272	3272
	直接费	元				1894.08			1259.94			3154.02
	I	元		1964.97	0.884 %	17.37	1307.22	1.116 %	14.59			31.96
	II	元		1964.97	1.201 %	23.6	1307.22	0.154 %	2.01			25.61
	企业管理费	元		1964.97	4.441 %	87.26	1307.22	1.888 %	24.68			111.94
	规费	元		496.13	33.5 %	166.2	174.34	33.5 %	58.4			224.61
	利润	元		2093.21	7.42 %	155.32	1348.5	7.42 %	100.06			255.38
	税金	元		2343.83	9 %	210.95	1459.68	9 %	131.37			342.32
	金额合计	元				2554.78			1591.05			4145.83

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾和济）

分项编号：-C 工程名称：现浇C20混凝土边沟

单位：m3

数量：12.25

单价：

520.44

第 7 页 共 21 页

21-2表

代

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济） 分项编号：-c										工程名称：现浇C20混凝土边沟		单位：m3		数量：12.25		单价：520.44		第 8 页 共 21 页		21-2表	
代 号	工 程 项 目		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽				挖掘机挖装土、石方				夯实填土				合 计						
	工 程 细 目		现浇混凝土边沟、排水沟				斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土				夯土机夯实填土										
	定 额 单 位		10m3实体				1000m3天然密实方				1000m3压实方										
	工 程 数 量		1.225				0.01				0.005										
	定 额 表 号		1~3~4~5改				1~1~9~5,定额*0.87				1~1~7~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)							
	直接费	元				4598.18				22.61			33.52		4654.3						
	措施费	I	元	1621.14	0.884 %	14.33	23.46	1.163 %	0.27	36.45	1.163 %	0.42		0.42	15.03						
II		元	4832.03	1.201 %	58.03	23.46	0.521 %	0.12	36.45	0.521 %	0.19		0.19	58.35							
	企业管理费	元		4832.03	4.441 %	214.59	23.46	3.332 %	0.78	36.45	3.332 %	1.21		1.21	216.59						
	规费	元		1521.86	33.5 %	509.82	6.22	33.5 %	2.08	24.7	33.5 %	8.28		8.28	520.18						
	利润	元		5118.99	7.42 %	379.83	24.64	7.42 %	1.83	38.29	7.42 %	2.84		2.84	384.5						
	税金	元		5774.79	9 %	519.73	27.7	9 %	2.49	46.46	9 %	4.18		4.18	526.41						
	金额合计	元				6294.52			30.19			50.64		50.64	6375.35						

编制：复核：

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

分项目编号: -a
工程名称: C20片石砼重力式路堑挡土墙单位: m³

数量: 145.0

单价: 575.63

第 9 页 共 21 页

21-2表

代 号	工 程 项 目	现浇混凝土挡土墙				沥青麻絮沉降缝				挖掘机挖装土、石方				挖掘机挖装土、石方				
		工 程 细 目		定 额 单 位		工 程 数 量		定 额 表 号		斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土		斗容量1.0m3天然密实方		斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土		斗容量1.0m3天然密实方		
号	工 程 细 目	现浇片石混凝土挡土墙		10m3		14.5		4~11~1~1改		10m2		0.534		1000m3天然密实方		0.08		
	定 额 单 位	10m3		14.5		4~11~1~1改		1~1~1~1~1		1~1~1~1~1		1~1~1~1~1		1~1~1~1~1		1~1~1~1~1		
	工 程 数 量	14.5		14.5		14.5		14.5		14.5		14.5		14.5		14.5		
	定 额 表 号	1~4~19~1改		1~4~19~1改		1~4~19~1改		1~4~19~1改		1~4~19~1改		1~4~19~1改		1~4~19~1改		1~4~19~1改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工	工日	101.25	11.5	166.75	16883.44	0.2	0.11	10.81	2.7	0.22	21.85	3.1	0.25	25.11			
	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.42	2.1	30.45	165.04												
	组合钢模板	t	5456.4	0.02	0.23	1265.88												
	铁件铁件	kg	5.65	50.7	735.15	4153.6												
	石油沥青	t	4140				0.02	0.01	46.43									
3005004	水	m3	4.11	10	145	595.95												
4003001	原木混合规格	m3	965.49	0.04	0.58	559.98												
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ	m	6.57	1.8	26.1	171.48												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆	m3	93	4.69	68.01	6324.47												
5505005	片石码方	m3	64.55	2.19	31.76	2049.79												
5505015	碎石(8cm)最大粒径8cm	m3	66.98	7.14	103.53	6934.44												
5509002	42.5级水泥	t	363	2.45	35.5	12885.05												
7801001	其他材料费	元	1	19.9	288.55	288.55	53.4	28.52	28.52									
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗	台班	1153.49															
8005002	出料容量250L以内强制式	台班	157.65	0.27	3.92	617.2												
8009026	提升质量8t以内汽车式起	台班	692.07	0.19	2.76	1906.65												
8099001	小型机具使用费	元	1	13.2	191.4	191.4												
9999001	定额基价	元	1	3880	56258	56258	170	91	91	2346	188	2696	216	216	216			

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济） 分项编号：-a 工程名称：C20片石砼重力式路堑挡土墙 单位：m3 数量：145.0 单价：575.63 第 10 页 共 21 页 21-2表											
代 号	工 程 项 目		现浇混凝土挡土墙			沥青麻絮沉降缝			挖掘机挖装土、石方		
	工 程 细 目		现浇片石混凝土挡土墙			沥青麻絮沉降缝			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土		
	定 额 单 位		10m3			10m2			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量		14.5			0.534			0.08		
	定 额 表 号		1~4~19~1改			4~11~1~1			1~1~9~5, 定额*0.87		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
	直接费	元				54992.91			85.76	180.84	
	措施费	I	元	20575.22	0.884 %	181.88	11.35	1.075 %	0.12	187.65	1.163 %
		II	元	56258.43	1.201 %	675.66	90.66	1.537 %	1.39	187.65	0.521 %
	企业管理费	元		56258.43	4.441 %	2498.44	90.67	5.745 %	5.21	187.65	3.332 %
	规费	元		17837.72	33.5 %	5975.64	10.81	33.5 %	3.62	49.76	33.5 %
	利润	元		59614.42	7.42 %	4423.39	97.39	7.42 %	7.23	197.06	7.42 %
	税金	元		68747.92	9 %	6187.31	103.33	9 %	9.3	221.54	9 %
	金额合计	元				74935.24			112.63	241.49	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

分项编号：-a 工程名称：C20片石砼重力式路堑挡土墙

单位：m3

数量：145.0

单价：

575.63

第 11 页 共 21 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		自卸汽车运土、石方		挖掘机挖装土、石方		自卸汽车运土、石方		装载机运土、石方		挡土墙防渗层、泄水层及填内心	
	工 程 细 目	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	斗容量1.0m3以内自卸汽车运土	5km										
	斗容量1.0m3天然密实方		1000m3	0.08							100m3	
	工 程 数 量										2	
	定 额 表 号											
	工、料、机名称	单位	数量	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日		101.25								
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班		1153.49								
8001081	机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班		565.26								
8007015	装载机质量10t以内自卸汽 车DD361	台班	13.46	731.73	1.08	787.93						
8099001	小型机具使用费	元		1								
9999001	定额基价	元	10219	817	817	817	3086	741	741	13339	1601	2736
	直接费	元				787.93				1542.78		2620.87
	措施费	I	817.5		1.116 %	9.12	740.63	1.052 %	7.79	1600.68	1.116 %	24.19
		II	817.5		0.154 %	1.26	740.63	0.47 %	3.48	1600.68	0.154 %	32.86
	企业管理费	元	817.5		1.888 %	15.43	740.63	3.363 %	24.91	1600.68	1.888 %	121.51
	规费	元	109.03		33.5 %	36.52	193.43	33.5 %	64.8	213.47	33.5 %	659.38
	利润	元	843.32		7.42 %	62.57	776.82	7.42 %	57.64	1651.23	7.42 %	216.27
	税金	元	912.84		9 %	82.16	872.43	9 %	78.52	1787.37	9 %	330.76
	金额合计	元				995			950.95			4005.84

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）										第 13 页 共 21 页				21-2表					
分项编号：-a										工程名称：C20片石砼重力式路堑挡土墙				单位：m3		数量：145.0		单价：575.63	
代 号	工 程 项 目															合 计			
	工 程 细 目																		
	定 额 单 位																		
	工 程 数 量																		
	定 额 表 号																		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
8099001	小型机具使用费	元	1											361.4	361.4				
9999001	定额基价	元	1											62647	62647				
	直接费		元													61132.72			
	措施费	I	元													245.66			
		II	元													719.23			
	企业管理费		元													2709.16			
	规费		元													6847.3			
	利润		元													4921.05			
	税金		元													6891.76			
	金额合计		元													83466.88			

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

分项目编号: -a 工程名称: 10cm级配碎石基层(过渡段)

单位: m²

数量: 81.0

单价: 14.48

第 14 页 共 21 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面						合 计					
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带 铧犁拌和, 压实厚度10cm)											
	定 额 单 位			1000m2											
	工 程 数 量			0.081											
	定 额 表 号			2~2~2~8改											
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	2	0.16	16.4						0.16	16.4		
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	66.98	153.34	12.42	831.93						12.42	831.93		
7901001	设备摊销费	元	1	2.3	0.19	0.19						0.19	0.19		
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1145.27	0.23	0.02	21.34						0.02	21.34		
8001066	功率75kW以内履带式拖拉	台班	627.07	0.22	0.02	11.17						0.02	11.17		
8001081	机械自身质量12~15t光 轮压路机3Y-12/15	台班	565.26	0.12	0.01	5.49						0.01	5.49		
8001083	机械自身质量18~21t光 轮压路机3Y-18/21	台班	723.03	0.8	0.06	46.85						0.06	46.85		
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSSIN	台班	1078.43	0.1	0.01	8.74						0.01	8.74		
9999001	定额基价	元	1	13028	1055	1055						1055	1055		
	直接费	元				942.11							942.11		
	措施费	I		114.48	1.261 %	1.44							1.44		
		II		1055.27	0.818 %	8.63							8.63		
	企业管理费	元		1055.27	3.056 %	32.25							32.25		
	规费	元		30.35	33.5 %	10.17							10.17		
	利润	元		1097.6	7.42 %	81.44							81.44		
	税金	元		1076.04	9 %	96.84							96.84		
	金额合计	元				1172.89							1172.89		

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

分项编号：-b 工程名称：15cm级配碎石基层（凿除恢复） 单位：m2 数量：180.0 单价：20.96 第 15 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			级配碎石路面												合 计		
	工 程 细 目			机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带 铧型挂和,压实厚度15cm)														
	定 额 单 位			1000m2														
	工 程 数 量			0.18														
	定 额 表 号			2~2~2~8改														
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	2.5	0.45	45.56										0.45	45.56	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	66.98	230.04	41.41	2773.45										41.41	2773.45	
7901001	设备摊销费	元	1	2.8	0.5	0.5										0.5	0.5	
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1145.27	0.23	0.04	47.41										0.04	47.41	
8001066	功率75kW以内履带式拖拉	台班	627.07	0.22	0.04	24.83										0.04	24.83	
8001081	机械自身质量12~15t光	台班	565.26	0.12	0.02	12.21										0.02	12.21	
8001083	机械自身质量18~21t光	台班	723.03	0.8	0.14	104.12										0.14	104.12	
8007043	容量10000L以内洒水汽车	台班	1078.43	0.15	0.03	29.12										0.03	29.12	
9999001	定额基价	元	1	18945	3410	3410										3410	3410	
	直接费	元				3037.21											3037.21	
	措施费	I		273.91	1.261 %	3.45											3.45	
		II		3410.18	0.818 %	27.9											27.9	
	企业管理费	元		3410.18	3.056 %	104.22											104.22	
	规费	元		77.46	33.5 %	25.95											25.95	
	利润	元		3545.74	7.42 %	263.09											263.09	
	税金	元		3461.82	9 %	311.56											311.56	
	金额合计	元				3773.38											3773.38	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）
 分项编号：-a 工程名称：20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa 单位：m²

数量：1372.5 单价： 92.2 第 16 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目		普通混凝土										合 计									
	工 程 细 目		人工铺筑混凝土路面厚度20cm																			
	定 额 单 位		1000m2路面																			
	工 程 数 量		1.373																			
	定 额 表 号		2~2~17~1改																			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)						
1001001	人工	工日	101.25	174.2	239.09	24207.81							239.09			24207.81						
2001001	HPB300钢筋	t	3541.8		0.01	19.44							0.01			19.44						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3661.8	0.05	0.07	271.39							0.07			271.39						
3001001	石油沥青	t	4140	0.1	0.14	562.53							0.14			562.53						
3005001	煤	t	664	0.02	0.03	18.23							0.03			18.23						
3005004	水	m3	4.11	29	39.8	163.59							39.8			163.59						
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方湿会理枋	m3	1177.88	0.07	0.1	113.16							0.1			113.16						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用雄方	m3	93	93.84	128.8	11977.97							128.8			11977.97						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 雄方	m3	66.98	169.32	232.39	15565.6							232.39			15565.6						
5509002	42.5级水泥	t	363	75.89	104.16	37808.73							104.16			37808.73						
7801001	其他材料费	元	1	265	363.71	363.71							363.71			363.71						
8003079	混凝土电动真空吸水机组 含吸头5m×5m	台班	132.27	2.47	3.39	448.41							3.39			448.41						
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	199.94	2.49	3.41	682.2							3.41			682.2						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	157.65	5.28	7.25	1142.46							7.25			1142.46						
8007043	容量10000L以内洒水汽车 VG15170GSS-IN	台班	1078.43	1.12	1.54	1657.76							1.54			1657.76						
8099001	小型机具使用费	元	1	251.1	344.63	344.63							344.63			344.63						
9999001	定额基价	元	1	73647	101081	101081							101081			101081						

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

分项编号：-a 工程名称：20cm水泥混凝土面层 弯拉强度4.5MPa 单位：m² 数量：1372.5 单价： 92.2 第 17 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土												合 计		
	工 程 细 目			人工铺装混凝土路面厚度20cm														
	定 额 单 位			1000m ² 路面														
	工 程 数 量			1.373														
	定 额 表 号			2~2~17~1改														
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	直接费	元				95347.64											95347.64	
	措施费	I		29941.06	1.261 %	377.56											377.56	
		II		101081.15	0.818 %	826.84											826.84	
	企业管理费				101081.15	3.056 %											3089.04	
	规费				25785.91	33.5 %											8638.28	
	利润				105374.6	7.42 %											7818.8	
	税金				116098.16	9 %											10448.83	
	金额合计																126546.99	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）
 分项编号：313-1 工程名称：路肩培土（含购土费用）

单位：m3 数量：83.5 单价：54.07 第 20 页 共 21 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计
	工 程 细 目			培路肩			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量10t以内自卸汽车运土5km			
	定 额 单 位			100m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			
	工 程 数 量			0.835			0.084			0.084			
	定 额 表 号			2~3~2~5			1~1~9~5			1~1~11~5改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	101.25	20.5	17.12	1733.15	3.1	0.26	26.21			17.38	1759.36
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1153.49				1.98	0.17	190.71			0.17	190.71
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	158.23	2.1	1.75	277.46						1.75	277.46
8007015	装载质量10t以内自卸汽车ZD361	台班	731.73							13.46	1.12	822.4	822.4
9999001	定额基价	元	1	2524	2108	2108	2696	225	225	10219	853	3186	3186
	直接费	元				2010.6			216.92			822.4	3049.92
	措施费	I		2107.89	1.261 %	26.58	225.08	1.163 %	2.62	853.26	1.116 %	9.52	38.72
		II		2107.89	0.818 %	17.24	225.08	0.521 %	1.17	853.26	0.154 %	1.31	19.73
	企业管理费	元		2107.89	3.056 %	64.42	225.08	3.332 %	7.5	853.26	1.888 %	16.11	88.03
	规费	元		1910.69	33.5 %	640.08	59.69	33.5 %	20	113.8	33.5 %	38.12	698.2
	利润	元		2216.13	7.42 %	164.44	236.37	7.42 %	17.54	880.2	7.42 %	65.31	247.29
	税金	元		2923.36	9 %	263.1	265.74	9 %	23.92	952.78	9 %	85.75	372.77
	金额合计	元				3186.46			289.66			1038.53	4514.65

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

分项目编号: 315-1
工程名称: 共振碎石化20cm水泥混凝土面层

单位: m²

数量: 1225.0

单价:

26. 73

第 21 页 共 21 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		水泥混凝土路面就地碎石化										合 计			
	工 程 细 目		共振碎石化（水泥混凝土路面厚20cm）													
	定 额 单 位		1000m2													
	工 程 数 量		1.225													
	定 额 表 号		借桂2020养预2~3~7~3改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
1001001	人工	工日	101.25	10.8	13.23	1339.54						13.23	1339.54			
5505019	路面用碎石（3.5cm）最大粒径2.5cm堆方	m3	66.98	3.04	3.72	249.43						3.72	249.43			
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	1037.3	0.36	0.44	457.45						0.44	457.45			
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	927.54	0.19	0.23	215.88						0.23	215.88			
8003118	共振破碎机	台班	26526.05	0.71	0.87	23071.03						0.87	23071.03			
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	398.6	0.06	0.07	29.3						0.07	29.3			
8007025	装载质量30t以内平板拖车	台班	1152.73	0.12	0.15	169.45						0.15	169.45			
8007041	容量6000L以内洒水汽车YG15L02GSSFD	台班	697.15	0.41	0.5	350.14						0.5	350.14			
8099001	小型机具使用费	元	1	62.6	76.69	76.69						76.69	76.69			
9999001	定额基价	元	1	21603	26464	26464						26464	26464			
	直接费	元				25958.92							25958.92			
	措施费	I		26124.35	1.261 %	329.43							329.43			
		II		26464.2	0.818 %	216.48							216.48			
	企业管理费	元		26464.2	3.056 %	808.75							808.75			
	规费	元		1980.78	33.5 %	663.56							663.56			
	利润	元		27818.85	7.42 %	2064.16							2064.16			
	税金	元		30041.29	9 %	2703.72							2703.72			
	金额合计	元				32745							32745			

编制:

复核:

表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设
编制范围：雁江镇雁江至和济村道路修缮建设（C235那艾-和济）

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费			运杂费构成说明或计算式	单位运 费 (元)	原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及 运距 (KM)	毛质量系 数或单位 毛质量				费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	

编制:

复核:

