

古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：隆安县交通运输局
(单位盖章)

造价咨询人：广西易通工程咨询有限公司
(单位盖章)

2025年6月6日

封-1



古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



隆安县交通运输局
(单位盖章)

造价咨询人：



广西易通工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



45012310122 (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



广西易通工程咨询有限公司
有效期至:2025年09月17日

复 核 人：



广西易通工程咨询有限公司
(造价工程师签字或盖章)

编 制 时 间：

2025年6月6日

复 核 时 间：

2025年6月9日



编制说明

一、工程概况

古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯电路修缮项目位于隆安县古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯电路，项目为改扩建工程，古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯电路修缮项目位于南宁市隆安县境内，起点位于隆安县古潭乡中真村板黎路口，终点位于礼梁屯。起点桩号为K0+000. 终点桩号为K1+605，项目设计长度为1.605公里。

全线按实际增加挡土墙、涵洞及盖板涵。远离村庄路段，采用共振破碎块破碎，破碎后振动碾压，加铺20cm水泥混凝土面层；靠近村庄、涵洞路段，凿除旧路面，重新恢复15cm级配碎石基层+20cm水泥混凝土面层。

二、编制依据

- 1、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)。
- 2、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》(JTG 3830-2018)。
- 3、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)。
- 4、桂交基建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算预算编制办法广西补充规定》。
- 5、桂交基建管发[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班使用费标准的通知》。
- 6、计价依据：《部2018预》部颁2018预算计价依据。
- 7、本工程采用“同望WECOST公路工程造价管理系统v10.8”用计算机进行编制。

三、单价

- 1、根据桂交基建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算预算编制办法广西补充规定》，本工程综合人工工资和机械工资：101.25元/工日。
- 2、材料费：外购材料单价采用询价方式，油类及钢材参考《南宁建设工程造价信息2025年4月(下半月刊)》除税信息价计取。

①钢材：材料原价按南宁信息价+增运费计算。

②水泥：材料原价按隆安县信息价+增运费计算。

③中(粗)砂、碎石、块石：材料原价按隆安县信息价+增运费计算。

四、相关费用

1、其他直接费率：

①冬季施工增加费：本项目所在地不属于冬季和准冬季气温区，不计冬季施工增加费；

②雨季施工增加费：本项目所在地雨量区Ⅱ、雨季期5个月，计算雨季施工增加费；

③夜间施工增加费：本项目不计此项费用；

④特殊地区施工增加费：本项目不计此项费用；

⑤行车干扰工程施工增加费：本项目不计此项费用；

⑥施工辅助费：按《编制办法》规定计列；

⑦工地转移费：按50km计列。

2、间接费：

(一) 规费

①养老保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；

②失业保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；

③医疗保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；

④住房公积金：按《编制办法》及《补充规定》计列；

⑤工伤保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列。

(二) 企业管理费

①基本费用：按《编制办法》规定计列；

②主副食运费补贴：按3km计列。；

③职工探亲路费：按《编制办法》规定计列；

④职工取暖补贴：本项目不计此项费用；

⑤财务费用：按《编制办法》规定计列。

3、利润：按《编制办法》规定计列。

4、税金：按《编制办法》规定计列。

5、专项费用：

①安全生产费：按《编制办法》规定以建筑安装工程费乘以安全生产费率进行计算，费率按1.5%计取。

②施工场地建设费以施工场地计费基数，以累进法计算。施工场地计费基为定额建筑安装工程费扣除专项费，费率按1.0%计取。

投标报价汇总表

合同段：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		

工程量清单表

合同段：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场				
-a-1	整修路拱	m2	1112		
-a-2	清除杂草	m2	1112		
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除水泥混凝土路面（含交叉工程） 运距：2km	m3	313		
-b	挖除整体路面基层（含交叉工程） 运距：2km	m3	208.2		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方 运距：1km	m3	1365		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	154		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	现浇片石混凝土路肩墙	m3	242.63		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
419-1-1	1-D0. 5m钢筋砼圆管涵	m	19		
419-1-2	1-D0. 8m钢筋砼圆管涵	m	14		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵				
420-1-1	1-2×1钢筋混凝土盖板涵	m	7		
420-1-2	1-3×2钢筋混凝土盖板涵	m	5		
420-1-3	1-1×0. 8钢筋混凝土盖板涵	m	5		
420-1-4	1-1×0. 8钢筋混凝土盖板涵	m	6		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：古潭乡中真村板黎路口至礼梁屯屯路修缮项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
606	防眩设施				
606-1	高压电杆贴反光膜（高度2米全包，黄黑相间）	m2	2.4		
609	拆除工程				
604-7-1	迁移路灯	盏	1		
604-7-2	迁移DN120mm镀锌水管	m	366		
清单 第600章 合计 人民币 元					