

防城港市防城区狗岭体育公园项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____(单位盖章) 造价咨询人：_____(单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____(签字或盖章) 或其授权人：_____(签字或盖章)

编制人：_____(造价人员签字) 复核人：_____(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1. 项目名称: 防城港市防城区狗岭体育公园项目
- 2. 建设地点: 防城港市防城区
- 3. 建设规模: 本项目的建设内容含铺装及园路、挡土墙、景墙、宣传栏、栏杆、防护栏、体育健身设施、羽毛球场、景观小品等。
- 4. 工程内容: 道路工程、铺装工程、宣传栏工程、景观小品工程、绿化工程、给排水工程、照明工程、智能化工程。

二、编制依据:

- 1. 本工程设计图纸及有关文件;
- 2. 国家计价规范《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及其广西壮族自治区实施细则;

三、其他需要说明的情况:

- 1. 本工程采用商品砼。
- 2. 本工程土方运距暂定为5km。
- 3. 因狗岭为山地，道路狭窄，机械运输设备难以到达山腰以及山顶的建设区域，需进行二次搬运，二次搬运距离暂按100米，具体以实际结算为准。
- 4. 本工程按一般计税法计税。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除原铺装道路			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
拆除原市政道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
恢复市政道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
铺装工程			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
景观小品			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
宣传栏1			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
给排水工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
智能化工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
照明工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除原铺装道路							
		分部分项工程					
	3.	现状铺装破除					
1	041001001001	风镐拆除水泥混凝土路面20cm	m²	90.00			
2	040102001001	挖一般石方 装车 1. 挖废弃料		18.00			
3	040103002001	余方弃置（人工运下山） 1. 废弃料品种：开挖料、废渣 2. 运距：人工运土下山100m		18.00			
4	040103002002	余方弃置（机械运走） 1. 废弃料品种：开挖料、废渣 2. 运距5km, 含洒水车		18.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
拆除原市政道路工程							
		分部分项工程					
	3.	现状市政道路破除					
5	041001001002	岩石破碎机拆除水泥混凝土路面22cm	m²	90.00			
6	041001003001	岩石破碎机拆除水泥稳定碎石基层20cm	m²	90.00			
7	041001003002	岩石破碎机拆除砂砾石基底20cm	m²	90.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
8	040102001002	挖一般石方 装车 1. 开挖料、废渣		55.80			
9	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:开挖料、废渣 2. 运距5km, 含洒水车		55.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
恢复市政道路工程							
		分部分项工程					
		道路恢复					
10	040202001001	路床(槽)整形	m²	90.00			
11	040203007001	C30水泥混凝土路面 厚度22cm	m²	90.00			
12	040202015001	20cm5%水泥稳定碎石基层	m²	90.00			
13	040202009001	20cm天然砂砾石底基层	m²	90.00			
14	040307009001	传力杆 Φ 28	t	0.217			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
15	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1			
16	041106001002	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
铺装工程							
		分部分项工程					
	3.	铺装工程					
17	桂050201017001	13mm厚EPDM塑胶 1. EPDM专用粘接剂 2. 150mm厚C20透水混凝土垫层	m ²	412.00			
18	桂050201017002	波打线 1. 600*100*30火烧面芝麻黑花岗岩波打线 2. 40mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	12.41			
19	桂050201017003	黄锈石铺装一 1. 30厚500*200拉槽面火烧面黄锈石花岗岩工字铺拍平,缝宽<3 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石垫层,压实度≥93% 5. 素土夯实,压实度≥93%	m ²	20.60			
20	桂050201017004	黄锈石铺装二 1. 30厚500*200拉槽面火烧面黄锈石花岗岩工字铺拍平,缝宽<3 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 150厚C25钢筋混凝土(最薄处),双层双向C8@200布置(钢筋另列清单) 5. 150厚级配碎石垫层,压实度≥93%	m ²	41.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$					
21	桂050201017005	台阶面黄锈石铺装一 1. 500*400*100厚拉槽面火烧面黄锈石花岗岩(踏步) 2. 500*150*30厚荔枝面黄锈石花岗岩(立板) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 100厚C20混凝土(最薄处) 5. 150厚级配碎石垫层(掺6%水泥, 压实度 $\geq 93\%$) 6. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$	m ²	16.08			
22	桂050201017006	台阶面黄锈石铺装二 1. 500*400*100厚拉槽面火烧面黄锈石花岗岩(踏步) 2. 500*150*30厚荔枝面黄锈石花岗岩(立板) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 150厚C25钢筋混凝土(最薄处), 双层双向C8@200布置(钢筋另列清单) 5. 150厚级配碎石垫层(掺6%水泥, 压实度 $\geq 93\%$) 6. 素土夯实, 压实度 $\geq 93\%$	m ²	23.59			
23	010515001001	现浇构件钢筋 螺纹钢 直径 10以内	t	0.629			
24	050201006001	C20混凝土垫层		0.33			
25	050201006002	C25混凝土基础		0.78			
26	011201001001	台阶侧边一般抹灰 1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 表面加一道干水泥粉抹油	m ²	5.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050406	二次搬运费					
27	桂050406001001	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:花岗岩、EPDM 塑胶、混凝土、砂浆、砂、石 2. 根据图纸, 运距暂按100m, 具体以实际结算为准		85.68			
28	桂050406001002	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:水泥 2. 根据图纸, 运距暂按100m, 具体以实际结算为准	t	3.581			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
景观小品							
		分部分项工程					
		土方工程					
29	040101003001	挖基坑土方 1. 开挖方式: 人工开挖 2. 土壤类别: 各类土方, 土方类别综合考虑		18.31			
30	040103001001	回填方 1. 填方密实度要求: 符合设计要求 2. 填方来源、运距: 素土、场内调配 3. 回填土压实		14.88			
31	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种: 开挖料、废渣 2. 运距: 人工运土下山100m		3.43			
32	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种: 开挖料、废渣 2. 运距: 5km		3.43			
		耐候钢矮墙					
33	050305002001	耐候钢矮墙一(平台处有坐凳) 1. Mu10标准砖M7.5水泥砂浆砌体 2. 20厚水泥砂浆, 面层素水泥抹灰 3. 30*30*4mm镀锌钢骨架 4. 1.5厚耐候钢 5. 50厚樟子松防腐木 留缝5, 沉头木螺钉固定	m	9.40			
34	050305002002	耐候钢矮墙二(平台处无坐凳) 1. Mu10标准砖M7.5水泥砂浆砌体 2. 20厚水泥砂浆, 面层素水泥抹灰 3. 30*30*4mm镀锌钢骨架 4. 1.5厚耐候钢	m	18.70			
35	050305002003	耐候钢矮墙三(台阶处无栏杆) 1. Mu10标准砖M7.5水泥砂浆砌体 2. 20厚水泥砂浆, 面层素水泥抹灰 3. 30*30*4mm镀锌钢骨架	m	10.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 1.5厚耐候钢					
36	050305002004	耐候钢矮墙四（台阶处有栏杆） 1. Mu10标准砖M7.5水泥砂浆砌体 2. 20厚水泥砂浆,面层素水泥抹灰 3. 30*30*4mm镀锌钢骨架 4. 1.5厚耐候钢	m	10.50			
37	050305002005	耐候钢矮墙宣传栏 1. 30*30*4mm镀锌钢立柱,间距1m 2. 30*30*4mm镀锌钢横梁 3. 外包1.5厚耐候钢 4. 5厚透明亚克力板,采用广告钉固定,可开启	m	8.00			
		星光隧道宣传栏					
38	050304003001	金属钢柱 1. 镀锌钢结构柱200*300*14mm、 200*200*14mm 2. 含安装校正、电焊或螺栓固定、除锈、 刷防锈漆一遍	t	1.054			
39	050304003002	金属钢梁 1. 镀锌钢结构梁200*300*14mm、 200*200*14mm 2. 含安装校正、电焊或螺栓固定、除锈、 刷防锈漆一遍	t	1.384			
40	050304003003	金属钢檩 1. 镀锌钢结构梁30*30*4mm 2. 含安装校正、电焊或螺栓固定、除锈、 刷防锈漆一遍	t	0.121			
41	011507001001	外包1.5厚耐候钢	m²	36.01			
42	050201006003	C25混凝土基础		1.63			
43	050201006004	C20混凝土垫层		0.40			
44	010515001002	现浇构件钢筋 螺纹钢 直径 10以上	t	0.035			
45	040901009001	预埋铁件	t	0.013			
		星光隧道装饰墙					
46	050304003004	金属钢梁 1. 镀锌钢结构梁50*50*5mm 2. 含安装校正、电焊或螺栓固定、除锈、 刷防锈漆一遍	t	0.413			
47	050201006005	150厚C20混凝土		0.69			
48	011507001002	外包1.5厚耐候钢	m²	7.16			
49	011508004001	黄色透明立体字体灯 1. 175*170mm, 30mm高, 5厚亚克力板及LED 灯带 2. 成品定制, 由专业广告/灯具公司按形生 产	个	4			
50	011508004002	高黄色透明立体星星灯 1. 125*125mm, 30mm高, 5厚亚克力板及LED 灯带	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 成品定制, 由专业广告/灯具公司按形生产					
51	011508004003	高黄色透明立体星星灯 1. 240*240mm, 30mm高, 5厚亚克力板及LED灯带 2. 成品定制, 由专业广告/灯具公司按形生产	个	3			
		宣传栏2					
52	050201006006	100mm厚C20混凝土		0.16			
53	050201006007	150mm厚级配碎石垫层		0.39			
54	050201006008	C25混凝土基础		0.25			
55	010515001003	现浇构件钢筋 螺纹钢 直径 10以上	t	0.016			
56	040901009002	预埋铁件	t	0.016			
57	050201006009	二次浇筑C25细石混凝土基础		0.17			
58	050304003005	金属钢柱 1. 镀锌钢结构柱60*60*6mm、130*130*6mm 2. 含安装校正、电焊或螺栓固定、除锈、刷防锈漆一遍	t	0.179			
59	050304003006	金属钢梁 1. 镀锌钢结构梁150*90*5mm、50*50*3mm、50*30*3.5mm 2. 含安装校正、电焊或螺栓固定、除锈、刷防锈漆一遍	t	0.372			
60	011507001003	5厚透明亚克力板 含固定安装等	m²	4.37			
61	011507001004	5mm厚镀锌钢板背板	m²	4.37			
62	011507001005	2mm厚镀锌钢板顶面	m²	3.14			
63	011405001001	金属面油漆 1. 钢构件表面刷氟碳漆	m²	21.10			
		栏杆					
64	011503001001	金属栏杆 H=1100mm 1. 扶手: ϕ 50圆管壁厚3白色氟碳漆烤漆 2. 横杆1、横杆2、立杆: 40*20*3mm管 白色氟碳漆烤漆 3. 立杆2: 20*20*2mm钢管 白色氟碳漆烤漆 4. 采用304拉丝面不锈钢, 栏杆材料热浸锌(包含预埋件)后, 喷富锌环氧粉一层粉层厚 $\geq$ 0.04mm, 再喷抗紫外线聚酯粉为面层, 粉后 $\geq$ 0.04mm, 面层采用白色氟碳漆烤漆工艺。 5. 含预埋件	m	139.50			
65	011405001002	金属面油漆 1. 钢构件表面刷氟碳漆	m²	190.06			
		公园入口标识牌					
66	050304003007	金属钢柱 1. 镀锌钢100*100*2mm	t	0.015			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含安装校正、电焊或螺栓固定、除锈、刷防锈漆一遍					
67	050304003008	金属钢梁 1. 镀锌钢100*100*2mm 2. 含安装校正、电焊或螺栓固定、除锈、刷防锈漆一遍	t	0.007			
68	050201006010	C20混凝土基础		0.33			
69	050201006011	100mm厚级配碎石垫层		0.10			
70	011507001006	5厚透明亚克力板 1. 含固定安装等	m²	0.43			
71	011507001007	外包1.5厚耐候钢	m²	1.09			
72	011508004004	立体金属字 1. 60*60mm立体金属字, 白色 2. 成品定制	个	15			
73	011508004005	立体金属字 1. 110*110mm立体金属字, 白色 2. 成品定制	个	5			
74	011508004006	立体金属字 1. 250*250mm立体金属字, 白色 2. 成品定制	个	2			
75	040901009003	预埋铁件	t	0.006			
		体育设施					
76	04B001	成品羽毛球架(含网)	套	1			
77	050307019001	三位单杠 1. 成品采购 材质为镀锌钢材及塑木、木材	个	1			
78	050307019002	椭圆机 1. 成品采购 材质为镀锌钢材及塑木、木材	个	2			
79	050307019003	双位蹬力器 1. 成品采购 材质为镀锌钢材及塑木、木材	个	2			
80	050307019004	乒乓球台 1. 由厂家二次设计	个	2			
		景观小品工程					
81	050307014001	成品防腐木花箱2100*400*H600mm	个	9			
82	050307017001	钢制果皮箱 1. 分类双桶	个	2			
83	050307009001	可移动不锈钢不色烤漆宣传栏 2. 高2000, 宽2600	个	7			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050406	二次搬运费					
84	桂050406001003	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:混凝土、砂浆、砂、石、砖 2. 根据图纸,运距暂按100m,具体以实际结算为准		14.19			
85	桂050406001004	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:水泥、钢筋、钢材 2. 根据图纸,运距暂按100m,具体以实际结算为准	t	8.405			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
宣传栏1							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
86	010101003001	挖基坑土方 1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:各类土方,土方类别综合考虑 3. 挖土深度:详图纸		104.32			
87	010101003002	挖沟槽土方 1. 开挖方式:人工开挖 2. 土壤类别:各类土方,土方类别综合考虑 3. 挖土深度:详图纸		0.39			
88	010103001001	回填方 1. 填方密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:素土、场内调配 3. 回填土压实		89.29			
89	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖料、废渣		15.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 运距: 人工运土下山100m					
90	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖料、废渣 2. 运距: 5km		15.10			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
91	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土(碎石、中砂) 2. 混凝土强度等级: C15		2.50			
92	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土(碎石、中砂) 2. 混凝土强度等级: C30		9.90			
93	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土(碎石、中砂) 2. 混凝土强度等级: C30		1.15			
94	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品普通混凝土(碎石、中砂) 2. 混凝土强度等级: C30		2.52			
95	桂030113027001	C25混凝土二次灌浆		0.71			
96	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 10以内 2. 品牌: 参照或相当于“柳钢”等大厂品牌	t	0.342			
97	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 10以上 2. 品牌: 参照或相当于“柳钢”等大厂品牌	t	0.690			
	6.	金属结构工程					
98	010603003001	钢柱 1. 钢材规格: 镀锌方管300*200*14mm 2. 钢材材质: Q235B 3. 含加劲板、节点板、垫片、柱底板、螺栓 4. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按1km	t	2.382			
99	010604001001	钢梁 1. 钢材规格: 镀锌方管100*100*5mm、100*150*6mm 2. 钢材材质: Q235B 3. 含加劲板、节点板、垫片、柱底板、螺栓 4. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按1km	t	1.140			
100	010606002001	钢檩条 1. 钢材规格: 镀锌方管50*50*3mm 2. 钢材材质: Q235B 3. 含加劲板、节点板、垫片、柱底板、螺栓	t	1.099			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按1km					
	8.	屋面及防水工程					
101	010901004001	玻璃屋面 1. 6+6钢化夹胶玻璃	m²	42.77			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
102	011207001001	50*50*2mm镀锌钢方通格栅@40	m²	32.33			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
103	011405001003	金属面油漆 1. 面漆: 喷涂氟碳漆	m²	102.75			
	15.	其他装饰工程					
104	01B001	防腐木坐凳 1. 100*50厚樟子松防腐木, 留缝5, 沉头木螺钉固定 2. 方钢龙骨: 镀锌钢管30*30*3mm	m	17.92			
105	011507001008	宣传牌 1. 5厚亚克力宣传牌 2. 由专业厂家二次深化设计	m²	8.10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
106	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	2.50			
107	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	24.40			
108	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	16.80			
109	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	14.37			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
110	桂011708002001	混凝土泵送		20.46			
	011709	二次搬运					
111	桂011709001001	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 钢筋、钢材 2. 根据图纸, 运距暂按100m, 具体以实际结算为准	t	5.781			
112	桂011709001002	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号: 砂浆、混凝土		25.388			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 根据图纸, 运距暂按100m, 具体以实际 结算为准					
113	桂011709001003	二次搬运 1. 材料种类、规格、型号:玻璃 2. 根据图纸, 运距暂按100m, 具体以实际 结算为准	m²	42.77			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
绿化工程							
		分部分项工程					
		种植肥土					
114	050101009001	种植肥土回填 1. 种植肥土配比:按设计要求 2. 含现状清表		353.50			
		灌木					
115	050102002001	三角梅 1. 高度或冠幅:高度30-40cm 冠幅20-30cm 2. 养护期:一年 3. 容器苗, 自然形, 枝叶丰满, 同安红品种, 种植于花箱内	株	27			
116	050102002002	龟背竹 1. 高度、冠幅:高度70-80cm, 冠幅60- 70cm 2. 养护期:一年 3. 袋苗, 株型完整, 分枝密集	株	2254			
117	桂050102017001	孔雀竹芋 1. 高度、冠幅:高度30-40cm, 冠幅30- 40cm 2. 单位面积株数:16株/平方米 3. 养护期:一年 4. 袋苗, 株型完整, 分枝密集	m²	210.30			
118	桂050102017002	西洋杜鹃(粉花) 1. 高度、冠幅:高度40-50cm, 冠幅40- 50cm 2. 单位面积株数:9株/平方米	m²	113.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 养护期:一年 4. 袋苗,株型完整,分枝密集,粉花					
119	桂050102017003	西洋杜鹃(红花) 1. 高度、冠幅:高度40-50cm, 冠幅40-50cm 2. 单位面积株数:9株/平方米 3. 养护期:一年 4. 袋苗,株型完整,分枝密集,红花	m²	206.40			
120	桂050102017004	三角梅 1. 高度、冠幅:高度30-40cm, 冠幅30-40cm 2. 单位面积株数:9株/平方米 3. 养护期:一年 4. 袋苗,株型完整,分枝密集,同安红品种	m²	75.70			
		现状绿化					
121	050102001001	现状乔木保留 现场长势良好的乔木保留,具体数量以现场实际数量为准。	株	14			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050406	二次搬运费					
122	桂050406001005	鸡粪二次搬运费		37.12			
123	桂050406001006	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:灌木 2. 根据图纸,运距暂按100m,具体以实际结算为准	株	27			
124	桂050406001007	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:片植灌木、地被 2. 根据图纸,运距暂按100m,具体以实际结算为准	m²	1169.30			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
给排水工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
125	040101002001	挖沟槽土方 1. 开挖方式:人工机械配合开挖 2. 土壤类别:各类土方,土方类别综合考虑 2. 挖土深度:详图纸		337.41			
126	040103001002	土方回填 1. 填方材料品种:符合设计要求的合格土源 2. 密实度要求:符合图纸设计要求 3. 填方来源:利用土回填		195.78			
127	040103001003	沟槽回填砂砾石 1. 填方材料品种:砂砾石 2. 密实度要求:符合图纸设计要求		103.59			
128	040103001004	沟槽回填中粗砂 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 密实度要求:符合图纸设计要求		2.15			
129	040103002006	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖料、废渣 2. 运距:人工运土下山50m		27.29			
130	040103002007	余土弃置 1. 运距5km		141.63			
		给排水管道及管件					
131	040501004001	PE100高密度聚乙烯给水管 DN50 1. 管道试压、消毒冲洗 2. 公称压力:PN=1.0MPa 3. 15cm厚砂垫层	m	21.00			
132	040501004002	PE100高密度聚乙烯给水管 DN100 1. 管道试压、消毒冲洗 2. 公称压力:PN=1.0MPa 3. 15cm厚砂垫层	m	92.00			
133	040502003001	90° 塑料弯头 DN100	个	4			
134	040502003002	135° 塑料弯头 DN100	个	5			
135	040502003003	塑料管管堵 DN50	个	1			
136	040502003004	塑料管直通 DN50	个	3			
137	040502003005	塑料管直通 DN100	个	15			
138	040502005001	截止阀DN50 PN=1.0MPa	个	2			
139	040502009001	水表DN50 PN=1.0MPa	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
140	040502005002	防回流污染止回阀DN50 PN=1.0MPa	个	1			
141	030901011001	室外消火栓	套	1			
		污水管道					
142	040501001001	II级钢筋混凝土承插排水管 D400 1. 接口方式:承插式(胶圈接口) 2. 含闭水试验及管道基础 3. 15cm厚砂石垫层	m	51.00			
		市政雨水井					
143	040504002001	市政雨水井 Φ1000 1. 详见06MS201-3, P12 2. 井墙及底板混凝土: C25、S4 3. 座浆、抹三角灰:1:2防水水泥砂浆 4. 流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖;1:2防水水泥砂浆抹面, 厚20 5. 混凝土垫层: C10 6. 混凝土井圈: C30 7. 含铸铁井盖及井座、踏步、防坠网及安全警示装置	座	3			
		阀门井					
144	040504002002	阀门井 1100mm*1100mm*1200mm 1. 详见07MS101-2, P66 2. 井墙及底板混凝土: C25 3. 1:2防水水泥砂浆抹面 4. 混凝土垫层: C10 5. 混凝土井圈: C25 6. 含铸铁井盖及井座、踏步、防坠网及安全警示装置	座	1			
	0409	钢筋工程					
145	040901001001	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400	t	0.672			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
146	041101005001	井字架 1. 井深4m以内	座	3			
	041108	其他工程					
147	桂041109010001	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:砂、石 2. 根据图纸, 运距暂按100m, 具体以实际结算为准		38.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
148	桂041109010002	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:水泥、混凝土 2. 根据图纸,运距暂按100m,具体以实际 结算为准	t	11.912			
149	桂041109010003	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:钢筋 2. 根据图纸,运距暂按100m,具体以实际 结算为准	t	0.257			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
智能化工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
150	040101002002	挖土方(不装车) 1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:各类土方,土方类别综合考 虑 2. 挖土深度:详图纸		24.05			
151	040101002003	挖土方(装车) 1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:各类土方,土方类别综合考 虑 2. 挖土深度:详图纸		13.95			
152	040103001005	土方回填 1. 填方材料品种:符合设计要求的合格土 源 2. 密实度要求:符合图纸设计要求 3. 填方来源:利用土回填		24.05			
153	040103001006	中粗砂回填 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 密实度要求:符合图纸设计要求		13.95			
154	040103002008	余方弃置 1. 运距5km		13.95			
		广播系统					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
155	030506001001	调谐器 1. 微电脑控制, 数字调谐系统; 2. 全轻触按键控制, VFD显示, AM/FM各40个电台存储功能。具有自动搜索存储电台功能; 3. 具有音频信号电平指示; 4. 具有断电永久记忆功; 5. 具有接受PC远程控制功能; 6. 交流220V或110V和直流24V三种工作电压任意选择; 7. 设备自带网络RJ45接口, 可接受电脑远程控制, 连接到网络后可以在指定电脑上显示设备一模一样的的设备主面板, 可以直接在电脑上对设备面板进行操作, 不用到设备上操作。	台	1			
156	030414007001	电源时序器 1. 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源; 2. 可以通过定时器自动控制或人工控制; 3. 插座总容量达4. 5KVA。	套	1			
157	030501013001	控制电脑 1. I5/8G/1T/22"	台	1			
158	030501017001	远程控制软件 1. 对设备进行完全操作, 控制和状态显示。支持多种语言。 2. 信息设置及管理、系统远程监测、语音信息存储、定时上下课打铃设置、实时采播PC及置音源、定时转播广播电台节目、节目库管理	套	1			
159	030506001002	智能化主机 1. 简单易用的触摸屏(或触摸板)操控。自动中/英文显示模式转换。强大的数码广播矩阵。4-17个音频输入通道, 4-64个分区输出通道可自由分配。 2. 无须外接音源设备即能支持背景音乐广播(可多至一星期连续不重复)。 3. 可根据用户需要内置特种节目源, 如: 礼仪类、体操类曲目, 各种钟声、警笛和迎宾、送客、警告等各种广播语音文件。 4. 备有市话接口, 自动接驳来电。便于电话遥控或举行电话会议。1-4个远程遥控分区寻呼通道。 5. 绿色操作系统, 主机及外围设备可编程定时, 自动节能运行。 6. 低姿态代偿技术, 彩色10. 4寸 (Color10. 4") 7. 操作方式: 触摸板+触摸屏	台	1			
160	030506001003	遥控分区寻呼话筒 1. 一公里内有线遥控寻呼 2. 最多可控制100个分区, 任意选通 3. 自带2种钟声 4. 音量可调 5. 分区指示, 音量指示	台	1			
161	030402010001	避雷器 1. 2路输入, 2路输出	组	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 雷击时自动切断输出 3. 自动把雷电引入地 4. 可接受电脑远程控制					
162	030506001004	纯后级功放 1. 100V、70V定压 输出和4-16Ω 定阻输出, LCD显示, 24V及220V供电 2. RCA 插口和XLR插口供方便地环接, 输出短路、过流、过载保护及过热告警和饱和失真告警 3. 可接受电脑远程控制, 额定功率:1000W, 输入灵敏度: 0dB, 信噪比: 大于58dB, 频率响应:100Hz-20kHz?dB 4. 输出方式:70V, 100V, 失真度: 小于0.5% 5. 尺寸:(长×宽×高)484x500x132mm, 净重:36.3kg	台	1			
163	030506004001	大功率室外高质防水音柱 1. 全天候设计, 选用防水单元, 室内外均宜, 寿命长, 灵敏度高, 声音清晰、明亮。 2. 喇叭单元: 8" ×4, 1" ×1, 额定功率: 120W, 最大功率: 240W, 额定输入: 70/100V 3. 灵敏度(1m, 1W): 94dB±2dB, 最大声压级(1m): 115dB±2dB, 频率响应: 80-16kHz 4. 尺寸(H×W×L):1320×250×230mm, 重量: 23kg	台	8			
164	030502001001	标准机柜32U	台	1			
165	030411004001	广播线 ZR-RVV2x2.5mm ²	m	348.40			
166	030411001001	塑料电缆保护管埋地敷设 硬塑管PC20	m	330.80			
167	030506005001	背景音乐系统调试	系统	1			
		视频安防监控系统					
168	030501013002	管理电脑 1. I5, 主流配置	台	1			
169	桂030506015001	解码器 1. 单路	台	4			
170	030507008001	显示器 1. 2x2 46寸液晶显示器	台	1			
171	030501012001	千兆核心交换机	台	1			
172	030501012002	24口交换机	台	1			
173	030501012003	8口交换机	台	8			
174	030507013001	网络硬盘录像机 32路	台	1			
175	030501004001	硬盘 4t	台	12			
176	031101077001	控制键盘	套	1			
177	031101077002	室外红外枪式摄像机 200W 含护罩	套	8			
178	030414007002	电源装置 220V/AC24V	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
179	030414007003	电源装置 220V/AC12V	套	21			
180	030402010002	二合一防雷器	组	24			
181	030404017001	室外防水箱	台	8			
182	030410001001	钢制室外立杆(含地笼) 1. 定制, 6米	根	8			
183	030502015001	光端盒 4口	个	7			
184	030502012001	LC双工耦合器	个	14			
185	030502016001	LC单模尾纤	根	28			
186	030502009001	LC双工跳线	条	7			
187	030502007001	室外4 芯单模光缆	m	20.00			
188	030502005001	管内穿放 六类非屏蔽双绞线 Cat6. UTP. 4P	m	116.20			
189	030411001002	塑料电缆保护管埋地敷设 硬塑管PC20	m	192.40			
190	030411004002	电线 RVV-2X1.0 mm2	m	96.20			
191	030507017001	安全防范分系统调试	系统	1			
		总平管网					
192	030411001003	镀锌钢管埋地敷设 SC32	m	285.98			
193	桂030413007001	手孔井 内净空70x90cm 1. 详图集YD5178-2009, P85 2. M10水泥砂浆砖砌体 3. 1:2.5水泥砂浆抹面厚, 内15 mm/外20 mm 4. M10水泥砂浆填层, 1:2.5水泥砂浆抹缝 5. C25混凝土盖板 6. C20混凝土基础 7. 含模板、钢筋	座	8			
194	030506001005	分贝仪	台	1			
		配电系统					
195	030404017002	电源配电箱	台	1			
196	030502001002	UPS电池柜 标准A32尺寸	台	1			
197	030414007004	UPS电源(10kVA) 三进单出在线1小时后备	套	1			
198	030405001001	电池 12V/50AH 32节/组	组	1			
199	080703003001	操作台 2位	台	1			
200	030409008001	局部等电位端子板	台	1			
201	030404035001	普通电源插座	套	1			
202	030408001001	低烟无卤阻燃电缆 WDZ-YJV-3x4mm2	m	48.00			
203	030408001002	低烟无卤阻燃电缆 WDZ-YJV-1KV-3x10mm2	m	134.95			
204	030411001004	塑料电缆保护管埋地敷设 阻燃硬塑管 PC20	m	48.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
205	030501010001	多功能监测室 1. 尺寸: 3000X4000X3000mm 2. 立柱: 80*80*2.0mm、40*40*2.0mm、 30*30*2.0mm镀锌方管 3. 墙体: 金属雕花板、内墙铝塑板 4. 顶部: 彩钢板+防水材料, pvc吊顶	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041108	其他工程					
206	桂041109010004	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:砂、石 2. 根据图纸, 运距暂按100m, 具体以实际 结算为准		11.00			
207	桂041109010005	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:水泥、混凝土 2. 根据图纸, 运距暂按100m, 具体以实际 结算为准	t	0.690			
208	桂041109010006	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:钢筋 2. 根据图纸, 运距暂按100m, 具体以实际 结算为准	t	0.139			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
照明工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
209	040101002004	挖土方(不装车) 1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:各类土方,土方类别综合考虑 2. 挖土深度:详图纸		114.41			
210	040101002005	挖土方(装车) 1. 开挖方式:人机配合开挖 2. 土壤类别:各类土方,土方类别综合考虑 2. 挖土深度:详图纸		61.67			
211	040103001007	土方回填 1. 填方材料品种:符合设计要求的合格土源 2. 密实度要求:符合图纸设计要求 3. 填方来源:利用土回填		114.41			
212	040103001008	中粗砂回填 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 密实度要求:符合图纸设计要求		61.67			
213	040103002009	余方弃置 1. 运距5km		61.67			
		设备工程					
214	030404017003	景观照明配电箱RAL 1. 型号:非标,防护等级IP54 2. 安装方式:落地安装 3. 箱内电气元件配置详见系统图	台	1			
215	030412004001	线条灯 LED 12W/3000k 1. 防护等级不低于IP68	套	75			
216	030404034001	室外防水开关电源 400W, $\cos\Phi \geq 0.85$ 1. 配不锈钢防护箱	套	20			
217	030412008001	照树灯 LED 5w/色温5000k/LED灯 1. 防护等级不低于IP64	套	7			
218	030412008002	投光灯LED 3x200W 色温4000k 1. 防护等级IP65 2. 灯高12米	套	4			
219	030412008003	庭院灯 LED 40w 色温3500k 1. 防护等级不低于IP54 2. 灯高3.5米	套	19			
220	030404019001	漏电断路器 2A 30mA	个	31			
221	030404019002	单相漏电断路器 NB1L-40/2P (6A 30mA 无延时型)	个	23			
222	030409001001	接地极 1. L50*50*5热镀锌角钢 长2.5m	根	23			
223	030409001002	接地装置调试 一柱一接地极	根	23			
		电缆工程					
224	030408001003	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	m	102.50			
225	030408006001	电力电缆头 终端头 YJV-0.6/1kV-5x16mm ²	个	1			
226	030408001004	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-0.6/1kV-5x4mm ²	m	334.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
227	030411004003	管内穿线 照明线路 铜芯 BVV-450/750V-3*2.5mm ²	m	210.50			
228	030411001005	塑料电缆保护管埋地敷设 CPVC50	m	425.31			
		配电箱基础					
229	桂030413011001	配电箱基础 1. C15素混凝土基础, 尺寸: 120*800*300 2. 两端砌砖封堵 3. 含模板安拆、土方等	座	1			
230	030409001003	配电箱垂直接地极 1. 镀锌钢棒 Φ16 长2.5m	根	5			
231	030409002001	配电箱水平接地极 1. Φ12镀锌圆钢	m	20.00			
232	030409002002	配电箱水平接地极 1. -40*4热镀锌扁钢	m	3.00			
233	030409002003	圆钢 Φ10	m	2.40			
234	桂030404037001	配电箱基础槽钢 [#8	m	1.60			
		投光灯基础					
235	桂030413011002	投光灯基础 1. 混凝土强度等级:C20 2. 含模板、钢筋等	座	4			
236	030413005001	拉线井480*480*480mm (净空) 井壁: MU7.5号水泥砂浆砌砖 100mm砂垫层 复合材料井盖	个	4			
		庭院灯基础					
237	桂030413011003	庭院灯基础 1. 混凝土强度等级:C20 2. 含模板、钢筋等	座	19			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041108	其他工程					
238	桂041109010007	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:砂、石 2. 根据图纸, 运距暂按100m, 具体以实际 结算为准		44.43			
239	桂041109010008	二次搬运费 1. 材料种类、规格、型号:水泥、混凝土 2. 根据图纸, 运距暂按100m, 具体以实际 结算为准	t	3.619			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第23页 共23页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
拆除原铺装道路						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
拆除原市政道路工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
恢复市政道路工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
铺装工程						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
景观小品						
一		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
宣传栏1						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
绿化工程						
一		2021绿化工程一般计税法				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，

但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
拆除原铺装道路			
一	2022市政综合工程一般计税法	13.96	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	13.96	分部分项工程费及措施项目费
拆除原市政道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	10.15	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	10.15	分部分项工程费及措施项目费
恢复市政道路工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	49.27	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	49.27	分部分项工程费及措施项目费
铺装工程			
一	2021绿化工程一般计税法	384.94	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	384.94	分部分项工程费及措施项目费
景观小品			
一	2021绿化工程一般计税法	385.14	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	385.14	分部分项工程费及措施项目费
宣传栏1			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	206.58	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	206.58	分部分项工程费及措施项目费
绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法	932.23	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	932.23	分部分项工程费及措施项目费
给排水工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	171.97	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	171.97	分部分项工程费及措施项目费
智能化工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	499.95	
1	暂列金额		明细详见表—11—1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

第3页 共3页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3265.00				
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3265.00				
3	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3044.00				
4	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3044.00				
5	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00	2956.00				
6	水泥(综合)	kg		5.00	0.40				
7	水泥(综合)	kg		5.00	0.38				
8	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	363.00				
9	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	381.00				
10	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	363.00				
11	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		5.00	398.00				
12	砂(综合)			5.00	146.00				
13	中粗砂			5.00	150.00				
14	中粗砂			5.00	150.00				
15	中砂			5.00	150.00				
16	碎石(综合)			5.00	87.00				
17	碎石(5~40)mm			5.00	87.00				
18	砂砾石			5.00	87.00				
19	预拌普通混凝土 C10			5.00	398.00				
20	预拌普通混凝土 C15			5.00	408.00				
21	预拌普通混凝土 C20			5.00	408.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	预拌普通细石混凝土 C20			5.00	448.00				
23	预拌普通混凝土 C25			5.00	427.00				
24	预拌普通混凝土 C25			5.00	417.00				
25	预拌普通混凝土 C30			5.00	437.00				
26	硬塑料管CPVC50	m		5.00	5.30				
27	PE100高密度聚乙烯给水管DN50	m		5.00	12.00				
28	PE100高密度聚乙烯给水管DN100	m		5.00	50.00				
29	II级钢筋混凝土承插排水管 D400	m		5.00	97.00				
30	防回流污染止回阀DN50 PN=1.0MPa	个		5.00	185.00				
31	截止阀DN50 PN=1.0MPa	个		5.00	40.00				
32	室外地上式消火栓	套		5.00	664.00				
33	水表DN50 PN=1.0MPa	个		5.00	204.00				
34	照树灯 LED 5w/色温5000k/LED灯 防护等级不低于IP64	套		5.00	87.00				
35	庭院灯LED 40W/3500k/H=3.5m 防护等级不低于IP54	套		5.00	575.00				
36	漏电断路器 2A 30mA	个		5.00	32.19				
37	单相漏电断路器 NB1L-40/2P(6A 30mA 无延时型)	个		5.00	42.65				
38	50X50X5 L=2.5m 热镀锌角钢接地极	根		5.00	42.87				
39	镀锌钢棒 Φ16 L=2.5m	根		5.00	16.31				
40	铜芯 BVV-450/750V-3*2.5mm2	m		5.00	5.00				
41	景观照明配电箱RAL 非标,防护等级IP54	台		5.00	3500.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:防城港市防城区狗岭体育公园项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
42	室外防水开关电源 400W, cosΦ≥0.85	台		5.00	156.60				
43	线条灯 LED 12W/3000k 防护等级不低于IP68	套		5.00	50.00				
44	低烟无卤阻燃电缆 WDZ-YJV-1KV-3x10mm2	m		5.00	33.93				
45	电力电缆YJV-0.6/1kV-5x4mm2	m		5.00	24.60				
46	电力电缆YJV-0.6/1kV-5x16mm2	m		5.00	74.00				
47	投光灯LED 3x200W/4000k/H=12m	套		5.00	3805.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。