

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与
学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍
楼扩建、围墙维修工程预算控制价评审报告

永德北财审[2025]第 19 号

评审单位：广西永德工程造价咨询有限公司

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程预算控制价评审报告

北流市财政局：

我公司接受委托，对贵局送审的北京诚佳信工程管理有限公司编制的北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程预算控制价进行审核。该预算控制价及其他送审资料的真实性、合法性及完整性由建设单位负责，我们的责任是对工程预算控制价发表审核意见。我们的审核工作是依据中价协（2002）第 016 号《工程造价咨询业务操作指导规程》进行的。在审核工作过程中，我们结合实际情况进行审核。

经审核，北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程，送审预算控制价 2,654,832.48 元，审定预算控制价 2,509,565.16 元，审定预算控制价与送审预算控制价相比，审减 145,267.32 元，审减率 5.47%。审定预算控制价经建设单位和编制单位确认。详细审核情况如下：

一、工程概况

- 1、建设地点：北流市北流镇九代小学大罗分校内
- 2、建设单位：北流市北流镇九代小学
- 3、设计单位：广西达武规划建筑设计院
- 4、工程概况：本工程为维修扩建工程，包括：教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修建筑装饰装修工

程、水电安装工程。

二、审定依据

1、计价依据：

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)(GB50854~50862-2013)》；

(2) 2024 版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022 版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2024 版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》、2023 版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套《广西壮族自治区建设工程费用定额》和相关文件；

(3) 《自治区住房城乡建设厅关于颁布 2016 年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》(桂建标[2016]16 号)；

(4) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12 号)；

(5) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标 [2023]7 号)；

(6) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建标 [2023]6 号)。

2、建设单位提供的资料：

(1) 广西达武规划建筑设计院出具的施工设计图纸(2025 年 9 月)；

(2) 北京诚佳信工程管理有限公司编制的预算控制价。

3、材料价格：

按 2025 年第 9 期《玉林建设工程造价信息》北流信息价格计算，北流信息价没有的则参考同期玉林市信息价或南宁信息价及市场询价。

三、审核内容

对工程量计算、预算定额套用、材料及设备、费用计取的进行评审。

四、审核说明

经审核，本工程净核减 14.52 万元。主要审减原因是工程量及综合单价差异。详细分析如下：

1、教学楼维修与学生厕所扩建-土建工程合计核减金额 7.24 万元，主要核减原因是工程量及综合单价差异；其中：砌筑工程送审金额 10.82 万元，审定金额 7.89 万元，审减金额 2.93 万元；屋面及防水工程送审金额 9.65 万元，审定金额 4.26 万元，审减金额 5.39 万元；楼地面装饰工程送审金额 8.25 万元，审定金额 9.74 万元，审增金额 1.49 万元；墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程送审金额 11.4 万元，审定金额 12.8 万元，审增金额 1.4 万元；门窗工程送审金额 11.56 万元，审定金额 9.43 万元，审减金额 2.13 万元；其他装饰工程送审金额 2.11 万元，审定金额 1.09 万元，审减金额 1.02 万元；单价措施项目送审金额 7.42 万元，审定金额 9.36 万元，审增金额 1.94 万元；

2、教学楼维修与学生厕所扩建-拆除工程合计核减金额 3.08 万元，主要核减原因是工程量及综合单价差异；

3、教学楼维修与学生厕所扩建-安装工程核减金额 0.26 万元，主要核减原因是工程量及综合单价差异；

4、1#学生宿舍维修-土建工程合计核减金额 2.49 万元，主要核减原因

是工程量及综合单价差异；其中：屋面及防水工程送审金额 5.84 万元，审定金额 4.9 万元，审减金额 0.94 万元；墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程送审金额 9.37 万元，审定金额 8.44 万元，审减金额 0.93 万元；油漆、涂料、裱糊工程送审金额 6.67 万元，审定金额 5.29 万元，审减金额 1.38 万元；单价措施项目送审金额 9.27 万元，审定金额 11.27 万元，审增金额 2 万元；

5、1#学生宿舍维修-拆除工程合计核减金额 0.05 万元，主要核减原因是工程量及综合单价差异；

6、1#学生宿舍维修-安装工程核增金额 1.09 万元，主要核增原因是工程量及综合单价差异；

7、2#学生宿舍维修-土建工程合计核减金额 0.19 万元，主要核减原因是工程量及综合单价差异；其中：混凝土及钢筋混凝土工程送审金额 12.46 万元，审定金额 10.88 万元，审减金额 1.58 万元；屋面及防水工程送审金额 5.49 万元，审定金额 6.33 万元，审增金额 0.84 万元；油漆、涂料、裱糊工程送审金额 2.4 万元，审定金额 1.48 万元，审减金额 0.92 万元；单价措施项目送审金额 9.34 万元，审定金额 11.26 万元，审增金额 1.92 万元；

8、2#学生宿舍维修-拆除工程合计核减金额 0.18 万元，主要核减原因是工程量及综合单价差异；

9、2#学生宿舍维修-安装工程核增金额 0.27 万元，主要核增原因是工程量及综合单价差异；

10、围墙维修建工程合计核减金额 4.48 万元，主要核减原因是工程量

及综合单价差异；其中：墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程送审金额 4.95 万元，审定金额 3.11 万元，审减金额 1.84 万元；混凝土模板及支架(撑)送审金额 3.41 万元，审定金额 2.09 万元，审减金额 1.32 万元；

11、总价措施、其他项目等核增金额 1.79 万元，主要核增原因是计算基数差异。

详细分析见《建设项目评审审增（减）情况明细表》

附件：

- 1、工程造价定案表
- 2、《建设项目评审增(减)情况明细表》
- 3、预算控制价


广西永德工程造价咨询有限公司





工程造价定案表

业务类别：预算审核

建设单位	北流市北流镇九代小学		委托单位	北流市财政局	
设计单位	广西达武规划建筑设计院		审核单位		
工程项目名称	结构类型及层数	建设规模(m ²)	平米造价(元/m ²)		
北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程			土建		
			安装		
工程名称	送审金额(元)	审定金额(元)	审定金额-送审金额 审增(+)审减(-)		
北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程	2,654,832.48	2,509,565.16	-145,267.32		
以下空白					
合计	2,654,832.48	2,509,565.16	-145,267.32		
审定金额： 贰佰伍拾万玖仟伍佰陆拾伍元壹角陆分					
建设单位(公章)		审核单位(公章)			
					
经办人: 		经办人: 			
负责人:		负责人: 			
日期: 年 月 日		日期: 年 月 日			



建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
一	北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建				981293.13			875334.93			-105958.2	
	北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-土建				782370.46			709922.99			-72447.47	
	分部分项工程费用合计				708096.09			616295.82			-91800.27	
	土（石）方工程				2351.04			1766.55			-584.49	
	平整场地	m²	42.55	2.13	90.63	38.93	1.83	71.24	-3.62	-0.30	-19.39	
	挖沟槽土方	m³	79.21	11.05	875.27	58.66	12.14	712.13	-20.55	1.09	-163.14	
	原土回填方	m³	61.25	5.64	345.45	41.44	7.37	305.41	-19.81	1.73	-40.04	
	余土弃置	m³	17.96	20.08	360.64	17.22	13.07	225.07	-0.74	-7.01	-135.57	
	基础钎插	孔	15	45.27	679.05	10	45.27	452.70	-5.00	0.00	-226.35	
	砌筑工程				108234.71			78928.02			-29306.69	
	MU10烧结页岩多孔砖墙 90mm	m³	1.56	777.21	1212.45	0.9	792.58	713.32	-0.66	15.37	-499.13	
	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm	m³	54.37	662.25	36006.53	37.32	663.41	24758.46	-17.05	1.16	-11248.07	工程量及综合单价差异
	C10轻骨料砼 垫层	m³	101.29	663.71	67227.19	93.54	571.48	53456.24	-7.75	-92.23	-13770.95	工程量及综合单价差异

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	修补窗口	m³	5.02	754.69	3788.54			0.00	-5.02	-754.69	-3788.54	11.5补充修补墙洞资料，合并计入墙体内容	
	混凝土及钢筋混凝土工程				70352.25			65789.87			-4562.38		
	C20非泵送商品砼 地面垫层	m³	3.78	589.85	2229.63	3.78	611.11	2310.00	0.00	21.26	80.37		
	C15泵送商品砼 基础垫层	m³	4.15	537.41	2230.25	4.15	547.95	2273.99	0.00	10.54	43.74		
	C30泵送商品砼 带形基础	m³	8.23	529.09	4354.41	10.19	539.87	5501.28	1.96	10.78	1146.87	工程量及综合单价差异	
	C30泵送商品砼 矩形柱	m³	6.8	585.04	3978.27	6.8	595.87	4051.92	0.00	10.83	73.65		
	C25非泵送商品砼 构造柱	m³	2.71	654.66	1774.13	1.87	665.55	1244.58	-0.84	10.89	-529.55	11.5设计补充增加厕所柱	
	C30泵送商品砼 基础梁	m³	5.79	527.62	3054.92	3.44	538.41	1852.13	-2.35	10.79	-1202.79		
	C25非泵送商品砼 圈梁	m³	7.08	646.14	4574.67	4.66	656.86	3060.97	-2.42	10.72	-1513.70	工程量及综合单价差异	
	C25非泵送商品砼 过梁	m³	3.39	678.24	2299.23	3.39	688.88	2335.30	0.00	10.64	36.07	11.5补充拆除门窗新增过梁	
	C30泵送商品砼 有梁板	m³	18.06	527.09	9519.25	15.89	537.82	8545.96	-2.17	10.73	-973.29		
	C25非泵送商品砼 扶手、压顶	m³			0.00	4.25	802.88	3412.24	4.25	802.88	3412.24	11.5设计补充2层原走廊栏杆压顶加高	
	现浇构件圆钢筋制作安装 Φ10以内	t	0.077	5146.23	396.26	0.039	5456.15	212.79	-0.04	309.92	-183.47		
	现浇构件带肋钢筋制作安装 Φ10以内	t	2.539	5615.73	14258.34	1.922	5524.85	10618.76	-0.62	-90.88	-3639.58	审拆分计算	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 12- Φ 16	t			0.00	0.75	4880.14	3660.11	0.75	4880.14	3660.11	审拆分计算 工程量及综合单价差异
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 18- Φ 25	t	3.637	4555.67	16568.97	2.727	4850.45	13227.18	-0.91	294.78	-3341.79	
	砌体加固筋	t	0.342	8724.68	2983.84	0.342	9035.61	3090.18	0.00	310.93	106.34	
	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq\Phi$ 18	个	88	3.82	336.16	88	4.46	392.48	0.00	0.64	56.32	平面图未见
	水泥砂浆台阶面	m ²	12.32	145.61	1793.92			0.00	-12.32	-145.61	-1793.92	
	屋面及防水工程				96528.27			42647.21			-53881.06	
	现有屋面卷材防水	m ²	266.75	149.97	40004.50	266.75	114.38	30510.87	0.00	-35.59	-9493.63	综合单价差异
	新建屋面卷材防水	m ²	43.75	155.38	6797.88	44.44	147.22	6542.46	0.69	-8.16	-255.42	
	1mm厚铝合金板 屋面变形缝	m	8.4	98.82	830.09	8.4	80.66	677.54	0.00	-18.16	-152.55	
	1mm厚铝合金板 外墙面变形缝	m	14.5	114.27	1656.92	10.2	73.62	750.92	-4.30	-40.65	-906.00	
	0.8mm厚铝合金板 内墙面变形缝	m	9.2	88.28	812.18	7.7	68.55	527.84	-1.50	-19.73	-284.34	
	0.8mm厚铝合金板 顶棚变形缝	m	2.7	98.19	265.11	1.35	74.69	100.83	-1.35	-23.50	-164.28	
	0.8mm厚铝合金板 楼(地)面变形缝	m	2.7	142.35	384.35	1.35	74.69	100.83	-1.35	-67.66	-283.52	审拆分计算
	变形缝 1.5mm承托钢板、阻火带	m				29	118.48	3435.92	29.00	118.48	3435.92	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位:北流市北流镇九代小学

单位: 元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	楼(地)面涂膜防水	m²	226.72	61.78	14006.76			0.00	-226.72	-61.78	-14006.76	审合并楼地面计算	
	墙面涂膜防水	m²	196.24	66.13	12977.35			0.00	-196.24	-66.13	-12977.35	审合并楼地面计算	
	地面砂浆防水(防潮)	m²	114.45	35.99	4119.06			0.00	-114.45	-35.99	-4119.06	审合并楼地面计算	
	外墙面防水涂料	m²	384.44	38.17	14674.07			0.00	-384.44	-38.17	-14674.07	审合并楼地面计算	
	楼地面装饰工程				82487.39			97414.46			14927.07		
	地1/楼1：800×800防滑地砖楼地面	m²	213.63	125.41	26791.34	212.85	130.18	27708.81	-0.78	4.77	917.47		
	楼1：块料楼梯面层	m²	18.48	173.7	3209.98	18.48	188.19	3477.75	0.00	14.49	267.77		
	地2：800×800防滑地砖楼地面	m²	264.15	125.41	33127.05	259.34	127.44	33050.29	-4.81	2.03	-76.76		
	地5：水泥砂浆楼地面	m²	18.48	51.48	951.35	18.48	36.72	678.59	0.00	-14.76	-272.76		
	地6/楼3：400×400防滑地砖楼地面	m²	29.81	141.84	4228.25	58.53	253.72	14850.23	28.72	111.88	10621.98	工程量及综合单价差异	
	楼2：400×400防滑地砖块料楼地面	m²	55.92	107.36	6003.57	54.11	174.96	9467.09	-1.81	67.60	3463.52		
	块料踢脚线	m²	51.37	20.93	1075.17	51.37	159.27	8181.70	0.00	138.34	7106.53	综合单价差异	
	楼1	m²	18.48	173.7	3209.98			0.00	-18.48	-173.70	-3209.98	审合并计算	
	块料楼地面（楼3）	m²	28.72	135.47	3890.70			0.00	-28.72	-135.47	-3890.70	审合并计算	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				114023.64			128063.04			14039.40		
	内1：内砖墙面一般抹灰	m²	1223.35	45.65	55845.93	1147.97	48.57	55756.90	-75.38	2.92	-89.03		
	内3：800×400釉面砖 厕所墙面	m²	104	149.19	15515.76	104	211.18	21962.72	0.00	61.99	6446.96	综合单价差异	
	外2：外砖墙面一般抹灰	m²	428.77	93.78	40210.05	428.77	116.30	49865.95	0.00	22.52	9655.90	综合单价差异	
	贴挂网 挂铁丝网	m²	75.91	7.26	551.11	75.91	6.29	477.47	0.00	-0.97	-73.64		
	挂网处增加人工费	m²	75.91	25.04	1900.79			0.00	-75.91	-25.04	-1900.79	未见计算规则说明	
	天棚工程				26249.68			26215.01			-34.67		
	顶1：天棚抹灰	m²	710.5	33.77	23993.59	710.5	32.71	23240.46	0.00	-1.06	-753.13		
	顶2：天棚抹灰	m²	60.55	37.26	2256.09	79.64	37.35	2974.55	19.09	0.09	718.46		
	门窗工程				115613.23			94273.88			-21339.35		
	不锈钢格栅门	m²	3.3	639.59	2110.65	3.3	597.02	1970.17	0.00	-42.57	-140.48		
	成品不锈钢门	m²	46.6	592.39	27605.37	46.6	629.01	29311.87	0.00	36.62	1706.50		
	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗 ≤2m² 壁1.4mm	m²	35.7	710.33	25358.78	32	555.62	17779.84	-3.70	-154.71	-7578.94	工程量及综合单价差异	
	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗 ≤2m² 壁1.8mm	m²	1.82	710.33	1292.80	6.4	612.83	3922.11	4.58	-97.50	2629.31		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗 ≤2m² 壁1.4mm	m²	0.58	642.14	372.44	0.5	480.60	240.30	-0.08	-161.54	-132.14	
	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗 ≤2m² 壁1.8mm	m²	3.2	767.54	2456.13	3	537.80	1613.40	-0.20	-229.74	-842.73	
	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗 >2m² 壁1.8mm	m²	21.6	738.94	15961.10	21.6	584.23	12619.37	0.00	-154.71	-3341.73	
	外窗不锈钢防盗网	m²	30.5	1126.87	34369.54	31	690.89	21417.59	0.50	-435.98	-12951.95	工程量及综合单价差异
	内窗不锈钢防盗网	m²	36.3	167.67	6086.42	32.5	166.13	5399.23	-3.80	-1.54	-687.19	
	油漆、涂料、裱糊工程				71158.93			70301.78			-857.15	
	内墙满刮腻子 三道	m²	1223.35	24.05	29421.57	1223.35	24.14	29531.67	0.00	0.09	110.10	
	天棚满刮腻子	m²	771.05	26.76	20633.30	790.14	26.87	21231.06	19.09	0.11	597.76	
	外墙真石漆	m²	428.77	49.22	21104.06	428.77	45.57	19539.05	0.00	-3.65	-1565.01	
	其他装饰工程				21096.95			10896.00			-10200.95	
	厕所成品隔断 做法不明确，暂计	m²	39.83	239.49	9538.89	32.88	239.48	7874.10	-6.95	-0.01	-1664.79	
	大理石洗漱台	m²	4.32	805.4	3479.33	1.86	757.54	1409.02	-2.46	-47.86	-2070.31	
	楼板开裂修补	m	27.17	297.34	8078.73	20	23.90	478.00	-7.17	-273.44	-7600.73	
	墙体开裂修补	m			0.00	36.6	28.26	1034.32	36.60	28.26	1034.32	送审漏项

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

单位：元

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
	梁露筋修复	m²				0.31	324.39	100.56	0.31	324.39	100.56	送审漏项
	单价措施项目费用合计				74274.37			93627.17			19352.80	
	脚手架工程				34513.84			37007.16			2493.32	
	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m²	712.55	41.68	29699.08	712.55	40.80	29072.04	0.00	-0.88	-627.04	
	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	m²			0.00	47477.88	0.14	6646.90	47477.88	0.14	6646.90	审拆分计算
	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m²	405.97	8.61	3495.40	77.09	8.56	659.89	-328.88	-0.05	-2835.51	工程量及综合单价差异
	楼板现浇混凝土运输道	m²	80.4	16.41	1319.36	77.86	8.07	628.33	-2.54	-8.34	-691.03	
	混凝土模板及支架(撑)				37459.11			32283.00			-5176.11	
	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	11.6	33.68	390.69	4.76	33.68	160.32	-6.84	0.00	-230.37	
	带形基础 胶合板模板钢支撑	m²	16.42	60.4	991.77	28.92	60.21	1741.27	12.50	-0.19	749.50	
	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	64.7	71.56	4629.93	64.7	71.31	4613.76	0.00	-0.25	-16.17	
	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	33.39	77.95	2602.75	23.88	77.88	1859.77	-9.51	-0.07	-742.98	
	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	51.11	64.56	3299.66	41.74	64.40	2688.06	-9.37	-0.16	-611.60	
	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m²	80.27	61.97	4974.33	59.68	61.63	3678.08	-20.59	-0.34	-1296.25	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
											增减		
	过梁 胶合板模板 钢支撑	m³	44.69	101.87	4552.57	44.69	100.21	4478.38	0.00	-1.66	-74.19	工程量及综合单价差异	
	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m³	211.2	75.84	16017.41	147.2	75.40	11098.88	-64.00	-0.44	-4918.53		
	压顶、扶手 木模板木支撑	m			0.00	40.85	48.09	1964.48	40.85	48.09	1964.48	审拆分计算	
	垂直运输				0.00			21842.07			21842.07		
	建筑物垂直运输	m²			0.00	77.86	280.53	21842.07	77.86	280.53	21842.07	送审漏项	
	大型机械设备进出场及安拆				1273.90			1534.74			260.84		
	履带式挖掘机进出场费 斗容量（1m³以内）	台次	1	1273.9	1273.90	1	1534.74	1534.74	0.00	260.84	260.84		
	混凝土运输及泵送工程				1027.52			960.20			-67.32		
	混凝土泵送	m³	43.65	23.54	1027.52	42.6	22.54	960.20	-1.05	-1.00	-67.32		
	北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-拆除				76243.94			45412.21			-30831.73		
	开凿门洞及过梁	m³	3.42	113.08	386.73	3.42	113.08	386.73	0.00	0.00	0.00	11.5设计补充资料	
	内墙：立面抹灰及涂料层拆除	m²	1130.44	18.66	21094.01	1130.44	11.67	13192.23	0.00	-6.99	-7901.78		
	外墙：立面抹灰及涂料层拆除	m²	246.31	22.16	5458.23	246.31	11.67	2874.44	0.00	-10.49	-2583.79		
	天棚抹灰及涂料面拆除	m²	719.15	22.03	15842.87	580.01	13.78	7992.54	-139.14	-8.25	-7850.33		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	金属门窗拆除	m²	122.4	67.12	8215.49	122.4	36.47	4463.93	0.00	-30.65	-3751.56		
	屋面防水隔热层拆除	m²	266.75	22.22	5927.19	266.75	9.72	2592.81	0.00	-12.50	-3334.38		
	楼地面面层拆除	m²	370.09	22.22	8223.40	370.09	34.90	12916.14	0.00	12.68	4692.74		
	余渣弃置	m³	58.99	188.1	11096.02	58.99	16.84	993.39	0.00	-171.26	-10102.63		
	北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-安装				122678.73			119999.73			-2679.00		
	教学楼-给排水工程				20812.59			19530.85			-1281.74		
	室外埋地钢丝网骨架PE管及管件安装 DN50, 1.0MPa	m	30	117.21	3516.30	30	81.37	2441.10	0	-35.84	-1075.20	综合单价差异	
	PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 PN=1.0MPa	m	7.89	86.23	680.35	7.89	67.66	533.84	0	-18.57	-146.51		
	PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa	m	37.2	62.07	2309.00	37.2	43.23	1608.16	0	-18.84	-700.84	综合单价差异	
	PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa	m	28.15	42.98	1209.89	28.15	39.52	1112.49	0	-3.46	-97.40		
	PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 PN=1.0MPa	m	8	36.09	288.72	8	39.48	315.84	0	3.39	27.12		
	PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 PN=1.0MPa	m	8	39.24	313.92	8	39.24	313.92	0	0	0.00		
	PVC-U塑料排水管及管件安装DN100	m	62.46	78.27	4888.74	62.46	69.01	4310.36	0	-9.26	-578.38	综合单价差异	
	刚性防水套管DN100	个	2	392.75	785.50	2	392.69	785.38	0	-0.06	-0.12		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据			
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）				
													增减	差异	增减
	过楼板钢套管制作、安装 DN50	个	3	78.85	236.55	3	82.15	246.45	0	3.3	9.90				
	埋设DN75排水管	个	9	101.15	910.35	9	49.15	442.35	0	-52	-468.00				
	埋设DN50排水管	个	7	78.85	551.95	7	35.91	251.37	0	-42.94	-300.58	综合单价差异			
	截止阀 DN40	个	1	108.65	108.65	1	108.65	108.65	0	0	0.00				
	截止阀 DN25	个	6	64.03	384.18	6	64.03	384.18	0	0	0.00				
	自动排气阀 DN20	个	3	143.5	430.50	3	118.43	355.29	0	-25.07	-75.21				
	旋翼式冷水表 DN40	组	1	472.1	472.10	1	426.34	426.34	0	-45.76	-45.76				
	地漏 de50	个	8	79.24	633.92	8	75	600.00	0	-4.24	-33.92				
	清扫口 DN100	个	2	27.34	54.68	2	18.55	37.10	0	-8.79	-17.58				
	轻便消防水箱	个	2	620.26	1240.52	2	1700.11	3400.22	0	1079.85	2159.70	综合单价差异			
	手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) MF/ABC4	具	4	109.76	439.04	4	125.02	500.08	0	15.26	61.04				
	人工挖沟槽土	m³	13.37	85.5	1143.14	13.37	85.5	1143.14	0	0	0.00				
	人工回填沟槽土	m³	13.37	16.05	214.59	13.37	16.05	214.59	0	0	0.00				
	教学楼-电气工程				101866.14			100468.88			-1397.26				

建设项目评审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
	一层配电箱AL1（箱门带锁）	台	1	3860.91	3860.91	1	1480.01	1480.01	0	-2380.9	-2380.90	综合单价差异
	二层配电箱AL2（箱门带锁）	台	1	4405.91	4405.91	1	1513.6	1513.60	0	-2892.31	-2892.31	综合单价差异
	A型应急照明配电箱	台	1	2257.68	2257.68	1	1080.43	1080.43	0	-1177.25	-1177.25	综合单价差异
	单管LED灯（塑料灯管）	套	6	85.65	513.90	6	79.05	474.30	0	-6.6	-39.60	
	双管LED灯（塑料灯管）	套	66	101.71	6712.86	66	101.71	6712.86	0	0	0.00	
	塑料灯罩LED灯	套	21	101.8	2137.80	21	99.7	2093.70	0	-2.1	-44.10	
	卫生间LED灯（防水）	套	8	120.51	964.08	8	115.33	922.64	0	-5.18	-41.44	
	自带电源的应急照明灯	套	14	124.71	1745.94	14	110.39	1545.46	0	-14.32	-200.48	
	摇头风扇（塑料外壳，塑料扇叶）	台	27	287.8	7770.60	27	288.15	7780.05	0	0.35	9.45	
	卫生间排气扇	台	4	276.94	1107.76	4	167.5	670.00	0	-109.44	-437.76	综合单价差异
	单联单控开关	套	3	27.63	82.89	3	27.64	82.92	0	0.01	0.03	
	双联单控开关	套	1	30.9	30.90	1	30.91	30.91	0	0.01	0.01	
	三联单控开关	套	14	35.83	501.62	14	35.85	501.90	0	0.02	0.28	
	四联单控开关	套	3	43.76	131.28	3	43.77	131.31	0	0.01	0.03	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

单位：元

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
	暗装单相五孔插座	套	120	36.67	4400.40	120	36.68	4401.60	0	0.01	1.20	
	挂式空调插座	套	4	43.33	173.32	4	43.35	173.40	0	0.02	0.08	
	柜式空调插座	套	12	75.41	904.92	12	43.34	520.08	0	-32.07	-384.84	综合单价差异
	强电金属桥架100x100	m	3.68	53.7	197.62	3.68	81.91	301.43	0	28.21	103.81	
	强电金属桥架100x50	m	75.27	49.66	3737.91	75.27	72.02	5420.95	0	22.36	1683.04	综合单价差异
	桥架支撑架	kg	160.68	23.69	3806.51	160.68	24.18	3885.24	0	0.49	78.73	
	砖、混凝土结构楼板暗配 刚性阻燃管PC20	m	422.35	12.58	5313.16	422.35	12.51	5283.60	0	-0.07	-29.56	
	砖、混凝土结构楼板明配 刚性阻燃管PC20	m	495.28	16.4	8122.59	495.28	16.32	8082.97	0	-0.08	-39.62	
	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配SC20	m	69.99	20.49	1434.10	69.99	21.99	1539.08	0	1.5	104.98	
	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配SC20	m	42.48	27.6	1172.45	42.48	29.08	1235.32	0	1.48	62.87	
	镀锌钢管埋地敷设SC65	m	50	51.76	2588.00	50	48.32	2416.00	0	-3.44	-172.00	
	凿槽及恢复DN20以内	m	199.9	14.12	2822.59	199.9	14.4	2878.56	0	0.28	55.97	
	电力电缆WDZ-YJY-1KV-4*25+1*16	m	50	165.02	8251.00	50	167.73	8386.50	0	2.71	135.50	
	电力电缆头WDZ-YJY-1KV-4*25+1*16	个	2	224.33	448.66	2	243.56	487.12	0	19.23	38.46	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	桥架内配线 WDZ-BYJ10	m	16.49	11.96	197.22	16.49	16.98	280.00	0	5.02	82.78		
	桥架内配线 WDZ-BYJ4	m	873.99	5.91	5165.28	873.99	7.53	6581.14	0	1.62	1415.86	综合单价差异	
	桥架内配线 WDZ-BYJ2.5	m	470.52	4.68	2202.03	470.52	4.84	2277.32	0	0.16	75.29		
	桥架内配线 WDZN-BYJ2.5	m	3.76	5.08	19.10	3.76	5.06	19.03	0	-0.02	-0.07		
	管架内配线 WDZ-BYJ4	m	1379.71	5.65	7795.36	1379.71	6.99	9644.17	0	1.34	1848.81	综合单价差异	
	管架内配线 WDZ-BYJ2.5	m	2001.3	4.4	8805.72	2001.3	4.74	9486.16	0	0.34	680.44		
	管架内配线 WDZN-BYJ2.5	m	361.42	4.8	1734.82	361.42	4.98	1799.87	0	0.18	65.05		
	照明通电试运行	m²	727.61	0.48	349.25	727.61	0.48	349.25	0	0	0.00		
三	北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍 舍维修				841626.95			827045.61			-14581.34		
	北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍 舍维修-土建				660673.45			635697.36			-24976.09		
	分部分项工程费用合计				567960.41			522942.52			-45017.89		
	土（石）方工程				2218.09			3291.14			1073.05		
	挖沟槽土方	m³	27.46	12.36	339.41	27.33	51.43	1405.58	-0.13	39.07	1066.17	工程量及综合单价差异	
	原土回填方	m³	11.1	7.39	82.03	11.04	27.31	301.50	-0.06	19.92	219.47		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位:北流市北流镇九代小学

单位: 元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
	余土弃置	m³	16.36	51.71	845.98	16.29	44.44	723.93	-0.07	-7.27	-122.05	
	基础钎插	孔	21	45.27	950.67	19	45.27	860.13	-2.00	0.00	-90.54	
	砌筑工程				80292.11			81152.10			859.99	
	MU15烧结页岩多孔砖墙 180mm	m³	17.11	690.61	11816.34	17.11	666.09	11396.80	0.00	-24.52	-419.54	综合单价差异
	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm	m³	53.67	687.92	36920.67	53.67	663.41	35605.21	0.00	-24.51	-1315.46	综合单价差异
	MU10烧结页岩多孔砖墙 115mm	m³	1.67	799.77	1335.62	1.67	778.32	1299.79	0.00	-21.45	-35.83	
	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm	m³	8.7	685.24	5961.59	8.7	660.72	5748.26	0.00	-24.52	-213.33	
	C10轻骨料砼 垫层	m³	42.82	499.95	21407.86	42.82	571.48	24470.77	0.00	71.53	3062.91	综合单价差异
	砖地沟、明沟	m	24.2	117.77	2850.03	24.2	108.73	2631.27	0.00	-9.04	-218.76	
	混凝土及钢筋混凝土工程				132034.07			126694.06			-5340.01	
	C20非泵送商品砼 地面垫层	m³	2.83	600.41	1699.16	2.69	611.12	1643.91	-0.14	10.71	-55.25	
	C15泵送商品砼 基础垫层	m³	4.68	537.27	2514.42	4.66	547.96	2553.49	-0.02	10.69	39.07	
	C30泵送商品砼 带形基础	m³	11.68	529.12	6180.12	11.63	539.87	6278.69	-0.05	10.75	98.57	
	C25非泵送商品砼 构造柱	m³	10.17	676.23	6877.26	8.38	665.53	5577.14	-1.79	-10.70	-1300.12	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资				评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程		合计		工程		合计		工程		合计		
			量	价	金	额	量	价	金	额	量	价	金	额	
	C25非泵送商品砼 圈梁	m³	20.8	614.92	12790.34	16.76	656.85	11008.81							
	C25非泵送商品砼 过梁	m³	1.35	699.63	944.50	1.35	688.88	929.99							
	C30泵送商品砼 有梁板	m³	26.18	527.08	13798.95	27.52	537.81	14800.53							工程量及综合单价差异
	C25非泵送商品砼 扶手、压顶	m³	2.45	813.73	1993.64	2.01	802.91	1613.85							
	C20非泵送商品砼 台阶	m³	0.26	1911.49	496.99	0.26	1972.70	512.90							11.5设计补充资料
	钢筋砼污水检查井 径Φ1000	座	3	5020.88	15062.64	3	4783.30	14349.90							
	钢筋砼标准化粪池 G2-4SQF	座	1	24915.44	24915.44	1	25998.97	25998.97							综合单价差异
	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.642	5148.55	3305.37	0.179	5456.20	976.66							工程量及综合单价差异
	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	0.03	4807	144.21	0.03	5114.66	153.44							
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB335 Φ12-Φ16	t	0.378	4570.46	1727.63	0.378	4711.54	1780.96							
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	3.172	5618.59	17822.17	3.27	5524.85	18066.26							
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ12-Φ16	t	3.23	4570.45	14762.55	3.327	4880.10	16236.09							综合单价差异
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ18-Φ25	t	0.132	4695.92	619.86	0.132	4850.45	640.26							
	砌体加固筋	t	0.374	8727.97	3264.26	0.374	9035.64	3379.33							

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	增减		
	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤Φ18	个	16	4.02	64.32	12	4.46	53.52	-4.00	0.44	-10.80			
	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤Φ32	个	8	17.42	139.36	8	17.42	139.36	0.00	0.00	0.00			
	构造柱	m³	2.17	654.69	1420.68			0.00	-2.17	-654.69	-1420.68		审合并计算	
	基础梁	m³	1.69	527.67	891.76			0.00	-1.69	-527.67	-891.76		审合并计算	
	散水	m²	6.38	93.8	598.44			0.00	-6.38	-93.80	-598.44		审平面图未见此项内容	
	门窗工程				89927.85			85629.68			-4298.17			
	成品不锈钢门	m²	45.64	640.32	29224.20	47.84	629.01	30091.84	2.20	-11.31	867.64			
	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m² 壁1.4mm	m²	22.4	612.84	13727.62	22.4	612.84	13727.62	0.00	0.00	0.00			
	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗>2m² 壁1.8mm	m²	16.8	584.23	9815.06	16.8	584.23	9815.06	0.00	0.00	0.00			
	外窗不锈钢防盗网	m²	19.6	1235.89	24223.44	19.6	690.89	13541.44	0.00	-545.00	-10682.00		综合单价差异	
	内窗不锈钢防盗网	m²			0.00	22.4	166.13	3721.31	22.40	166.13	3721.31		送审漏项	
	走廊栏杆不锈钢防盗网	m²	88.68	145.89	12937.53	88.68	166.13	14732.41	0.00	20.24	1794.88		综合单价差异	
	屋面及防水工程				58459.55			49005.33			-9454.22			
	屋1：屋面卷材防水	m²	216.52	262.95	56933.93	212.59	227.28	48317.46	-3.93	-35.67	-8616.47		工程量及综合单价差异	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资				评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）			
												增减	差异	
	楼板开裂修复	m	0.82	65.25	53.51	4.1	2.23	9.14	3.28	-63.02	-44.37			
	楼板露筋修复	m²	0.9	179.89	161.90	0.9	415.86	374.27	0.00	235.97	212.37			
	梁露筋修复	m²			0.00	0.18	90.06	16.21	0.18	90.06	16.21			
	墙体开裂修复	m	4.08	190.11	775.65	10.2	28.26	288.25	6.12	-161.85	-487.40			
	防腐砂浆面层	m³	1.06	504.3	534.56			0.00	-1.06	-504.30	-534.56			
	楼地面装饰工程				27441.30			23962.94			-3478.36			
	地3/楼2：400×400防滑地砖楼地面	m²	79.17	202.35	16020.05	73.61	176.87	13019.40	-5.56	-25.48	-3000.65		工程量及综合单价差异	
	地6/楼3：400×400防滑地砖楼地面	m²	28.24	322.5	9107.40	27.1	310.03	8401.81	-1.14	-12.47	-705.59			
	块料楼梯面层	m²	13.54	170.89	2313.85	13.54	187.72	2541.73	0.00	16.83	227.88		11.5设计答复块料面层，暂计	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				93799.04			84413.58			-9385.46			
	内2：内砖墙面一般抹灰	m²	221.35	54.78	12125.55	227.62	62.47	14219.42	6.27	7.69	2093.87		工程量及综合单价差异	
	裙1：600×300釉面砖墙面	m²	181.78	133.48	24263.99	181.78	144.62	26289.02	0.00	11.14	2025.03		综合单价差异	
	外2：外砖墙面一般抹灰	m²	377.72	132.84	50176.32	323.1	121.46	39243.73	-54.62	-11.38	-10932.59		工程量及综合单价差异	
	女儿墙内侧墙面一般抹灰	m²	43.8	70.27	3077.83	43.8	65.87	2885.11	0.00	-4.40	-192.72			

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	贴挂网 挂铁丝网	m²	187.77	14.62	2745.20	187.77	9.46	1776.30	0.00	-5.16	-968.90		
	墙面挂铁丝网增加人工费	m²	187.77	7.51	1410.15			0.00	-187.77	-7.51	-1410.15	未见计算规则说明	
	天棚工程				15092.74			14166.31			-926.43		
	顶1：天棚抹灰	m²	398.41	34.87	13892.56	398.41	32.71	13031.99	0.00	-2.16	-860.57		
	顶2：天棚抹灰	m²	30.3	39.61	1200.18	30.37	37.35	1134.32	0.07	-2.26	-65.86		
	油漆、涂料、裱糊工程				66798.08			52910.52			-13887.56		
	内墙满刮腻子 三道	m²	1143.35	24.05	27497.57	1104.62	24.14	26665.53	-38.73	0.09	-832.04		
	天棚满刮腻子	m²	428.71	26.77	11476.57	428.78	26.87	11521.32	0.07	0.10	44.75		
	外墙真石漆	m²	377.72	73.64	27815.30	323.1	45.57	14723.67	-54.62	-28.07	-13091.63	工程量及综合单价差异	
	楼板露筋除锈	m²	0.9	9.6	8.64			0.00	-0.90	-9.60	-8.64		
	其他装饰工程				1897.58			1716.86			-180.72		
	304不锈钢楼梯栏杆扶手 H=1200mm	m	8.29	228.9	1897.58	8.29	207.10	1716.86	0.00	-21.80	-180.72		
	单价措施项目费用合计				92713.04			112754.84			20041.80		
	脚手架工程				37825.97			33499.61			-4326.36		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	增减		
	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m²	531.34	58.29	30971.81	531.35	40.80	21679.08	0.01	-17.49	-9292.73	综合单价差异		
	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	m²			0.00	63762	0.14	8926.68	63762.00	0.14	8926.68	审拆分计算		
	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m²	439.8	8.56	3764.69	248.73	8.56	2129.13	-191.07	0.00	-1635.56	工程量差异		
	楼板现浇混凝土运输道	m²	382.36	8.08	3089.47	191.18	4.00	764.72	-191.18	-4.08	-2324.75	工程量及综合单价差异		
	混凝土模板及支架(撑)				52955.20			45264.81			-7690.39			
	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	9.02	33.68	303.79	9.23	33.68	310.87	0.21	0.00	7.08			
	带形基础 胶合板模板钢支撑	m²	27.31	60.21	1644.34	27.8	60.21	1673.84	0.49	0.00	29.50			
	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	154.45	77.89	12030.11	106.82	77.88	8319.14	-47.63	-0.01	-3710.97	工程量及综合单价差异		
	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m²	204.58	61.65	12612.36	167.04	61.63	10294.68	-37.54	-0.02	-2317.68	工程量及综合单价差异		
	过梁 胶合板模板 钢支撑	m²	21.59	100.27	2164.83	21.59	100.21	2163.53	0.00	-0.06	-1.30			
	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m³	232.02	75.42	17498.95	245.31	75.40	18496.37	13.29	-0.02	997.42			
	压顶、扶手 木模板木支撑	m	106.28	48.1	5112.07	83.31	48.09	4006.38	-22.97	-0.01	-1105.69			
	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	24.67	64.4	1588.75			0.00	-24.67	-64.40	-1588.75	审合并计算		
	垂直运输				0.00			32762.52			32762.52			

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
	建筑物垂直运输	m²			0.00	191.18	171.37	32762.52	191.18	171.37	32762.52	送审漏项
	大型机械设备进出场及安拆				1931.87			0.00			-1931.87	
	履带式挖掘机进出场费（斗容量（1m³以外）	台次	1	1931.87	1931.87			0.00	-1.00	-1931.87	-1931.87	与其他单体共用
	混凝土运输及泵送工程				0.00			1227.90			1227.90	
	混凝土泵送	m³			0.00	54.38	22.58	1227.90	54.38	22.58	1227.90	
	北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-拆除				20006.96			19427.76			-579.20	
	砖砌体拆除	m³	13.35	113.08	1509.62	13.35	113.08	1509.62	0.00	0.00	0.00	
	墙体开孔（打洞）	个	20	73.75	1475.00	20	73.75	1475.00	0.00	0.00	0.00	
	楼板开孔（打洞）	个	12	65.15	781.80	12	65.15	781.80	0.00	0.00	0.00	
	楼地面抹灰层拆除	m²	183.8	22.21	4082.20	183.8	22.21	4082.20	0.00	0.00	0.00	
	内外墙面抹灰层拆除	m²	427.43	11.67	4988.11	427.43	11.67	4988.11	0.00	0.00	0.00	
	天棚抹灰面拆除	m²	210.15	13.78	2895.87	210.15	13.78	2895.87	0.00	0.00	0.00	
	铝合金门窗拆除	m²	42.41	36.47	1546.69	42.41	36.47	1546.69	0.00	0.00	0.00	
	渣土弃置	m³	45.25	60.28	2727.67	45.25	47.48	2148.47	0.00	-12.80	-579.20	

建设项目评审增（减）情况明细表

单位：元

建设单位：北流市北流镇九代小学

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
	北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-安装				160946.54			171920.49			10973.95	
	1#学生宿舍-给排水工程				105177.85			117560.87			12383.02	
	B9 给排水、燃气工程				79648.93			82567.92			2918.99	
	铝塑复合给水管DN65 PN=1.6MPa	m	12.81	144.28	1848.23	12.81	179.57	2300.29	0	35.29	452.06	
	铝塑复合给水管DN50 PN=1.6MPa	m	31.34	103.77	3252.15	31.34	140.7	4409.54	0	36.93	1157.39	综合单价差异
	铝塑复合给水管DN40 PN=1.6MPa	m	11.72	82.12	962.45	11.72	101.53	1189.93	0	19.41	227.48	
	铝塑复合给水管DN32 PN=1.6MPa	m	33.98	62.44	2121.71	33.98	79.35	2696.31	0	16.91	574.60	
	铝塑复合给水管DN25 PN=1.6MPa	m	166.18	53.11	8825.82	166.18	62.15	10328.09	0	9.04	1502.27	综合单价差异
	铝塑复合给水管DN20 PN=1.6MPa	m	26.72	42.48	1135.07	26.72	49.58	1324.78	0	7.1	189.71	
	UPVC双壁波纹管De200（环刚度8KN/m2）	m	18.45	146.28	2698.87	18.45	136.49	2518.24	0	-9.79	-180.63	
	PVC-U排水管及管件安装De110	m	227.12	68.24	15498.67	227.12	69.01	15673.55	0	0.77	174.88	
	PVC-U直通雨水管及管件安装De110	m	30	49.88	1496.40	30	42.16	1264.80	0	-7.72	-231.60	
	过楼板塑料套管制作、安装DN110	个	14	92.22	1291.08	14	89.09	1247.26	0	-3.13	-43.82	
	过楼板柔性防水套管制作、安装DN32	个	8	397.19	3177.52	8	385.47	3083.76	0	-11.72	-93.76	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	阻火圈 de110	个	14	35.92	502.88	14	35.92	502.88	0	0	0.00		
	截止阀DN65 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	1	261	261.00	1	261	261.00	0	0	0.00		
	截止阀DN32 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	1	86.39	86.39	1	86.39	86.39	0	0	0.00		
	截止阀DN25 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	16	64.03	1024.48	1	64.03	64.03	-15	0	-960.45		
	真空破坏器 DN25	个	2	174.75	349.50	16	81.66	1306.56	14	-93.09	957.06		
	Y型过滤器 DN65	个	1	405.52	405.52	2	405.52	811.04	1	0	405.52		
	止回阀 DN65	个	1	392.23	392.23	1	392.23	392.23	0	0	0.00		
	自动排气阀 DN15	个	8	69.16	553.28	8	95.27	762.16	0	26.11	208.88		
	旋翼式冷水表 DN65	组	1	737.46	737.46	1	775.24	775.24	0	37.78	37.78		
	蹲式大便器 自闭式冲洗（低位水箱）	套	28	511.11	14311.08	28	513.21	14369.88	0	2.1	58.80		
	淋浴器	套	28	445.1	12462.80	28	444.85	12455.80	0	-0.25	-7.00		
	普通水龙头 DN20	个	42	26.74	1123.08	42	26.74	1123.08	0	0	0.00		
	普通水龙头 DN25	个	28	30.74	860.72	28	29.58	828.24	0	-1.16	-32.48		
	地漏 De110	个	14	144.1	2017.40	14	136.98	1917.72	0	-7.12	-99.68		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	87型雨水斗 De110	个	4	104.43	417.72	4	104.55	418.20	0	0.12	0.48		
	检查口 De110	个	14	55.46	776.44	14	18.54	259.56	0	-36.92	-516.88		综合单价差异
	土方开挖	m³	9.44	21.05	198.71	9.44	13.83	130.56	0	-7.22	-68.15		
	土方（砂）回填	m³	8.79	7.65	67.24	8.79	7.6	66.80	0	-0.05	-0.44		
	通气帽 De110	个	7	113.29	793.03			0.00	-7	-113.29	-793.03		管件内含有不重复计算
	B9 消防栓工程				4206.42			4044.48			-161.94		
	轻便消防水龙柜	套	2	1537.95	3075.90	2	1538.34	3076.68	0	0.39	0.78		
	手提式干粉灭火器MF/ABC4	具	12	94.21	1130.52	12	80.65	967.80	0	-13.56	-162.72		综合单价差异
	B9 热水系统				21322.50			30948.47			9625.97		
	PP-R给水管 DN65	m	3.96	66.01	261.40	3.96	107.99	427.64	0	41.98	166.24		
	PP-R给水管 DN50	m	61.57	50.8	3127.76	61.57	125.01	7696.87	0	74.21	4569.11		综合单价差异
	PP-R给水管 DN40	m	77.73	45.56	3541.38	77.73	91.45	7108.41	0	45.89	3567.03		综合单价差异
	PP-R给水管 DN25	m	26.14	34.49	901.57	26.14	44.91	1173.95	0	10.42	272.38		
	PP-R给水管 DN20	m	60.61	29.52	1789.21	60.61	36.09	2187.41	0	6.57	398.20		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

单位：元

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据			
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）				
													增减	差异	增减
	PP-R给水管 DN15	m	65.94	29.26	1929.40	65.94	39.2	2584.85	0	9.94	655.45				
	过楼板柔性防水套管制作、安装 DN50	个	7	397.19	2780.33	7	385.47	2698.29	0	-11.72	-82.04				
	过楼板柔性防水套管制作、安装 DN25	个	7	397.19	2780.33	7	385.47	2698.29	0	-11.72	-82.04				
	截止阀DN50 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	1	132.23	132.23	1	132.23	132.23	0	0	0.00				
	截止阀DN40 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	1	108.65	108.65	1	108.65	108.65	0	0	0.00				
	截止阀DN20 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	14	55.3	774.20	14	55.3	774.20	0	0	0.00				
	截止阀DN15 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	7	43.45	304.15	7	43.45	304.15	0	0	0.00				
	电动三通浮球阀DN50	个	2	127.05	254.10	2	127.05	254.10	0	0	0.00				
	止回阀DN50 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	5	327.75	1638.75	5	327.75	1638.75	0	0	0.00				
	可曲挠橡胶接头 DN50	个	4	111.44	445.76	4	99.63	398.52	0	-11.81	-47.24				
	自动排气阀 DN15	个	8	69.16	553.28	8	95.27	762.16	0	26.11	208.88				
	1#学生宿舍-电气工程				55768.69			54359.62			-1409.07				
	一层配电箱AN1	台	1	2335.02	2335.02	1	1370.22	1370.22	0	-964.8	-964.80				
	二层配电箱AN2	台	1	2335.02	2335.02	1	928.54	928.54	0	-1406.48	-1406.48	综合单价差异			

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位:北流市北流镇九代小学

单位: 元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	A型应急照明配电箱ALE	台	1	2039.79	2039.79	1	1080.43	1080.43	0	-959.36	-959.36	综合单价差异	
	塑料灯罩LED灯	套	56	102.97	5766.32	56	99.7	5583.20	0	-3.27	-183.12		
	自带电源的应急照明灯	套	11	114.05	1254.55	11	110.39	1214.29	0	-3.66	-40.26		
	应急疏散指示标志灯	套	11	105.18	1156.98	11	89.37	983.07	0	-15.81	-173.91		
	摇头风扇（塑料外壳，塑料扇叶）	台	28	189.7	5311.60	28	190.05	5321.40	0	0.35	9.80		
	卫生间排气扇	台	14	162.53	2275.42	14	167.5	2345.00	0	4.97	69.58		
	单控单联翘板开关	套	4	28.69	114.76	4	27.65	110.60	0	-1.04	-4.16		
	单控双联翘板开关	套	30	31.95	958.50	30	29.34	880.20	0	-2.61	-78.30		
	单控三联翘板开关	套	2	36.89	73.78	2	35.85	71.70	0	-1.04	-2.08		
	强电金属桥架CT100*50	m	60.84	49.81	3030.44	60.84	72.01	4381.09	0	22.2	1350.65	综合单价差异	
	桥架支架制作、安装	kg	128.94	20.78	2679.37	128.94	20.56	2651.01	0	-0.22	-28.36		
	桥架、线槽支吊架刷油	kg	128.94	3.38	435.82	128.94	3.31	426.79	0	-0.07	-9.03		
	刚性阻燃塑料管PC20	m	515.07	16.34	8416.24	515.07	16.32	8405.94	0	-0.02	-10.30		
	刚性阻燃塑料管PC40	m	8.25	16.85	139.01	8.25	16.87	139.18	0	0.02	0.17		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	焊接穿线管SC20	m	59.86	20.31	1215.76	59.86	21.99	1316.32	0	1.68	100.56		
	凿槽及恢复 砖结构 公称管径20mm以内	m	515.07	14.15	7288.24	515.07	14.4	7417.01	0	0.25	128.77		
	凿槽及恢复 砖结构 公称管径40mm以内	m	25	23.17	579.25	25	23.56	589.00	0	0.39	9.75		
	桥架内配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	41.25	13.56	559.35	41.25	15.28	630.30	0	1.72	70.95		
	桥架内配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	184.23	5.1	939.57	184.23	5.29	974.58	0	0.19	35.01		
	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	283.22	4.6	1302.81	283.22	5.05	1430.26	0	0.45	127.45		
	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	130.8	4.41	576.83	130.8	4.84	633.07	0	0.43	56.24		
	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	369.45	4.19	1548.00	369.45	4.6	1699.47	0	0.41	151.47		
	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	757.09	4.29	3247.92	757.09	4.74	3588.61	0	0.45	340.69		
	照明通电试运行	m ²	392.38	0.48	188.34	392.38	0.48	188.34	0	0	0.00		
三	北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修				548633.39			547654.52			-978.87		
	北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-土建				343324.22			341421.92			-1902.30		
	分部分项工程费用合计				249881.57			228726.66			-21154.91		
	土（石）方工程				5179.45			2826.44			-2353.01		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	增减		
	挖沟槽土方	m³	109.35	13.62	1489.35	109.35	12.13	1326.42	0.00	-1.49	-162.93			
	原土回填方	m³	70.88	7.39	523.80	74.94	7.37	552.31	4.06	-0.02	28.51			
	余土弃置	m³	38.47	51.71	1989.28	34.41	13.07	449.74	-4.06	-38.64	-1539.54		工程量及综合单价差异	
	基础钎插	孔	26	45.27	1177.02	11	45.27	497.97	-15.00	0.00	-679.05			
	砌筑工程				41082.16			38853.52			-2228.64			
	MU15烧结页岩多孔砖墙 180mm	m³	20.28	690.6	14005.37	20.28	666.09	13508.31	0.00	-24.51	-497.06			
	MU15烧结页岩多孔砖墙 115mm	m³	0.28	805.03	225.41	0.27	780.97	210.86	-0.01	-24.06	-14.55			
	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm	m³	15.75	685.24	10792.53	16.11	660.72	10644.20	0.36	-24.52	-148.33			
	MU10烧结页岩多孔砖墙 115mm	m³	7.89	799.77	6310.19	7.43	775.71	5763.53	-0.46	-24.06	-546.66		工程量及综合单价差异	
	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm	m³	10.25	687.92	7051.18	8.58	663.41	5692.06	-1.67	-24.51	-1359.12			
	C10轻骨料砼 厕所垫层	m³	5.31	508	2697.48	5.31	571.48	3034.56	0.00	63.48	337.08			
	混凝土及钢筋混凝土工程				124654.64			108813.02			-15841.62			
	C20非泵送商品砼 地面垫层	m³	18.7	600.38	11227.11	7.22	611.06	4411.85	-11.48	10.68	-6815.26		工程量及综合单价差异	
	C15泵送商品砼 基础垫层	m³	7.53	537.28	4045.72	7.3	547.96	4000.11	-0.23	10.68	-45.61			

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资				评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量		单价	合计金额	工程量		单价	合计金额	工程量		单价	金额（元）	
														增减	
	C30泵送商品砼 带形基础	m³	18.39	529.12	9730.52	22.01	539.87	11882.54	3.62	10.75	2152.02	3.62	10.75	2152.02	工程量及综合单价差异
	C30泵送商品砼 矩形柱	m³	11.66	585.12	6822.50	11.32	595.87	6745.25	-0.34	10.75	-77.25	-0.34	10.75	-77.25	
	C25非泵送商品砼 构造柱	m³	2.94	654.69	1924.79	2.94	665.44	1956.39	0.00	10.75	31.60	0.00	10.75	31.60	
	C30泵送商品砼 基础梁	m³	11.26	527.66	5941.45	6.39	538.40	3440.38	-4.87	10.74	-2501.07	-4.87	10.74	-2501.07	工程量及综合单价差异
	C25非泵送商品砼 圈梁	m³	3.98	593.44	2361.89	2.83	656.80	1858.74	-1.15	63.36	-503.15	-1.15	63.36	-503.15	
	C25非泵送商品砼 过梁	m³	2.89	678.1	1959.71	2.89	688.84	1990.75	0.00	10.74	31.04	0.00	10.74	31.04	11.5设计补充增翻新门窗过梁
	C30泵送商品砼 有梁板	m³	27.4	527.08	14441.99	27.4	537.82	14736.27	0.00	10.74	294.28	0.00	10.74	294.28	
	C30泵送商品砼 天沟(檐沟)、挑檐板	m³	1.54	716.04	1102.70	1.85	705.30	1304.81	0.31	-10.74	202.11	0.31	-10.74	202.11	
	C25非泵送商品砼 扶手、压顶	m³	1.17	813.78	952.12	1.08	803.10	867.35	-0.09	-10.68	-84.77	-0.09	-10.68	-84.77	
	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.334	5148.6	1719.63	0.047	5456.17	256.44	-0.29	307.57	-1463.19	-0.29	307.57	-1463.19	工程量及综合单价差异
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	4.34	5618.59	24384.68	4.329	5524.85	23917.08	-0.01	-93.74	-467.60	-0.01	-93.74	-467.60	
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB335 Φ12-Φ16	t	0.387	4570.48	1768.78	0.387	4711.54	1823.37	0.00	141.06	54.59	0.00	141.06	54.59	
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ12-Φ16	t	4.238	4570.45	19369.57	4.618	4880.10	22536.30	0.38	309.65	3166.73	0.38	309.65	3166.73	工程量及综合单价差异
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ18-Φ25	t	0.613	4556.9	2793.38	0.612	4850.45	2968.48	0.00	293.55	175.10	0.00	293.55	175.10	工程量及综合单价差异

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	砌体加固筋	t	0.283	8727.98	2470.02	0.283	9035.58	2557.07	0.00	307.60	87.05		
	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤Φ18	个	256	4.46	1141.76	256	4.46	1141.76	0.00	0.00	0.00	工程量及综合单价差异	
	钢筋接头 套筒直形螺纹钢接头≤Φ32	个	28	17.42	487.76	24	17.42	418.08	-4.00	0.00	-69.68		
	钢筋砼污水检查井 径Φ1000	m³	2	5004.28	10008.56			0.00	-2.00	-5004.28	-10008.56	审平面图未见此项内容	
	屋面及防水工程				54902.91			63348.70			8445.79		
	屋1：新增屋面卷材防水	m²	71.24	220.81	15730.50	73.5	183.05	13454.18	2.26	-37.76	-2276.32	工程量及综合单价差异	
	屋2：现有屋面卷材防水	m²	215.4	175.53	37809.16	194.18	139.23	27035.68	-21.22	-36.30	-10773.48	工程量及综合单价差异	
	楼板加固	m²	0.82	65.25	53.51	205.79	100.01	20581.06	204.97	34.76	20527.55	工程量及综合单价差异	
	楼板露筋修复	m²			0.00	3.6	415.87	1497.13	3.60	415.87	1497.13	送审漏项	
	梁露筋修复	m²			0.00	0.36	324.37	116.77	0.36	324.37	116.77	送审漏项	
	墙体开裂修复	m	4.08	190.11	775.65	23.5	28.25	663.88	19.42	-161.86	-111.77		
	防腐砂浆面层	m²	1.06	503.86	534.09			0.00	-1.06	-503.86	-534.09		
	油漆、涂料、裱糊工程				24062.41			14884.98			-9177.43		
	外墙真石漆	m²	326.64	73.64	24053.77	326.64	45.57	14884.98	0.00	-28.07	-9168.79	综合单价差异	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	金属面油漆	m²	0.9	9.6	8.64			0.00	-0.90	-9.60	-8.64		
	单价措施项目费用合计				93442.65			112695.26			19252.61		
	脚手架工程				35739.58			35437.31			-302.27		
	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m²	225.46	58.29	13142.06	608.84	40.80	24840.67	383.38	-17.49	11698.61	审合并计算	
	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	m²			0.00	47768.28	0.14	6687.56	47768.28	0.14	6687.56	审合并计算	
	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m²	332.07	8.56	2842.52	328.34	8.56	2810.59	-3.73	0.00	-31.93		
	楼板现浇混凝土运输道	m²	136.12	8.08	1099.85	136.12	8.07	1098.49	0.00	-0.01	-1.36		
	外装修脚手架 双排 24m以内	m²	383.22	48.68	18655.15			0.00	-383.22	-48.68	-18655.15	审合并计算	
	混凝土模板及支架(撑)				55787.19			53616.09			-2171.10		
	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	14.19	33.68	477.92	13.79	33.68	464.45	-0.40	0.00	-13.47		
	带形基础 胶合板模板钢支撑	m²	41.16	60.21	2478.24	60.26	60.21	3628.25	19.10	0.00	1150.01		
	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	144.6	71.32	10312.87	146.53	71.31	10449.05	1.93	-0.01	136.18		
	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	41.75	77.89	3251.91	41.75	77.88	3251.49	0.00	-0.01	-0.42		
	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	109.88	64.4	7076.27	78.56	64.40	5059.26	-31.32	0.00	-2017.01	工程量差异	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m²	49.33	61.65	3041.19	32.74	61.63	2017.77	-16.59	-0.02	-1023.42		
	过梁 胶合板模板 钢支撑	m²	42.26	100.27	4237.41	42.26	100.21	4234.87	0.00	-0.06	-2.54		11.5设计补充增翻新门窗过梁
	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	268.87	75.42	20278.18	268.39	75.40	20236.61	-0.48	-0.02	-41.57		
	挑檐、天沟 胶合板模板 钢支撑	m²	15.41	104.61	1612.04	15.41	104.55	1611.12	0.00	-0.06	-0.92		
	压顶、扶手 木模板木支撑	m	62.81	48.1	3021.16	55.38	48.09	2663.22	-7.43	-0.01	-357.94		
	垂直运输				0.00			21841.82			21841.82		
	建筑物垂直运输	m²			0.00	136.12	160.46	21841.82	136.12	160.46	21841.82		送审漏项
	混凝土运输及泵送工程				1915.88			1800.04			-115.84		
	混凝土泵送	m³	85.34	22.45	1915.88	79.86	22.54	1800.04	-5.48	0.09	-115.84		
	北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-拆除				22765.53			20962.61			-1802.92		
	砖砌体拆除	m³	14.93	113.08	1688.28	8.1	113.08	915.95	-6.83	0.00	-772.33		工程量差异
	墙体开孔(打洞)	个	20	73.75	1475.00	20	73.75	1475.00	0.00	0.00	0.00		
	楼板开孔(打洞)	个	12	65.15	781.80	12	65.15	781.80	0.00	0.00	0.00		
	楼地面抹灰层拆除	m²	162.75	22.21	3614.68	162.75	22.21	3614.68	0.00	0.00	0.00		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				市减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	增减		
	内外墙面抹灰层拆除	m²	350.07	11.67	4085.32	350.07	11.67	4085.32	0.00	0.00	0.00			
	天棚抹灰面拆除	m²	378.9	13.78	5221.24	378.9	13.78	5221.24	0.00	0.00	0.00			
	铝合金门窗拆除	m²	70.55	36.47	2572.96	70.55	36.47	2572.96	0.00	0.00	0.00			
	渣土弃置	m³	55.18	60.28	3326.25	48.35	47.48	2295.66	-6.83	-12.80	-1030.59		工程量差异	
	北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-安装				182543.64			185269.99			2726.35			
	2#学生宿舍-给排水工程				72518.46			80011.23			7492.77			
	B9 给排水、燃气工程				50165.43			52124.08			1958.65			
	铝塑复合给水管DN65 PN=1.6MPa	m	17.32	144.29	2499.10	17.32	179.57	3110.15	0	35.28	611.05		综合单价差异	
	铝塑复合给水管DN50 PN=1.6MPa	m	26.29	103.77	2728.11	26.29	140.71	3699.27	0	36.94	971.16		综合单价差异	
	铝塑复合给水管DN40 PN=1.6MPa	m	7.43	82.12	610.15	7.43	101.53	754.37	0	19.41	144.22		综合单价差异	
	铝塑复合给水管DN32 PN=1.6MPa	m	14.11	62.45	881.17	14.11	79.34	1119.49	0	16.89	238.32		综合单价差异	
	铝塑复合给水管DN25 PN=1.6MPa	m	46.64	53.11	2477.05	46.64	62.15	2898.68	0	9.04	421.63		综合单价差异	
	铝塑复合给水管DN20 PN=1.6MPa	m	20.07	42.47	852.37	20.07	49.58	995.07	0	7.11	142.70		综合单价差异	
	铝塑复合给水管DN15 PN=1.6MPa	m	40.42	41.84	1691.17	40.42	48.95	1978.56	0	7.11	287.39		综合单价差异	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	PVC-U排水水管DN150	m	11.16	99.46	1109.97	11.16	109.08	1217.33	0	9.62	107.36	综合单价差异	
	PVC-U排水水管DN100	m	90.32	68.23	6162.53	90.32	69.01	6232.98	0	0.78	70.45	综合单价差异	
	PVC-U排水水管DN75	m	22.14	56.84	1258.44	22.14	56.43	1249.36	0	-0.41	-9.08	综合单价差异	
	PVC-U排水水管DN50	m	2.93	38.64	113.22	2.93	39.75	116.47	0	1.11	3.25	综合单价差异	
	PVC-U雨水管DN100	m	27.4	49.88	1366.71	27.4	42.16	1155.18	0	-7.72	-211.53	综合单价差异	
	刚性防水套管制作、安装DN100	个	13	261.38	3397.94	13	252.72	3285.36	0	-8.66	-112.58	综合单价差异	
	过楼板钢套管制作、安装DN50	个	2	79.33	158.66	2	82.15	164.30	0	2.82	5.64	综合单价差异	
	过楼板钢套管制作、安装DN25	个	7	79.33	555.31	7	82.15	575.05	0	2.82	19.74	综合单价差异	
	阻火圈 de110	个	7	35.92	251.44	7	35.92	251.44	0	0	0.00		
	截止阀DN65 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	1	261	261.00	1	261	261.00	0	0	0.00		
	截止阀DN25 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	10	64.03	640.30	1	64.03	64.03	-9	0	-576.27		
	截止阀DN20 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	5	55.3	276.50	10	55.3	553.00	5	0	276.50		
	Y型过滤器 DN65	个	1	1043.99	1043.99	1	405.52	405.52	0	-638.47	-638.47	综合单价差异	
	止回阀 DN65	个	1	392.23	392.23	1	392.23	392.23	0	0	0.00		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因 因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
											增减	差异	
	止回阀 DN50	个	1	327.75	327.75	1	327.75	327.75	0	0	0.00		
	自动排气阀 DN50	个	1	104.49	104.49	1	236.72	236.72	0	132.23	132.23		综合单价差异
	自动排气阀 DN25	个	7	90.26	631.82	7	143.58	1005.06	0	53.32	373.24		综合单价差异
	旋翼式冷水表 DN65	组	1	778.86	778.86	1	775.24	775.24	0	-3.62	-3.62		综合单价差异
	旋翼式冷水表 DN50	组	1	531.03	531.03	1	526.7	526.70	0	-4.33	-4.33		综合单价差异
	蹲式大便器 自闭式冲洗（低位水箱）	套	13	511.2	6645.60	13	513.21	6671.73	0	2.01	26.13		综合单价差异
	淋浴器	套	13	445.1	5786.30	13	444.85	5783.05	0	-0.25	-3.25		综合单价差异
	普通水龙头 DN15	个	35	24.47	856.45	35	24.47	856.45	0	0	0.00		综合单价差异
	地漏 De75	个	26	105.82	2751.32	26	105.89	2753.14	0	0.07	1.82		
	地漏 De50	个	9	74.95	674.55	9	75	675.00	0	0.05	0.45		
	87型雨水斗 DN100	个	4	104.43	417.72	4	104.55	418.20	0	0.12	0.48		
	检查口 DN100	个	14	55.46	776.44	14	18.54	259.56	0	-36.92	-516.88		
	土方开挖	m³	12.71	21.08	267.93	12.71	99.33	1262.48	0	78.25	994.55		
	土方（砂）回填	m³	12.39	7.65	94.78	12.39	7.6	94.16	0	-0.05	-0.62		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
											增减	增减	
	通气帽 DN100	个	7	113.29	793.03			0.00	-7	-113.29	-793.03	管件内含有不重复计算	
	B9 消防栓工程				3854.66			4044.48			189.82		
	轻便消防水龙柜	套	2	1362.07	2724.14	2	1538.34	3076.68	0	176.27	352.54	综合单价差异	
	手提式干粉灭火器MF/ABC4	具	12	94.21	1130.52	12	80.65	967.80	0	-13.56	-162.72	综合单价差异	
	B9 热水系统				18498.37			23842.67			5344.30		
	热镀锌钢管 DN65	m	1.49	96.76	144.17	1.49	103.46	154.16	0	6.7	9.99		
	热镀锌钢管 DN40	m	6.08	73.42	446.39	6.08	76.64	465.97	0	3.22	19.58		
	PP-R给水管 DN50	m	33.07	50.8	1679.96	33.07	125.01	4134.08	0	74.21	2454.12	综合单价差异	
	PP-R给水管 DN40	m	50.62	45.56	2306.25	50.62	91.45	4629.20	0	45.89	2322.95	综合单价差异	
	PP-R给水管 DN20	m	26.8	29.52	791.14	26.8	36.09	967.21	0	6.57	176.07		
	PP-R给水管 DN15	m	112.67	29.26	3296.72	112.67	39.24	4421.17	0	9.98	1124.45	综合单价差异	
	波纹管 DN50	个	1	334.84	334.84	1	158.99	158.99	0	-175.85	-175.85	综合单价差异	
	波纹管 DN40	个	2	304.08	608.16	2	138.22	276.44	0	-165.86	-331.72	综合单价差异	
	过楼板钢套管制作、安装 DN15	个	7	79.33	555.31	7	82.15	575.05	0	2.82	19.74		

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位:北流市北流镇九代小学

单位: 元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	过楼板柔性防水套管制作、安装DN20	个	6	79.33	475.98	6	82.15	492.90	0	2.82	16.92		
	截止阀DN50 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	6	132.23	793.38	6	132.23	793.38	0	0	0.00		
	截止阀DN40 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	8	108.65	869.20	8	108.65	869.20	0	0	0.00		
	截止阀DN15 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	13	43.45	564.85	13	43.45	564.85	0	0	0.00		
	电动三通浮球阀DN50	个	2	127.05	254.10	2	127.05	254.10	0	0	0.00		
	闸阀 DN40	个	16	113	1808.00	16	133.93	2142.88	0	20.93	334.88	综合单价差异	
	Y型过滤器 DN40	个	4	339.86	1359.44	4	206.1	824.40	0	-133.76	-535.04	综合单价差异	
	止回阀DN40 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	4	108.65	434.60	4	108.65	434.60	0	0	0.00		
	可曲挠橡胶接头 DN40	个	8	111.16	889.28	8	70.83	566.64	0	-40.33	-322.64	综合单价差异	
	自动排气阀 DN20	个	6	72.74	436.44	3	118.43	355.29	-3	45.69	-81.15		
	自动排气阀 DN15	个	8	56.27	450.16	8	95.27	762.16	0	39	312.00		
	2#学生宿舍-电气工程				110025.18			105258.76			-4766.42		
	一层配电箱AN1	台	1	2335.02	2335.02	1	2261.02	2261.02	0	-74	-74.00		
	二层配电箱AN2	台	1	2335.02	2335.02	1	1004.89	1004.89	0	-1330.13	-1330.13	综合单价差异	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位:北流市北流镇九代小学

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

单位: 元

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）		
												增减	
	A型应急照明配电箱ALE	台	1	2039.79	2039.79	1	1080.43	1080.43	0	-959.36	-959.36	综合单价差异	
	宿舍配电箱SS	台	13	1190.52	15476.76	13	641.02	8333.26	0	-549.5	-7143.50	综合单价差异	
	空气源配电箱KQY	台	1	1299.52	1299.52	1	1469.67	1469.67	0	170.15	170.15	综合单价差异	
	塑料灯罩LED灯	套	79	102.97	8134.63	79	99.7	7876.30	0	-3.27	-258.33	综合单价差异	
	自带电源的应急照明灯	套	15	114.05	1710.75	15	110.39	1655.85	0	-3.66	-54.90	综合单价差异	
	卫生间排气扇	台	13	162.53	2112.89	13	164.56	2139.28	0	2.03	26.39	综合单价差异	
	单控单联翘板开关	套	40	28.69	1147.60	40	27.64	1105.60	0	-1.05	-42.00	综合单价差异	
	单控双联翘板开关	套	14	31.95	447.30	14	29.34	410.76	0	-2.61	-36.54	综合单价差异	
	单联双控翘板开关	套	13	43.53	565.89	13	29.2	379.60	0	-14.33	-186.29	综合单价差异	
	暗装单相五孔插座	套	63	37.82	2382.66	63	36.68	2310.84	0	-1.14	-71.82	综合单价差异	
	挂式空调插座	套	13	44.47	578.11	13	43.34	563.42	0	-1.13	-14.69	综合单价差异	
	强电金属桥架CT100*50	m	50.97	49.8	2538.31	50.97	72.02	3670.86	0	22.22	1132.55	综合单价差异	
	桥架支架制作、安装	kg	108.02	20.03	2163.64	108.02	20.56	2220.89	0	0.53	57.25	综合单价差异	
	桥架、线槽支吊架刷油	kg	108.02	3.38	365.11	108.02	3.36	362.95	0	-0.02	-2.16	综合单价差异	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
	刚性阻燃塑料管PC20	m	784	16.34	12810.56	784	16.32	12794.88	0	-0.02	-15.68	综合单价差异
	刚性阻燃塑料管PC25	m	20.19	17.7	357.36	20.19	17.69	357.16	0	-0.01	-0.20	综合单价差异
	刚性阻燃塑料管PC32	m	22.38	15.33	343.09	22.38	15.35	343.53	0	0.02	0.44	
	焊接钢管穿线管SC20	m	67.37	20.31	1368.28	67.37	21.99	1481.47	0	1.68	113.19	
	焊接钢管穿线管SC50	m	6.19	43.86	271.49	6.19	43.78	271.00	0	-0.08	-0.49	
	凿槽及恢复 砖结构 公称管径20mm以内	m	853.8	26.62	22728.16	853.8	26.51	22634.24	0	-0.11	-93.92	
	凿槽及恢复 砖结构 公称管径25mm以内	m	20.19	35.53	717.35	20.19	35.43	715.33	0	-0.1	-2.02	
	凿(压)槽及恢复凿槽及恢复 砖结构 公称管径32mm以内	m	22.38	35.54	795.39	22.38	35.44	793.15	0	-0.1	-2.24	
	凿槽及恢复 砖结构 公称管径50mm以内	m	6.19	49.11	303.99	6.19	49.01	303.37	0	-0.1	-0.62	
	桥架内配线 WDZ-BYJ-6mm2	m	376.32	7.73	2908.95	376.32	9.55	3593.86	0	1.82	684.91	综合单价差异
	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	7.86	4.71	37.02	7.86	5.05	39.69	0	0.34	2.67	
	桥架内配线 WDZ-BYJ-10mm2	m	17.5	26.53	464.28	17.5	28.24	494.20	0	1.71	29.92	
	桥架内配线 WDZ-YJY-1KV-5*25mm2	m	28.4	160.76	4565.58	28.4	196.61	5583.72	0	35.85	1018.14	综合单价差异
	桥架内配线 WDZ-YJY-1KV-5*25mm2	m	9.78	128.86	1260.25	9.78	154.15	1507.59	0	25.29	247.34	综合单价差异

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1294.47	4.4	5695.67	1294.47	4.72	6109.90	0	0.32	414.23	
	管内配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	204.36	4.49	917.58	204.36	4.72	964.58	0	0.23	47.00	
	管内配线 WDZ-BYJ-4mm2	m	983.46	5.65	5556.55	983.46	6.63	6520.34	0	0.98	963.79	
	管内配线 WDZ-BYJ-6mm2	m	71.82	7.42	532.90	71.82	9.28	666.49	0	1.86	133.59	
	管内配线 WDZ-YJV-1KV-5*10mm2	m	20.19	71.85	1450.65	20.19	100.79	2034.95	0	28.94	584.30	综合单价差异
	管内配线 WDZ-YJV-1KV-5*6mm2	m	22.38	47.43	1061.48	22.38	42.81	958.09	0	-4.62	-103.39	
	照明通电试运行	m²	511.67	0.48	245.60	511.67	0.48	245.60	0	0	0.00	
二	北流镇九代小学大罗分校围墙维修				157995.46			113103.85			-44891.61	
	分部分项工程和单价措施项目费用合计				157995.46			113103.85			-44891.61	
	A.1 土（石）方工程				1396.39			1346.55			-49.84	
	挖沟槽/基坑土方	m³	59.48	10.91	648.93	59.48	12.13	721.49	0.00	1.22	72.56	
	原土回填方	m³	19.26	5.94	114.40	19.26	5.16	99.38	0.00	-0.78	-15.02	
	余土弃置	m³	40.22	15.74	633.06	40.22	13.07	525.68	0.00	-2.67	-107.38	
	砌筑工程				27920.84			22045.11			-5875.73	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

单位：元

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
	MU15烧结页岩多孔砖墙 180mm	m³	33.23	840.23	27920.84	33.23	663.41	22045.11	0.00	-176.82	-5875.73	综合单价差异
	混凝土及钢筋混凝土工程				34707.77			30548.10			-4159.67	
	C15泵送商品砼 基层垫层	m³	2.7	612.17	1652.86	2.7	547.95	1479.47	0.00	-64.22	-173.39	综合单价差异
	C25泵送商品砼 带形基础	m³	18.02	576.15	10382.22	18.02	518.38	9341.21	0.00	-57.77	-1041.01	综合单价差异
	C25泵送商品砼 独立基础	m³	6.91	577.22	3988.59	6.48	519.36	3365.45	-0.43	-57.86	-623.14	
	C25非泵送商品砼 构造柱	m³	10.5	682.43	7165.52	9.08	612.83	5564.50	-1.42	-69.60	-1601.02	工程量及综合单价差异
	C25非泵送商品砼 扶手、压顶	m³	5.18	672.75	3484.85	3.86	750.25	2895.97	-1.32	77.50	-588.88	工程量及综合单价差异
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以内	t	0.826	5823.18	4809.95	0.826	5524.83	4563.51	0.00	-298.35	-246.44	
	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以上	t	0.684	4713.13	3223.78	0.684	4880.10	3337.99	0.00	166.97	114.21	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				49530.25			31105.71			-18424.54	
	外砖墙面一般抹灰	m²	417.2	87.13	36350.64	417.2	66.53	27756.32	0.00	-20.60	-8594.32	综合单价差异
	Φ500防盗网刀片刺绳	m	56.75	70.61	4007.12	56.75	59.02	3349.39	0.00	-11.59	-657.73	综合单价差异
	白色石灰浆墙面	m²	329.59	27.83	9172.49			0.00	-329.59	-27.83	-9172.49	审合并计算
	脚手架工程				9031.68			6192.20			-2839.48	

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资				评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）				审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	增减		
	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内搭拆	m ²	196.64	45.93	9031.68	196.64	28.79	5661.27	0.00	-17.14	-3370.41	增减	综合单价差异	
	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内使用	m ²			0.00	10618.56	0.05	530.93	10618.56	0.05	530.93		送审漏项	
	混凝土模板及支架(撑)				34137.44			20959.12			-13178.32			
	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	8.32	36.3	302.02	8.32	33.68	280.22	0.00	-2.62	-21.80			
	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	23.04	460.93	10619.83	21.6	60.51	1307.02	-1.44	-400.42	-9312.81		工程量及综合单价差异	
	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	158.9	62.09	9866.10	158.9	60.21	9567.37	0.00	-1.88	-298.73			
	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	104.96	84.01	8817.69	90.85	77.88	7075.40	-14.11	-6.13	-1742.29		工程量及综合单价差异	
	压顶、扶手 木模板木支撑	m	66.4	68.25	4531.80	56.75	48.09	2729.11	-9.65	-20.16	-1802.69		工程量及综合单价差异	
	大型机械设备进出场及安拆				1271.09			0.00			-1271.09			
	履带式挖掘机 0.4m ³ 内 场外运输费	台次	1	1271.09	1271.09			0.00	-1.00	-1271.09	-1271.09		与其他单体共用	
	混凝土运输及泵送工程				0.00			907.06			907.06			
	混凝土泵送	m ³				40.73	22.27	907.06	40.73	22.27	907.06			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	项			2529548.93			2363138.91			-166410.02			
2	总价措施项目清单计价合计	项			123194.47			141417.14			18222.67			

建设项目评审审增（减）情况明细表

建设单位：北流市北流镇九代小学

单位：元

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项 目 名 称	单位	项目单位送审投资			评审审定投资			评审净审减投资（与送审投资相比）（审定-送审）			审减或审增的主要原因及依据
			工程量	单价	合计金额	工程量	单价	合计金额	工程量	单价	金额（元）	
2.1	其中：安全文明施工费	项			101396.15			118561.68			17165.53	
3	其他项目清单计价合计	项			5299.06			5009.11			-289.95	计算基数差异
4	工程总造价=1+2+3				2654832.48			2509565.16			-145267.32	

北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

预算控制价

预算控制价 (小写): 2509565.16元

(大写): 贰佰伍拾万玖仟伍佰陆拾伍元壹角陆分

招标人:




北流市北流镇九代小学
(单位盖章)

工程造价
咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权:



(签字或盖章)

编制人:



刘丹萍
B21204548001733
广西永德工程造价咨询
有限公司
(造价工程师签字)

复核人:



杜玉美
B115158006929
广西永德工程造价咨询
有限公司
(造价工程师签字)

编制时间: 年 月 日 复核时间: 年 月 日



总 说 明

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第1页 共1页

1、工程概况:教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修建筑装饰装修工程、水电安装工程

2、编制依据:

(1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)(GB50854~50862-2013)》;

(2)2024版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2024版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》、2023版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套《广西壮族自治区建设工程费用定额》和相关文件;

(3)《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》(桂建标[2016]16号);

(4)《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);

(5)《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标 [2023]7号);

(6)《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建标 [2023]6号)。

3、建设单位提供的资料:

(1)广西达武规划建筑设计院出具的施工设计图纸(2025年9月);

(2)北京诚佳信工程管理有限公司编制的预算控制价。

4、材料价格:

按2025年第9期《玉林建设工程造价信息》北流信息价格计算,北流信息价没有的则参考同期玉林市信息价或南宁信息价及市场询价。

(4)其他需要说明的问题

单位工程预算控制价汇总表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	709922.99	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	39775.19	
2.1	其中:安全文明施工费	35733.19	
3	其他项目费用合计	1499.40	
4	建筑安装工程费=1+2+3	751197.58	
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	45412.21	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2139.88	
2.1	其中:安全文明施工费	1590.99	
3	其他项目费用合计	95.10	
4	建筑安装工程费=1+2+3	47647.19	
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	100468.88	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4937.16	
2.1	其中:安全文明施工费	2883.81	
3	其他项目费用合计	210.81	
4	建筑安装工程费=1+2+3	105616.85	
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	19530.85	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1378.72	
2.1	其中:安全文明施工费	819.12	
3	其他项目费用合计	41.82	
4	建筑安装工程费=1+2+3	20951.39	
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍楼维修-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	635697.36	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	44201.83	
2.1	其中:安全文明施工费	40491.80	
3	其他项目费用合计	1359.80	
4	建筑安装工程费=1+2+3	681258.99	

单位工程预算控制价汇总表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	19427.76	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	899.60	
2.1	其中:安全文明施工费	668.85	
3	其他项目费用合计	40.65	
4	建筑安装工程费=1+2+3	20368.01	
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	54359.62	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3428.52	
2.1	其中:安全文明施工费	2011.73	
3	其他项目费用合计	115.58	
4	建筑安装工程费=1+2+3	57903.72	
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	117560.87	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6155.25	
2.1	其中:安全文明施工费	3581.58	
3	其他项目费用合计	247.43	
4	建筑安装工程费=1+2+3	123963.55	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	341421.92	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	19014.63	
2.1	其中:安全文明施工费	17082.36	
3	其他项目费用合计	720.87	
4	建筑安装工程费=1+2+3	361157.42	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	20962.61	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	971.86	
2.1	其中:安全文明施工费	722.58	
3	其他项目费用合计	43.87	
4	建筑安装工程费=1+2+3	21978.34	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-电气工程			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第1页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学 生厕所扩建-土建	709922.99				
		分部分项工程				616295.82	
	1.	土（石）方工程				1766.55	
1	010101001001	平整场地	m²	38.93	1.83	71.24	
2	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5米以内	m³	58.66	12.14	712.13	
3	010103001001	原土回填方	m³	41.44	7.37	305.41	
4	010103002001	余土弃置 1.运距:3KM	m³	17.22	13.07	225.07	
5	桂010104002001	基础钎插 条基每隔2米布置一个孔	孔	10	45.27	452.70	
	4.	砌筑工程				78928.02	
6	010401004001	MU10烧结页岩多孔砖墙 90mm 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂 浆	m³	0.90	792.58	713.32	
7	010401004002	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂 浆	m³	37.32	663.41	24758.46	
8	010404001001	C10轻骨料砼 垫层 部位:厕所、首层教室、办公室、现有走 廊	m³	93.54	571.48	53456.24	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				65789.87	
9	010501001001	C20非泵送商品砼 地面垫层	m³	3.78	611.11	2310.00	
10	010501001002	C15泵送商品砼 基础垫层	m³	4.15	547.95	2273.99	
11	010501002001	C30泵送商品砼 带形基础	m³	10.19	539.87	5501.28	
12	010502001001	C30泵送商品砼 矩形柱	m³	6.80	595.87	4051.92	
13	010502002001	C25非泵送商品砼 构造柱	m³	1.87	665.55	1244.58	
14	010503001001	C30泵送商品砼 基础梁	m³	3.44	538.41	1852.13	
15	010503004001	C25非泵送商品砼 圈梁	m³	4.66	656.86	3060.97	
16	010503005001	C25非泵送商品砼 过梁	m³	3.39	688.88	2335.30	
17	010505001001	C30泵送商品砼 有梁板	m³	15.89	537.82	8545.96	
18	010507005001	C25非泵送商品砼 扶手、压顶	m³	4.25	802.88	3412.24	
19	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以 内	t	0.039	5456.15	212.79	
20	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	1.922	5524.85	10618.76	
21	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 12-Φ16	t	0.750	4880.14	3660.11	
22	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 18-Φ25	t	2.727	4850.45	13227.18	
23	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.342	9035.61	3090.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第2页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
24	桂010516004001	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq \Phi 18$	个	88	4.46	392.48	
	8.	屋面及防水工程				42647.21	
25	010902001001	现有屋面卷材防水 素水泥浆一遍 25厚1:2.5水泥砂浆找平 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚合成高分子防水涂料 刷专用界面剂一遍 素水泥浆一遍	m ²	266.75	114.38	30510.87	
26	010902001002	新建屋面卷材防水 40厚C25细石混凝土表面抹平 10厚1:2.5水泥砂浆找平 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚合成高分子防水涂料 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	44.44	147.22	6542.46	
27	010902008001	1mm厚铝合金板 屋面变形缝 做法详图集21ZJ111-1、2/B20页	m	8.40	80.66	677.54	
28	010903004001	1mm厚铝合金板 外墙面变形缝 做法详图集21ZJ111-1、2/B18页 含1.5mm承托钢板、阻火带	m	10.20	73.62	750.92	
29	010903004002	0.8mm厚铝合金板 内墙面变形缝 做法详图集21ZJ111-1/B12页 含1.5mm承托钢板、阻火带	m	7.70	68.55	527.84	
30	010903004003	0.8mm厚铝合金板 顶棚变形缝 做法详图集21ZJ111-1/B12页 含1.5mm承托钢板、阻火带	m	1.35	74.69	100.83	
31	010904004001	0.8mm厚铝合金板 楼(地)面变形缝 做法详图集21ZJ111-1/B4页	m	1.35	74.69	100.83	
32	010904004002	变形缝 1.5mm承托钢板、阻火带	m	29.00	118.48	3435.92	
	10.	楼地面装饰工程				97414.46	
33	011102003001	地1/楼1: 800×800防滑地砖楼地面 800×800防滑地砖铺实拍平 30厚干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍 部位: 新增走廊、办公室、协警室、活动室、阅览室、训诫室、梯间	m ²	212.85	130.18	27708.81	
34	011106002001	楼1: 块料楼梯面层 块料地砖铺实拍平 30厚干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m ²	18.48	188.19	3477.75	
35	011102003002	地2: 800×800防滑地砖楼地面 800×800防滑地砖铺实拍平 30厚干硬性水泥砂浆 部位: 教室、办公室、原有走廊	m ²	259.34	127.44	33050.29	
36	011101001001	地5: 水泥砂浆楼地面 30厚M15或1:2水泥砂浆表面抹平 部位: 梯间	m ²	18.48	36.72	678.59	
37	011102003003	地6/楼3: 400×400防滑地砖楼地面	m ²	58.53	253.72	14850.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第3页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		400×400防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆保护层 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚掺防水剂的防水砂浆,分层抹灰压实 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1:3水泥砂浆找平					
38	011102003004	楼2: 400×400防滑地砖块楼地面 400×400防滑地砖铺实拍平 25厚水泥砂浆或1:3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 最薄处20厚水泥砂浆找坡找平层,内掺防水剂 部位: 现有走廊、新增走廊	m ²	54.11	174.96	9467.09	
39	011105003001	块料踢脚线 130mm高釉面砖,水泥浆擦缝 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 刷素水泥浆一遍 20厚1:3水泥砂浆 部位: 办公室、协警室、活动室、阅览室、训诫室、梯间、外走廊	m ²	51.37	159.27	8181.70	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				128063.04	
40	011201001001	内1: 内砖墙面一般抹灰 5厚1:2水泥砂浆 10厚专用抹灰砂浆,分两次抹平 刷专用界面剂一遍 部位: 除厕所外的改造房间	m ²	1147.97	48.57	55756.90	
41	桂011204007001	内3: 800×400釉面砖 厕所墙面 800×400釉面砖,白水泥浆擦缝 3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 1.5厚聚合物水泥防水涂料 15厚1:3水泥砂浆 刷专用界面剂一遍	m ²	104.00	211.18	21962.72	
42	011201001002	外2: 外砖墙面一般抹灰 1.5厚 JS 聚合物水泥基防水涂料 6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层规格12×12×0.7热镀锌铁丝网(满铺) 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 刷专用界面剂一遍	m ²	428.77	116.30	49865.95	
43	桂011201005001	贴挂网 挂铁丝网	m ²	75.91	6.29	477.47	
	12.	天棚工程				26215.01	
44	011301001001	顶1: 天棚抹灰 5厚1:2水泥砂浆 5厚1:3水泥砂浆 部位: 除厕所外其余房间	m ²	710.50	32.71	23240.46	
45	011301001002	顶2: 天棚抹灰 5厚1:3水泥砂浆 6厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	79.64	37.35	2974.55	
	13.	门窗工程				94273.88	
46	桂010802006001	不锈钢格栅门 含制作、运输、安装、五金配件等	m ²	3.30	597.02	1970.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第4页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
47	010802001001	成品不锈钢门 含制作、运输、安装、五金配件等	m ²	46.60	629.01	29311.87	
48	010807001001	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m ² 壁1.4mm 内窗:1.4mm普通铝材,5+9+5中空玻璃	m ²	32.00	555.62	17779.84	
49	010807001002	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m ² 壁1.8mm 外窗:1.8mm普通铝材,5+9+5中空玻璃	m ²	6.40	612.83	3922.11	
50	010807001003	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m ² 壁1.4mm 内窗:1.4mm普通铝材,5mm普通玻璃	m ²	0.50	480.60	240.30	
51	010807001004	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m ² 壁1.8mm 外窗:1.8mm普通铝材,5mm普通玻璃	m ²	3.00	537.80	1613.40	
52	010807001005	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗>2m ² 壁1.8mm 外窗:1.8mm普通铝材,5+9+5中空玻璃	m ²	21.60	584.23	12619.37	
53	010807005001	外窗不锈钢防盗网 Φ12@110不锈钢实心立杆,□ 50×50×3@1000不锈钢方管立杆 □50×50×3@600不锈钢方管横杆 含制作、运输、安装等全部工序	m ²	31.00	690.89	21417.59	
54	010807005002	内窗不锈钢防盗网 Φ20×0.8@110不锈钢空心立杆,□ 50×50×3@1000不锈钢方管立杆 □50×50×3@600不锈钢方管横杆 含制作、运输、安装等全部工序	m ²	32.50	166.13	5399.23	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				70301.78	
55	011406003001	内墙满刮腻子 三道	m ²	1223.35	24.14	29531.67	
56	011406003002	天棚满刮腻子	m ²	790.14	26.87	21231.06	
57	011407001001	外墙真石漆 底涂料一遍,面层涂料两遍 含基层处理、底漆、面漆等全部工序	m ²	428.77	45.57	19539.05	
	15.	其他装饰工程				10896.00	
58	011210005001	厕所成品隔断 做法不明确,暂计	m ²	32.88	239.48	7874.10	
59	011505001001	大理石洗漱台 做法详图集15ZJ512-2/50页	m ²	1.86	757.54	1409.02	
60	010902008002	楼板开裂修补 水型聚氨酯灌浆液填缝 裂缝表面涂刷聚合物防水砂浆	m	20.00	23.90	478.00	
61	010903004004	墙体开裂修补 水泥聚合灌浆液填缝 1:2水泥砂浆抹平封浆	m	36.60	28.26	1034.32	
62	010904003001	梁露筋修复 10厚环氧树脂砂浆抹平 露筋除锈,刷界面剂一遍	m ²	0.31	324.39	100.56	
		小 计				616295.82	
		Σ人工费				170595.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第5页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ材料费				334952.76	
		Σ机械费				1750.57	
		Σ管理费				43310.54	
		Σ利 润				14806.49	
		单价措施项目				93627.17	
	011701	脚手架工程				37007.16	
63	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	712.55	40.80	29072.04	
64	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 按15m内使用120天计算, 结算按合同约定 或审定施工组织计算	m ²	47477.88	0.14	6646.90	
65	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m ²	77.09	8.56	659.89	
66	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 框架结构, 泵送商品砼	m ²	77.86	8.07	628.33	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				32283.00	
67	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	4.76	33.68	160.32	
68	011702001002	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	28.92	60.21	1741.27	
69	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	64.70	71.31	4613.76	
70	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	23.88	77.88	1859.77	
71	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	41.74	64.40	2688.06	
72	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	59.68	61.63	3678.08	
73	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	44.69	100.21	4478.38	
74	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	147.20	75.40	11098.88	
75	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	40.85	48.09	1964.48	
	011703	垂直运输				21842.07	
76	011703001001	建筑物垂直运输 框架结构, 檐口7.25m	m ²	77.86	280.53	21842.07	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1534.74	
77	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m ³ 以 内)	台次	1	1534.74	1534.74	
	011708	混凝土运输及泵送工程				960.20	
78	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	42.60	22.54	960.20	
		小 计				93627.17	
		Σ人工费				46056.37	
		Σ材料费				17624.36	
		Σ机械费				9097.77	
		Σ管理费				9674.13	
		Σ利 润				3516.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		合 计				709922.99	
		Σ人工费				216651.58	
		Σ材料费				352577.12	
		Σ机械费				10848.34	
		Σ管理费				52984.67	
		Σ利 润				18322.66	
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-拆除						45412.21	
		分部分项工程				45412.21	
	1.	第一章人工拆除工程				45412.21	
79	011602001001	开凿门洞及过梁	m ³	3.42	113.08	386.73	
80	011604002001	内墙:立面抹灰及涂料层拆除	m ²	1130.44	11.67	13192.23	
81	011604002002	外墙:立面抹灰及涂料层拆除	m ²	246.31	11.67	2874.44	
82	011604003001	天棚抹灰及涂料面拆除	m ²	580.01	13.78	7992.54	
83	011610002001	金属门窗拆除	m ²	122.40	36.47	4463.93	
84	011607001001	屋面防水隔热层拆除	m ²	266.75	9.72	2592.81	
85	011605001001	楼地面面层拆除	m ²	370.09	34.90	12916.14	
86	010103002001	余渣弃置 1.运距:3km	m ³	58.99	16.84	993.39	
		小 计				45412.21	
		Σ人工费				35750.07	
		Σ材料费					
		Σ机械费				740.32	
		Σ管理费				3860.12	
		Σ利 润				1317.19	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				45412.21	
		Σ人工费				35750.07	
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费				740.32	
		Σ管理费				3860.12	
		Σ利 润				1317.19	
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-电气工程						100468.88	
		分部分项工程				100468.88	
	4.	B4 电气设备安装工程				100468.88	
87	030404017001	一层配电箱AL1 (箱门带锁) 1. 安装方式:距地1.5m安装 2. 箱内元件详系统图	台	1	1480.01	1480.01	
88	030404017002	二层配电箱AL2 (箱门带锁) 1. 安装方式:距地1.5m安装 2. 箱内元件详系统图	台	1	1513.60	1513.60	
89	030404017003	A型应急照明配电箱 1. 安装方式:距地1.5m安装 2. 箱内元件详系统图	台	1	1080.43	1080.43	
90	030412001001	单管LED灯 (塑料灯管) 1. 安装方式:距地3.0m吊装 2. 型号: T8, 1x36W	套	6	79.05	474.30	
91	030412001002	双管LED灯 (塑料灯管) 1. 安装方式:距地3.0m吊装 2. 型号: T8, 2x28W	套	66	101.71	6712.86	
92	030412001003	塑料灯罩LED灯 1. 安装方式:吸顶 2. 型号: 18W	套	21	99.70	2093.70	
93	030412001004	卫生间LED灯 (防水) 1. 安装方式:吸顶 2. 型号: 18W	套	8	115.33	922.64	
94	030412001005	自带电源的应急照明灯 1. 安装方式:距地3.0米安装 2. 型号: 2x3W, 应急时间不小于60min	套	14	110.39	1545.46	
95	030404033001	摇头风扇 (塑料外壳, 塑料扇叶) 1. 安装方式:吸顶安装, 含调速开关 2. 型号: 75W	台	27	288.15	7780.05	
96	030404033002	卫生间排气扇	台	4	167.50	670.00	
97	030404034001	单联单控开关 1. 安装方式:距地1.4暗装 2. 型号: 250V 10A, 安全型	套	3	27.64	82.92	
98	030404034002	双联单控开关 1. 安装方式:距地1.4暗装 2. 型号: 250V 10A, 安全型	套	1	30.91	30.91	
99	030404034003	三联单控开关 1. 安装方式:距地1.4暗装 2. 型号: 250V 10A, 安全型	套	14	35.85	501.90	
100	030404034004	四联单控开关 1. 安装方式:距地1.4暗装 2. 型号: 250V 10A, 安全型	套	3	43.77	131.31	
101	030404035001	暗装单相五孔插座	套	120	36.68	4401.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第8页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 安装方式:距地0.3暗装 2. 型号: 250V 10A, 安全型					
102	030404035002	挂式空调插座 1. 安装方式:距地2.5暗装 2. 型号: 250V 16A	套	4	43.35	173.40	
103	030404035003	柜式空调插座 1. 安装方式:距地0.3暗装 2. 型号: 250V 16A	套	12	43.34	520.08	
104	030411003001	强电金属桥架100x100 1. 规格100*100	m	3.68	81.91	301.43	
105	030411003002	强电金属桥架100x50 1. 规格100*50, 梁底安装	m	75.27	72.02	5420.95	
106	030413001001	桥架支撑架 1. 含桥架支撑架制作安装40*4角钢 2. 含除锈、刷两遍调和漆, 两遍红丹防锈漆	kg	160.68	24.18	3885.24	
107	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	422.35	12.51	5283.60	
108	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙明配 刚性阻燃管 PC20	m	495.28	16.32	8082.97	
109	030411001003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配SC20	m	69.99	21.99	1539.08	
110	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配SC20	m	42.48	29.08	1235.32	
111	030411001005	镀锌钢管埋地敷设SC65	m	50.00	48.32	2416.00	
112	030413002001	凿槽及恢复DN20以内	m	199.90	14.40	2878.56	
113	030408001001	电力电缆WDZ-YJV-1KV-4*25+1*16	m	50.00	167.73	8386.50	
114	030408006001	电力电缆头WDZ-YJV-1KV-4*25+1*16	个	2	243.56	487.12	
115	030411004001	桥架内配线 WDZ-BYJ10	m	16.49	16.98	280.00	
116	030411004002	桥架内配线 WDZ-BYJ4	m	873.99	7.53	6581.14	
117	030411004003	桥架内配线 WDZ-BYJ2.5	m	470.52	4.84	2277.32	
118	030411004004	桥架内配线 WDZN-BYJ2.5	m	3.76	5.06	19.03	
119	030411004005	管架内配线 WDZ-BYJ4	m	1379.71	6.99	9644.17	
120	030411004006	管架内配线 WDZ-BYJ2.5	m	2001.30	4.74	9486.16	
121	030411004007	管架内配线 WDZN-BYJ2.5	m	361.42	4.98	1799.87	
122	桂030414020001	照明通电试运行	m²	727.61	0.48	349.25	
		小 计				100468.88	
		Σ人工费				23453.38	
		Σ材料费				57318.59	
		Σ机械费				598.42	
		Σ管理费				7682.84	
		Σ利 润				3119.07	
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第9页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				100468.88	
		Σ人工费				23453.38	
		Σ材料费				57318.59	
		Σ机械费				598.42	
		Σ管理费				7682.84	
		Σ利 润				3119.07	
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-给排水工程						19530.85	
		分部分项工程				19530.85	
	9.	B9 给排水、燃气工程				19530.85	
123	031001007001	室外埋地钢丝网骨架PE管及管件安装 DN50, 1.0MPa 1. 连接形式: 电熔连接 2. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	30.00	81.37	2441.10	
124	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 PN=1.0MPa 1. 安装部位: 室内给水支管 2. 连接形式: 热熔连接 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	7.89	67.66	533.84	
125	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa 1. 安装部位: 室内给水支管 2. 连接形式: 热熔连接 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	37.20	43.23	1608.16	
126	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa 1. 安装部位: 室内给水支管 2. 连接形式: 热熔连接 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	28.15	39.52	1112.49	
127	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 PN=1.0MPa 1. 安装部位: 室内给水支管 2. 连接形式: 热熔连接	m	8.00	39.48	315.84	
128	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 PN=1.0MPa 1. 安装部位: 室内给水支管 2. 连接形式: 热熔连接 3. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	8.00	39.24	313.92	
129	031001006006	PVC-U塑料排水管和管件安装DN100	m	62.46	69.01	4310.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第10页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 安装方式:粘接连接 2. 含管道灌水试验、通球试验					
130	031002003001	刚性防水套管DN100	个	2	392.69	785.38	
131	031002003002	过楼板钢套管制作、安装 DN50	个	3	82.15	246.45	
132	031002003003	埋设DN75排水管 管段出外墙面100mm	个	9	49.15	442.35	
133	031002003004	埋设DN50排水管 管段出外墙面100mm	个	7	35.91	251.37	
134	031003001001	截止阀 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1	108.65	108.65	
135	031003001002	截止阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	6	64.03	384.18	
136	031003001003	自动排气阀 DN20 1. 连接方式: 螺纹连接	个	3	118.43	355.29	
137	031003013001	旋翼式冷水表 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含表前阀	组	1	426.34	426.34	
138	桂031004021001	地漏 de50	个	8	75.00	600.00	
139	桂031004022001	清扫口 DN100	个	2	18.55	37.10	
140	040502010001	轻便消防水龙箱 附件: 消防水龙卷盘、消防水龙、直流喷 雾喷枪、快速接口、快速接头、阀门、管 套 尺寸: 1200*550*160 详15S202-53	个	2	1700.11	3400.22	
141	030901013001	手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) MF/ABC4 1. 规格、型号: 灭火器级别2A/具 2. 安装方式: 放置式	具	4	125.02	500.08	
142	桂030413013001	人工挖沟槽土 1. 土壤类别: 三类土	m ³	13.37	85.50	1143.14	
143	桂030413014001	土方(砂)回填 1. 回填材料: 土	m ³	13.37	16.05	214.59	
		小 计				19530.85	
		Σ人工费				6723.91	
		Σ材料费				8012.09	
		Σ机械费				107.85	
		Σ管理费				2185.96	
		Σ利 润				888.16	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第11页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				19530.85	
		Σ人工费				6723.91	
		Σ材料费				8012.09	
		Σ机械费				107.85	
		Σ管理费				2185.96	
		Σ利 润				888.16	
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-土建						635697.36	
		分部分项工程				522942.52	
	1.	土(石)方工程				3291.14	
144	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5米以内	m ³	27.33	51.43	1405.58	
145	010103001001	原土回填方	m ³	11.04	27.31	301.50	
146	010103002001	余土弃置 1. 运距:3KM	m ³	16.29	44.44	723.93	
147	桂010104002001	基础钎插 条基每隔2米布置一个孔	孔	19.00	45.27	860.13	
	4.	砌筑工程				81152.10	
148	010401004001	MU15烧结页岩多孔砖墙 180mm 1. 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 2. 部位:首层承重墙体	m ³	17.11	666.09	11396.80	
149	010401004002	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm 1. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 2. 部位:加建承重墙体	m ³	53.67	663.41	35605.21	
150	010401004003	MU10烧结页岩多孔砖墙 115mm 1. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 2. 部位:非承重墙体	m ³	1.67	778.32	1299.79	
151	010401004004	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm 1. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 2. 部位:非承重矮墙	m ³	8.70	660.72	5748.26	
152	010404001001	C10轻骨料砼 垫层 部位:学生宿舍、外走廊地面、楼梯间、卫生间楼地面	m ³	42.82	571.48	24470.77	
153	010401014001	砖地沟、明沟 做法详见11ZJ901-1/7页、A/8页 盖板厚度为50mm	m	24.20	108.73	2631.27	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				126694.06	
154	010501001001	C20非泵送商品砼 地面垫层	m ³	2.69	611.12	1643.91	
155	010501001002	C15泵送商品砼 基础垫层	m ³	4.66	547.96	2553.49	
156	010501002001	C30泵送商品砼 带形基础	m ³	11.63	539.87	6278.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
157	010502002001	C25非泵送商品砼 构造柱	m ³	8.38	665.53	5577.14	
158	010503004001	C25非泵送商品砼 圈梁	m ³	16.76	656.85	11008.81	
159	010503005001	C25非泵送商品砼 过梁	m ³	1.35	688.88	929.99	
160	010505001001	C30泵送商品砼 有梁板	m ³	27.52	537.81	14800.53	
161	010507005001	C25非泵送商品砼 扶手、压顶	m ³	2.01	802.91	1613.85	
162	010507004001	C20非泵送商品砼 台阶 25厚1:3水泥砂浆抹面 素水泥砂浆一遍 80厚C20非泵送商品砼 300厚3:7灰土	m ³	0.26	1972.70	512.90	
163	桂010507011001	钢筋砼污水检查井 径Φ1000 做法详图集06MS201-3	座	3	4783.30	14349.90	
164	桂010507011002	钢筋砼标准化粪池 G2-4SQF 做法详图集06MS201-3	座	1	25998.97	25998.97	
165	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以 内	t	0.179	5456.20	976.66	
166	010515001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以 上	t	0.030	5114.66	153.44	
167	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB335 Φ 12-Φ16	t	0.378	4711.54	1780.96	
168	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	3.270	5524.85	18066.26	
169	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 12-Φ16	t	3.327	4880.10	16236.09	
170	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 18-Φ25	t	0.132	4850.45	640.26	
171	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.374	9035.64	3379.33	
172	桂010516004001	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤Φ18	个	12	4.46	53.52	
173	010516003001	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤Φ32	个	8	17.42	139.36	
	13.	门窗工程				85629.68	
174	010802001001	成品不锈钢门 含制作、运输、安装、五金配件等	m ²	47.84	629.01	30091.84	
175	010807001001	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m ² 壁1.4mm 内窗:1.4mm普通铝材,5+9+5中空玻璃	m ²	22.40	612.84	13727.62	
176	010807001002	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗>2m ² 壁1.8mm 外窗:1.8mm普通铝材,5+9+5中空玻璃	m ²	16.80	584.23	9815.06	
177	010807005001	外窗不锈钢防盗网 Φ12@110不锈钢实心立杆,□ 50×50×3@1000不锈钢方管立杆 □50×50×3@600不锈钢方管横杆 含制作、运输、安装等全部工序	m ²	19.60	690.89	13541.44	
178	010807005002	内窗不锈钢防盗网 Φ20×0.8@110不锈钢空心立杆,□ 50×50×3@1000不锈钢方管立杆 □50×50×3@600不锈钢方管横杆	m ²	22.40	166.13	3721.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第13页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含制作、运输、安装等全部工序					
179	010807005003	走廊栏杆不锈钢防盗网 Φ20×0.8@110不锈钢空心立杆, □ 50×50×3@1000不锈钢方管立杆 □50×50×3@600不锈钢方管横杆 含制作、运输、安装等全部工序	m ²	88.68	166.13	14732.41	
	8.	屋面及防水工程				49005.33	
180	010902001001	屋1: 屋面卷材防水 50厚C25细石混凝土表面(内配钢筋双向 Φ4@100), 3*3m分仓缝 干铺聚酯无纺布一层 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无 胎) 10厚1:2.5水泥砂浆找平 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无 胎) 1.5厚合成高分子防水涂料 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	212.59	227.28	48317.46	
181	010904004001	楼板开裂修复 水泥基渗透结晶型防水涂料基层, 聚合物 水泥抹压	m	4.10	2.23	9.14	
182	010904003001	楼板露筋修复 黏贴两层0.167mm厚碳纤维布 300g/m ² 10厚环氧树脂砂浆抹平 露筋除锈, 刷界面剂一遍	m ²	0.90	415.86	374.27	
183	010904003002	梁露筋修复 10厚环氧树脂砂浆抹平 露筋除锈, 刷界面剂一遍	m ²	0.18	90.06	16.21	
184	010903004001	墙体开裂修复 水泥聚合灌浆液填缝 1: 2水泥砂浆抹平封浆	m	10.20	28.26	288.25	
	10.	楼地面装饰工程				23962.94	
185	011102003001	地2/楼1: 800×800防滑地砖楼地面 800×800防滑地砖铺实拍平 30厚干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍 部位: 首层宿舍、走廊、梯间, 2层宿舍	m ²				
186	011102003002	地3/楼2: 400×400防滑地砖楼地面 400×400防滑地砖铺实拍平铺实拍平 25厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 最薄处20厚水泥砂浆找坡层抹平(内掺防水 剂) 素水泥浆一遍 部位: 阳台, 2层走廊	m ²	73.61	176.87	13019.40	
187	011102003003	地6/楼3: 400×400防滑地砖楼地面 400×400防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆保护层 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚掺防水剂的防水砂浆, 分层抹灰压实 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	27.10	310.03	8401.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第14页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		20厚1:3水泥砂浆找平					
188	011106002001	块料楼梯面层 20厚1:3水泥砂浆	m ²	13.54	187.72	2541.73	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				84413.58	
189	011201001001	内1: 内砖墙面一般抹灰 5厚1:2水泥砂浆 10厚专用抹灰砂浆,分两次抹平 刷专用界面剂一遍 部位:除厕所、阳台外其余房间	m ²				
190	011201001002	内2: 内砖墙面一般抹灰 5厚1:2水泥砂浆 20厚掺防水剂的防水砂浆,分层抹平 刷专用界面剂一遍 部位:厕所、阳台	m ²	227.62	62.47	14219.42	
191	桂011204007001	裙1: 600×300釉面砖墙面 600×300釉面砖,白水泥浆擦缝 3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 刷素水泥浆一遍 15厚1:3水泥砂浆 刷专用界面剂一遍	m ²	181.78	144.62	26289.02	
192	011201001003	外2: 外砖墙面一般抹灰 1.5厚 JS 聚合物水泥基防水涂料 6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层规格12×12×0.7热镀锌铁 丝网(满铺) 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 刷专用界面剂一遍	m ²	323.10	121.46	39243.73	
193	011201001004	女儿墙内侧墙面一般抹灰 8厚1:3水泥砂浆 12厚1:3水泥砂浆	m ²	43.80	65.87	2885.11	
194	桂011201005001	不同材料交接处贴挂网 挂10×10×1钢丝 网 250mm宽	m ²	187.77	9.46	1776.30	
	12.	天棚工程				14166.31	
195	011301001001	顶1: 天棚抹灰 5厚1:2水泥砂浆 5厚1:3水泥砂浆 部位:除厕所外其余房间	m ²	398.41	32.71	13031.99	
196	011301001002	顶2: 天棚抹灰 5厚1:3水泥砂浆 6厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	30.37	37.35	1134.32	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				52910.52	
197	011406003001	内墙满刮腻子 三道	m ²	1104.62	24.14	26665.53	
198	011406003002	天棚满刮腻子	m ²	428.78	26.87	11521.32	
199	011407001001	外墙真石漆 底涂料一遍,面层涂料两遍 含基层处理、底漆、面漆等全部工序	m ²	323.10	45.57	14723.67	
	15.	其他装饰工程				1716.86	
200	011503001001	304不锈钢楼梯栏杆扶手 H=1200mm 扶手:Φ60×1.5	m	8.29	207.10	1716.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第15页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		立柱:Φ38×2.0、Φ40×2.5@110 做法详:20J4011 5/68 15/68					
		小 计				522942.52	
		Σ人工费				140126.72	
		Σ材料费				286781.07	
		Σ机械费				3115.12	
		Σ管理费				37065.92	
		Σ利 润				12676.93	
		单价措施项目				112754.84	
	011701	脚手架工程				33499.61	
201	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	531.35	40.80	21679.08	
202	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 按15m内使用120天计算, 结算按合同约定 或审定施工组织计算	m ²	63762.00	0.14	8926.68	
203	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m ²	248.73	8.56	2129.13	
204	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 砖混结构, 泵送商品砼	m ²	191.18	4.00	764.72	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				45264.81	
205	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	9.23	33.68	310.87	
206	011702001002	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	27.80	60.21	1673.84	
207	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	106.82	77.88	8319.14	
208	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	167.04	61.63	10294.68	
209	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	21.59	100.21	2163.53	
210	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	245.31	75.40	18496.37	
211	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	83.31	48.09	4006.38	
	011703	垂直运输				32762.52	
212	011703001001	建筑物垂直运输 框架结构, 檐口7.0m	m ²	191.18	171.37	32762.52	
	011708	混凝土运输及泵送工程				1227.90	
213	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	54.38	22.58	1227.90	
		小 计				112754.84	
		Σ人工费				55018.77	
		Σ材料费				21743.52	
		Σ机械费				10555.78	
		Σ管理费				11861.31	
		Σ利 润				4362.67	
		合 计				635697.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第16页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费				195145.49	
		Σ材料费				308524.59	
		Σ机械费				13670.90	
		Σ管理费				48927.23	
		Σ利 润				17039.60	
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-拆除						19427.76	
		分部分项工程				19427.76	
	1.	第一章人工拆除工程				19427.76	
214	011601001001	砖砌体拆除	m ³	13.35	113.08	1509.62	
215	011615001001	墙体开孔(打洞) 部位: 墙体新增门窗洞口	个	20	73.75	1475.00	
216	011615001002	楼板开孔(打洞) 部位: 新增砌体墙压顶梁与旧梁板间	个	12	65.15	781.80	
217	011604001001	楼地面抹灰层拆除	m ²	183.80	22.21	4082.20	
218	011604002001	内外墙面抹灰层拆除	m ²	427.43	11.67	4988.41	
219	011604003001	天棚抹灰面拆除	m ²	210.15	13.78	2895.87	
220	011610002001	铝合金门窗拆除	m ²	42.41	36.47	1546.69	
221	010103002001	渣土弃置 运距: 3km	m ³	45.25	47.48	2148.47	
		小 计				19427.76	
		Σ人工费				13392.12	
		Σ材料费				309.12	
		Σ机械费				1948.29	
		Σ管理费				1623.17	
		Σ利 润				552.71	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				19427.76	
		Σ人工费				13392.12	
		Σ材料费				309.12	
		Σ机械费				1948.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第17页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费				1623.17	
		Σ利 润				552.71	
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-电气工程						54359.62	
		分部分项工程				54359.62	
	4.	B4 电气设备安装工程				54359.62	
222	030404017001	一层配电箱AN1 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式:距地1.0m明装	台	1	1370.22	1370.22	
223	030404017002	二层配电箱AN2 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式:距地1.0m明装	台	1	928.54	928.54	
224	030404017003	A型应急照明配电箱ALE 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式:距地1.8m安装	台	1	1080.43	1080.43	
225	030412001001	塑料灯罩LED灯 1、功率:18W 2、安装方式:吸顶安装	套	56	99.70	5583.20	
226	030412001002	自带电源的应急照明灯 1、规格、型号:2x5W,应急时间不小于60min 2、安装方式:距地3.0m安装	套	11	110.39	1214.29	
227	030412001003	应急疏散指示标志灯 1、规格、型号:5W,应急时间不小于60min 2、安装方式:门框下安装	套	11	89.37	983.07	
228	030404033001	摇头风扇(塑料外壳,塑料扇叶) 1、规格、型号:50W,带风扇调速开关 2、安装方式:吸顶安装	台	28	190.05	5321.40	
229	030404033002	卫生间排气扇 1、功率:20W 2、安装方式:墙上安装	台	14	167.50	2345.00	
230	030404034001	单控单联翘板开关 1、规格、型号:250V 10A,安全型 2、安装方式:距地1.4暗装	套	4	27.65	110.60	
231	030404034002	单控双联翘板开关 1、规格、型号:250V 10A,安全型 2、安装方式:距地1.4暗装	套	30	29.34	880.20	
232	030404034003	单控三联翘板开关 1、规格、型号:250V 10A,安全型 2、安装方式:距地1.4暗装	套	2	35.85	71.70	
233	030411003001	强电金属桥架CT100*50 1、规格:CT100*50 2、安装方式:沿梁底敷设	m	60.84	72.01	4381.09	
234	030413001001	桥架支架制作、安装 1、采用L40*4角钢制作 2、含手工除锈 3、含刷防锈漆两道,调和漆两道	kg	128.94	20.56	2651.01	
235	030413001002	桥架、线槽支吊架刷油	kg	128.94	3.31	426.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第18页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、含铁构件制作、安装红丹防锈漆、调和漆					
236	030411001001	刚性阻燃塑料管PC20	m	515.07	16.32	8405.94	
237	030411001002	刚性阻燃塑料管PC40	m	8.25	16.87	139.18	
238	030411001003	焊接穿线管SC20	m	59.86	21.99	1316.32	
239	030413002001	凿槽及恢复 砖结构 公称管径20mm以内	m	515.07	14.40	7417.01	
240	030413002002	凿槽及恢复 砖结构 公称管径40mm以内	m	25.00	23.56	589.00	
241	030411004001	桥架内配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	41.25	15.28	630.30	
242	030411004002	桥架内配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	184.23	5.29	974.58	
243	030411004003	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	283.22	5.05	1430.26	
244	030411004004	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	130.80	4.84	633.07	
245	030411004005	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	369.45	4.60	1699.47	
246	030411004006	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	757.09	4.74	3588.61	
247	桂030414020001	照明通电试运行	m ³	392.38	0.48	188.34	
		小 计				54359.62	
		Σ人工费				16251.34	
		Σ材料费				25567.53	
		Σ机械费				527.02	
		Σ管理费				5351.57	
		Σ利 润				2171.21	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				54359.62	
		Σ人工费				16251.34	
		Σ材料费				25567.53	
		Σ机械费				527.02	
		Σ管理费				5351.57	
		Σ利 润				2171.21	
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-给排水工程						117560.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第19页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程				117560.87	
	9.	B9 给排水、燃气工程				82567.92	
248	031001007001	铝塑复合给水管DN65 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	12.81	179.57	2300.29	
249	031001007002	铝塑复合给水管DN50 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	31.34	140.70	4409.54	
250	031001007003	铝塑复合给水管DN40 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	11.72	101.53	1189.93	
251	031001007004	铝塑复合给水管DN32 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	33.98	79.35	2696.31	
252	031001007005	铝塑复合给水管DN25 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	166.18	62.15	10328.09	
253	031001007006	铝塑复合给水管DN20 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	26.72	49.58	1324.78	
254	031001006001	UPVC双壁波纹管排水管De200(环刚度 8KN/m ²) 1.连接方式:粘接连接	m	18.45	136.49	2518.24	
255	031001006002	PVC-U排水管及管件安装De110 1.连接方式:粘接连接	m	227.12	69.01	15673.55	
256	031001006003	PVC-U直通雨水管及管件安装De110 1.连接方式:粘接连接	m	30.00	42.16	1264.80	
257	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装DN110	个	14	89.09	1247.26	
258	031002003002	过楼板柔性防水套管制作、安装DN32	个	8	385.47	3083.76	
259	桂031003022001	阻火圈 de110	个	14	35.92	502.88	
260	031003001001	截止阀DN65 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	1	261.00	261.00	
261	031003001002	截止阀DN32 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	1	86.39	86.39	
262	031003001003	截止阀DN25 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	1	64.03	64.03	
263	031003005001	真空破坏器 DN25 1.连接方式:螺纹连接	个	16	81.66	1306.56	
264	031003001004	Y型过滤器 DN65 1.连接方式:螺纹连接	个	2	405.52	811.04	
265	031003001005	止回阀 DN65 1.连接方式:螺纹连接	个	1	392.23	392.23	
266	031003001006	自动排气阀 DN15 1.连接方式:螺纹连接	个	8	95.27	762.16	
267	031003013001	旋翼式冷水表 DN65 1.连接方式:螺纹连接	组	1	775.24	775.24	
268	031004006001	蹲式大便器 自闭式冲洗(低位水箱)	套	28	513.21	14369.88	
269	031004010001	淋浴器	套	28	444.85	12455.80	
270	桂031004020001	普通水龙头 DN20	个	42	26.74	1123.08	
271	桂031004020002	普通水龙头 DN25	个	28	29.58	828.24	
272	桂031004021001	地漏 De110	个	14	136.98	1917.72	
273	桂031004023001	87型雨水斗 De110	个	4	104.55	418.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第20页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
274	桂031004022001	检查口 De110	个	14	18.54	259.56	
275	桂030413013001	土方开挖	m ³	9.44	13.83	130.56	
276	桂030413014001	土方(砂)回填	m ³	8.79	7.60	66.80	
	9.	B9 消火栓工程				4044.48	
277	030901010001	轻便消防水龙柜 附件:消防水龙卷盘、消防水龙、直流喷 雾喷枪、快速接口、快速接头、阀门、管 套 尺寸:1200*550*160 详15S202-53	套	2	1538.34	3076.68	
278	030901013001	手提式干粉灭火器MF/ABC4	具	12	80.65	967.80	
	9.	B9 热水系统				30948.47	
279	031001006004	PP-R给水管及管件 DN65	m	3.96	107.99	427.64	
280	031001006005	PP-R给水管及管件 DN50	m	61.57	125.01	7696.87	
281	031001006006	PP-R给水管及管件 DN40	m	77.73	91.45	7108.41	
282	031001006007	PP-R给水管及管件 DN25	m	26.14	44.91	1173.95	
283	031001006008	PP-R给水管及管件 DN20	m	60.61	36.09	2187.41	
284	031001006009	PP-R给水管及管件 DN15	m	65.94	39.20	2584.85	
285	031002003003	过楼板柔性防水套管制作、安装 DN50	个	7	385.47	2698.29	
286	031002003004	过楼板柔性防水套管制作、安装 DN25	个	7	385.47	2698.29	
287	031003001007	截止阀DN50 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	1	132.23	132.23	
288	031003001008	截止阀DN40 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	1	108.65	108.65	
289	031003001009	截止阀DN20 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	14	55.30	774.20	
290	031003001010	截止阀DN15 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	7	43.45	304.15	
291	桂031003018001	电动三通浮球阀DN50	个	2	127.05	254.10	
292	031003001011	止回阀DN50 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	5	327.75	1638.75	
293	031003001012	可曲挠橡胶接头 DN50	个	4	99.63	398.52	
294	031003001013	自动排气阀 DN15 1.连接方式:螺纹连接	个	8	95.27	762.16	
		小 计				117560.87	
		Σ人工费				29072.03	
		Σ材料费				64538.49	
		Σ机械费				799.30	
		Σ管理费				9559.92	
		Σ利 润				3883.77	
		单价措施项目					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第21页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				117560.87	
		Σ人工费				29072.03	
		Σ材料费				64538.49	
		Σ机械费				799.30	
		Σ管理费				9559.92	
		Σ利 润				3883.77	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-土建						341421.92	
		分部分项工程				228726.66	
	1.	土(石)方工程				2826.44	
295	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5米以内	m ³	109.35	12.13	1326.42	
296	010103001001	原土回填方	m ³	74.94	7.37	552.31	
297	010103002001	余土弃置 1.运距:3KM	m ³	34.41	13.07	449.74	
298	桂010104002001	基础钎插 条基每隔2米布置一个孔	孔	11.00	45.27	497.97	
	4.	砌筑工程				38853.52	
299	010401004001	MU15烧结页岩多孔砖墙 180mm 1.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 2.部位:承重墙体	m ³	20.28	666.09	13508.31	
300	010401004002	MU15烧结页岩多孔砖墙 115mm 1.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 2.部位:承重墙体	m ³	0.27	780.97	210.86	
301	010401004003	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm 1.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 2.部位:扩建非承重墙体	m ³	16.11	660.72	10644.20	
302	010401004004	MU10烧结页岩多孔砖墙 115mm 1.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 2.部位:扩建非承重墙体	m ³	7.43	775.71	5763.53	
303	010401004005	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm 1.砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 2.部位:女儿墙	m ³	8.58	663.41	5692.06	
304	010404001001	C10轻骨料砼 厕所垫层 1、部位:卫生间楼地面	m ³	5.31	571.48	3034.56	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				108813.02	
305	010501001001	C20非泵送商品砼 地面垫层	m ³	7.22	611.06	4411.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第22页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
306	010501001002	C15泵送商品砼 基础垫层	m ³	7.30	547.96	4000.11	
307	010501002001	C30泵送商品砼 带形基础	m ³	22.01	539.87	11882.54	
308	010502001001	C30泵送商品砼 矩形柱	m ³	11.32	595.87	6745.25	
309	010502002001	C25非泵送商品砼 构造柱	m ³	2.94	665.44	1956.39	
310	010503001001	C30泵送商品砼 基础梁	m ³	6.39	538.40	3440.38	
311	010503004001	C25非泵送商品砼 圈梁	m ³	2.83	656.80	1858.74	
312	010503005001	C25非泵送商品砼 过梁	m ³	2.89	688.84	1990.75	
313	010505001001	C30泵送商品砼 有梁板	m ³	27.40	537.82	14736.27	
314	010505007001	C30泵送商品砼 天沟(檐沟)、挑檐板	m ³	1.85	705.30	1304.81	
315	010507005001	C25非泵送商品砼 扶手、压顶	m ³	1.08	803.10	867.35	
316	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.047	5456.17	256.44	
317	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	4.329	5524.85	23917.08	
318	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB335 Φ 12- Φ 16	t	0.387	4711.54	1823.37	
319	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 12- Φ 16	t	4.618	4880.10	22536.30	
320	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 18- Φ 25	t	0.612	4850.45	2968.48	
321	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.283	9035.58	2557.07	
322	桂010516004001	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq\Phi$ 18	个	256	4.46	1141.76	
323	010516003001	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头 $\leq\Phi$ 32	个	24	17.42	418.08	
	8.	屋面及防水工程				63348.70	
324	010902001001	屋1: 新增屋面卷材防水 40厚C25细石混凝土表面抹平 10厚1:2.5水泥砂浆找平 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚合成高分子防水涂料 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	73.50	183.05	13454.18	
325	010902001002	屋2: 现有屋面卷材防水 素水泥浆一遍 25厚1:2.5水泥砂浆抹平 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚合成高分子防水涂料 刷专用界面剂一遍 素水泥浆一遍	m ²	194.18	139.23	27035.68	
326	011407002001	楼板加固 黏贴两层0.167mm厚碳纤维布 300g/m ²	m ²	205.79	100.01	20581.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第23页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		砼面打磨,黏贴范围处涂刷底胶					
327	010904003001	楼板露筋修复 黏贴两层0.167mm厚碳纤维布 300g/m² 10厚环氧树脂砂浆抹平 露筋除锈,刷界面剂一遍	m²	3.60	415.87	1497.13	
328	010904003002	梁露筋修复 10厚环氧树脂砂浆抹平 露筋除锈,刷界面剂一遍	m²	0.36	324.37	116.77	
329	010903004001	墙体开裂修复 水泥聚合灌浆液填缝 1:2水泥砂浆抹平封浆	m	23.50	28.25	663.88	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				14884.98	
330	011407001001	外墙真石漆 底涂料一遍,面层涂料两遍 含基层处理、底漆、面漆等全部工序	m²	326.64	45.57	14884.98	
		小 计				228726.66	
		Σ人工费				42014.91	
		Σ材料费				149346.04	
		Σ机械费				2089.99	
		Σ管理费				12208.91	
		Σ利 润				4180.46	
		单价措施项目				112695.26	
	011701	脚手架工程				35437.31	
331	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m²	608.84	40.80	24840.67	
332	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 按15m内使用120天计算,结算按合同约定 或审定施工组织计算	m²	47768.28	0.14	6687.56	
333	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m²	328.34	8.56	2810.59	
334	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 框架结构,泵送商品砼	m²	136.12	8.07	1098.49	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				53616.09	
335	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	13.79	33.68	464.45	
336	011702001002	带形基础 胶合板模板钢支撑	m²	60.26	60.21	3628.25	
337	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	146.53	71.31	10449.05	
338	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	41.75	77.88	3251.49	
339	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	78.56	64.40	5059.26	
340	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m²	32.74	61.63	2017.77	
341	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m²	42.26	100.21	4234.87	
342	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	268.39	75.40	20236.61	
343	011702022001	挑檐、天沟 胶合板模板 钢支撑	m²	15.41	104.55	1611.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第24页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
344	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	55.38	48.09	2663.22	
	011703	垂直运输				21841.82	
345	011703001001	建筑物垂直运输 框架结构,檐口7.0m	m ²	136.12	160.46	21841.82	
	011708	混凝土运输及泵送工程				1800.04	
346	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	79.86	22.54	1800.04	
		小 计				112695.26	
		Σ人工费				56088.87	
		Σ材料费				21098.12	
		Σ机械费				8563.25	
		Σ管理费				13043.08	
		Σ利 润				4667.71	
		合 计				341421.92	
		Σ人工费				98103.78	
		Σ材料费				170444.16	
		Σ机械费				10653.24	
		Σ管理费				25251.99	
		Σ利 润				8848.17	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-拆除						20962.61	
		分部分项工程				20962.61	
	1.	第一章人工拆除工程				20962.61	
347	011601001001	砖砌体拆除	m ³	8.10	113.08	915.95	
348	011615001001	墙体开孔(打洞) 部位:墙体新增门窗洞口	个	20	73.75	1475.00	
349	011615001002	楼板开孔(打洞) 部位:新增砌体墙压顶梁与旧梁板间	个	12	65.15	781.80	
350	011604001001	楼地面抹灰层拆除	m ²	162.75	22.21	3614.68	
351	011604002001	内外墙面抹灰层拆除	m ²	350.07	11.67	4085.32	
352	011604003001	天棚抹灰面拆除	m ²	378.90	13.78	5221.24	
353	011610002001	铝合金门窗拆除	m ²	70.55	36.47	2572.96	
354	010103002001	渣土弃置 运距:3km	m ³	48.35	47.48	2295.66	
		小 计				20962.61	
		Σ人工费				14550.55	
		Σ材料费				309.12	
		Σ机械费				2022.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第25页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费				1753.70	
		Σ利 润				597.07	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				20962.61	
		Σ人工费				14550.55	
		Σ材料费				309.12	
		Σ机械费				2022.41	
		Σ管理费				1753.70	
		Σ利 润				597.07	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修 -电气工程						105258.76	
		分部分项工程				105258.76	
	4.	B4 电气设备安装工程				105258.76	
355	030404017001	一层配电箱AN1 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式:距地2.5m明装	台	1	2261.02	2261.02	
356	030404017002	二层配电箱AN2 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式:距地2.5m明装	台	1	1004.89	1004.89	
357	030404017003	A型应急照明配电箱ALE 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式:距地2.5m明装	台	1	1080.43	1080.43	
358	030404017004	宿舍配电箱SS 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式:距地2.5m明装	台	13	641.02	8333.26	
359	030404017005	空气源配电箱KQY 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式:距地2.5m明装	台	1	1469.67	1469.67	
360	030412001001	塑料灯罩LED灯 1、功率:18W 2、安装方式:吸顶安装	套	79	99.70	7876.30	
361	030412001002	自带电源的应急照明灯 1、规格、型号:2x5W,应急时间不小于 60min 2、安装方式:距地3.0m安装	套	15	110.39	1655.85	
362	030404033001	卫生间排气扇 1、功率:20W	台	13	164.56	2139.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第26页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、安装方式:墙上安装					
363	030404034001	单控单联翘板开关 1、规格、型号:250V 10A,安全型 2、安装方式:距地1.4暗装	套	40	27.64	1105.60	
364	030404034002	单控双联翘板开关 1、规格、型号:250V 10A,安全型 2、安装方式:距地1.4暗装	套	14	29.34	410.76	
365	030404034003	单联双控翘板开关 1、规格、型号:250V 10A,安全型 2、安装方式:距地1.4暗装	套	13	29.20	379.60	
366	030404035001	暗装单相五孔插座 1、规格、型号:250V 10A,安全型 2、安装方式:距地0.3m暗装	套	63	36.68	2310.84	
367	030404035002	挂式空调插座 1、规格、型号:250V 16A,安全型 2、安装方式:距地2.5m暗装	套	13	43.34	563.42	
368	030411003001	强电金属桥架CT100*50 1、规格:CT100*50 2、安装方式:沿梁底150安装	m	50.97	72.02	3670.86	
369	030413001001	桥架支架制作、安装 1、采用L40*4角钢制作 2、含手工除锈 3、含刷防锈漆两道,调和漆两道	kg	108.02	20.56	2220.89	
370	030413001002	桥架、线槽支吊架刷油 1、含铁构件制作、安装红丹防锈漆、调和漆	kg	108.02	3.36	362.95	
371	030411001001	刚性阻燃塑料管PC20	m	784.00	16.32	12794.88	
372	030411001002	刚性阻燃塑料管PC25	m	20.19	17.69	357.16	
373	030411001003	刚性阻燃塑料管PC32	m	22.38	15.35	343.53	
374	030411001004	焊接钢管穿线管SC20	m	67.37	21.99	1481.47	
375	030411001005	焊接钢管穿线管SC50	m	6.19	43.78	271.00	
376	030413002001	凿槽及恢复 砖结构 公称管径20mm以内	m	853.80	26.51	22634.24	
377	030413002002	凿槽及恢复 砖结构 公称管径25mm以内	m	20.19	35.43	715.33	
378	030413002003	凿(压)槽及恢复凿槽及恢复 砖结构 公称管径32mm以内	m	22.38	35.44	793.15	
379	030413002004	凿槽及恢复 砖结构 公称管径50mm以内	m	6.19	49.01	303.37	
380	030411004001	桥架内配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	376.32	9.55	3593.86	
381	030411004002	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	7.86	5.05	39.69	
382	030411004003	桥架内配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	17.50	28.24	494.20	
383	030411004004	桥架内配线 WDZ-YJY-1KV-5*25mm ²	m	28.40	196.61	5583.72	
384	030411004005	桥架内配线 WDZ-YJY-1KV-5*25mm ²	m	9.78	154.15	1507.59	
385	030411004006	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1294.47	4.72	6109.90	
386	030411004007	管内配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	204.36	4.72	964.58	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第27页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
387	030411004008	管内配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	983.46	6.63	6520.34	
388	030411004009	管内配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	71.82	9.28	666.49	
389	030411004010	管内配线 WDZ-YJY-1KV-5*10mm ²	m	20.19	100.79	2034.95	
390	030411004011	管内配线 WDZ-YJY-1KV-5*6mm ²	m	22.38	42.81	958.09	
391	桂030414020001	照明通电试运行	m ²	511.67	0.48	245.60	
		小 计				105258.76	
		Σ人工费				33498.81	
		Σ材料费				46201.46	
		Σ机械费				1244.10	
		Σ管理费				11107.50	
		Σ利 润				4508.03	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				105258.76	
		Σ人工费				33498.81	
		Σ材料费				46201.46	
		Σ机械费				1244.10	
		Σ管理费				11107.50	
		Σ利 润				4508.03	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-给排水工程						80011.23	
		分部分项工程				80011.23	
	9.	B9 给排水、燃气工程				52124.08	
392	031001007001	铝塑复合给水管DN65 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	17.32	179.57	3110.15	
393	031001007002	铝塑复合给水管DN50 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	26.29	140.71	3699.27	
394	031001007003	铝塑复合给水管DN40 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	7.43	101.53	754.37	
395	031001007004	铝塑复合给水管DN32 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	14.11	79.34	1119.49	
396	031001007005	铝塑复合给水管DN25 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	46.64	62.15	2898.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第28页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
397	031001007006	铝塑复合给水管DN20 PN=1.6MPa 1.连接方式:卡箍式连接	m	20.07	49.58	995.07	
398	031001007007	铝塑复合给水管DN15 PN=1.6MPa 1.连接方式:卡箍式连接	m	40.42	48.95	1978.56	
399	031001006001	PVC-U排水管DN150 1.连接方式:粘接连接	m	11.16	109.08	1217.33	
400	031001006002	PVC-U排水管DN100 1.连接方式:粘接连接	m	90.32	69.01	6232.98	
401	031001006003	PVC-U排水管DN75 1.连接方式:粘接连接	m	22.14	56.43	1249.36	
402	031001006004	PVC-U排水管DN50 1.连接方式:粘接连接	m	2.93	39.75	116.47	
403	031001006005	PVC-U雨水管DN100 1.连接方式:粘接连接	m	27.40	42.16	1155.18	
404	031002003001	刚性防水套管制作、安装DN100	个	13	252.72	3285.36	
405	031002003002	过楼板钢套管制作、安装DN50	个	2	82.15	164.30	
406	031002003003	过楼板钢套管制作、安装DN25	个	7	82.15	575.05	
407	桂031003022001	阻火圈 de110	个	7	35.92	251.44	
408	031003001001	截止阀DN65 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	1	261.00	261.00	
409	031003001002	截止阀DN25 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	1	64.03	64.03	
410	031003001003	截止阀DN20 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	10	55.30	553.00	
411	031003001004	Y型过滤器 DN65 1.连接方式:螺纹连接	个	1	405.52	405.52	
412	031003001005	止回阀 DN65 1.连接方式:螺纹连接	个	1	392.23	392.23	
413	031003001006	止回阀 DN50 1.连接方式:螺纹连接	个	1	327.75	327.75	
414	031003001007	自动排气阀 DN50 1.连接方式:螺纹连接	个	1	236.72	236.72	
415	031003001008	自动排气阀 DN25 1.连接方式:螺纹连接	个	7	143.58	1005.06	
416	031003013001	旋翼式冷水表 DN65 1.连接方式:螺纹连接 2.含表前阀	组	1	775.24	775.24	
417	031003013002	旋翼式冷水表 DN50 1.连接方式:螺纹连接 2.含表前阀	组	1	526.70	526.70	
418	031004006001	蹲式大便器 自闭式冲洗(低位水箱)	套	13	513.21	6671.73	
419	031004010001	淋浴器	套	13	444.85	5783.05	
420	桂031004020001	普通水龙头 DN15	个	35	24.47	856.45	
421	桂031004021001	地漏 De75	个	26	105.89	2753.14	
422	桂031004021002	地漏 De50	个	9	75.00	675.00	
423	桂031004023001	87型雨水斗 DN100	个	4	104.55	418.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第29页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
424	桂031004022001	检查口 DN100	个	14	18.54	259.56	
425	桂030413013001	土方开挖	m ³	12.71	99.33	1262.48	
426	桂030413014001	土方(砂)回填	m ³	12.39	7.60	94.16	
9.		B9 消防工程				4044.48	
427	030901010001	轻便消防水龙柜 附件:消防水龙卷盘、消防水龙、直流喷 雾喷枪、快速接口、快速接头、阀门、管 套 尺寸:700*550*160 详15S202-51	套	2	1538.34	3076.68	
428	030901013001	手提式干粉灭火器MF/ABC4	具	12	80.65	967.80	
9.		B9 热水系统				23842.67	
429	031001002001	热镀锌钢管 DN65 连接方式:螺纹连接	m	1.49	103.46	154.16	
430	031001002002	热镀锌钢管 DN40 连接方式:螺纹连接	m	6.08	76.64	465.97	
431	031001006006	PP-R给水管 DN50 1. 连接方式:热熔连接	m	33.07	125.01	4134.08	
432	031001006007	PP-R给水管 DN40 1. 连接方式:热熔连接	m	50.62	91.45	4629.20	
433	031001006008	PP-R给水管 DN20 1. 连接方式:热熔连接	m	26.80	36.09	967.21	
434	031001006009	PP-R给水管 DN15 1. 连接方式:热熔连接	m	112.67	39.24	4421.17	
435	040502011001	波形管 DN50 1. 连接方式:热熔连接	个	1	158.99	158.99	
436	040502011002	波形管 DN40 1. 连接方式:热熔连接	个	2	138.22	276.44	
437	031002003004	过楼板钢套管制作、安装 DN15	个	7	82.15	575.05	
438	031002003005	过楼板柔性防水套管制作、安装 DN20	个	6	82.15	492.90	
439	031003001009	截止阀DN50 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1. 连接方式:螺纹连接	个	6	132.23	793.38	
440	031003001010	截止阀DN40 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1. 连接方式:螺纹连接	个	8	108.65	869.20	
441	031003001011	截止阀DN15 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1. 连接方式:螺纹连接	个	13	43.45	564.85	
442	031003001012	电动三通浮球阀DN50 1. 连接方式:螺纹连接	个	2	127.05	254.10	
443	031003001013	闸阀 DN40 1. 连接方式:螺纹连接	个	16	133.93	2142.88	
444	031003001014	Y型过滤器 DN40 1. 连接方式:螺纹连接	个	4	206.10	824.40	
445	031003001015	止回阀DN40 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1. 连接方式:螺纹连接	个	4	108.65	434.60	
446	031003001016	可曲挠橡胶接头 DN40 1. 连接方式:螺纹连接	个	8	70.83	566.64	
447	031003001017	自动排气阀 DN20 1. 连接方式:螺纹连接	个	3	118.43	355.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第30页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
448	031003001018	自动排气阀 DN15 1. 连接方式: 螺纹连接	个	8	95.27	762.16	
		小 计				80011.23	
		Σ人工费				20851.80	
		Σ材料费				42428.79	
		Σ机械费				510.21	
		Σ管理费				6835.98	
		Σ利 润				2777.96	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				80011.23	
		Σ人工费				20851.80	
		Σ材料费				42428.79	
		Σ机械费				510.21	
		Σ管理费				6835.98	
		Σ利 润				2777.96	
北流镇九代小学大罗分校围墙维修						113103.85	
		分部分项工程				85045.47	
	1.	A.1 土(石)方工程				1346.55	
449	010101003001	挖沟槽/基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5米以内	m³	59.48	12.13	721.49	
450	010103001001	原土回填方	m³	19.26	5.16	99.38	
451	010103002001	余土弃置 1. 运距: 3KM	m³	40.22	13.07	525.68	
	4.	砌筑工程				22045.11	
452	010401004001	MU15烧结页岩多孔砖墙 180mm 1. 砂浆种类、强度等级: M7.5混合砂浆	m³	33.23	663.41	22045.11	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				30548.10	
453	010501001001	C15泵送商品砼 基层垫层	m³	2.70	547.95	1479.47	
454	010501002001	C25泵送商品砼 带形基础	m³	18.02	518.38	9341.21	
455	010501003001	C25泵送商品砼 独立基础	m³	6.48	519.36	3365.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第31页 共32页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
456	010502002001	C25非泵送商品砼 构造柱	m ³	9.08	612.83	5564.50	
457	010507005001	C25非泵送商品砼 扶手、压顶	m ³	3.86	750.25	2895.97	
458	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	0.826	5524.83	4563.51	
459	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	0.684	4880.10	3337.99	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				31105.71	
460	011201001001	外砖墙面一般抹灰 刮白色石灰浆三遍 15厚1:3水泥砂浆 刷专用界面剂一遍	m ²	417.20	66.53	27756.32	
461	011503001001	Φ 500防盗网刀片刺绳 80×80×2镀锌方通支架H=260, Φ 500防盗网刀片刺绳	m	56.75	59.02	3349.39	
		小 计				85045.47	
		Σ 人工费				25891.15	
		Σ 材料费				41949.43	
		Σ 机械费				801.23	
		Σ 管理费				6991.70	
		Σ 利 润				2391.34	
		单价措施项目				28058.38	
	011701	脚手架工程				6192.20	
462	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	196.64	28.79	5661.27	
463	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 按15m内使用120天计算, 结算按合同约定 或审定施工组织计算	m ²	10618.56	0.05	530.93	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				20959.12	
464	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	8.32	33.68	280.22	
465	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	21.60	60.51	1307.02	
466	011702001003	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ²	158.90	60.21	9567.37	
467	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	90.85	77.88	7075.40	
468	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	56.75	48.09	2729.11	
	011708	混凝土运输及泵送工程				907.06	
469	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	40.73	22.27	907.06	
		小 计				28058.38	
		Σ 人工费				15356.57	
		Σ 材料费				4258.23	
		Σ 机械费				700.85	
		Σ 管理费				4074.90	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-土 建											
		分部分项工程									
1.		土（石）方工程									
1	010101001001	平整场地	m²	38.93	1.83	0.07		1.39	0.16	0.06	
	A-1-2	机械平整场地	100m²	0.3893	183.09	7.27		138.53	16.48	5.69	
2	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5米以内	m³	58.66	12.14	6.75		2.92	1.09	0.38	
	A-1-10换	人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内	100m³	0.0587	7710.31	6135.44		4.91	693.86	239.47	
	A-1-19	液压挖掘机挖一般土方 斗容量（1.0m³）	1000m³	0.05279	4914.38	673.06		3240.66	442.25	152.64	
3	010103001001	原土回填方	m³	41.44	7.37	2.52	0.53	2.89	0.61	0.21	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100m³	0.0414	2730.37	1913.90		260.52	245.71	84.80	
	A-1-94	挖掘机回填土	100m³	0.3730	516.35	67.31	59.40	292.34	40.64	14.03	
4	010103002001	余土弃置 1.运距:3KM	m³	17.22	13.07	0.67		9.73	1.18	0.41	
	A-1-128换	装载机装土斗容量（1.5m³）自卸汽车运土（运距1km以 内）10t[实际运距=3]	1000m³	0.01722	13064.84	673.06		9731.53	1175.72	405.78	
5	桂010104002001	基础钎插 条基每隔2米布置一个孔	孔	10	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	
	A-1-179	其他工程 机械基底钎探 深度 5m以内	孔	10	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	
4.		砌筑工程									
6	010401004001	MU10烧结页岩多孔砖墙 90mm 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	0.90	792.58	264.00	356.46	0.77	78.90	27.01	
	A-4-9换	混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(90mm)	10m³	0.090	7925.78	2640.00	3564.58	7.70	789.01	270.07	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼维修、围墙维修工程

第2页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7	010401004002	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm 1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	37.32	663.41	195.80	333.04	1.05	58.66	20.08	
	A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm)	10m ³	3.732	6634.00	1958.00	3330.40	10.46	586.60	200.78	
8	010404001001	C10轻骨料砼 垫层 部位:厕所、首层教室、办公室、现有走廊	m ³	93.54	571.48	88.10	407.47		21.41	7.31	
	A-10-16换	垫层 陶粒混凝土[换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC10]	10m ³	9.354	5714.75	880.96	4074.74		214.07	73.12	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程									
9	010501001001	C20非泵送商品砼 地面垫层	m ³	3.78	611.11	115.29	408.37	0.88	26.89	9.22	
	A-5-3换	混凝土垫层[换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]]	10m ³	0.378	5586.49	735.20	4083.69	8.75	221.70	75.88	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.0382	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
10	010501001002	C15泵送商品砼 基础垫层	m ³	4.15	547.95	73.52	398.56	0.87	22.17	7.59	
	A-5-3换	混凝土垫层[换:预拌普通混凝土 C15]	10m ³	0.415	5479.59	735.20	3985.62	8.75	221.70	75.88	
11	010501002001	C30泵送商品砼 带形基础	m ³	10.19	539.87	40.05	438.05	0.84	12.18	4.17	
	A-5-5换	带形基础 混凝土[换:预拌普通混凝土 C30]	10m ³	1.019	5398.65	400.47	4380.49	8.39	121.84	41.70	
12	010502001001	C30泵送商品砼 矩形柱	m ³	6.80	595.87	76.17	438.14	1.35	23.10	7.91	
	A-5-18换	混凝土柱 矩形[换:预拌普通混凝土 C30]	10m ³	0.680	5958.67	761.68	4381.39	13.52	231.01	79.07	
13	010502002001	C25非泵送商品砼 构造柱	m ³	1.87	665.55	143.40	418.37	1.35	35.36	12.12	
	A-5-20换	混凝土柱 构造柱[换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]]	10m ³	0.187	6128.32	1014.07	4183.69	13.52	306.22	104.81	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.019	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
14	010503001001	C30泵送商品砼 基础梁	m ³	3.44	538.41	38.15	438.63	1.36	11.78	4.03	
	A-5-21换	混凝土 基础梁[换:预拌普通混凝土 C30]	10m ³	0.344	5384.03	381.50	4386.30	13.63	117.75	40.30	
15	010503004001	C25非泵送商品砼 圈梁	m ³	4.66	656.86	137.83	418.89	0.84	33.56	11.50	

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-5-24换	混凝土 圈梁(换:预拌普通混凝土 C25[商品砼])	10m ³	0.466	6041.84	958.77	4188.95	8.39	288.21	98.65	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.0473	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
16	010503005001	C25非泵送商品砼 过梁	m ³	3.39	688.88	156.99	420.71	1.36	39.43	13.51	
	A-5-25换	混凝土 过梁(换:预拌普通混凝土 C25[商品砼])	10m ³	0.339	6362.26	1150.52	4207.13	13.63	346.92	118.74	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.0344	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
17	010505001001	C30泵送商品砼 有梁板	m ³	15.89	537.82	37.20	439.38	1.39	11.50	3.94	
	A-5-30换	混凝土 有梁板(换:预拌普通混凝土 C30)	10m ³	1.589	5378.03	371.97	4393.83	13.85	114.97	39.35	
18	010507005001	C25非泵送商品砼 扶手、压顶	m ³	4.25	802.88	231.04	423.52		61.10	20.93	
	A-5-52换	混凝土 压顶、扶手(换:预拌普通混凝土 C25[商品砼])	10m ³	0.425	7502.45	1891.29	4235.18		563.60	192.91	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.0431	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
19	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.039	5456.15	1012.31	3561.79	18.97	307.44	105.13	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.039	5456.21	1012.27	3561.82	19.07	307.34	105.20	
20	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	1.922	5524.85	1065.55	3543.72	23.70	324.60	111.10	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	1.922	5524.85	1065.55	3543.72	23.70	324.60	111.10	
21	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ12-Φ16	t	0.750	4880.14	807.33	3255.99	64.95	259.95	88.97	
	A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ12-Φ16	t	0.750	4880.10	807.33	3255.98	64.94	259.94	88.97	
22	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ18-Φ25	t	2.727	4850.45	807.33	3228.77	64.94	259.94	88.97	
	A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ18-Φ25	t	2.727	4850.45	807.33	3228.77	64.94	259.94	88.97	
23	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.342	9035.61	3327.98	3604.65	18.39	997.22	341.32	
	A-5-355	砌体加固钢筋	t	0.342	9035.62	3327.99	3604.64	18.38	997.22	341.33	
24	桂010516004001	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤Φ18	个	88	4.46	1.76	0.13	1.07	0.84	0.29	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第4页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25	A-5-346	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接 $\leq\Phi 18$	10个	8.8	44.59	17.63	1.29	10.67	8.43	2.89	
	8.	屋面及防水工程									
	010902001001	现有屋面卷材防水 素水泥浆一遍 25厚1:2.5水泥砂浆找平 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚合成高分子防水涂料 刷专用界面剂一遍 素水泥浆一遍	m ²	266.75	114.38	26.88	68.28	0.17	7.16	2.45	
	A-10-23	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶(素水泥浆)	100m ²	2.6675	272.04	141.16	62.40		34.30	11.72	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基面上 20mm[实际厚度=25]	100m ²	2.6675	3793.31	1338.62	1682.93	16.71	329.35	112.49	
26	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面	100m ²	2.6675	3786.93	574.34	2670.18		171.15	58.58	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m ²	2.6675	2947.84	345.48	2220.77		102.95	35.24	
	A-8-93	防水工程 涂料防水 冷底子油 第一遍	100m ²	2.6675	365.39	146.95	129.49		43.79	14.99	
	A-10-23	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶(素水泥浆)	100m ²	2.6675	272.04	141.16	62.40		34.30	11.72	
	010902001002	新建屋面卷材防水 40厚C25细石混凝土表面抹平 10厚1:2.5水泥砂浆找平 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚合成高分子防水涂料 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	44.44	147.22	39.96	81.16	0.17	10.26	3.51	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[预拌细石混凝土 C20][实际厚度=40]	100m ²	0.3809	4000.68	1453.46	1743.06		353.19	120.64	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基面上 20mm[实际厚度=10]	100m ²	0.3809	2091.43	932.57	673.08	6.84	228.28	77.97	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面	100m ²	0.4444	3786.93	574.34	2670.18		171.15	58.58	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第5页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	0.4444	2947.84	345.48	2220.77		102.95	35.24	
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	0.3809	3226.02	1203.27	1346.31	13.42	295.66	100.99	
27	010902008001	1mm厚铝合金板 屋面变形缝 做法详图集21ZJ111-1、2/B20页	m	8.40	80.66	19.30	46.98		5.75	1.97	
	A-8-120	变形缝与止水带 变形缝盖板 铝合金盖板 平面	100m	0.0840	8066.37	1929.99	4698.35		575.14	196.86	
28	010903004001	1mm厚铝合金板 外墙面变形缝 做法详图集21ZJ111-1、2/B18页 含1.5mm承托钢板、阻火带	m	10.20	73.62	19.15	40.73		5.71	1.95	
	A-8-121	变形缝与止水带 变形缝盖板 铝合金盖板 立面	100m	0.1020	7361.52	1914.72	4073.08		570.59	195.30	
29	010903004002	0.8mm厚铝合金板 内墙面变形缝 做法详图集21ZJ111-1/B12页 含1.5mm承托钢板、阻火带	m	7.70	68.55	19.15	36.08		5.71	1.95	
	A-8-121换	变形缝与止水带 变形缝盖板 铝合金盖板 立面	100m	0.0770	6855.09	1914.72	3608.46		570.59	195.30	
30	010903004003	0.8mm厚铝合金板 顶棚变形缝 做法详图集21ZJ111-1/B12页 含1.5mm承托钢板、阻火带	m	1.35	74.69	19.30	41.50		5.75	1.97	
	A-8-120换	变形缝与止水带 变形缝盖板 铝合金盖板 平面	100m	0.0135	7468.77	1929.99	4150.09		575.14	196.86	
31	010904004001	0.8mm厚铝合金板 楼(地)面变形缝 做法详图集21ZJ111-1/B4页	m	1.35	74.69	19.30	41.50		5.75	1.97	
	A-8-120换	变形缝与止水带 变形缝盖板 铝合金盖板 平面	100m	0.0135	7468.77	1929.99	4150.09		575.14	196.86	
32	010904004002	变形缝 1.5mm承托钢板、阻火带	m	29.00	118.48	37.41	55.39	0.67	11.35	3.88	
	A-8-139换	变形缝与止水带 止水带 钢板止水带	100m	0.2900	7997.80	2373.72	3920.91	66.65	727.23	248.92	
	A-8-138换	变形缝与止水带 止水带 橡胶止水带	100m	0.2900	3851.07	1367.59	1618.47		407.54	139.49	
	10.	楼地面装饰工程									
33	011102003001	地1/楼1: 800×800防滑地砖楼面 800×800防滑地砖铺实拍平	m²	212.85	130.18	40.85	64.99	0.20	9.98	3.41	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第6页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		30厚干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍 部位:新增走廊、办公室、协警室、活动室、阅览室、 训诫室、梯间									
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m ² 以内(换:素水泥浆)	100m ²	2.1285	11882.09	3814.34	5825.39	13.42	930.15	317.70	
	A-10-19	楼地面砂浆找平层 每增减 1mm	100m ²	2.1285	1134.59	270.70	673.24	6.58	67.38	23.01	
34	011106002001	楼1:块料楼梯面层 块料地砖铺实拍平 30厚干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m ²	18.48	188.19	68.89	81.06	0.18	16.79	5.73	
	A-10-114	楼梯面层 陶瓷地面砖楼梯(素水泥浆)	100m ²	0.1848	18819.68	6889.23	8106.31	18.35	1678.54	573.33	
35	011102003002	地2: 800×800防滑地砖楼地面 800×800防滑地砖铺实拍平 30厚干硬性水泥砂浆 部位:教室、办公室、原有走廊	m ²	259.34	127.44	39.44	64.36	0.20	9.63	3.29	
	A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64m ² 以内(换:素水泥浆)	100m ²	2.5934	11882.09	3814.34	5825.39	13.42	930.15	317.70	
	A-10-23	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶(素水泥浆)	100m ²	-2.5934	272.04	141.16	62.40		34.30	11.72	
	A-10-19	楼地面砂浆找平层 每增减 1mm	100m ²	2.5934	1134.59	270.70	673.24	6.58	67.38	23.01	
36	011101001001	地5: 水泥砂浆楼地面 30厚M15或1:2水泥砂浆表面抹平 部位:梯间	m ²	18.48	36.72	15.04	13.57	0.13	3.69	1.26	
	A-10-24	整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.1848	3672.87	1504.09	1357.40	13.42	368.75	125.95	
37	011102003003	地6/楼3: 400×400防滑地砖楼地面 400×400防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆保护层 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚掺防水剂的防水砂浆,分层抹灰压实 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	58.53	253.72	72.99	133.78	0.46	19.03	6.51	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第7页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		20厚1:3水泥砂浆找平									
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m ² 以内(换:素水泥浆)	100m ²	0.5853	10129.29	3680.14	4395.26	13.42	897.54	306.57	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m ²	0.6620	2947.84	345.48	2220.77		102.95	35.24	
	A-8-98	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚(素水泥浆)	100m ²	0.6620	3547.10	1135.96	1644.45	13.88	342.65	117.28	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m ²	0.7898	2947.84	345.48	2220.77		102.95	35.24	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或基层上 20mm	100m ²	0.7187	3191.59	1203.27	1314.72	13.42	295.66	100.99	
38	011102003004	楼2: 400×400防滑地砖块楼地面 400×400防滑地砖铺实拍平 25厚水泥砂浆或1:3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 最薄处20厚水泥砂浆找坡找平层,内掺防水剂 部位: 现有走廊、新增走廊	m ²	54.11	174.96	52.68	89.11	0.27	13.75	4.70	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m ² 以内(换:素水泥浆)	100m ²	0.5411	10094.86	3680.14	4363.67	13.42	897.54	306.57	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m ²	0.7072	2947.84	345.48	2220.77		102.95	35.24	
	A-8-98	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚(素水泥浆)	100m ²	0.5411	3547.10	1135.96	1644.45	13.88	342.65	117.28	
39	011105003001	块料踢脚线 130mm高釉面砖,水泥浆擦缝 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶铺贴 刷素水泥浆一遍 20厚1:3水泥砂浆 部位: 办公室、协警室、活动室、阅览室、训诫室、梯间、外走廊	m ²	51.37	159.27	74.09	47.71	0.13	18.03	6.16	
	A-10-105换	踢脚线 陶瓷地面砖(换:素水泥浆)	100m	3.9515	2070.47	963.13	620.22	1.64	234.44	80.08	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11.		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
40	011201001001	内1:内砖墙面一般抹灰 5厚1:2水泥砂浆 10厚专用抹灰砂浆,分两次抹平 刷专用界面剂一遍 部位:除厕所外的改造房间	m ²	1147.97	48.57	18.97	19.20	0.15	4.65	1.59	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm[实际厚度=10]	100m ²	11.4797	3535.26	1579.93	1133.38	11.31	386.67	132.07	
	A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm	100m ²	11.4797	655.85	152.75	393.91	3.95	38.08	13.01	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m ²	11.4797	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	
41	桂011204007001	内3:800×400釉面砖 厕所墙面 800×400釉面砖,白水泥浆擦缝 3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 1.5厚聚合物水泥防水涂料 15厚1:3水泥砂浆 刷专用界面剂一遍	m ²	104.00	211.18	57.01	117.55	0.14	14.19	4.85	
	A-11-66换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积(≤0.64m ²) {换:素水泥浆}	100m ²	1.0400	13839.58	4979.41	6075.32	14.21	1213.45	414.47	
	A-8-86换	防水工程 高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m ²	1.0400	6613.35	557.28	5287.10		166.07	56.84	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m ²	1.0400	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	
42	011201001002	外2:外砖墙面一般抹灰 1.5厚 JS 聚合物水泥基防水涂料 6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层规格12×12×0.7热镀锌铁丝网(满铺) 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 刷专用界面剂一遍	m ²	428.77	116.30	45.69	45.16	0.15	11.70	4.00	
	A-8-90换	防水工程 高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m ²	4.2877	3344.52	603.56	2223.39		179.86	61.56	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼维修、围墙维修工程

第9页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=6]	100m²	4.2877	1135.40	409.29	463.85	3.42	122.99	42.10	
	A-11-23换	贴挂网 挂钢丝网	100m²	4.2877	543.82	165.60	279.34		40.24	13.74	
	A-11-12	一般抹灰 外墙 (15+5) mm	100m²	4.2877	6585.86	3378.74	1541.63	15.26	824.74	281.70	
	A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm	100m²	-4.2877	646.06	152.75	384.93	3.95	38.08	13.01	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m²	4.2877	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	
43	桂011201005001	贴挂网 挂铁丝网	m²	75.91	6.29	1.66	3.57		0.40	0.14	
	A-11-23换	贴挂网 挂铁丝网	100m²	0.7591	628.52	165.60	357.04		40.24	13.74	
	12.	天棚工程									
44	011301001001	顶1:天棚抹灰 5厚1:2水泥砂浆 5厚1:3水泥砂浆 部位:除厕所外其余房间	m²	710.50	32.71	16.84	7.59	0.07	4.11	1.40	
	A-12-9换	天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活 (10mm)	100m²	7.1050	3272.27	1684.12	759.08	7.43	411.05	140.40	
45	011301001002	顶2:天棚抹灰 5厚1:2水泥砂浆 6厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	79.64	37.35	19.14	8.50	0.07	4.89	1.67	
	A-12-9换	天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活 (10mm)[实际厚度=5]	100m²	0.7964	2600.77	1504.37	386.18	3.81	366.49	125.18	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=6]	100m²	0.7964	1135.40	409.29	463.85	3.42	122.99	42.10	
	13.	门窗工程									
46	桂010802006001	不锈钢格栅门 含制作、运输、安装、五金配件等	m²	3.30	597.02	51.72	478.80	0.26	12.63	4.32	
	A-13-13换	钢质防盗门安装	100m²	0.0330	59702.05	5171.71	47880.32	26.03	1263.05	431.41	
47	010802001001	成品不锈钢门 含制作、运输、安装、五金配件等	m²	46.60	629.01	51.72	508.15	0.26	12.63	4.31	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第10页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-13-13换	钢质防盗门安装	100m ²	0.4660	62900.43	5171.71	50814.62	26.03	1263.05	431.41	
48	010807001001	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m ² 壁1.4mm 内窗: 1.4mm普通铝材, 5+9+5中空玻璃	m ²	32.00	555.62	46.73	447.77		11.36	3.88	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.3200	48058.60	4673.44	37893.47		1135.65	387.90	
	B-	5+9+5中空玻璃价差	m ²	32.00	75.04		68.84				
49	010807001002	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m ² 壁1.8mm 外窗: 1.8mm普通铝材, 5+9+5中空玻璃	m ²	6.40	612.83	46.73	500.26		11.36	3.88	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.0640	53779.63	4673.44	43142.12		1135.65	387.90	
	B-	5+9+5中空玻璃价差	m ²	6.40	75.04		68.84				
50	010807001003	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m ² 壁1.4mm 内窗: 1.4mm普通铝材, 5mm普通玻璃	m ²	0.50	480.60	46.74	378.94		11.36	3.88	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.0050	48058.60	4673.44	37893.47		1135.65	387.90	
51	010807001004	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m ² 壁1.8mm 外窗: 1.8mm普通铝材, 5mm普通玻璃	m ²	3.00	537.80	46.73	431.42		11.36	3.88	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.0300	53779.63	4673.44	43142.12		1135.65	387.90	
52	010807001005	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗>2m ² 壁1.8mm 外窗: 1.8mm普通铝材, 5+9+5中空玻璃	m ²	21.60	584.23	46.73	474.02		11.36	3.88	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.2160	50919.12	4673.44	40517.80		1135.65	387.90	
	B-	5+9+5中空玻璃价差	m ²	21.60	75.04		68.84				
53	010807005001	外窗不锈钢防盗网 Φ12@110不锈钢实心立杆, □50×50×3@1000不锈钢方 管立杆 □50×50×3@600不锈钢方管横杆 含制作、运输、安装等全部工序	m ²	31.00	690.89	20.92	606.10		5.08	1.74	
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m ²	0.3100	69088.56	2091.86	60610.20		508.32	173.62	
54	010807005002	内窗不锈钢防盗网	m ²	32.50	166.13	20.92	124.67		5.08	1.74	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼维修、围墙维修工程

第11页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		Φ20×0.8@110不锈钢空心立杆, □50×50×3@1000不锈钢方管立杆 □50×50×3@600不锈钢方管横杆 含制作、运输、安装等全部工序									
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m²	0.3250	16612.69	2091.86	12467.20		508.32	173.62	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程									
55	011406003001	内墙满刮腻子 三道	m²	1223.35	24.14	14.70	2.66		3.57	1.22	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数=3]	100m²	12.2335	2414.60	1470.15	265.81		357.25	122.02	
56	011406003002	天棚满刮腻子	m²	790.14	26.87	16.58	2.66		4.03	1.38	
	A-14-235换	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍[实际遍数=3]	100m²	7.9014	2686.01	1657.93	265.81		402.88	137.61	
57	011407001001	外墙真石漆 底涂料一遍, 面层涂料两遍 含基层处理、底漆、面漆等全部工序	m²	428.77	45.57		41.81				
	B-	外墙真石漆	m²	428.77	45.57		41.81				
	15.	其他装饰工程									
58	011210005001	厕所成品隔断 做法不明确, 暂计	m²	32.88	239.48	28.36	182.11		6.89	2.35	
	A-11-222	浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断	100m²	0.3288	23949.47	2836.10	18211.32		689.17	235.40	
59	011505001001	大理石洗漱台 做法详图集15ZJ512-2/50页	m²	1.86	757.54	339.78	242.01	1.84	83.01	28.35	
	A-15-167	浴厕配件 石材洗漱台 (面积≤1m²)	10m²	0.186	7575.37	3397.77	2420.03	18.41	830.13	283.54	
60	010902008002	楼板开裂修补 水型聚氨酯灌浆液填缝 裂缝表面涂刷聚合物防水砂浆	m	20.00	23.90	5.34	14.45		1.59	0.55	
	A-8-109换	变形缝与止水带 嵌填缝 建筑油膏 平面	100m	0.2000	2277.58	493.34	1398.84		147.02	50.32	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=5]	100m²	0.0200	1135.40	409.29	463.85	3.42	122.99	42.10	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第12页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
61	010903004004	墙体开裂修补 水泥聚合灌浆液填缝 1:2水泥砂浆抹平封浆	m	36.60	28.26	16.09	3.97	0.01	4.37	1.49	
	A-8-112换	变形缝与止水带嵌填缝 沥青砂浆 立面(换:建筑胶素水泥浆)	100m	0.3660	1592.35	822.39	309.53		245.07	83.88	
	A-11-10换	找平层 零星项目 找平层(15mm厚)[实际厚度=5]	100m²	0.0732	6169.99	3934.95	437.74	3.81	957.12	326.92	
62	010904003001	梁露筋修复 10厚环氧树脂砂浆抹平 露筋除锈,刷界面剂一遍	m³	0.31	324.39	91.90	168.23	0.90	27.23	9.32	
	A-9-135换	防腐砂浆 环氧砂浆 厚度(5mm)[实际厚度=10](换:环氧树脂底料 1:1;0.07:0.15 换:环氧砂浆 1:0.07:0.5:2:4)	100m²	0.0031	30766.85	8413.19	16323.76	88.74	2533.58	867.20	
	A-12-4	天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 刷界面处理剂	100m²	0.0031	708.45	193.89	392.85		47.12	16.09	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0031	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
63	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m²	712.55	40.80	24.15	5.51	2.45	3.96	1.36	
	A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m²	7.1255	4080.38	2415.07	551.41	244.98	396.35	135.66	
64	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 按15m内使用120天计算,结算按合同约定或审定施工组织计算	m²	47477.88	0.14		0.13				
	A-16-6	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100m²·天	474.7788	14.56		13.36				
65	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m²	77.09	8.56	4.87	0.65	0.28	1.53	0.52	
	A-16-14	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m²	0.7709	855.88	486.84	65.09	27.53	153.28	52.47	
56	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 框架结构,泵送商品砼	m³	77.86	8.07	4.08	0.97	0.51	1.37	0.47	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-16-19换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	0.7786	805.80	407.76	96.73	51.20	136.77	46.81	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
67	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m³	4.76	33.68	13.61	11.83	0.01	4.06	1.39	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m³	0.0476	3367.52	1360.69	1182.85	1.18	405.84	138.91	
68	011702001002	带形基础 胶合板模板钢支撑	m³	28.92	60.21	32.24	9.32	0.56	9.77	3.35	
	A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m³	0.2892	6020.70	3223.94	931.91	55.82	977.37	334.54	
69	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m³	64.70	71.31	38.75	9.93	0.89	11.81	4.04	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m³	0.6470	7131.48	3875.00	992.83	89.15	1181.32	404.34	
70	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m³	23.88	77.88	41.63	12.66	0.37	12.51	4.28	
	A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m³	0.2388	7788.92	4162.85	1266.40	36.72	1251.47	428.36	
71	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m³	41.74	64.40	32.24	12.95	0.71	9.82	3.36	
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m³	0.4174	6439.12	3223.93	1295.06	70.63	981.78	336.05	
72	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m³	59.68	61.63	33.38	8.19	1.16	10.29	3.52	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m³	0.5968	6164.79	3338.36	819.33	116.24	1029.47	352.37	
73	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m³	44.69	100.21	50.08	14.76	5.05	16.43	5.62	
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m³	0.4469	10020.34	5007.54	1475.77	504.75	1642.66	562.25	
74	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m³	147.20	75.40	38.81	12.79	1.46	12.00	4.11	
	A-5-214	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m³	1.4720	7539.82	3881.29	1278.61	146.32	1200.23	410.82	
75	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	40.85	48.09	26.80	5.78	0.59	8.16	2.79	
	A-5-239	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.4085	4809.90	2679.88	578.40	58.94	816.17	279.36	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	011703	垂直运输									
76	011703001001	建筑物垂直运输 框架结构,檐口7.25m	m²	77.86	280.53	141.28	24.36	68.07	15.70	7.96	
	A-17-1	卷扬机 檐口高度 (40m以内)	台·月	2	10920.98	5500.00	948.30	2650.00	611.25	309.70	
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
77	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m³以内)	台次	1	1534.74	112.18	110.19	1014.41	127.30	43.94	
	A-21-35	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m³以内)	台次	1	1534.74	112.18	110.19	1014.41	127.30	43.94	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
78	桂011708002001	混凝土泵送	m³	42.60	22.54	3.78	7.40	7.75	1.30	0.45	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 (预拌普通混凝土 C15) (泵车60M)	100m³	0.0419	2197.46	377.86	687.35	775.50	130.33	44.98	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 (预拌普通混凝土 C30) (泵车60M)	100m³	0.3687	2260.97	377.86	745.61	775.50	130.33	44.98	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 (预拌细石混凝土 C20) (泵车60M)	100m³	0.0154	2260.94	377.86	745.59	775.50	130.33	44.98	
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-拆除											
		分部分项工程									
1.		第一章人工拆除工程									
79	011602001001	开凿门洞及过梁	m³	3.42	113.08	90.84			9.63	3.27	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m³	0.342	1130.78	908.42			96.29	32.70	
80	011604002001	内墙:立面抹灰及涂料层拆除	m²	1130.44	11.67	9.38			0.99	0.34	
	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆	100m²	11.3044	1167.27	937.73			99.40	33.76	
81	011604002002	外墙:立面抹灰及涂料层拆除	m²	246.31	11.67	9.38			0.99	0.34	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆	100m ²	2.4631	1167.27	937.73			99.40	33.76	
82	011604003001	天棚抹灰及涂料面拆除	m ²	580.01	13.78	11.07			1.17	0.40	
	AC-1-119	拆除天棚 铲除砂浆	100m ²	5.8001	1377.61	1106.71			117.31	39.84	
83	011610002001	金属门窗拆除	m ²	122.40	36.47	29.30			3.11	1.05	
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m ²	12.240	364.77	293.04			31.06	10.55	
84	011607001001	屋面防水隔热层拆除	m ²	266.75	9.72	7.81			0.83	0.28	
	AC-1-58	拆除屋面 屋面保温层 加气混凝土	100m ²	2.6675	972.72	781.44			82.83	28.13	
85	011605001001	楼地面面层拆除	m ²	370.09	34.90	28.04			2.97	1.01	
	AC-1-79	拆除楼地面面层 面砖	100m ²	3.7009	3490.87	2804.40			297.27	100.96	
86	010103002001	余渣弃置 1.运距:3km	m ³	58.99	16.84	0.98		12.55	1.43	0.49	
	AC-4-7	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2m ³) 1km以内	100m ³	0.5899	1175.89	97.68		846.98	100.13	34.01	
	AC-4-10	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t	100m ³	0.5899	507.58			407.77	43.22	14.68	
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-电气工程											
		分部分项工程									
4.		B4 电气设备安装工程									
87	030404017001	一层配电箱AL1(箱门带锁) 1.安装方式:距地1.5m安装 2.箱内元件详系统图	台	1	1480.01	187.98	1049.05	24.96	68.14	27.68	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1480.01	187.98	1049.05	24.96	68.14	27.68	
88	030404017002	二层配电箱AL2(箱门带锁) 1.安装方式:距地1.5m安装 2.箱内元件详系统图	台	1	1513.60	187.98	1079.86	24.96	68.14	27.68	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1513.60	187.98	1079.86	24.96	68.14	27.68	
89	030404017003	A型应急照明配电箱 1. 安装方式:距地1.5m安装 2. 箱内元件详系统图	台	1	1080.43	147.11	750.65	18.80	53.09	21.57	
	B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1080.43	147.11	750.65	18.80	53.09	21.57	
90	030412001001	单管LED灯(塑料灯管) 1. 安装方式:距地3.0m吊装 2. 型号: T8, 1x36W	套	6	79.05	21.41	41.17	0.21	6.92	2.81	
	B4-1802	荧光灯具安装 吊链式、吊管式 单管	10套	0.6	790.56	214.13	411.68	2.14	69.21	28.12	
91	030412001002	双管LED灯(塑料灯管) 1. 安装方式:距地3.0m吊装 2. 型号: T8, 2x28W	套	66	101.71	25.99	55.31	0.21	8.39	3.41	
	B4-1803	荧光灯具安装 吊链式、吊管式 双管	10套	6.6	1017.01	259.90	553.08	2.14	83.85	34.07	
92	030412001003	塑料灯罩LED灯 1. 安装方式:吸顶 2. 型号: 18W	套	21	99.70	23.70	56.80	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	2.1	997.10	237.01	568.00	2.14	76.53	31.09	
93	030412001004	卫生间LED灯(防水) 1. 安装方式:吸顶 2. 型号: 18W	套	8	115.33	23.70	71.14	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	0.8	1153.43	237.01	711.42	2.14	76.53	31.09	
94	030412001005	自带电源的应急照明灯 1. 安装方式:距地3.0米安装 2. 型号: 2x3W, 应急时间不小于60min	套	14	110.39	22.39	68.63	0.13	7.20	2.93	
	B4-1760	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	1.4	1103.86	223.85	686.28	1.28	72.04	29.27	
95	030404033001	摇头风扇(塑料外壳, 塑料扇叶) 1. 安装方式:吸顶安装, 含调速开关 2. 型号: 75W	台	27	288.15	35.14	213.41		11.24	4.57	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第17页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-0419	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 吊风扇	台	27	288.15	35.14	213.41		11.24	4.57	
96	030404033002	卫生间排气扇	台	4	167.50	49.85	80.76	0.43	16.09	6.54	
	B4-0421	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 墙上	台	4	167.50	49.85	80.76	0.43	16.09	6.54	
97	030404034001	单联单控开关 1. 安装方式:距地1.4暗装 2. 型号: 250V 10A, 安全型	套	3	27.64	12.22	7.64		3.91	1.59	
	B4-1956	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 单联	10套	0.3	276.53	122.23	76.47		39.11	15.89	
98	030404034002	双联单控开关 1. 安装方式:距地1.4暗装 2. 型号: 250V 10A, 安全型	套	1	30.91	12.60	10.09		4.03	1.64	
	B4-1957	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 双联	10套	0.1	309.05	125.95	100.91		40.30	16.37	
99	030404034003	三联单控开关 1. 安装方式:距地1.4暗装 2. 型号: 250V 10A, 安全型	套	14	35.85	12.97	14.08		4.15	1.69	
	B4-1958	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 三联	10套	1.4	358.38	129.68	140.75		41.50	16.86	
100	030404034004	四联单控开关 1. 安装方式:距地1.4暗装 2. 型号: 250V 10A, 安全型	套	3	43.77	13.44	20.67		4.30	1.75	
	B4-1959	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 四联	10套	0.3	437.71	134.40	206.69		43.01	17.47	
101	030404035001	暗装单相五孔插座 1. 安装方式:距地0.3暗装 2. 型号: 250V 10A, 安全型	套	120	36.68	14.57	12.53		4.66	1.89	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相 暗插座10A 5孔	10套	12.0	366.80	145.66	125.30		46.61	18.94	
102	030404035002	挂式空调插座 1. 安装方式:距地2.5暗装 2. 型号: 250V 16A	套	4	43.35	18.33	13.19		5.87	2.38	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第18页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
103	B4-1985	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔	10套	0.4	433.32	183.25	131.83		58.64	23.82	
	030404035003	柜式空调插座 1. 安装方式:距地0.3暗装 2. 型号: 250V 16A	套	12	43.34	18.33	13.19		5.86	2.38	
104	B4-1985	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔	10套	1.2	433.32	183.25	131.83		58.64	23.82	
	030411003001	强电金属桥架100x100 1. 规格100*100	m	3.68	81.91	15.61	51.59	0.64	5.20	2.11	
105	B4-0829	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤200mm)	10m	0.368	819.24	156.10	515.90	6.45	52.02	21.13	
	030411003002	强电金属桥架100x50 1. 规格100*50, 梁底安装	m	75.27	72.02	15.61	42.50	0.65	5.20	2.11	
106	B4-0829	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤200mm)	10m	7.527	720.16	156.10	425.00	6.45	52.02	21.13	
	030413001001	桥架支撑架 1. 含桥架支撑架制作安装40*4角钢 2. 含除锈、刷两遍调和漆,两遍红丹防锈漆	kg	160.68	24.18	8.52	8.60	0.99	2.91	1.16	
	B4-2011	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	1.6068	2070.93	702.87	806.35	51.33	241.34	98.05	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	1.6068	71.40	36.78	3.40	9.56	11.59	4.17	
	B11-0117	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	1.6068	74.72	27.97	18.26	9.56	9.38	3.38	
	B11-0118	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	1.6068	71.24	27.97	15.07	9.56	9.38	3.38	
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1.6068	65.72	28.88	8.78	9.56	9.61	3.46	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	1.6068	63.20	27.97	7.69	9.56	9.38	3.38	
107	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20	m	422.35	12.51	6.40	2.20		2.05	0.83	
	B4-1454	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外 径(≤20mm)	100m	4.2235	1251.98	640.03	220.57		204.81	83.20	
108	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙明配 刚性阻燃管PC20	m	495.28	16.32	7.49	3.95	0.11	2.43	0.99	
	B4-1447	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤ 20mm)	100m	4.9528	1632.75	749.09	395.67	11.10	243.26	98.82	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第19页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
109	030411001003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配SC20	m	69.99	21.99	7.62	9.03	0.06	2.46	1.00	
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	0.6999	2199.40	762.35	903.10	6.41	246.00	99.94	
110	030411001004	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配SC20	m	42.48	29.08	11.31	10.10	0.12	3.66	1.49	
	B4-1370	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	0.4248	2907.56	1130.95	1010.27	11.96	365.73	148.58	
111	030411001005	镀锌钢管埋地敷设SC65	m	50.00	48.32	9.17	30.48	0.38	3.06	1.24	
	B4-0771	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)	100m	0.5000	4832.01	917.00	3048.00	38.20	305.66	124.18	
112	030413002001	凿槽及恢复DN20以内	m	199.90	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	19.990	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	19.990	62.02	25.43	18.88	0.79	8.39	3.41	
113	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-1KV-4*25+1*16	m	50.00	167.73	6.67	143.67	0.37	2.25	0.92	
	B4-0917换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤35mm²)	100m	0.5000	16773.07	667.00	14367.10	37.17	225.33	91.54	
114	030408006001	电力电缆头WDZ-YJY-1KV-4*25+1*16	个	2	243.56	84.99	96.53	2.54	28.01	11.38	
	B4-1026换	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式 终端头 截面(≤35mm²)	个	2	243.56	84.99	96.53	2.54	28.01	11.38	
115	030411004001	桥架内配线 WDZ-BYJ10	m	16.49	16.98	1.36	13.61		0.43	0.18	
	B4-1544	线槽配线 动力线路 导线截面(≤10mm²)	100m单 线	0.1649	1697.39	135.67	1360.52		43.41	17.64	
116	030411004002	桥架内配线 WDZ-BYJ4	m	873.99	7.53	1.12	5.28		0.36	0.15	
	B4-1542	线槽配线 动力线路 导线截面(≤4mm²)	100m单 线	8.7399	752.14	111.61	528.20		35.72	14.51	
117	030411004003	桥架内配线 WDZ-BYJ2.5	m	470.52	4.84	1.02	2.97		0.32	0.13	

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-1541	线槽配线 动力线路 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单 线	4.7052	483.83	101.53	296.66		32.49	13.20	
118	030411004004	桥架内配线 WDZN-BYJ2.5	m	3.76	5.06	1.02	3.17		0.32	0.13	
	B4-1541	线槽配线 动力线路 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单 线	0.0376	506.07	101.53	317.06		32.49	13.20	
119	030411004005	桥架内配线 WDZ-BYJ4	m	1379.71	6.99	0.75	5.32		0.24	0.10	
	B4-1497	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 ($\leq 4\text{mm}^2$)	100m单 线	13.7971	699.24	75.37	532.21		24.12	9.80	
120	030411004006	桥架内配线 WDZ-BYJ2.5	m	2001.30	4.74	0.71	3.32		0.23	0.09	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单 线	20.0130	473.66	70.83	331.84		22.67	9.21	
121	030411004007	桥架内配线 WDZN-BYJ2.5	m	361.42	4.98	0.71	3.54		0.23	0.09	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单 线	3.6142	497.20	70.83	353.44		22.67	9.21	
122	桂030414020001	照明通电试运行	m ²	727.61	0.48	0.08	0.04	0.19	0.09	0.04	
	B4-2168	照明通电试运行 民用照明通电试运行	100m ²	7.2761	48.25	8.41	4.41	19.08	8.80	3.57	
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-给排水工程											
		分部分项工程									
9.		B9 给排水、燃气工程									
123	031001007001	室外埋地钢丝网骨架PE管及管件安装 DN50, 1.0Mpa 1. 连接形式: 电熔连接 2. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	30.00	81.37	20.00	44.66	0.68	6.62	2.69	
	B9-0141换	塑料管安装 塑料给水管 (电熔连接) 安装 公称外径 (63mm以内)	10m	3.000	813.58	199.96	446.60	6.80	66.16	26.88	
124	031001006001	PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 PN=1.0Mpa 1. 安装部位: 室内给水支管 2. 连接形式: 热熔连接	m	7.89	67.66	21.57	30.53	0.18	6.96	2.83	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第21页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		3.含管道消毒、冲洗、水压试验									
	B9-0128	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (50mm以内)	10m	0.789	676.43	215.67	305.25	1.80	69.59	28.27	
125	031001006002	PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa 1.安装部位:室内给水管 2.连接形式:热熔连接 3.含管道消毒、冲洗、水压试验	m	37.20	43.23	18.34	12.88	0.13	5.91	2.40	
	B9-0127	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (40mm以内)	10m	3.720	432.41	183.44	128.78	1.34	59.13	24.02	
126	031001006003	PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa 1.安装部位:室内给水管 2.连接形式:热熔连接 3.含管道消毒、冲洗、水压试验	m	28.15	39.52	18.34	9.47	0.14	5.91	2.40	
	B9-0126	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (32mm以内)	10m	2.815	395.32	183.44	94.72	1.36	59.14	24.02	
127	031001006004	PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 PN=1.0MPa 1.安装部位:室内给水管 2.连接形式:热熔连接	m	8.00	39.48	16.19	12.54	0.14	5.23	2.12	
	B9-0125	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (25mm以内)	10m	0.800	394.78	161.91	125.41	1.38	52.25	21.23	
128	031001006005	PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 PN=1.0MPa 1.安装部位:室内给水管 2.连接形式:热熔连接 3.含管道消毒、冲洗、水压试验	m	8.00	39.24	16.19	12.39	0.09	5.21	2.12	
	B9-0124	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (20mm以内)	10m	0.800	392.44	161.91	123.91	0.94	52.11	21.17	
129	031001006006	PVC-U塑料排水管及管件安装DN100 1.安装方式:粘接连接 2.含管道灌水试验、通球试验	m	62.46	69.01	28.64	21.71	0.05	9.18	3.73	
	B9-0173	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (110mm以内)	10m	6.246	690.06	286.41	217.07	0.49	91.81	37.30	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第22页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
130	031002003001	刚性防水套管DN100	个	2	392.69	158.99	95.13	23.86	58.51	23.77	
	B9-0293	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内)	个	2	252.72	93.69	65.58	20.98	36.69	14.91	
	B9-0310	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(100mm以内)	个	2	139.97	65.30	29.55	2.88	21.82	8.86	
131	031002003002	过楼板钢板套管制作、安装 DN50	个	3	82.15	38.96	16.78	1.45	12.93	5.25	
	B9-0320	套管 过楼板钢板套管制作、安装 公称直径(50mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	3	82.15	38.96	16.78	1.45	12.93	5.25	
132	031002003003	埋设DN75排水管道 管段出外墙面100mm	个	9	49.15	25.68	7.78	0.05	8.23	3.35	
	B9-0172	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(75mm以内)	10m	0.900	491.54	256.81	77.85	0.50	82.34	33.45	
133	031002003004	埋设DN50排水管道 管段出外墙面100mm	个	7	35.91	18.90	5.47	0.05	6.06	2.46	
	B9-0171	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(50mm以内)	10m	0.700	359.11	188.98	54.68	0.52	60.64	24.64	
134	031003001001	截止阀 DN40 1.连接方式: 螺纹连接	个	1	108.65	23.43	65.70		7.50	3.05	
	B9-0383	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(40mm以内)	个	1	108.65	23.43	65.70		7.50	3.05	
135	031003001002	截止阀 DN25 1.连接方式: 螺纹连接	个	6	64.03	11.26	42.42		3.60	1.46	
	B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	6	64.03	11.26	42.42		3.60	1.46	
136	031003001003	自动排气阀 DN20 1.连接方式: 螺纹连接	个	3	118.43	29.96	65.20		9.59	3.90	
	B9-0389	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(20mm以内)	个	3	63.13	20.61	28.03		6.60	2.68	
	B9-0380	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内)	个	3	55.30	9.35	37.17		2.99	1.22	
137	031003013001	旋翼式冷水表 DN40 1.连接方式: 螺纹连接	组	1	426.34	127.22	206.67		40.71	16.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第23页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		2.含表前阀									
	B9-0567	水表安装 螺纹水表 公称直径(40mm以内)	组	1	426.34	127.22	206.67		40.71	16.54	
138	桂031004021001	地漏 de50	个	8	75.00	33.60	20.09		10.75	4.37	
	B9-0647	给排水附件安装 地漏安装 公称直径(50mm)以内 (水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	0.8	749.97	336.00	200.85		107.52	43.68	
139	桂031004022001	清扫口 DN100	个	2	18.55	8.81	4.24		2.82	1.15	
	B9-0665	给排水附件安装 地面扫除口安装 公称直径 (100mm)以内	10个	0.2	185.37	88.09	42.33		28.19	11.45	
140	040502010001	轻便消防水龙箱 附件:消防水龙卷盘、消防水龙、直流喷雾喷枪、快速 接口、快速接头、阀门、管套 尺寸:1200*550*160 详15S202-53	个	2	1700.11	208.86	1256.09	0.55	67.01	27.22	
	B9-0914	室内消火栓安装 室内消火栓安装(暗装) 公称直径(65mm 以内) 单栓	套	2	1700.11	208.86	1256.09	0.55	67.01	27.22	
141	030901013001	手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) MF/ABC4 1.规格、型号:灭火器级别2A/具 2.安装方式:放置式	具	4	125.02	14.39	93.83		4.61	1.87	
	B9-0930	灭火器具安装 放置式	10具	0.400	806.50	54.49	660.90		17.44	7.08	
	B9-0936	灭火器具安装 灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内	10个	0.2	887.29	178.80	554.77		57.22	23.24	
142	桂030413013001	人工挖沟槽土 1.土壤类别:三类土	m³	13.37	85.50	54.10			17.31	7.03	
	B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人 工挖沟槽 一般土	10m³	1.337	854.99	540.96			173.11	70.32	
143	桂030413014001	土方(砂)回填 1.回填材料:土	m³	13.37	16.05	8.67	0.16	1.37	3.21	1.31	
	B4-2083	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人 工回填沟槽 土方	10m³	1.337	160.56	86.72	1.62	13.75	32.15	13.06	

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-土建											
		分部分项工程									
1.		土（石）方工程									
144	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5米以内	m³	27.33	51.43	40.90		0.05	4.63	1.60	
	A-1-10	人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内	100m³	0.2733	5142.26	4090.29		4.91	462.76	159.71	
145	010103001001	原土回填方	m³	11.04	27.31	19.14		2.61	2.46	0.85	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100m³	0.1104	2730.37	1913.90		260.52	245.71	84.80	
146	010103002001	余土弃置 1.运距：3KM	m³	16.29	44.44	11.84		23.55	4.00	1.38	
	A-1-108换	人工装、自卸汽车运土方 运距1km以内 3.5t自卸汽车 [实际运距=3]	100m³	0.1626	4452.48	1186.47		2359.40	400.68	138.29	
147	桂010104002001	基础钎插 条基每隔2米布置一个孔	孔	19.00	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	
	A-1-179	其他工程 机械基底钎探 深度 5m以内	孔	19.00	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	
4.		砌筑工程									
148	010401004001	MU15烧结页岩多孔砖墙 180mm 1.砂浆种类、强度等级：M10水泥砂浆 2.部位：首层承重墙体	m³	17.11	666.09	195.80	335.50	1.05	58.66	20.08	
	A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm)	10m³	1.711	6660.85	1958.00	3355.03	10.46	586.60	200.78	
149	010401004002	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm 1.砂浆种类、强度等级：M7.5混合砂浆 2.部位：加建承重墙体	m³	53.67	663.41	195.80	333.04	1.05	58.66	20.08	
	A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm)	10m³	5.367	6634.00	1958.00	3330.40	10.46	586.60	200.78	
150	010401004003	MU10烧结页岩多孔砖墙 115mm 1.砂浆种类、强度等级：M7.5混合砂浆	m³	1.67	778.32	242.00	373.83	1.02	72.42	24.79	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-4-10换	2. 部位: 非承重墙体 混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(115mm)	10m³	0.167	7783.35	2420.00	3738.32	10.26	724.22	247.89	
151	010401004004	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm 1. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 2. 部位: 非承重矮墙	m³	8.70	660.72	195.80	330.58	1.05	58.66	20.08	
	A-4-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm)	10m³	0.870	6607.15	1958.00	3305.77	10.46	586.60	200.78	
152	010404001001	C10轻骨料砼 垫层 部位: 学生宿舍、外走廊地面、楼梯间、卫生间楼面	m³	42.82	571.48	88.10	407.47		21.41	7.31	
	A-10-16换	垫层 陶粒混凝土(换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC10)	10m³	4.282	5714.75	880.96	4074.74		214.07	73.12	
153	010401014001	砖地沟、明沟 做法详见11ZJ901-1/7页、A/8页 盖板厚度为50mm	m	24.20	108.73	34.43	51.37	0.15	10.22	3.58	
	A-4-46换	砖砌明沟 多孔砖115mm壁厚 内空260×120mm(换:预拌普通混凝土 C20[商品砼])	100m	0.2420	9056.10	3108.54	3936.23	14.40	930.64	318.54	
	A-5-429	装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装	10m³	0.039	9846.26	940.03	7452.41	5.46	436.82	198.55	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m³	0.0107	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程									
154	010501001001	C20非泵送商品砼 地面垫层	m³	2.69	611.12	115.31	408.37	0.87	26.89	9.22	
	A-5-3换	混凝土垫层(换:预拌普通混凝土 C20[商品砼])	10m³	0.269	5586.49	735.20	4083.69	8.75	221.70	75.88	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m³	0.0272	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
155	010501001002	C15泵送商品砼 基础垫层	m³	4.66	547.96	73.52	398.56	0.88	22.17	7.59	
	A-5-3换	混凝土垫层(换:预拌普通混凝土 C15)	10m³	0.466	5479.59	735.20	3985.62	8.75	221.70	75.88	
156	010501002001	C30泵送商品砼 带形基础	m³	11.63	539.87	40.05	438.05	0.84	12.18	4.17	
	A-5-5换	带形基础 混凝土(换:预拌普通混凝土 C30)	10m³	1.163	5398.65	400.47	4380.49	8.39	121.84	41.70	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第26页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
157	010502002001	C25非泵送商品砼 构造柱	m ³	8.38	665.53	143.38	418.37	1.35	35.36	12.12	
	A-5-20换	混凝土柱 构造柱[换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]]	10m ³	0.838	6128.32	1014.07	4183.69	13.52	306.22	104.81	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.0851	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
158	010503004001	C25非泵送商品砼 圈梁	m ³	16.76	656.85	137.82	418.89	0.84	33.56	11.50	
	A-5-24换	混凝土 圈梁[换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]]	10m ³	1.676	6041.84	958.77	4188.95	8.39	288.21	98.65	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.1701	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
159	010503005001	C25非泵送商品砼 过梁	m ³	1.35	688.88	156.99	420.71	1.36	39.43	13.51	
	A-5-25换	混凝土 过梁[换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]]	10m ³	0.135	6362.26	1150.52	4207.13	13.63	346.92	118.74	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.0137	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
160	010505001001	C30泵送商品砼 有梁板	m ³	27.52	537.81	37.20	439.38	1.39	11.50	3.93	
	A-5-30换	混凝土 有梁板[换:预拌普通混凝土 C30]	10m ³	2.752	5378.03	371.97	4393.83	13.85	114.97	39.35	
161	010507005001	C25非泵送商品砼 扶手、压顶	m ³	2.01	802.91	231.07	423.52		61.10	20.93	
	A-5-52换	混凝土 压顶、扶手[换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]]	10m ³	0.201	7502.45	1891.29	4235.18		563.60	192.91	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.0204	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
162	010507004001	C20非泵送商品砼 台阶 25厚1:3水泥砂浆抹面 素水泥砂浆一遍 80厚C20非泵送商品砼 300厚3:7灰土	m ³	0.26	1972.70	544.00	1080.69	6.12	133.42	45.62	
	A-10-121换	台阶装饰 水泥砂浆台阶 20mm[实际厚度=25](换:素水泥浆)	100m ³	0.0168	8089.65	3663.44	2531.10	24.80	896.24	306.12	
	A-5-56换	混凝土 台阶[换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]]	10m ³	0.026	5901.48	909.75	4110.03	21.80	277.60	95.02	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.0026	5189.48	4132.80			467.01	161.18	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第27页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-10-1	垫层 灰土 3 : 7	10m³	0.050	4201.12	909.75	2631.99	12.00	223.99	76.51	
163	桂010507011001	钢筋混凝土污水检查井 径Φ1000 做法详图集06MS201-3	座	3	4783.30	1748.10	2036.05	25.88	431.08	147.24	
	C5-0664换	混凝土圆形污水检查井 井径(mm), 适用管径(mm), 井深(m以内) 1000 200-600 2.75(换:预拌普通混凝土 C10[商品砼] 换:预拌普通混凝土 C25[商品砼] 换:预拌 普通混凝土 C30[商品砼])	座	3	4783.30	1748.10	2036.05	25.88	431.08	147.24	
164	桂010507011002	钢筋混凝土化粪池 G2-4SQF 做法详图集06MS201-3	座	1	25998.97	8903.70	9679.47	1400.91	2881.55	986.64	
	A-5-155换	混凝土标准化粪池(国家标准图集22s702)无地下水 顶 面可过汽车有覆土G2-4QF 4m³(换:预拌普通混凝土 C20[商品砼] 换:预拌普通混凝土 C30[商品砼] 换:预拌 防水混凝土 C30 P8以内[商品砼])	座	1	24714.55	7880.82	9679.47	1400.91	2765.96	946.74	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m³	0.0825	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m³	0.0825	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m³	0.0825	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
165	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.179	5456.20	1012.29	3561.84	19.05	307.32	105.20	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.179	5456.21	1012.27	3561.82	19.07	307.34	105.20	
166	010515001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	0.030	5114.66	767.00	3537.33	58.00	246.00	84.00	
	A-5-290	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以上	t	0.030	5114.68	766.96	3537.33	58.07	245.86	84.15	
167	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB335 Φ12-Φ16	t	0.378	4711.54	807.33	3101.32	64.95	259.95	88.97	
	A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB335 Φ12-Φ16	t	0.378	4711.53	807.33	3101.32	64.94	259.94	88.97	
168	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	3.270	5524.85	1065.55	3543.72	23.70	324.60	111.10	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	3.270	5524.85	1065.55	3543.72	23.70	324.60	111.10	
169	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ12-Φ16	t	3.327	4880.10	807.33	3255.98	64.94	259.94	88.97	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠12-￠16	t	3.327	4880.10	807.33	3255.98	64.94	259.94	88.97	
170	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠18-￠25	t	0.132	4850.45	807.35	3228.79	64.92	259.92	88.94	
	A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠18-￠25	t	0.132	4850.45	807.33	3228.77	64.94	259.94	88.97	
171	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.374	9035.64	3327.99	3604.65	18.37	997.22	341.34	
	A-5-355	砌体加固钢筋	t	0.374	9035.62	3327.99	3604.64	18.38	997.22	341.33	
172	桂010516004001	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤Φ18	个	12	4.46	1.76	0.13	1.07	0.84	0.29	
	A-5-346	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤Φ18	10个	1.2	44.59	17.63	1.29	10.67	8.43	2.89	
173	010516003001	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤Φ32	个	8	17.42	6.96	4.98	0.90	2.34	0.80	
	A-5-349	钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤Φ32	10个	0.8	174.16	69.55	49.79	9.02	23.41	8.01	
	13.	门窗工程									
174	010802001001	成品不锈钢门 含制作、运输、安装、五金配件等	m²	47.84	629.01	51.72	508.15	0.26	12.63	4.31	
	A-13-13换	钢质防盗门安装	100m²	0.4784	62900.43	5171.71	50814.62	26.03	1263.05	431.41	
175	010807001001	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m² 壁厚1.4mm 内窗:1.4mm普通铝材,5+9+5中空玻璃	m²	22.40	612.84	46.73	500.26		11.36	3.88	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m²	0.2240	53779.63	4673.44	43142.12		1135.65	387.90	
	B-	5+9+5中空玻璃价差	m²	22.40	75.04		68.84				
176	010807001002	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗>2m² 壁厚1.8mm 外窗:1.8mm普通铝材,5+9+5中空玻璃	m²	16.80	584.23	46.73	474.02		11.36	3.88	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m²	0.1680	50919.12	4673.44	40517.80		1135.65	387.90	
	B-	5+9+5中空玻璃价差	m²	16.80	75.04		68.84				
177	010807005001	外窗不锈钢防盗网 Φ12@110不锈钢实心立杆,□50×50×3@1000不锈钢方管立杆	m²	19.60	690.89	20.92	606.10		5.08	1.74	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第29页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
		□50×50×3@600不锈钢方管横杆含制作、运输、安装等全部工序								
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m ²	0.1960	69088.56	2091.86	60610.20		508.32	173.62
178	010807005002	内窗不锈钢防盗网 Φ20×0.8@110不锈钢空心立杆, □50×50×3@1000不锈钢方管立杆 □50×50×3@600不锈钢方管横杆 含制作、运输、安装等全部工序	m ²	22.40	166.13	20.92	124.67		5.08	1.74
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m ²	0.2240	16612.69	2091.86	12467.20		508.32	173.62
179	010807005003	走廊栏杆不锈钢防盗网 Φ20×0.8@110不锈钢空心立杆, □50×50×3@1000不锈钢方管立杆 □50×50×3@600不锈钢方管横杆 含制作、运输、安装等全部工序	m ²	88.68	166.13	20.92	124.67		5.08	1.74
	A-13-56换	不锈钢防盗格 栅安装	100m ²	0.8868	16612.69	2091.86	12467.20		508.32	173.62
	8.	屋面及防水工程								
180	010902001001	屋1: 屋面卷材防水 50厚C25细石混凝土表面(内配钢筋双向Φ4@100), 3*3m分仓缝 干铺聚酯无纺布一层 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 10厚1:2.5水泥砂浆找平 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚合成高分子防水涂料 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	212.59	227.28	57.81	129.76	0.30	15.38	5.26
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=50]{换:预拌细石混凝土 C25}	100m ²	1.9654	4802.77	1643.06	2227.52		399.26	136.37
	A-5-322	楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安间距(10x10cm)	100m ²	1.9654	2011.94	679.73	877.66	11.81	206.08	70.54
	A-8-21换	屋面工程 种植屋面 种植屋面排水 土工布过滤层	100m ²	2.1259	989.44	164.76	677.07		49.10	16.81

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青青自粘卷材 自粘法一层 平面	100m²	2.1259	3786.93	574.34	2670.18		171.15	58.58	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=10]	100m²	1.9654	2091.43	932.57	673.08	6.84	228.28	77.97	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青青自粘卷材 自粘法一层 平面	100m²	2.1259	3786.93	574.34	2670.18		171.15	58.58	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	2.1259	2947.84	345.48	2220.77		102.95	35.24	
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	1.9654	3226.02	1203.27	1346.31	13.42	295.66	100.99	
181	010904004001	楼板开裂修复 水泥基渗透结晶型防水涂料基层, 聚合物水泥抹压	m	4.10	2.23	0.45	1.42		0.13	0.05	
	A-8-89	防水工程 高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面	100m²	0.0041	2021.02	309.51	1420.84		92.23	31.57	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=1]	100m²	0.0041	207.69	136.43	-0.37	-0.07	40.64	13.91	
182	010904003001	楼板露筋修复 黏贴两层0.167mm厚碳纤维布 300g/m² 10厚环氧树脂砂浆抹平 露筋除锈, 刷界面剂一遍	m²	0.90	415.86	101.94	238.16	0.89	30.21	10.33	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青青自粘卷材 自粘法一层 平面 [实际层数=2]	100m²	0.0090	9151.91	1001.73	6993.82		298.52	102.18	
	A-9-135换	防腐砂浆 环氧砂浆 厚度(5mm) (环氧砂浆 1:0.07; 0.5:2:4)[实际厚度=10]	100m²	0.0090	30766.85	8413.19	16323.76	88.74	2533.58	867.20	
	A-12-4	天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 刷界面处理剂	100m²	0.0090	708.45	193.89	392.85		47.12	16.09	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0090	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	
183	010904003002	梁露筋修复 10厚环氧树脂砂浆抹平 露筋除锈, 刷界面剂一遍	m²	0.18	90.06	25.56	46.72	0.22	7.56	2.56	
	A-9-135换	防腐砂浆 环氧砂浆 厚度(5mm) (环氧砂浆 1:0.07; 0.5:2:4)[实际厚度=10]	100m²	0.0005	30766.85	8413.19	16323.76	88.74	2533.58	867.20	
	A-12-4	天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 刷界面处理剂	100m²	0.0005	708.45	193.89	392.85		47.12	16.09	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0005	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	
184	010903004001	墙体开裂修复 水泥聚合灌浆液填缝 1:2水泥砂浆抹平封浆	m	10.20	28.26	16.09	3.97	0.01	4.37	1.49	
	A-8-112换	变形缝与止水带 嵌填缝 沥青砂浆 立面(换:建筑胶素水泥浆)	100m	0.1020	1592.35	822.39	309.53		245.07	83.88	
	A-11-10换	找平层 零星项目 找平层 (15mm厚) [实际厚度=5]	100m²	0.0204	6169.99	3934.95	437.74	3.81	957.12	326.92	
10.		楼地面装饰工程									
		800×800防滑地砖铺实拍平									
		30厚干硬性水泥砂浆									
		素水泥浆一遍									
		部位:首层宿舍、走廊、梯间,2层宿舍									
186	011102003002	地3/楼2:400×400防滑地砖楼地面 400×400防滑地砖铺实拍平铺实拍平 25厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料 最薄处20厚水泥砂浆找坡层抹平(内掺防水剂) 素水泥浆一遍	m²	73.61	176.87	53.60	89.63	0.31	13.96	4.77	
	A-10-61换	部位:阳台,2层走廊 块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m²以内(换:素水泥浆)	100m²	0.7361	10094.86	3680.14	4363.67	13.42	897.54	306.57	
	A-10-19换	楼地面砂浆找平层 每增减 1mm	100m²	0.7361	558.67	135.35	328.70	3.29	33.69	11.51	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	0.8706	2947.84	345.48	2220.77		102.95	35.24	
	A-8-98	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚(素水泥浆)	100m²	0.7361	3547.10	1135.96	1644.45	13.88	342.65	117.28	
187	011102003003	地6/楼3:400×400防滑地砖楼地面 400×400防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m²	27.10	310.03	83.30	170.78	0.55	22.21	7.59	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第32页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		25厚1:2水泥砂浆保护层 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚掺防水剂的防水砂浆, 分层抹灰压实 1.5厚聚氨酯防水涂料 20厚1:3水泥砂浆找平									
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m ² 以内[换:素水泥浆]	100m ²	0.2710	10129.29	3680.14	4395.26	13.42	897.54	306.57	
	A-10-19换	楼地面砂浆找平层 每增减 1mm	100m ²	0.2710	567.30	135.35	336.62	3.29	33.69	11.51	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m ²	0.4912	2947.84	345.48	2220.77		102.95	35.24	
	A-8-98	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚(素水泥浆)	100m ²	0.4912	3547.10	1135.96	1644.45	13.88	342.65	117.28	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m ²	0.4912	2947.84	345.48	2220.77		102.95	35.24	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.2710	3191.59	1203.27	1314.72	13.42	295.66	100.99	
188	011106002001	块料楼梯面层 20厚1:3水泥砂浆	m ²	13.54	187.72	68.89	80.63	0.18	16.79	5.73	
	A-10-114换	楼梯面层 陶瓷地面砖楼梯[换:素水泥浆]	100m ²	0.1354	18772.67	6889.23	8063.18	18.35	1678.54	573.33	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
		5厚1:2水泥砂浆									
		10厚专用抹灰砂浆, 分两次抹平									
		刷专用界面剂一遍									
		部位: 除厕所、阳台外其余房间									
190	011201001002	内2: 内砖墙面一般抹灰 5厚1:2水泥砂浆 20厚掺防水剂的防水砂浆, 分层抹平 刷专用界面剂一遍	m ²	227.62	62.47	23.60	24.94	0.17	6.41	2.19	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-11-6换	找平层 内墙 找平层 (15mm厚) [实际厚度=5]	100m²	2.2762	1962.08	1058.68	391.55	3.55	258.12	88.17	
	A-8-100	防水工程 刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚(素水泥浆)	100m²	2.2762	3619.09	1136.72	1709.43	13.88	342.88	117.36	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m²	2.2762	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	
191	桂011204007001	裙1: 600×300釉面砖墙面 600×300釉面砖, 白水泥浆擦缝 3~4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶铺贴 刷素水泥浆一遍 15厚1:3水泥砂浆 刷专用界面剂一遍	m²	181.78	144.62	51.44	64.29	0.14	12.53	4.28	
	A-11-66换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 (≤0.64m²) {换:素水泥浆}	100m²	1.8178	13797.23	4979.41	6036.47	14.21	1213.45	414.47	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m²	1.8178	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	
192	011201001003	外2: 外砖墙面一般抹灰 1.5厚 JS 聚合物水泥基防水涂料 6mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层规格12×12×0.7热镀锌铁丝网(满铺) 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 刷专用界面剂一遍	m²	323.10	121.46	46.91	48.24	0.18	12.00	4.10	
	A-8-90换	防水工程 高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m²	3.2310	3344.52	603.56	2223.39		179.86	61.56	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=6]	100m²	3.2310	1135.40	409.29	463.85	3.42	122.99	42.10	
	A-11-23换	贴挂网 挂钢丝网	100m²	3.2310	543.82	165.60	279.34		40.24	13.74	
	A-11-12	一般抹灰 外墙 (15+5) mm	100m²	3.2310	6585.86	3378.74	1541.63	15.26	824.74	281.70	
	A-11-14换	一般抹灰 每增减1mm	100m²	-3.2310	129.21	30.55	76.98	0.79	7.62	2.60	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m²	3.2310	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
193	011201001004	女儿墙内侧墙面一般抹灰 8厚1:3水泥砂浆 12厚1:3水泥砂浆	m ²	43.80	65.87	33.79	15.42	0.15	8.25	2.82	
	A-11-12	一般抹灰 外墙 (15+5) mm	100m ²	0.4380	6585.86	3378.74	1541.63	15.26	824.74	281.70	
194	桂011201005001	不同材料交接处贴挂网 挂10×10×1钢丝网 250mm宽	m ²	187.77	9.46	1.66	6.48		0.40	0.14	
	A-11-23换	贴挂网 挂钢丝网	100m ²	1.8777	945.54	165.60	647.89		40.24	13.74	
	12.	天棚工程									
195	011301001001	顶1:天棚抹灰 5厚1:2水泥砂浆 5厚1:3水泥砂浆 部位:除厕所外其余房间	m ²	398.41	32.71	16.84	7.59	0.07	4.11	1.40	
	A-12-9换	天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活 (10mm)	100m ²	3.9841	3272.27	1684.12	759.08	7.43	411.05	140.40	
196	011301001002	顶2:天棚抹灰 5厚1:3水泥砂浆 6厚刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	30.37	37.35	19.14	8.50	0.07	4.89	1.67	
	A-12-9换	天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活 (10mm)[实际厚度=5]	100m ²	0.3037	2600.77	1504.37	386.18	3.81	366.49	125.18	
	A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=6]	100m ²	0.3037	1135.40	409.29	463.85	3.42	122.99	42.10	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程									
197	011406003001	内墙满刮腻子 三道	m ²	1104.62	24.14	14.70	2.66		3.57	1.22	
	A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数=3]	100m ²	11.0462	2414.60	1470.15	265.81		357.25	122.02	
198	011406003002	天棚满刮腻子	m ²	428.78	26.87	16.58	2.66		4.03	1.38	
	A-14-235换	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍[实际遍数=3]	100m ²	4.2878	2686.01	1657.93	265.81		402.88	137.61	
199	011407001001	外墙真石漆 底涂料一遍, 面层涂料两遍	m ²	323.10	45.57		41.81				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		含基层处理、底漆、面漆等全部工序									
	B-	外墙真石漆	m ²	323.10	45.57		41.81				
	15.	其他装饰工程									
200	011503001001	304不锈钢楼梯栏杆扶手 H=1200mm 扶手:Φ60×1.5 立柱:Φ38×2.0、Φ40×2.5@110 做法详:20J4011 5/68 15/68	m	8.29	207.10		190.00				
	B-	304不锈钢楼梯栏杆扶手 H=1200mm	m	8.29	207.10		190.00				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
201	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	531.35	40.80	24.15	5.51	2.45	3.96	1.36	
	A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m ²	5.3135	4080.38	2415.07	551.41	244.98	396.35	135.66	
202	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 按15m内使用120天计算, 结算按合同约定或审定施工组织计算	m ²	63762.00	0.14		0.13				
	A-16-6	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100m ² ·天	637.62	14.56		13.36				
203	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m ²	248.73	8.56	4.87	0.65	0.28	1.53	0.52	
	A-16-14	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m ²	2.4873	855.88	486.84	65.09	27.53	153.28	52.47	
204	桂011701011001	楼板的现浇混凝土运输道 砖混结构, 泵送商品砼	m ²	191.18	4.00	2.04	0.47	0.25	0.68	0.23	
	A-16-19换	钢管现浇混凝土运输道 楼板的钢管架	100m ²	1.9118	400.93	203.88	46.95	25.32	68.30	23.38	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
205	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	9.23	33.68	13.61	11.83	0.01	4.06	1.39	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0923	3367.52	1360.69	1182.85	1.18	405.84	138.91	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第36页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
206	011702001002	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ³	27.80	60.21	32.24	9.32	0.56	9.77	3.35	
	A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m ³	0.2780	6020.70	3223.94	931.91	55.82	977.37	334.54	
207	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ³	106.82	77.88	41.63	12.66	0.37	12.51	4.28	
	A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ³	1.0682	7788.92	4162.85	1266.40	36.72	1251.47	428.36	
208	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ³	167.04	61.63	33.38	8.19	1.16	10.29	3.52	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m ³	1.6704	6164.79	3338.36	819.33	116.24	1029.47	352.37	
209	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ³	21.59	100.21	50.08	14.76	5.05	16.43	5.62	
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m ³	0.2159	10020.34	5007.54	1475.77	504.75	1642.66	562.25	
210	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ³	245.31	75.40	38.81	12.79	1.46	12.00	4.11	
	A-5-214	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m ³	2.4531	7539.82	3881.29	1278.61	146.32	1200.23	410.82	
211	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	83.31	48.09	26.80	5.78	0.59	8.16	2.79	
	A-5-239	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.8331	4809.90	2679.88	578.40	58.94	816.17	279.36	
	011703	垂直运输									
212	011703001001	建筑物垂直运输 框架结构,檐口7.0m	m ²	191.18	171.37	86.31	14.88	41.58	9.59	4.86	
	A-17-1	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	3.00	10920.98	5500.00	948.30	2650.00	611.25	309.70	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
213	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	54.38	22.58	3.78	7.43	7.76	1.30	0.45	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 [预拌普通混凝土 C15] [泵车60M]	100m ³	0.0471	2197.46	377.86	687.35	775.50	130.33	44.98	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 [预拌普通混凝土 C30] [泵车60M]	100m ³	0.3974	2260.97	377.86	745.61	775.50	130.33	44.98	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌细石混凝土 C25} [泵车60M]	100m³	0.0993	2276.84	377.86	760.17	775.50	130.33	44.98	
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-拆除											
		分部分项工程									
1.		第一章人工拆除工程									
214	011601001001	砖砌体拆除	m³	13.35	113.08	90.84			9.63	3.27	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m³	1.335	1130.78	908.42			96.29	32.70	
215	011615001001	墙体开孔(打洞) 部位: 墙体新增门窗洞口	个	20	73.75	24.42	11.22	25.00	5.24	1.78	
	AC-1-150	砖墙钻孔 (直径100mm以内)	个	20	73.75	24.42	11.22	25.00	5.24	1.78	
216	011615001002	楼板开孔(打洞) 部位: 新增砌体墙压顶梁与旧梁板间	个	12	65.15	15.63	7.06	30.53	4.89	1.66	
	AC-1-156	混凝土板钻孔 (直径100mm以内)	个	12	65.15	15.63	7.06	30.53	4.89	1.66	
217	011604001001	楼地面抹灰层拆除	m²	183.80	22.21	17.85			1.89	0.64	
	AC-1-77	拆除楼地面面层 水泥砂浆	100m²	1.8380	2221.58	1784.72			189.18	64.25	
218	011604002001	内外墙面抹灰层拆除	m²	427.43	11.67	9.38			0.99	0.34	
	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆	100m²	4.2743	1167.27	937.73			99.40	33.76	
219	011604003001	天棚抹灰面拆除	m²	210.15	13.78	11.07			1.17	0.40	
	AC-1-119	拆除天棚 铲除砂浆	100m²	2.1015	1377.61	1106.71			117.31	39.84	
220	011610002001	铝合金门窗拆除	m²	42.41	36.47	29.30			3.11	1.05	
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m²	4.241	364.77	293.04			31.06	10.55	
221	010103002001	渣土弃置 运距: 3km	m³	45.25	47.48	14.24		23.91	4.04	1.37	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m³	0.4525	4240.47	1423.76		1982.84	361.10	122.64	
	AC-4-10	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t	100m³	0.4525	507.58			407.77	43.22	14.68	
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-电气工程											
分部分项工程											
4.		B4 电气设备安装工程									
222	030404017001	一层配电箱AN1 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式:距地1.0m明装	台	1	1370.22	187.98	948.32	24.96	68.14	27.68	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1370.22	187.98	948.32	24.96	68.14	27.68	
223	030404017002	二层配电箱AN2 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式:距地1.0m明装	台	1	928.54	187.98	543.11	24.96	68.14	27.68	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	928.54	187.98	543.11	24.96	68.14	27.68	
224	030404017003	A型应急照明配电箱ALE 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式:距地1.8m安装	台	1	1080.43	147.11	750.65	18.80	53.09	21.57	
	B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1080.43	147.11	750.65	18.80	53.09	21.57	
225	030412001001	塑料灯罩LED灯 1、功率:18W 2、安装方式:吸顶安装	套	56	99.70	23.70	56.80	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	5.6	997.10	237.01	568.00	2.14	76.53	31.09	
226	030412001002	自带电源的应急照明灯 1、规格、型号:2x5W,应急时间不小于60min 2、安装方式:距地3.0m安装	套	11	110.39	22.39	68.63	0.13	7.20	2.93	
	B4-1760	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	1.1	1103.86	223.85	686.28	1.28	72.04	29.27	
227	030412001003	应急疏散指示标志灯	套	11	89.37	22.39	49.34	0.13	7.20	2.93	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第39页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		1、规格、型号: 5W, 应急时间不小于60min 2、安装方式: 门框下安装									
	B4-1760	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、 应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	1.1	893.59	223.85	493.37	1.28	72.04	29.27	
228	030404033001	摇头风扇(塑料外壳, 塑料扇叶) 1、规格、型号: 50W, 带风扇调速开关 2、安装方式: 吸顶安装	台	28	190.05	35.14	123.41		11.24	4.57	
	B4-0419	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 吊风扇	台	28	190.05	35.14	123.41		11.24	4.57	
229	030404033002	卫生间排气扇 1、功率: 20W 2、安装方式: 墙上安装	台	14	167.50	49.85	80.76	0.43	16.09	6.54	
	B4-0421	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 墙上	台	14	167.50	49.85	80.76	0.43	16.09	6.54	
230	030404034001	单控单联翘板开关 1、规格、型号: 250V 10A, 安全型 2、安装方式: 距地1.4暗装	套	4	27.65	12.22	7.65		3.91	1.59	
	B4-1956	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 单联	10套	0.4	276.53	122.23	76.47		39.11	15.89	
231	030404034002	单控双联翘板开关 1、规格、型号: 250V 10A, 安全型 2、安装方式: 距地1.4暗装	套	30	29.34	12.60	8.65		4.03	1.64	
	B4-1957	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 双联	10套	3.0	293.37	125.95	86.53		40.30	16.37	
232	030404034003	单控三联翘板开关 1、规格、型号: 250V 10A, 安全型 2、安装方式: 距地1.4暗装	套	2	35.85	12.97	14.08		4.15	1.69	
	B4-1958	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 三联	10套	0.2	358.38	129.68	140.75		41.50	16.86	
233	030411003001	强电金属桥架CT100*50 1、规格: CT100*50 2、安装方式: 沿梁底敷设	m	60.84	72.01	15.61	42.50	0.64	5.20	2.11	
	B4-0829	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤200mm)	10m	6.084	720.16	156.10	425.00	6.45	52.02	21.13	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第40页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
234	030413001001	桥架支架构作、安装 1、采用L40*4角钢制作 2、含手工除锈 3、含刷防锈漆两道,调和漆两道	kg	128.94	20.56	7.03	7.93	0.51	2.41	0.98	
	B4-2011	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	1.2894	2057.07	702.87	793.63	51.33	241.34	98.05	
235	030413001002	桥架、线槽支吊架刷油 1、含铁构件制作、安装红丹防锈漆、调和漆	kg	128.94	3.31	1.50	0.39	0.48	0.49	0.18	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	1.2894	71.40	36.78	3.40	9.56	11.59	4.17	
	B11-0119	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	1.2894	66.48	27.97	10.70	9.56	9.38	3.38	
	B11-0120	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	1.2894	64.82	27.97	9.18	9.56	9.38	3.38	
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1.2894	65.72	28.88	8.78	9.56	9.61	3.46	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	1.2894	63.20	27.97	7.69	9.56	9.38	3.38	
236	030411001001	刚性阻燃塑料管PC20	m	515.07	16.32	7.49	3.95	0.11	2.43	0.99	
	B4-1447	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤20mm)	100m	5.1507	1632.75	749.09	395.67	11.10	243.26	98.82	
237	030411001002	刚性阻燃塑料管PC40	m	8.25	16.87	7.60	4.46		2.43	0.99	
	B4-1457	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板暗配 塑料管外径(≤40mm)	100m	0.0825	1687.22	759.72	446.32		243.11	98.76	
238	030411001003	焊接穿线管SC20	m	59.86	21.99	7.62	9.03	0.06	2.46	1.00	
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	0.5986	2199.40	762.35	903.10	6.41	246.00	99.94	
239	030413002001	凿槽及恢复 砖结构 公称管径20mm以内	m	515.07	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	51.507	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) (水泥砂浆 1:3)	10m	51.507	62.02	25.43	18.88	0.79	8.39	3.41	
240	030413002002	凿槽及恢复 砖结构 公称管径40mm以内	m	25.00	23.56	11.99	3.79	0.30	3.93	1.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第41页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-2034	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径 ($\leq 50\text{mm}$)	10m	2.500	135.15	77.19	9.58	1.71	25.25	10.25	
	B4-2046	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径 ($\leq 50\text{mm}$) {水泥砂浆 1:3}	10m	2.500	100.40	42.68	28.34	1.30	14.07	5.72	
241	030411004001	桥架内配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	41.25	15.28	1.36	12.05		0.43	0.18	
	B4-1544	线槽配线 动力线路 导线截面 ($\leq 10\text{mm}^2$)	100m单线	0.4125	1527.29	135.67	1204.46		43.41	17.64	
242	030411004002	桥架内配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	184.23	5.29	1.02	3.38		0.32	0.13	
	B4-1539	线槽配线 照明线路 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	1.8423	528.25	101.53	337.41		32.49	13.20	
243	030411004003	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	283.22	5.05	1.02	3.16		0.32	0.13	
	B4-1539	线槽配线 照明线路 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	2.8322	504.70	101.53	315.81		32.49	13.20	
244	030411004004	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	130.80	4.84	1.02	2.97		0.32	0.13	
	B4-1541	线槽配线 动力线路 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	1.3080	483.83	101.53	296.66		32.49	13.20	
245	030411004005	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	369.45	4.60	0.70	3.20		0.23	0.09	
	B4-1496	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	3.6945	460.48	70.38	320.41		22.52	9.15	
246	030411004006	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	757.09	4.74	0.71	3.32		0.23	0.09	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 ($\leq 2.5\text{mm}^2$)	100m单线	7.5709	473.66	70.83	331.84		22.67	9.21	
247	桂030414020001	照明通电试运行	m ²	392.38	0.48	0.08	0.04	0.19	0.09	0.04	
	B4-2168	照明通电试运行 民用照明通电试运行	100m ²	3.9238	48.25	8.41	4.41	19.08	8.80	3.57	
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修 给排水工程											
		分部分项工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第42页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9.		B9 给排水、燃气工程									
248	031001007001	铝塑复合给水管DN65 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	12.81	179.57	24.39	129.27	0.07	7.83	3.18	
	B9-0221	复合管安装 铝塑复合给水管 (卡箍式、卡套式连接) 安 装 公称外径 (75mm以内)	10m	1.281	1795.67	243.92	1292.74	0.67	78.27	31.80	
249	031001007002	铝塑复合给水管DN50 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	31.34	140.70	22.28	96.68	0.07	7.15	2.90	
	B9-0220	复合管安装 铝塑复合给水管 (卡箍式、卡套式连接) 安 装 公称外径 (63mm以内)	10m	3.134	1407.07	222.76	966.89	0.69	71.50	29.05	
250	031001007003	铝塑复合给水管DN40 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	11.72	101.53	20.97	62.65	0.07	6.73	2.73	
	B9-0219	复合管安装 铝塑复合给水管 (卡箍式、卡套式连接) 安 装 公称外径 (50mm以内)	10m	1.172	1015.43	209.68	626.53	0.71	67.32	27.35	
251	031001007004	铝塑复合给水管DN32 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	33.98	79.35	19.01	45.13	0.07	6.11	2.48	
	B9-0218	复合管安装 铝塑复合给水管 (卡箍式、卡套式连接) 安 装 公称外径 (40mm以内)	10m	3.398	793.51	190.07	451.35	0.72	61.05	24.80	
252	031001007005	铝塑复合给水管DN25 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	166.18	62.15	19.01	29.35	0.07	6.11	2.48	
	B9-0217	复合管安装 铝塑复合给水管 (卡箍式、卡套式连接) 安 装 公称外径 (32mm以内)	10m	16.618	621.44	190.07	293.45	0.74	61.06	24.81	
253	031001007006	铝塑复合给水管DN20 PN=1.6MPa 1、连接方式:卡箍式连接	m	26.72	49.58	16.85	20.94	0.08	5.42	2.20	
	B9-0216	复合管安装 铝塑复合给水管 (卡箍式、卡套式连接) 安 装 公称外径 (25mm以内)	10m	2.672	495.82	168.54	209.39	0.76	54.18	22.01	
254	031001006001	UPVC双壁波纹管De200 (环刚度8KN/m ²) 1、连接方式:粘接连接	m	18.45	136.49	42.47	63.56	0.05	13.61	5.53	
	B9-0175	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (200mm以内)	10m	1.845	1364.87	424.72	635.65	0.47	136.06	55.27	
255	031001006002	PVC-U排水管及管件安装De110 1、连接方式:粘接连接	m	227.12	69.01	28.64	21.71	0.05	9.18	3.73	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B9-0173	塑料管安装 承插塑料排水管 (粘接连接) 公称外径 (110mm以内)	10m	22.712	690.06	286.41	217.07	0.49	91.81	37.30	
256	031001006003	PVC-U直通雨水管及管件安装De110 1.连接方式:粘接连接	m	30.00	42.16	15.58	16.00	0.06	5.01	2.03	
	B9-0193	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径 (110mm以内)	10m	3.000	421.57	155.83	159.96	0.59	50.05	20.33	
257	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装DN110	个	14	89.09	45.41	15.89		14.53	5.90	
	B9-0336	套管 过楼板塑料套管制作、安装 公称外径 (110mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	14	89.09	45.41	15.89		14.53	5.90	
258	031002003002	过楼板柔性防水套管制作、安装DN32	个	8	385.47	141.01	108.96	27.73	54.00	21.94	
	B9-0262	套管 柔性防水套管制作与安装 柔性防水套管制作 公称直径 (50mm以内)	个	8	385.47	141.01	108.96	27.73	54.00	21.94	
259	桂031003022001	阻火圈 de110	个	14	35.92	9.08	19.66	0.09	2.93	1.19	
	B9-0355	阻火圈安装 公称直径 (mm以内) (110mm以内)	个	14	35.92	9.08	19.66	0.09	2.93	1.19	
260	031003001001	截止阀DN65 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	1	261.00	34.60	189.28		11.07	4.50	
	B9-0385	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (65mm以内)	个	1	261.00	34.60	189.28		11.07	4.50	
261	031003001002	截止阀DN32 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	1	86.39	14.08	58.84		4.51	1.83	
	B9-0382	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (32mm以内)	个	1	86.39	14.08	58.84		4.51	1.83	
262	031003001003	截止阀DN25 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	1	64.03	11.26	42.42		3.60	1.46	
	B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (25mm以内)	个	1	64.03	11.26	42.42		3.60	1.46	
263	031003005001	真空破坏器 DN25 1.连接方式:螺纹连接	个	16	81.66	11.26	58.60		3.60	1.46	
	B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径 (25mm以内)	个	16	81.66	11.26	58.60		3.60	1.46	
264	031003001004	Y型过滤器 DN65	个	2	405.52	34.60	321.87		11.07	4.50	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第44页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		1.连接方式: 螺纹连接									
	B9-0385	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内)	个	2	405.52	34.60	321.87		11.07	4.50	
265	031003001005	止回阀 DN65 1.连接方式: 螺纹连接	个	1	392.23	34.60	309.67		11.07	4.50	
	B9-0385	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内)	个	1	392.23	34.60	309.67		11.07	4.50	
266	031003001006	自动排气阀 DN15 1.连接方式: 螺纹连接	个	8	95.27	25.24	50.80		8.07	3.29	
	B9-0388	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(15mm以内)	个	8	51.82	15.89	24.50		5.08	2.07	
	B9-0379	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(15mm以内)	个	8	43.45	9.35	26.30		2.99	1.22	
267	031003013001	旋翼式冷水表 DN65 1.连接方式: 螺纹连接	组	1	775.24	196.42	426.43		62.85	25.53	
	B9-0569	水表安装 螺纹水表 公称直径(80mm以内)	组	1	775.24	196.42	426.43		62.85	25.53	
268	031004006001	蹲式大便器 自闭式冲洗 (低位水箱)	套	28	513.21	115.80	302.92		37.06	15.05	
	B9-0611	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低位水箱	10套	2.8	5132.04	1158.01	3029.18		370.56	150.54	
269	031004010001	淋浴器	套	28	444.85	3.20	403.48		1.02	0.42	
	B9-0621	莲蓬喷头、淋浴器安装 莲蓬喷头	10套	2.8	4448.42	31.97	4034.76		10.23	4.16	
270	桂031004020001	普通水龙头 DN20	个	42	26.74	3.27	19.78		1.05	0.43	
	B9-0637	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(20mm以内)	10个	4.2	267.19	32.69	197.73		10.46	4.25	
271	桂031004020002	普通水龙头 DN25	个	28	29.58	4.36	20.81		1.40	0.57	
	B9-0638	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(25mm以内)	10个	2.8	295.72	43.59	208.09		13.95	5.67	
272	桂031004021001	地漏 De110	个	14	136.98	49.76	53.52		15.92	6.47	
	B9-0649	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(100mm)以内 (水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	1.4	1369.85	497.64	535.17		159.24	64.69	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第45页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
273	桂031004023001	87型雨水斗 De110	个	4	104.55	44.95	30.73		14.39	5.85	
	B9-0657	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.4	1045.35	449.51	307.25		143.84	58.44	
274	桂031004022001	检查口 De110	个	14	18.54	8.81	4.23		2.82	1.15	
	B9-0665	给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径(100mm)以内	10个	1.4	185.37	88.09	42.33		28.19	11.45	
275	桂030413013001	土方开挖	m³	9.44	13.83	0.67		8.08	2.80	1.14	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m³	0.944	138.28	6.72		80.77	28.00	11.37	
276	桂030413014001	土方(砂)回填	m³	8.79	7.60	1.11		3.70	1.54	0.62	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m³	0.879	75.97	11.08		36.99	15.38	6.25	
9.		B9 消火栓工程									
277	030901010001	轻便消防水龙柜 附件:消防水龙卷盘、消防水龙、直流喷雾喷枪、快速接口、快速接头、阀门、管套 尺寸:1200*550*160 准15S202-53	套	2	1538.34	102.43	1262.00	0.55	32.95	13.39	
	B9-0912	室内消火栓安装 室内消火栓安装(明装) 公称直径(65mm以内) 单栓	套	2	1538.34	102.43	1262.00	0.55	32.95	13.39	
278	030901013001	手提式干粉灭火器MF/ABC4	具	12	80.65	5.45	66.09		1.74	0.71	
	B9-0930	灭火器具安装 放置式	10具	1.200	806.50	54.49	660.90		17.44	7.08	
9.		B9 热水系统									
279	031001006004	PP-R给水管及管件 DN65	m	3.96	107.99	18.41	72.09	0.20	5.95	2.42	
	B9-0130	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接) 安装 公称外径(75mm以内)	10m	0.396	1079.85	184.07	720.91	1.99	59.54	24.19	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第46页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
280	031001006005	PP-R给水管及管件 DN50	m	61.57	125.01	21.82	82.79	0.18	7.04	2.86	
	B9-0129	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (63mm以内)	10m	6.157	1250.10	218.22	827.88	1.78	70.40	28.60	
281	031001006006	PP-R给水管及管件 DN40	m	77.73	91.45	21.57	52.36	0.18	6.96	2.83	
	B9-0128	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (50mm以内)	10m	7.773	914.36	215.67	523.53	1.80	69.59	28.27	
282	031001006007	PP-R给水管及管件 DN25	m	26.14	44.91	18.34	14.41	0.14	5.91	2.40	
	B9-0126	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (32mm以内)	10m	2.614	449.24	183.44	144.19	1.36	59.14	24.02	
283	031001006008	PP-R给水管及管件 DN20	m	60.61	36.09	16.19	9.43	0.14	5.23	2.12	
	B9-0125	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (25mm以内)	10m	6.061	360.87	161.91	94.30	1.38	52.25	21.23	
284	031001006009	PP-R给水管及管件 DN15	m	65.94	39.20	16.19	12.35	0.09	5.21	2.12	
	B9-0124	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (20mm以内)	10m	6.594	392.00	161.91	123.50	0.94	52.11	21.17	
285	031002003003	过楼板柔性防水套管制作、安装 DN50	个	7	385.47	141.01	108.96	27.73	54.00	21.94	
	B9-0262	套管 柔性防水套管制作与安装 柔性防水套管制作 公称 直径 (50mm以内)	个	7	385.47	141.01	108.96	27.73	54.00	21.94	
286	031002003004	过楼板柔性防水套管制作、安装 DN25	个	7	385.47	141.01	108.96	27.73	54.00	21.94	
	B9-0262	套管 柔性防水套管制作与安装 柔性防水套管制作 公称 直径 (50mm以内)	个	7	385.47	141.01	108.96	27.73	54.00	21.94	
287	031003001007	截止阀DN50 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	1	132.23	23.43	87.33		7.50	3.05	
	B9-0384	蝶阀DN50 公称直径 (50mm以内)	个	1	132.23	23.43	87.33		7.50	3.05	
288	031003001008	截止阀DN40 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	1	108.65	23.43	65.70		7.50	3.05	
	B9-0383	蝶阀DN40 公称直径 (40mm以内)	个	1	108.65	23.43	65.70		7.50	3.05	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第47页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
289	031003001009	截止阀DN20 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	14	55.30	9.35	37.17		2.99	1.22	
	B9-0380	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内)	个	14	55.30	9.35	37.17		2.99	1.22	
290	031003001010	截止阀DN15 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	7	43.45	9.35	26.30		2.99	1.22	
	B9-0379	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(15mm以内)	个	7	43.45	9.35	26.30		2.99	1.22	
291	桂031003018001	电动三通浮球阀DN50	个	2	127.05	22.70	83.65		7.26	2.95	
	B9-0397	螺纹阀门安装 螺纹浮球阀 公称直径(50mm以内)	个	2	127.05	22.70	83.65		7.26	2.95	
292	031003001011	止回阀DN50 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	5	327.75	23.43	266.71		7.50	3.05	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	5	327.75	23.43	266.71		7.50	3.05	
293	031003001012	可曲挠橡胶接头 DN50	个	4	99.63	22.70	58.49		7.26	2.95	
	B9-0516	可曲挠橡胶接头安装 可曲挠橡胶接头安装(螺纹连接) 公称直径(50mm以内)	个	4	99.63	22.70	58.49		7.26	2.95	
294	031003001013	自动排气阀 DN15 1.连接方式:螺纹连接	个	8	95.27	25.24	50.80		8.07	3.29	
	B9-0388	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(15mm以内)	个	8	51.82	15.89	24.50		5.08	2.07	
	B9-0379	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(15mm以内)	个	8	43.45	9.35	26.30		2.99	1.22	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-土建											
分部分项工程											
1.		土(石)方工程									
295	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5米以内	m³	109.35	12.13	6.74		2.92	1.09	0.38	
	A-1-10换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m³	0.1094	7710.31	6135.44		4.91	693.86	239.47	
	A-1-19	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(1.0m³)	1000m³	0.09842	4914.38	673.06		3240.66	442.25	152.64	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第48页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
296	010103001001	原土回填方	m³	74.94	7.37	2.52	0.53	2.89	0.61	0.21	
	A-1-93	人工回填土 夯填	100m³	0.0749	2730.37	1913.90		260.52	245.71	84.80	
	A-1-94	挖掘机回填土	100m³	0.6745	516.35	67.31	59.40	292.34	40.64	14.03	
297	010103002001	余土弃置 1.运距:3KM	m³	34.41	13.07	0.67		9.73	1.18	0.41	
	A-1-128换	装载机装土斗容量(1.5m³)自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际运距=3]	1000m³	0.03441	13064.84	673.06		9731.53	1175.72	405.78	
298	桂010104002001	基础钎插 条基每隔2米布置一个孔	孔	11.00	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	
	A-1-179	其他工程 机械基底钎探 深度 5m以内	孔	11.00	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	
	4.	砌筑工程									
299	010401004001	MU15烧结页岩多孔砖墙 180mm 1.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 2.部位:承重墙体	m³	20.28	666.09	195.80	335.50	1.05	58.66	20.08	
	A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm)	10m³	2.028	6660.85	1958.00	3355.03	10.46	586.60	200.78	
300	010401004002	MU15烧结页岩多孔砖墙 115mm 1.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 2.部位:承重墙体	m³	0.27	780.97	242.00	376.26	1.04	72.41	24.78	
	A-4-10换	混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(115mm)	10m³	0.027	7809.69	2420.00	3762.48	10.26	724.22	247.89	
301	010401004003	MU10烧结页岩多孔砖墙 180mm 1.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 2.部位:扩建非承重墙体	m³	16.11	660.72	195.80	330.58	1.05	58.66	20.08	
	A-4-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm)	10m³	1.611	6607.15	1958.00	3305.77	10.46	586.60	200.78	
302	010401004004	MU10烧结页岩多孔砖墙 115mm 1.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 2.部位:扩建非承重墙体	m³	7.43	775.71	242.00	371.42	1.03	72.42	24.79	
	A-4-10	混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(115mm)	10m³	0.743	7757.02	2420.00	3714.16	10.26	724.22	247.89	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
303	010401004005	MU10烧结页岩多孔砖 180mm 1.砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 2.部位:女儿墙	m ³	8.58	663.41	195.80	333.04	1.05	58.66	20.08	
	A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm)	10m ³	0.858	6634.00	1958.00	3330.40	10.46	586.60	200.78	
304	010404001001	C10轻骨料砼 厕所垫层 1、部位:卫生间楼地面	m ³	5.31	571.48	88.10	407.47		21.41	7.31	
	A-10-16换	垫层 陶粒混凝土{换:中砂 陶粒 水泥32.5 LC10}	10m ³	0.531	5714.75	880.96	4074.74		214.07	73.12	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程									
305	010501001001	C20非泵送商品砼 地面垫层	m ³	7.22	611.06	115.25	408.37	0.88	26.89	9.22	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m ³	0.722	5586.49	735.20	4083.69	8.75	221.70	75.88	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.0729	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
306	010501001002	C15泵送商品砼 基础垫层	m ³	7.30	547.96	73.52	398.56	0.88	22.17	7.59	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10m ³	0.730	5479.59	735.20	3985.62	8.75	221.70	75.88	
307	010501002001	C30泵送商品砼 带形基础	m ³	22.01	539.87	40.05	438.05	0.84	12.18	4.17	
	A-5-5换	带形基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	2.201	5398.65	400.47	4380.49	8.39	121.84	41.70	
308	010502001001	C30泵送商品砼 矩形柱	m ³	11.32	595.87	76.17	438.14	1.35	23.10	7.91	
	A-5-18换	混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	1.132	5958.67	761.68	4381.39	13.52	231.01	79.07	
309	010502002001	C25非泵送商品砼 构造柱	m ³	2.94	665.44	143.30	418.37	1.35	35.36	12.11	
	A-5-20换	混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m ³	0.294	6128.32	1014.07	4183.69	13.52	306.22	104.81	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m ³	0.0298	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
310	010503001001	C30泵送商品砼 基础梁	m ³	6.39	538.40	38.15	438.63	1.36	11.77	4.03	
	A-5-21换	混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	0.639	5384.03	381.50	4386.30	13.63	117.75	40.30	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
311	010503004001	C25非泵送商品砼 圈梁	m³	2.83	656.80	137.79	418.89	0.84	33.55	11.50	
	A-5-24换	混凝土 圈梁[换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]]	10m³	0.283	6041.84	958.77	4188.95	8.39	288.21	98.65	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m³	0.0287	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
312	010503005001	C25非泵送商品砼 过梁	m³	2.89	688.84	156.95	420.71	1.36	39.43	13.51	
	A-5-25换	混凝土 过梁[换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]]	10m³	0.289	6362.26	1150.52	4207.13	13.63	346.92	118.74	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m³	0.0293	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
313	010505001001	C30泵送商品砼 有梁板	m³	27.40	537.82	37.20	439.38	1.39	11.50	3.94	
	A-5-30换	混凝土 有梁板[换:预拌普通混凝土 C30]	10m³	2.740	5378.03	371.97	4393.83	13.85	114.97	39.35	
314	010505007001	C30泵送商品砼 天沟(檐沟)、挑檐板	m³	1.85	705.30	159.31	420.98	2.18	48.12	16.47	
	A-5-35	混凝土 天沟、挑檐板[预拌普通混凝土 C25]	10m³	0.185	7053.02	1593.10	4209.80	21.80	481.24	164.72	
315	010507005001	C25非泵送商品砼 扶手、压顶	m³	1.08	803.10	231.22	423.52		61.12	20.93	
	A-5-52换	混凝土 压顶、扶手[换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]]	10m³	0.108	7502.45	1891.29	4235.18		563.60	192.91	
	A-18-13	非泵送混凝土浇筑增加费	100m³	0.011	5189.48	4132.80			467.01	161.18	
316	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.047	5456.17	1012.34	3561.91	19.15	307.23	105.11	
	A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.047	5456.21	1012.27	3561.82	19.07	307.34	105.20	
317	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	4.329	5524.85	1065.55	3543.72	23.70	324.60	111.10	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	4.329	5524.85	1065.55	3543.72	23.70	324.60	111.10	
318	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB335 Φ12-Φ16	t	0.387	4711.54	807.34	3101.32	64.94	259.95	88.97	
	A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB335 Φ12-Φ16	t	0.387	4711.53	807.33	3101.32	64.94	259.94	88.97	
319	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ12-Φ16	t	4.618	4880.10	807.33	3255.98	64.94	259.94	88.97	
	A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ12-Φ16	t	4.618	4880.10	807.33	3255.98	64.94	259.94	88.97	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第51页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
320	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ18-Φ25	t	0.612	4850.45	807.34	3228.77	64.93	259.93	88.97	
	A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ18-Φ25	t	0.612	4850.45	807.33	3228.77	64.94	259.94	88.97	
321	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.283	9035.58	3327.99	3604.63	18.37	997.21	341.34	
	A-5-355	砌体加固钢筋	t	0.283	9035.62	3327.99	3604.64	18.38	997.22	341.33	
322	桂010516004001	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤Φ18	个	256	4.46	1.76	0.13	1.07	0.84	0.29	
	A-5-346	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤Φ18	10个	25.6	44.59	17.63	1.29	10.67	8.43	2.89	
323	010516003001	钢筋接头 套筒直形螺纹钢接头≤Φ32	个	24	17.42	6.96	4.98	0.90	2.34	0.80	
	A-5-349	钢筋接头 套筒直形螺纹钢接头≤Φ32	10个	2.4	174.16	69.55	49.79	9.02	23.41	8.01	
8.		屋面及防水工程									
324	010902001001	屋1: 新增屋面卷材防水 40厚C25细石混凝土表面抹平 10厚1:2.5水泥砂浆找平 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚合成高分子防水涂料 20厚1:2.5水泥砂浆找平 楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=40]{换:预拌 细石混凝土 C25}	m²	73.50	183.05	45.39	106.50	0.19	11.82	4.04	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=40]{换:预拌 细石混凝土 C25}	100m²	0.6127	4043.49	1453.46	1782.33		353.19	120.64	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=10]	100m²	0.6127	2091.43	932.57	673.08	6.84	228.28	77.97	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 [实际层数=2]	100m²	0.7350	7017.87	1001.73	5035.98		298.52	102.18	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	0.7350	2947.84	345.48	2220.77		102.95	35.24	
	A-10-17	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	0.7350	3226.02	1203.27	1346.31	13.42	295.66	100.99	
325	010902001002	屋2: 现有屋面卷材防水 素水泥浆一遍	m²	194.18	139.23	28.30	89.01	0.15	7.65	2.62	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第52页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		25厚1:2.5水泥砂浆抹平 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) 1.5厚合成高分子防水涂料 刷专用界面剂一遍 素水泥浆一遍									
	A-10-23	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶{素水泥浆}	100m²	1.7600	272.04	141.16	62.40		34.30	11.72	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=25]	100m²	1.7600	3793.31	1338.62	1682.93	16.71	329.35	112.49	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青青白粘卷材 自粘法一层 平面 [实际层数=2]	100m²	1.9418	7017.87	1001.73	5035.98		298.52	102.18	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 [实际厚度=1.5]	100m²	1.9418	2947.84	345.48	2220.77		102.95	35.24	
	A-10-23	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶{素水泥浆}	100m²	1.9418	272.04	141.16	62.40		34.30	11.72	
326	011407002001	楼板加固 黏贴两层0.167mm厚碳纤维布 300g/m² 砂轮打磨,黏贴范围处涂刷底胶	m²	205.79	100.01	15.67	70.23		4.36	1.49	
	A-12-6	天棚抹灰 基层处理剂 混凝土面打磨	100m²	2.0579	847.87	564.79	28.95		137.24	46.88	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青青白粘卷材 自粘法一层 平面 [实际层数=2]	100m²	2.0579	9151.91	1001.73	6993.82		298.52	102.18	
327	010904003001	楼板露筋修复 黏贴两层0.167mm厚碳纤维布 300g/m² 10厚环氧树脂砂浆抹平 露筋除锈,刷界面剂一遍	m²	3.60	415.87	101.93	238.16	0.89	30.21	10.34	
	A-8-46换	防水工程 高聚物改性沥青青白粘卷材 自粘法一层 平面 [实际层数=2]	100m²	0.0360	9151.91	1001.73	6993.82		298.52	102.18	
	A-9-135换	防腐砂浆 环氧砂浆 厚度(5mm) (环氧砂浆 1:0.07:0.5:2:4)[实际厚度=10]	100m²	0.0360	30766.85	8413.19	16323.76	88.74	2533.58	867.20	
	A-12-4	天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 刷界面处理剂	100m²	0.0360	708.45	193.89	392.85		47.12	16.09	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m²	0.0360	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第53页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
328	010904003002	梁露筋修复 10厚环氧树脂砂浆抹平 露筋除锈,刷界面剂一遍	m ²	0.36	324.37	91.92	168.22	0.89	27.22	9.31	
	A-9-135换	防腐砂浆 环氧砂浆 厚度 (5mm) {环氧砂浆 1 : 0.07 : 0.5 : 2 : 4} [实际厚度=10]	100m ²	0.0036	30766.85	8413.19	16323.76	88.74	2533.58	867.20	
	A-12-4	天棚抹灰 基层处理剂 天棚混凝土基层 刷界面处理剂	100m ²	0.0036	708.45	193.89	392.85		47.12	16.09	
	A-14-135	金属面除锈 一般钢结构 手工除锈	100m ²	0.0036	960.07	584.38	105.92		142.00	48.50	
329	010903004001	墙体开裂修复 水泥聚合灌浆液填缝 1: 2水泥砂浆抹平封浆	m	23.50	28.25	16.09	3.97	0.01	4.36	1.49	
	A-8-112换	变形缝与止水带 嵌填缝 沥青砂浆 立面 {换:建筑胶素水 泥浆}	100m	0.2350	1592.35	822.39	309.53		245.07	83.88	
	A-11-10换	找平层 零星项目 找平层 (15mm厚) [实际厚度=5]	100m ²	0.0470	6169.99	3934.95	437.74	3.81	957.12	326.92	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程									
330	011407001001	外墙真石漆 底涂料一遍, 面层涂料两遍 含基层处理、底漆、面漆等全部工序	m ²	326.64	45.57		41.81				
	B-	外墙真石漆	m ²	326.64	45.57		41.81				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
331	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	608.84	40.80	24.15	5.51	2.45	3.96	1.36	
	A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m ²	6.0884	4080.38	2415.07	551.41	244.98	396.35	135.66	
332	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 按15m内使用120天计算, 结算按合同约定或审定施工组 织计算	m ²	47788.28	0.14		0.13				
	A-16-6	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内	100m ² · 天	477.6828	14.56		13.36				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第54页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
333	桂011701002001	扣件式钢管脚手架3.6m以内	m ²	328.34	8.56	4.87	0.65	0.28	1.53	0.52	
	A-16-14	扣件式钢管脚手架3.6m以内	100m ²	3.2834	855.88	486.84	65.09	27.53	153.28	52.47	
334	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道框架结构,泵送商品砼	m ³	136.12	8.07	4.08	0.97	0.51	1.37	0.47	
	A-16-19换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ³	1.3612	805.80	407.76	96.73	51.20	136.77	46.81	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
335	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ³	13.79	33.68	13.61	11.83	0.01	4.06	1.39	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ³	0.1379	3367.52	1360.69	1182.85	1.18	405.84	138.91	
336	011702001002	带形基础 胶合板模板钢支撑	m ³	60.26	60.21	32.24	9.32	0.56	9.77	3.35	
	A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m ³	0.6026	6020.70	3223.94	931.91	55.82	977.37	334.54	
337	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ³	146.53	71.31	38.75	9.93	0.89	11.81	4.04	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m ³	1.4653	7131.48	3875.00	992.83	89.15	1181.32	404.34	
338	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ³	41.75	77.88	41.63	12.66	0.37	12.51	4.28	
	A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ³	0.4175	7788.92	4162.85	1266.40	36.72	1251.47	428.36	
339	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ³	78.56	64.40	32.24	12.95	0.71	9.82	3.36	
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m ³	0.7856	6439.12	3223.93	1295.06	70.63	981.78	336.05	
340	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ³	32.74	61.63	33.38	8.19	1.16	10.29	3.52	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m ³	0.3274	6164.79	3338.36	819.33	116.24	1029.47	352.37	
341	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ³	42.26	100.21	50.08	14.76	5.05	16.43	5.62	
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m ³	0.4226	10020.34	5007.54	1475.77	504.75	1542.66	562.25	
342	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ³	268.39	75.40	38.81	12.79	1.46	12.00	4.11	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第55页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-5-214	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m³	2.6839	7539.82	3881.29	1278.61	146.32	1200.23	410.82	
343	011702022001	挑檐、天沟 胶合板模板 钢支撑	m³	15.41	104.55	48.04	21.45	5.15	15.85	5.43	
	A-5-236	挑檐、天沟 胶合板模板 钢支撑	100m³	0.1541	10455.56	4803.99	2145.37	515.22	1585.12	542.56	
344	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	55.38	48.09	26.80	5.78	0.59	8.16	2.79	
	A-5-239	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长 米	0.5538	4809.90	2679.88	578.40	58.94	816.17	279.36	
	011703	垂直运输									
345	011703001001	建筑物垂直运输 框架结构, 檐口7.0m	m²	136.12	160.46	80.81	13.93	38.94	8.98	4.55	
	A-17-1	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	2	10920.98	5500.00	948.30	2650.00	611.25	309.70	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
346	桂011708002001	混凝土泵送	m³	79.86	22.54	3.78	7.40	7.75	1.30	0.45	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内(预拌普通混凝土 C15){泵车60M}	100m³	0.0737	2197.46	377.86	687.35	775.50	130.33	44.98	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内(预拌普通混凝土 C25){泵车60M}	100m³	0.0188	2229.21	377.86	716.48	775.50	130.33	44.98	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内(预拌普通混凝土 C30){泵车60M}	100m³	0.6813	2260.97	377.86	745.61	775.50	130.33	44.98	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内(预拌细石混凝土 C25){泵车60M}	100m³	0.0248	2276.84	377.86	760.17	775.50	130.33	44.98	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-拆除											
		分部分项工程									
	I.	第一章人工拆除工程									
347	011601001001	砖砌体拆除	m³	8.10	113.08	90.84			9.63	3.27	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m³	0.810	1130.78	908.42			96.29	32.70	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第56页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
348	011615001001	墙体开孔(打洞) 部位:墙体新增门窗洞口	个	20	73.75	24.42	11.22	25.00	5.24	1.78	
	AC-1-150	砖墙钻孔(直径100mm以内)	个	20	73.75	24.42	11.22	25.00	5.24	1.78	
349	011615001002	楼板开孔(打洞) 部位:新增砌体墙压顶梁与旧梁板间	个	12	65.15	15.63	7.06	30.53	4.89	1.66	
	AC-1-156	混凝土板钻孔(直径100mm以内)	个	12	65.15	15.63	7.06	30.53	4.89	1.66	
350	011604001001	楼地面抹灰层拆除	m²	162.75	22.21	17.85			1.89	0.64	
	AC-1-77	拆除楼地面面层 水泥砂浆	100m²	1.6275	2221.58	1784.72			189.18	64.25	
351	011604002001	内外墙面抹灰层拆除	m²	350.07	11.67	9.38			0.99	0.34	
	AC-1-96	铲除墙柱面 砂浆	100m²	3.5007	1167.27	937.73			99.40	33.76	
352	011604003001	天棚抹灰面拆除	m²	378.90	13.78	11.07			1.17	0.40	
	AC-1-119	拆除天棚 铲除砂浆	100m²	3.7890	1377.61	1106.71			117.31	39.84	
353	011610002001	铝合金门窗拆除	m²	70.55	36.47	29.30			3.11	1.05	
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m²	7.055	364.77	293.04			31.06	10.55	
354	010103002001	渣土弃置 运距:3km	m³	48.35	47.48	14.24		23.91	4.04	1.37	
	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m³	0.4835	4240.47	1423.76		1982.84	361.10	122.64	
	AC-4-10	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t	100m³	0.4835	507.58			407.77	43.22	14.68	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-电气工程											
		分部分项工程									
4.		B4 电气设备安装工程									
355	030404017001	一层配电箱AN1 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式:距地2.5m明装	台	1	2261.02	187.98	1765.57	24.96	68.14	27.68	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第57页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	2261.02	187.98	1765.57	24.96	68.14	27.68	
356	030404017002	二层配电箱AN2 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式: 距地2.5m明装	台	1	1004.89	187.98	613.16	24.96	68.14	27.68	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1004.89	187.98	613.16	24.96	68.14	27.68	
357	030404017003	A型应急照明配电箱ALE 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式: 距地2.5m明装	台	1	1080.43	147.11	750.65	18.80	53.09	21.57	
	B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	1080.43	147.11	750.65	18.80	53.09	21.57	
358	030404017004	宿舍配电箱SS 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式: 距地2.5m明装	台	13	641.02	187.98	279.33	24.96	68.14	27.68	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	13	641.02	187.98	279.33	24.96	68.14	27.68	
359	030404017005	空气源配电箱KQY 1、箱内元件配置详设计施工图 2、安装方式: 距地2.5m明装	台	1	1469.67	187.98	1039.56	24.96	68.14	27.68	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1469.67	187.98	1039.56	24.96	68.14	27.68	
360	030412001001	塑料灯罩LED灯 1、功率: 18W 2、安装方式: 吸顶安装	套	79	99.70	23.70	56.80	0.21	7.65	3.11	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	7.9	997.10	237.01	568.00	2.14	76.53	31.09	
361	030412001002	自带电源的应急照明灯 1、规格、型号: 2x5W, 应急时间不小于60min 2、安装方式: 距地3.0m安装	套	15	110.39	22.39	68.63	0.13	7.20	2.93	
	B4-1760	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、 应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	1.5	1103.86	223.85	686.28	1.28	72.04	29.27	
362	030404033001	卫生间排气扇 1、功率: 20W 2、安装方式: 墙上安装	台	13	164.56	49.85	78.06	0.43	16.09	6.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第58页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-0421	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 墙上	台	13	164.56	49.85	78.06	0.43	16.09	6.54	
363	030404034001	单控单联翘板开关 1、规格、型号:250V 10A,安全型 2、安装方式:距地1.4暗装	套	40	27.64	12.22	7.64		3.91	1.59	
	B4-1956	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 单联	10套	4.0	276.53	122.23	76.47		39.11	15.89	
364	030404034002	单控双联翘板开关 1、规格、型号:250V 10A,安全型 2、安装方式:距地1.4暗装	套	14	29.34	12.60	8.65		4.03	1.64	
	B4-1957	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关 (单控) 双联	10套	1.4	293.37	125.95	86.53		40.30	16.37	
365	030404034003	单联双控翘板开关 1、规格、型号:250V 10A,安全型 2、安装方式:距地1.4暗装	套	13	29.20	12.51	8.65		4.00	1.63	
	B4-1962	照明开关、按钮、插座安装 跷板暗开关 (双控) 单联	10套	1.3	291.95	125.05	86.51		40.02	16.26	
366	030404035001	暗装单相五孔插座 1、规格、型号:250V 10A,安全型 2、安装方式:距地0.3m暗装	套	63	36.68	14.57	12.53		4.66	1.89	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	6.3	366.80	145.66	125.30		46.61	18.94	
367	030404035002	挂式空调插座 1、规格、型号:250V 16A,安全型 2、安装方式:距地2.5m暗装	套	13	43.34	18.33	13.19		5.86	2.38	
	B4-1985	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔	10套	1.3	433.32	183.25	131.83		58.64	23.82	
368	030411003001	强电金属桥架CT100*50 1、规格:CT100*50 2、安装方式:沿梁底150安装	m	50.97	72.02	15.61	42.50	0.65	5.20	2.11	
	B4-0829	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤200mm)	10m	5.097	720.16	156.10	425.00	6.45	52.02	21.13	
369	030413001001	桥架支架制作、安装 1、采用L40*4角钢制作	kg	108.02	20.56	7.03	7.93	0.51	2.41	0.98	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第59页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		2、含手工除锈									
		3、含刷防锈漆两道,调和漆两道									
	B4-2011	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	1.0802	2057.07	702.87	793.63	51.33	241.34	98.05	
370	030413001002	桥架、线槽支吊架刷油	kg	108.02	3.36	1.50	0.43	0.48	0.49	0.18	
		1、含铁构件制作、安装红丹防锈漆、调和漆									
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	1.0802	71.40	36.78	3.40	9.56	11.59	4.17	
	B11-0119	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	1.0802	66.48	27.97	10.70	9.56	9.38	3.38	
	B11-0120	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	1.0802	64.82	27.97	9.18	9.56	9.38	3.38	
	B11-0125	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1.0802	67.62	28.88	10.53	9.56	9.61	3.46	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	1.0802	64.87	27.97	9.22	9.56	9.38	3.38	
371	030411001001	刚性阻燃塑料管PC20	m	784.00	16.32	7.49	3.95	0.11	2.43	0.99	
	B4-1447	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤20mm)	100m	7.8400	1632.75	749.09	395.67	11.10	243.26	98.82	
372	030411001002	刚性阻燃塑料管PC25	m	20.19	17.69	7.70	4.95	0.08	2.49	1.01	
	B4-1448	塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径(≤25mm)	100m	0.2019	1769.69	770.43	494.80	8.03	249.11	101.20	
373	030411001003	刚性阻燃塑料管PC32	m	22.38	15.35	7.22	3.61		2.31	0.94	
	B4-1456	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管外径(≤32mm)	100m	0.2238	1534.89	722.39	360.70		231.16	93.91	
374	030411001004	焊接钢管穿线管SC20	m	67.37	21.99	7.62	9.03	0.06	2.46	1.00	
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	0.6737	2199.40	762.35	903.10	6.41	246.00	99.94	
375	030411001005	焊接钢管穿线管SC50	m	6.19	43.78	14.29	19.21	0.16	4.63	1.88	
	B4-1385	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤50mm)	100m	0.0619	4377.81	1429.44	1920.13	16.22	462.61	187.94	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第60页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
376	030413002001	凿槽及恢复 砖结构 公称管径20mm以内	m	853.80	26.51	14.77	2.21	0.48	4.88	1.98	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	85.380	81.95	43.59	9.49	1.71	14.50	5.89	
	B4-2038	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 混凝土结构公称管径(≤20mm)	10m	85.380	183.16	104.07	12.63	3.11	34.30	13.93	
377	030413002002	凿槽及恢复 砖结构 公称管径25mm以内	m	20.19	35.43	20.40	2.23	0.48	6.68	2.71	
	B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤32mm)	10m	2.019	110.70	61.75	9.54	1.71	20.31	8.25	
	B4-2039	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 混凝土结构公称管径(≤32mm)	10m	2.019	243.64	142.21	12.81	3.11	46.50	18.89	
378	030413002003	凿(压)槽及恢复凿槽及恢复 砖结构 公称管径32mm以内	m	22.38	35.44	20.40	2.24	0.48	6.68	2.71	
	B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤32mm)	10m	2.238	110.70	61.75	9.54	1.71	20.31	8.25	
	B4-2039	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 混凝土结构公称管径(≤32mm)	10m	2.238	243.64	142.21	12.81	3.11	46.50	18.89	
379	030413002004	凿槽及恢复 砖结构 公称管径50mm以内	m	6.19	49.01	28.97	2.26	0.48	9.42	3.83	
	B4-2034	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤50mm)	10m	0.619	135.15	77.19	9.58	1.71	25.25	10.26	
	B4-2040	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 混凝土结构公称管径(≤50mm)	10m	0.619	354.94	212.50	12.99	3.11	69.00	28.03	
380	030411004001	桥架内配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	376.32	9.55	1.24	6.95		0.40	0.16	
	B4-1543	线槽配线 动力线路 导线截面(≤6mm ²)	100m单 线	3.7632	953.55	123.68	695.48		39.58	16.08	
381	030411004002	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	7.86	5.05	1.02	3.16		0.32	0.13	
	B4-1539	线槽配线 照明线路 导线截面(≤2.5mm ²)	100m单 线	0.0786	504.70	101.53	315.81		32.49	13.20	
382	030411004003	桥架内配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	17.50	28.24	8.40	13.51	0.15	2.74	1.11	
	B4-0937	铜芯电力电缆敷设 竖直通道电缆 沿桥架敷设 电缆截面(≤10mm ²)	100m	0.1750	2824.55	839.99	1351.02	15.40	273.72	111.20	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第61页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
383	030411004004	桥架内配线 WDZ-YJV-1KV-5*25mm2	m	28.40	196.61	26.80	139.69	1.26	8.98	3.65	
	B4-0939换	铜芯电力电缆敷设 垂直通道电缆 沿桥架敷设 电缆截面(≤35mm²)	100m	0.2840	19661.18	2679.81	13968.98	126.26	897.94	364.79	
384	030411004005	桥架内配线 WDZ-YJV-1KV-5*25mm2	m	9.78	154.15	1.75	138.88		0.56	0.23	
	B4-1546	线槽配线 动力线路 导线截面(≤25mm²)	100m单线	0.0978	15414.53	174.90	13888.16		55.97	22.74	
385	030411004006	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1294.47	4.72	0.71	3.30		0.23	0.09	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm²)	100m单线	12.9447	471.31	70.83	329.68		22.67	9.21	
386	030411004007	管内配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	204.36	4.72	0.71	3.30		0.23	0.09	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm²)	100m单线	2.0436	471.31	70.83	329.68		22.67	9.21	
387	030411004008	管内配线 WDZ-BYJ-4mm2	m	983.46	6.63	0.75	4.99		0.24	0.10	
	B4-1497	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤4mm²)	100m单线	9.8346	662.61	75.37	498.61		24.12	9.80	
388	030411004009	管内配线 WDZ-BYJ-6mm2	m	71.82	9.28	0.80	7.35		0.26	0.10	
	B4-1498	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤6mm²)	100m单线	0.7182	928.83	80.46	735.47		25.75	10.46	
389	030411004010	管内配线 WDZ-YJV-1KV-5*10mm2	m	20.19	100.79	0.96	91.08		0.31	0.12	
	B4-1499	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤10mm²)	100m单线	0.2019	10078.13	95.53	9107.47		30.57	12.42	
390	030411004011	管内配线 WDZ-YJV-1KV-5*6mm2	m	22.38	42.81	0.80	38.11		0.26	0.10	
	B4-1498	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤6mm²)	100m单线	0.2238	4282.22	80.46	3811.97		25.75	10.46	
391	桂030414020001	照明通电试运行	m²	511.67	0.48	0.08	0.04	0.19	0.09	0.04	
	B4-2158	照明通电试运行 民用照明通电试运行	100m²	5.1167	48.25	8.41	4.41	19.08	8.80	3.57	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-给排水工程											
		分部分项工程									
9.		B9 给排水、燃气工程									
392	031001007001	铝塑复合给水管DN65 PN=1.6MPa 1、连接方式：卡箍式连接	m	17.32	179.57	24.39	129.27	0.07	7.83	3.18	
	B9-0221	复合管安装 铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安 装 公称外径（75mm以内）	10m	1.732	1795.67	243.92	1292.74	0.67	78.27	31.80	
393	031001007002	铝塑复合给水管DN50 PN=1.6MPa 1、连接方式：卡箍式连接	m	26.29	140.71	22.28	96.69	0.07	7.15	2.90	
	B9-0220	复合管安装 铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安 装 公称外径（63mm以内）	10m	2.629	1407.07	222.76	966.89	0.69	71.50	29.05	
394	031001007003	铝塑复合给水管DN40 PN=1.6MPa 1、连接方式：卡箍式连接	m	7.43	101.53	20.97	62.65	0.07	6.73	2.73	
	B9-0219	复合管安装 铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安 装 公称外径（50mm以内）	10m	0.743	1015.43	209.68	626.53	0.71	67.32	27.35	
395	031001007004	铝塑复合给水管DN32 PN=1.6MPa 1、连接方式：卡箍式连接	m	14.11	79.34	19.01	45.13	0.07	6.10	2.48	
	B9-0218	复合管安装 铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安 装 公称外径（40mm以内）	10m	1.411	793.51	190.07	451.35	0.72	61.05	24.80	
396	031001007005	铝塑复合给水管DN25 PN=1.6MPa 1、连接方式：卡箍式连接	m	46.64	62.15	19.01	29.35	0.07	6.11	2.48	
	B9-0217	复合管安装 铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安 装 公称外径（32mm以内）	10m	4.664	621.44	190.07	293.45	0.74	61.06	24.81	
397	031001007006	铝塑复合给水管DN20 PN=1.6MPa 1、连接方式：卡箍式连接	m	20.07	49.58	16.85	20.94	0.08	5.42	2.20	
	B9-0216	复合管安装 铝塑复合给水管（卡箍式、卡套式连接）安 装 公称外径（25mm以内）	10m	2.007	495.82	168.54	209.39	0.76	54.18	22.01	
398	031001007007	铝塑复合给水管DN15 PN=1.6MPa 1、连接方式：卡箍式连接	m	40.42	48.95	16.57	20.76	0.08	5.33	2.17	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第63页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B9-0215	铝塑复合给水管(卡箍式、卡套式连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	4.042	489.45	165.73	207.60	0.78	53.28	21.65	
399	031001006001	PVC-U排水管DN150 1. 连接方式:粘接连接	m	11.16	109.08	40.36	41.48	0.05	12.93	5.25	
	B9-0174	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(160mm以内)	10m	1.116	1090.82	403.65	414.77	0.47	129.32	52.54	
400	031001006002	PVC-U排水管DN100 1. 连接方式:粘接连接	m	90.32	69.01	28.64	21.71	0.05	9.18	3.73	
	B9-0173	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)	10m	9.032	690.06	286.41	217.07	0.49	91.81	37.30	
401	031001006003	PVC-U排水管DN75 1. 连接方式:粘接连接	m	22.14	56.43	25.68	14.46	0.05	8.23	3.35	
	B9-0172	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(75mm以内)	10m	2.214	564.28	256.81	144.59	0.50	82.34	33.45	
402	031001006004	PVC-U排水管DN50 1. 连接方式:粘接连接	m	2.93	39.75	18.90	9.00	0.05	6.06	2.46	
	B9-0171	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(50mm以内)	10m	0.293	397.58	188.98	89.97	0.52	60.64	24.64	
403	031001006005	PVC-U雨水管DN100 1. 连接方式:粘接连接	m	27.40	42.16	15.58	16.00	0.06	5.01	2.03	
	B9-0193	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径(110mm以内)	10m	2.740	421.57	155.83	159.96	0.59	50.05	20.33	
404	031002003001	刚性防水套管制作、安装DN100	个	13	252.72	93.69	65.58	20.98	36.69	14.91	
	B9-0293	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内)	个	13	252.72	93.69	65.58	20.98	36.69	14.91	
405	031002003002	过楼板钢套管制作、安装DN50	个	2	82.15	38.96	16.78	1.45	12.93	5.25	
	B9-0320	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(50mm以内)(水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	个	2	82.15	38.96	16.78	1.45	12.93	5.25	
406	031002003003	过楼板钢套管制作、安装DN25	个	7	82.15	38.96	16.78	1.45	12.93	5.25	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第64页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B9-0320	套管 过楼板钢管制作、安装 公称直径(50mm以内) [水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5]	个	7	82.15	38.96	16.78	1.45	12.93	5.25	
407	桂031003022001	阻火圈 de110	个	7	35.92	9.08	19.66	0.09	2.93	1.19	
	B9-0355	阻火圈安装 公称直径(mm以内) (110mm以内)	个	7	35.92	9.08	19.66	0.09	2.93	1.19	
408	031003001001	截止阀DN65 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式: 螺纹连接	个	1	261.00	34.60	189.28		11.07	4.50	
	B9-0385	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内)	个	1	261.00	34.60	189.28		11.07	4.50	
409	031003001002	截止阀DN25 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式: 螺纹连接	个	1	64.03	11.26	42.42		3.60	1.46	
	B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	1	64.03	11.26	42.42		3.60	1.46	
410	031003001003	截止阀DN20 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式: 螺纹连接	个	10	55.30	9.35	37.17		2.99	1.22	
	B9-0380	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内)	个	10	55.30	9.35	37.17		2.99	1.22	
411	031003001004	Y型过滤器 DN65 1.连接方式: 螺纹连接	个	1	405.52	34.60	321.87		11.07	4.50	
	B9-0385	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内)	个	1	405.52	34.60	321.87		11.07	4.50	
412	031003001005	止回阀 DN65 1.连接方式: 螺纹连接	个	1	392.23	34.60	309.67		11.07	4.50	
	B9-0385	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(65mm以内)	个	1	392.23	34.60	309.67		11.07	4.50	
413	031003001006	止回阀 DN50 1.连接方式: 螺纹连接	个	1	327.75	23.43	266.71		7.50	3.05	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	1	327.75	23.43	266.71		7.50	3.05	
414	031003001007	自动排气阀 DN50 1.连接方式: 螺纹连接	个	1	236.72	48.68	146.58		15.58	6.33	
	B9-0390	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公 称直径(25mm以内)	个	1	104.49	25.25	59.25		8.08	3.28	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	1	132.23	23.43	87.33		7.50	3.05	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第65页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
415	031003001008	自动排气阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	7	143.58	36.51	78.79		11.68	4.74	
	B9-0390	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 公称直径(25mm以内)	个	7	79.55	25.25	36.37		8.08	3.28	
	B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	7	64.03	11.26	42.42		3.60	1.46	
416	031003013001	旋翼式冷水表 DN65 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含表前阀	组	1	775.24	196.42	426.43		62.85	25.53	
	B9-0569	水表安装 螺纹水表 公称直径(80mm以内)	组	1	775.24	196.42	426.43		62.85	25.53	
417	031003013002	旋翼式冷水表 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含表前阀	组	1	526.70	149.65	266.22		47.89	19.45	
	B9-0568	水表安装 螺纹水表 公称直径(50mm以内)	组	1	526.70	149.65	266.22		47.89	19.45	
418	031004006001	蹲式大便器 自闭式冲洗(低位水箱)	套	13	513.21	115.80	302.92		37.06	15.05	
	B9-0611	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱	10套	1.3	5132.04	1158.01	3029.18		370.56	150.54	
419	031004010001	淋浴器	套	13	444.85	3.20	403.48		1.02	0.42	
	B9-0621	莲蓬喷头、淋浴器安装 莲蓬喷头	10套	1.3	4448.42	31.97	4034.76		10.23	4.16	
420	桂031004020001	普通水龙头 DN15	个	35	24.47	3.27	17.70		1.05	0.43	
	B9-0636	给排水附件安装 水龙头安装 公称直径(15mm以内)	10个	3.5	244.49	32.69	176.90		10.46	4.25	
421	桂031004021001	地漏 De75	个	26	105.89	47.86	27.76		15.31	6.22	
	B9-0648	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(75mm)以内 (水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	2.6	1058.94	478.57	277.58		153.14	62.21	
422	桂031004021002	地漏 De50	个	9	75.00	33.60	20.09		10.75	4.37	
	B9-0647	给排水附件安装 地漏安装 地漏 公称直径(50mm)以内 (水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	0.9	749.97	336.00	200.85		107.52	43.68	
423	桂031004023001	87型雨水斗 DN100	个	4	104.55	44.95	30.73		14.39	5.85	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第66页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B9-0657	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内 (水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	10个	0.4	1045.35	449.51	307.25		143.84	58.44	
424	桂031004022001	检查口 DN100	个	14	18.54	8.81	4.23		2.82	1.15	
	B9-0665	给排水附件安装 地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径(100mm)以内	10个	1.4	185.37	88.09	42.33		28.19	11.45	
425	桂030413013001	土方开挖	m³	12.71	99.33	54.77		8.08	20.11	8.17	
	B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m³	1.271	854.99	540.96			173.11	70.32	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m³	1.271	138.28	6.72		80.77	28.00	11.37	
426	桂030413014001	土方(砂)回填	m³	12.39	7.60	1.11		3.70	1.54	0.62	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m³	1.239	75.97	11.08		36.99	15.38	6.25	
9.		B9 消防工程									
427	030901010001	轻便消防水龙柜 附件:消防水龙卷盘、消防水龙、直流喷雾喷枪、快速接口、快速接头、阀门、管套 尺寸:700*550*160 详15S202-51	套	2	1538.34	102.43	1262.00	0.55	32.95	13.39	
	B9-0912	室内消火栓安装 室内消火栓安装(明装) 公称直径(65mm以内) 单栓	套	2	1538.34	102.43	1262.00	0.55	32.95	13.39	
428	030901013001	手提式干粉灭火器MF/ABC4	具	12	80.65	5.45	66.09		1.74	0.71	
	B9-0930	灭火器具安装 放置式	10具	1.200	806.50	54.49	660.90		17.44	7.08	
9.		B9 热水系统									
429	031001002001	热镀锌钢管 DN65 连接方式:螺纹连接	m	1.49	103.46	37.27	39.59	0.89	12.21	4.96	
	B9-0006	钢管安装 钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(65mm以内)	10m	0.149	1034.70	372.68	395.93	8.93	122.12	49.61	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第67页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
430	031001002002	热镀锌钢管 DN40 连接方式: 热熔连接	m	6.08	76.64	32.33	22.38	0.72	10.58	4.30	
	B9-0004	钢管安装 钢管 (螺纹连接) 安装 公称直径 (40mm以 内)	10m	0.608	766.29	323.28	223.79	7.22	105.76	42.97	
431	031001006006	PP-R给水管 DN50 1. 连接方式: 热熔连接	m	33.07	125.01	21.82	82.79	0.18	7.04	2.86	
	B9-0129	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (63mm以内)	10m	3.307	1250.10	218.22	827.88	1.78	70.40	28.60	
432	031001006007	PP-R给水管 DN40 1. 连接方式: 热熔连接	m	50.62	91.45	21.57	52.36	0.18	6.96	2.83	
	B9-0128	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (50mm以内)	10m	5.062	914.36	215.67	523.53	1.80	69.59	28.27	
433	031001006008	PP-R给水管 DN20 1. 连接方式: 热熔连接	m	26.80	36.09	16.19	9.43	0.14	5.23	2.12	
	B9-0125	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (25mm以内)	10m	2.680	360.87	161.91	94.30	1.38	52.25	21.23	
434	031001006009	PP-R给水管 DN15 1. 连接方式: 热熔连接	m	112.67	39.24	16.19	12.39	0.09	5.21	2.12	
	B9-0124	塑料管安装 塑料给水管 (热熔连接) 安装 公称外径 (20mm以内)	10m	11.267	392.44	161.91	123.91	0.94	52.11	21.17	
435	040502011001	波形管 DN50 1. 连接方式: 热熔连接	个	1	158.99	23.43	111.88		7.50	3.05	
	B9-0384	螺旋管 DN50 螺旋管 公称直径 (50mm以内)	个	1	158.99	23.43	111.88		7.50	3.05	
436	040502011002	波形管 DN40 1. 连接方式: 热熔连接	个	2	138.22	23.43	92.83		7.50	3.05	
	B9-0383	螺旋管 DN40 螺旋管 公称直径 (40mm以内)	个	2	138.22	23.43	92.83		7.50	3.05	
437	031002003004	过楼板钢套管制作、安装 DN15	个	7	82.15	38.96	16.78	1.45	12.93	5.25	
	B9-0320	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径 (50mm以内) (水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2.5)	个	7	82.15	38.96	16.78	1.45	12.93	5.25	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第68页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
438	031002003005	过楼板柔性防水套管制作、安装 DN20	个	6	82.15	38.96	16.78	1.45	12.93	5.25	
	B9-0320	套管 过楼板钢管制作、安装 公称直径(50mm以内) (水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5)	个	6	82.15	38.96	16.78	1.45	12.93	5.25	
439	031003001009	截止阀DN50 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	6	132.23	23.43	87.33		7.50	3.05	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	6	132.23	23.43	87.33		7.50	3.05	
440	031003001010	截止阀DN40 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	8	108.65	23.43	65.70		7.50	3.05	
	B9-0383	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(40mm以内)	个	8	108.65	23.43	65.70		7.50	3.05	
441	031003001011	截止阀DN15 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	13	43.45	9.35	26.30		2.99	1.22	
	B9-0379	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(15mm以内)	个	13	43.45	9.35	26.30		2.99	1.22	
442	031003001012	电动三通浮球阀DN50 1.连接方式:螺纹连接	个	2	127.05	22.70	83.65		7.26	2.95	
	B9-0397	螺纹阀门安装 螺纹浮球阀 公称直径(50mm以内)	个	2	127.05	22.70	83.65		7.26	2.95	
443	031003001013	闸阀 DN40 1.连接方式:螺纹连接	个	16	133.93	23.43	88.89		7.50	3.05	
	B9-0383	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(40mm以内)	个	16	133.93	23.43	88.89		7.50	3.05	
444	031003001014	Y型过滤器 DN40 1.连接方式:螺纹连接	个	4	206.10	23.43	155.10		7.50	3.05	
	B9-0383	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(40mm以内)	个	4	206.10	23.43	155.10		7.50	3.05	
445	031003001015	止回阀DN40 PN=1.6MPa,铜质阀芯 1.连接方式:螺纹连接	个	4	108.65	23.43	65.70		7.50	3.05	
	B9-0383	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(40mm以内)	个	4	108.65	23.43	65.70		7.50	3.05	
446	031003001016	可曲挠橡胶接头 DN40 1.连接方式:螺纹连接	个	8	70.83	22.70	32.07		7.26	2.95	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B9-0515	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(40mm以内)	个	8	70.83	22.70	32.07		7.26	2.95	
447	031003001017	自动排气阀 DN20 1. 连接方式: 螺纹连接	个	3	118.43	29.96	65.20		9.59	3.90	
	B9-0389	螺纹阀门安装 自动排气阀 公称直径(20mm以内)	个	3	63.13	20.61	28.03		6.60	2.68	
	B9-0380	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(20mm以内)	个	3	55.30	9.35	37.17		2.99	1.22	
448	031003001018	自动排气阀 DN15 1. 连接方式: 螺纹连接	个	8	95.27	25.24	50.80		8.07	3.29	
	B9-0388	螺纹阀门安装 自动排气阀 公称直径(15mm以内)	个	8	51.82	15.89	24.50		5.08	2.07	
	B9-0379	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(15mm以内)	个	8	43.45	9.35	26.30		2.99	1.22	
北流镇九代小学大罗分校围墙维修											
		分部分项工程									
1.		A.1 土(石)方工程									
449	010101003001	挖沟槽/基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5米以内	m³	59.48	12.13	6.74		2.92	1.09	0.38	
	A-1-19	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(1.0m³)	1000m³	0.05353	4914.38	673.06		3240.66	442.25	152.64	
	A-1-10换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100m³	0.0595	7710.31	6135.44		4.91	693.86	239.47	
450	010103001001	原土回填方	m³	19.26	5.16	0.67	0.59	2.92	0.41	0.14	
	A-1-94	挖掘机回填土	100m³	0.1926	516.35	67.31	59.40	292.34	40.64	14.03	
451	010103002001	余土弃置 1. 运距: 3KM	m³	40.22	13.07	0.67		9.73	1.18	0.41	
	A-1-128换	装载机装土斗容量(1.5m³) 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际运距=3]	1000m³	0.04022	13064.84	673.06		9731.53	1175.72	405.78	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼维修、围墙维修工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4.		砌筑工程									
452	010401004001	MU15烧结页岩多孔砖墙 180mm 1. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m ³	33.23	663.41	195.80	333.04	1.05	58.66	20.08	
	A-4-14换	湿水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm)	10m ³	3.323	6634.00	1958.00	3330.40	10.46	586.60	200.78	
5.		混凝土及钢筋混凝土工程									
453	010501001001	C15泵送商品砼 基层垫层	m ³	2.70	547.95	73.52	398.55	0.87	22.17	7.59	
	A-5-3换	混凝土垫层(换:预拌普通混凝土 C15)	10m ³	0.270	5479.59	735.20	3985.62	8.75	221.70	75.88	
454	010501002001	C25泵送商品砼 带形基础	m ³	18.02	518.38	40.05	418.34	0.84	12.18	4.17	
	A-5-5	带形基础 混凝土(预拌普通混凝土 C25)	10m ³	1.802	5183.80	400.47	4183.38	8.39	121.84	41.70	
455	010501003001	C25泵送商品砼 独立基础	m ³	6.48	519.36	40.63	418.42	0.84	12.36	4.23	
	A-5-7	独立基础 混凝土(预拌普通混凝土 C25)	10m ³	0.648	5193.57	406.32	4184.15	8.39	123.58	42.30	
456	010502002001	C25非泵送商品砼 构造柱	m ³	9.08	612.83	101.41	418.37	1.35	30.62	10.48	
	A-5-20	混凝土柱 构造柱(预拌普通混凝土 C25)	10m ³	0.908	6128.32	1014.07	4183.69	13.52	306.22	104.81	
457	010507005001	C25非泵送商品砼 扶手、压顶	m ³	3.86	750.25	189.13	423.52		56.36	19.29	
	A-5-52	混凝土 压顶、扶手(预拌普通混凝土 C25)	10m ³	0.386	7502.45	1891.29	4235.18		563.60	192.91	
458	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以内	t	0.826	5524.83	1065.54	3543.72	23.70	324.60	111.10	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以内	t	0.826	5524.85	1065.55	3543.72	23.70	324.60	111.10	
459	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以上	t	0.684	4880.10	807.32	3255.98	64.94	259.94	88.98	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ￠10以上	t	0.684	4880.10	807.33	3255.98	64.94	259.94	88.97	
11.		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
460	011201001001	外砖墙面 一般抹灰 刮白色石灰浆三遍	m ²	417.20	66.53	33.37	16.64	0.11	8.14	2.78	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第71页 共72页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		15厚1:3水泥砂浆 刷专用界面剂一遍									
	A-11-2换	基层界面处理 墙柱面素水泥浆一遍 无建筑胶(换:素白灰浆)	100m²	12.5160	282.19	164.31	41.01		39.93	13.64	
	A-11-7	找平层 外墙 找平层 (15mm厚)	100m²	4.1720	5142.33	2680.24	1148.56	11.44	654.08	223.41	
	A-11-4	基层界面处理 墙柱面基层 刷界面处理剂	100m²	4.1720	665.70	164.31	392.85		39.93	13.64	
461	011503001001	φ500防盗网刀片刺绳 80×80×2镀锌方通支架H=260, φ500防盗网刀片刺绳	m	56.75	59.02	13.31	35.51		3.97	1.36	
	A-5-356换	铁件 预埋铁件	t	0.500	6079.46	1510.50	3462.79		450.13	154.07	
	B-	φ500防盗网刀片刺绳	m	56.75	5.45		5.00				
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
462	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m²	196.64	28.79	20.15	0.91	1.10	3.17	1.08	
	A-16-1	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	100m²	1.9664	2879.66	2015.49	91.18	110.10	316.71	108.41	
463	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 按15m内使用120天计算, 结算按合同约定或审定施工组 织计算	m²	10618.56	0.05		0.05				
	A-16-2	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用	100m²·天	106.1856	5.86		5.38				
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
464	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m³	8.32	33.68	13.61	11.83	0.01	4.06	1.39	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m³	0.0832	3367.52	1360.69	1182.85	1.18	405.84	138.91	
465	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m³	21.60	60.51	32.46	9.24	0.59	9.85	3.37	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m³	0.2160	6050.18	3246.37	923.52	58.70	984.91	337.12	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
北流镇九代小学大罗分校教学楼 维修与学生厕所扩建-土建					39775.19	
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法			39775.19	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (170595.21+1750.57+46056.37+9097.77)*14.41%	14.41	35733.19	
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (170595.21+1750.57+46056.37+9097.77)*0.25%	0.25	619.94	
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (170595.21+1750.57+46056.37+9097.77)*1.25%	1.25	3099.69	
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (170595.21+1750.57+46056.37+9097.77)*0.13%	0.13	322.37	
北流镇九代小学大罗分校教学楼 维修与学生厕所扩建-拆除					2139.88	
—		2024拆除工程一般计税法			2139.88	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (35750.07+740.32)*4.00%	4.00	1590.99	
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (35750.07+740.32)*1.25%	1.25	497.18	
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (35750.07+740.32)*0.13%	0.13	51.71	
北流镇九代小学大罗分校教学楼 维修与学生厕所扩建-电气工程					4937.16	
—		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法			4937.16	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (23453.38+598.42)*11%	11.00	2883.81	
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (23453.38+598.42)*0.5%	0.50	131.08	
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (23453.38+598.42)*4%	4.00	1048.66	
9	桂031401010001	脚手架搭拆费	801.48		873.61	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
北流镇九代小学大罗分校教学楼 维修与学生厕所扩建-给排水工程					1378.72	
—		2023给排水、燃气、电气、通风 空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法			1378.72	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (6723.91+107.85)*11%	11.00	819.12	
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (6723.91+107.85)*0.5%	0.50	37.23	
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费) (6723.91+107.85)*4%	4.00	297.86	
9	桂031401010001	脚手架搭拆费	205.97		224.51	
北流镇九代小学大罗分校1#学生 宿舍维修-土建					44201.83	
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法			44201.83	
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机) (140126.72+3115.12+55018. 77+10555.78)*17.79%	17.79	40491.80	
2	桂011801002002	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机) (140126.72+3115.12+55018. 77+10555.78)*0.25%	0.25	569.02	
3	桂011801003002	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机) (140126.72+3115.12+55018. 77+10555.78)*1.25%	1.25	2845.12	
4	桂011801004002	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机) (140126.72+3115.12+55018. 77+10555.78)*0.13%	0.13	295.89	
北流镇九代小学大罗分校1#学生 宿舍维修-拆除					899.60	
—		2024拆除工程一般计税法			899.60	
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机) (13392.12+1948.29)*4.00%	4.00	668.85	
3	桂011801003003	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机) (13392.12+1948.29)*1.25%	1.25	209.02	
4	桂011801004003	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人 机) (13392.12+1948.29)*0.13%	0.13	21.73	
北流镇九代小学大罗分校1#学生 宿舍维修-电气工程					3428.52	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			3428.52	
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (16251.34+527.02)*11%	11.00	2011.73	
2	桂031401002002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (16251.34+527.02)*0.5%	0.50	91.44	
3	桂031401003002	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (16251.34+527.02)*4%	4.00	731.53	
9	桂031401010002	脚手架搭拆费	544.79		593.82	
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-给排水工程					6155.25	
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			6155.25	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (29072.03+799.30)*11%	11.00	3581.58	
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (29072.03+799.30)*0.5%	0.50	162.80	
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (29072.03+799.30)*4%	4.00	1302.39	
9	桂031401010001	脚手架搭拆费	1016.95		1108.48	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-土建					19014.63	
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法			19014.63	
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (42014.91+2089.99+56088.87+8563.25)*14.41%	14.41	17082.36	
2	桂011801002004	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (42014.91+2089.99+56088.87+8563.25)*0.25%	0.25	296.36	
3	桂011801003004	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (42014.91+2089.99+56088.87+8563.25)*1.25%	1.25	1481.81	
4	桂011801004004	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (42014.91+2089.99+56088.87+8563.25)*0.13%	0.13	154.10	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-拆除					971.86	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
—		2024拆除工程一般计税法			971.86	
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (14550.55+2022.41)*4.00%	4.00	722.58	
3	桂011801003005	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (14550.55+2022.41)*1.25%	1.25	225.80	
4	桂011801004005	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (14550.55+2022.41)*0.13%	0.13	23.48	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-电气工程					7128.76	
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			7128.76	
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33498.81+1244.10)*11%	11.00	4165.67	
2	桂031401002004	检验试验配合费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33498.81+1244.10)*0.5%	0.50	189.34	
3	桂031401003004	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33498.81+1244.10)*4%	4.00	1514.79	
9	桂031401010004	脚手架搭拆费	1155.01		1258.96	
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-给排水工程					4377.52	
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			4377.52	
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (20851.80+510.21)*11%	11.00	2561.30	
2	桂031401002003	检验试验配合费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (20851.80+510.21)*0.5%	0.50	116.42	
3	桂031401003003	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (20851.80+510.21)*4%	4.00	931.38	
9	桂031401010003	脚手架搭拆费	704.97		768.42	
北流镇九代小学大罗分校围墙维修					7008.22	
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法			7008.22	
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (25891.15+801.23+15356.57+700.85)*13.41%	13.41	6248.70	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所
扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第1页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-土建		1499.40	
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1499.40	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1499.40	分部分项工程费及措施项目费
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-拆除		95.10	
—	2024拆除工程一般计税法	95.10	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	95.10	分部分项工程费及措施项目费
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-电气工程		210.81	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	210.81	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	210.81	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建-给排水工程		41.82	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	41.82	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	41.82	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所
 扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第2页 共4页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-土建		1359.80	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1359.80	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1359.80	分部分项工程费及措施项目费
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-拆除		40.65	
一	2024拆除工程一般计税法	40.65	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	40.65	分部分项工程费及措施项目费
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-电气工程		115.58	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	115.58	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	115.58	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
北流镇九代小学大罗分校1#学生宿舍维修-给排水工程		247.43	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	247.43	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	247.43	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所
 扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

第3页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-土建		720.87	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	720.87	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	720.87	分部分项工程费及措施项目费
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-拆除		43.87	
一	2024拆除工程一般计税法	43.87	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	43.87	分部分项工程费及措施项目费
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-电气工程		224.78	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	224.78	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	224.78	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
北流镇九代小学大罗分校2#学生宿舍维修-给排水工程		168.78	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	168.78	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	168.78	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t	10.969	5.00	3457.10				
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t	0.701	5.00	3123.89				
3	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t	0.532	5.00	3110.62				
4	热轧带肋钢筋HRB400 12-16	t	8.912	5.00	3123.89				
5	热轧带肋钢筋HRB400 18-25	t	3.557	5.00	3097.35				
6	热轧带肋钢筋HRB335 12-16	t	0.784	5.00	2973.00				
7	圆钢HPB300 10以内 (综合)	t	1.290	5.00	3464.60				
8	圆钢HPB300 10以上 (综合)	t	0.031	5.00	3402.65				
9	0.167mm厚碳纤维布 300g/m²	m²	480.975	5.00	30.00				
10	砌筑水泥 M32.5	t	52.032	5.00	372.57				
11	机制砂	m³	93.867	5.00	137.86				
12	多孔页岩砖 240×115×90	千块	3.886	5.00	786.40				
13	多孔页岩砖 240×180×90	千块	44.266	5.00	1044.25				
14	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	9.626	5.00	331.86				
15	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t	37.598	5.00	340.71				
16	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t	10.480	5.00	349.56				
17	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	34.671	5.00	367.26				
18	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	76.131	5.00	376.11				
19	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t	14.730	5.00	384.96				
20	干混地面砂浆 DS M15	t	34.877	5.00	367.26				
21	干混地面砂浆 DS M20	t	66.205	5.00	376.11				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	干混普通防水砂浆 DW M15 P6	t	0.495	5.00	367.26				
23	釉面砖 800×400	m²	109.200	5.00	42.48				
24	釉面砖 800×800	m²	190.869	5.00	42.11				
25	防滑地面砖 800×800	m²	491.078	5.00	42.11				
26	陶瓷梯级砖	m²	46.330	5.00	42.11				
27	陶瓷踢脚砖	m²	60.458	5.00	28.64				
28	防滑地砖 400×400	m²	219.750	5.00	28.64				
29	人造大理石板(综合)	m²	1.972	5.00	109.79				
30	外窗不锈钢防盗网	m²	50.600	5.00	600.00				
31	内窗不锈钢防盗网	m²	54.900	5.00	118.57				
32	走廊栏杆不锈钢防盗网	m²	88.680	5.00	118.57				
33	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m²	32.880	5.00	180.00				
34	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗>2m² 壁1.8mm	m²	36.645	5.00	368.50				
35	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m² 壁1.8mm	m²	30.347	5.00	396.00				
36	96系列铝合金不带纱不带亮推拉窗≤2m² 壁1.4mm	m²	31.015	5.00	341.00				
37	不锈钢格栅门(成品)	m²	3.228	5.00	480.00				
38	不锈钢门(成品)	m²	92.371	5.00	510.00				
39	聚合物水泥基防水涂料	kg	1453.515	5.00	11.50				
40	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg	345.159	5.00	15.93				
41	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	0.562	5.00	10.37				
42	自粘聚合物改性沥青防水卷材无胎基(N)类1.5mm	m²	1484.835	5.00	21.44				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
43	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m	3.843	5.00	20.37				
44	HDPE(聚乙烯)双壁波纹管S2 200	m	2.323	5.00	73.27				
45	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t	0.338	5.00	3545.73				
46	5+9+5中空玻璃价差	m²	99.200	5.00	68.84				
47	外墙真石漆	m²	1078.510	5.00	41.81				
48	304不锈钢楼梯栏杆扶手 H=1200mm	m	8.290	5.00	190.00				
49	预拌普通混凝土 C10[商品砼]	m³	0.693	5.00	392.23				
50	预拌普通混凝土 C15	m³	19.285	5.00	392.23				
51	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	15.561	5.00	401.94				
52	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³	0.264	5.00	401.94				
53	预拌普通混凝土 C25	m³	40.477	5.00	411.65				
54	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³	58.937	5.00	411.65				
55	预拌普通混凝土 C30	m³	146.900	5.00	431.07				
56	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³	1.659	5.00	431.07				
57	预拌防水混凝土 C30 P8以内[商品砼]	m³	6.317	5.00	467.96				
58	预拌细石混凝土 C25	m³	12.586	5.00	440.78				
59	预拌细石混凝土 C20	m³	1.562	5.00	431.06				
60	型钢(综合)	kg	170.321	5.00	3.65				
61	型钢(综合)	kg	251.177	5.00	3.53				
62	阻火圈 de110	个	21.000	5.00	18.42				
63	热镀锌钢管 DN65	m	1.520	5.00	28.96				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
64	钢管SC65	m	51.500	5.00	28.96				
65	热镀锌钢管及管件 DN40	m	6.202	5.00	16.75				
66	刚性阻燃管PC20	m	524.997	5.00	1.90				
67	PVC-U排水管及管件DN150	m	10.569	5.00	39.60				
68	UPVC双壁波纹排水管De200 (环刚度8KN/m ²)	m	17.712	5.00	60.18				
69	刚性阻燃塑料管PC20	m	1377.014	5.00	1.90				
70	PVC-U塑料排水管及管件安装DN100	m	53.216	5.00	21.17				
71	刚性阻燃塑料管PC25	m	21.401	5.00	2.77				
72	刚性阻燃管PC20	m	447.691	5.00	1.90				
73	PVC-U排水管及管件安装De110	m	193.506	5.00	21.17				
74	刚性阻燃塑料管PC40	m	8.745	5.00	3.91				
75	DN75排水塑料管	m	8.667	5.00	5.37				
76	PVC-U排水管及管件DN100	m	76.953	5.00	21.17				
77	刚性阻燃塑料管PC32	m	23.723	5.00	3.15				
78	DN50排水塑料管	m	6.769	5.00	3.71				
79	PVC-U排水管及管件DN75	m	21.321	5.00	12.30				
80	PVC-U直通雨水管及管件安装De110	m	30.000	5.00	13.29				
81	PVC-U排水管及管件DN50	m	2.833	5.00	7.36				
82	PVC-U雨水管及管件DN100	m	27.400	5.00	13.29				
83	PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 PN=1.0MPa	m	8.048	5.00	28.44				
84	PP-R给水管及管件 DN65	m	4.039	5.00	68.67				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
85	PP-R给水管及管件 DN50	m	33.070	5.00	81.11				
86	PP-R给水管及管件 DN50	m	61.570	5.00	81.11				
87	PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 PN=1.0MPa	m	37.944	5.00	11.50				
88	PP-R给水管 DN40	m	51.632	5.00	49.84				
89	PP-R给水管及管件 DN40	m	79.285	5.00	49.84				
90	PP-R给水管及管件 DN20	m	27.336	5.00	8.39				
91	PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 PN=1.0MPa	m	8.160	5.00	11.44				
92	PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 PN=1.0MPa	m	8.160	5.00	11.44				
93	PP-R给水管及管件 DN25	m	26.663	5.00	13.24				
94	PP-R给水管及管件 DN15	m	114.923	5.00	11.44				
95	PP-R给水管及管件 DN20	m	61.822	5.00	8.39				
96	PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 PN=1.0MPa	m	28.713	5.00	8.39				
97	PP-R给水管及管件 DN15	m	67.259	5.00	11.40				
98	室外埋地钢丝网骨架PE管 DN50, 1.0Mpa	m	30.600	5.00	41.60				
99	铝塑复合给水管DN65 PN=1.6MPa	m	30.732	5.00	125.49				
100	铝塑复合给水管DN50 PN=1.6MPa	m	58.783	5.00	93.73				
101	铝塑复合给水管DN40 PN=1.6MPa	m	19.533	5.00	60.49				
102	铝塑复合给水管DN32 PN=1.6MPa	m	49.052	5.00	43.00				
103	铝塑复合给水管DN25 PN=1.6MPa	m	217.077	5.00	27.77				
104	铝塑复合给水管DN20 PN=1.6MPa	m	47.725	5.00	19.63				
105	铝塑复合给水管DN15 PN=1.6MPa	m	41.228	5.00	19.63				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
106	电动三通浮球阀DN50	个	4.000	5.00	77.04				
107	截止阀DN65 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	2.020	5.00	171.43				
108	截止阀 DN40	个	1.010	5.00	57.49				
109	截止阀DN25 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	1.010	5.00	37.98				
110	截止阀 DN25	个	6.060	5.00	37.98				
111	截止阀DN32 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	1.010	5.00	52.35				
112	截止阀DN20	个	6.060	5.00	33.88				
113	截止阀DN25 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	1.010	5.00	37.98				
114	截止阀DN20 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	10.100	5.00	33.88				
115	Y型过滤器 DN65	个	1.010	5.00	302.70				
116	真空破坏器 DN25	个	16.160	5.00	54.00				
117	止回阀 DN65	个	1.010	5.00	290.62				
118	Y型过滤器 DN65	个	2.020	5.00	302.70				
119	止回阀 DN50	个	1.010	5.00	253.56				
120	止回阀 DN65	个	1.010	5.00	290.62				
121	波纹管 DN50	个	1.010	5.00	100.27				
122	截止阀DN50 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	1.010	5.00	75.96				
123	波纹管 DN40	个	2.020	5.00	84.35				
124	截止阀DN40 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	1.010	5.00	57.49				
125	截止阀DN50 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	6.060	5.00	75.96				
126	截止阀DN20 PN=1.6MPa,铜质阀芯	个	14.140	5.00	33.88				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
127	截止阀DN15 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	7.070	5.00	23.61				
128	截止阀DN40 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	8.080	5.00	57.49				
129	止回阀DN50 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	5.050	5.00	253.56				
130	截止阀DN15 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	13.130	5.00	23.61				
131	螺纹阀门DN15	个	24.240	5.00	23.61				
132	闸阀 DN40	个	16.160	5.00	80.45				
133	Y型过滤器 DN40	个	4.040	5.00	146.00				
134	止回阀DN40 PN=1.6MPa, 铜质阀芯	个	4.040	5.00	57.49				
135	螺纹阀门 DN50	个	1.010	5.00	75.96				
136	螺纹阀门DN25	个	7.070	5.00	37.98				
137	淋浴器	个	41.410	5.00	398.00				
138	蹲式大便器	个	41.410	5.00	74.94				
139	蹲式大便器低水箱(含配件)	个	41.410	5.00	129.00				
140	普通水龙头 DN20	个	42.420	5.00	19.50				
141	普通水龙头 DN15	个	35.350	5.00	17.45				
142	普通水龙头 DN25	个	28.280	5.00	20.50				
143	地漏 De110	个	14.000	5.00	16.81				
144	地漏 de50	个	17.000	5.00	3.41				
145	地漏 De75	个	26.000	5.00	7.73				
146	清扫口 DN100	个	2.000	5.00	3.91				
147	地面扫除口	个	28.000	5.00	3.91				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
148	大便器冲洗管	根	41.410	5.00	22.12				
149	蹲式大便器低水箱配件	套	41.410	5.00					
150	87型雨水斗 DN100	个	4.000	5.00	21.86				
151	87型雨水斗 De110	个	4.000	5.00	21.86				
152	自动排气阀 DN50	个	1.000	5.00	50.38				
153	自动排气阀 DN15	个	24.000	5.00	20.20				
154	自动排气阀 DN20	个	6.000	5.00	22.00				
155	自动排气阀 DN25	个	7.000	5.00	27.50				
156	手提式干粉灭火器MF/ABC4	具	24.000	5.00	66.00				
157	手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) MF/ABC4	具	4.000	5.00	66.00				
158	轻便消防水龙头	套	2.000	5.00	1250.00				
159	轻便消防水龙头	套	4.000	5.00	1250.00				
160	灭火器放置箱 (不含灭火器)	个	2.000	5.00	55.00				
161	旋翼式冷水表 DN40	个	1.000	5.00	146.02				
162	旋翼式冷水表 DN65	个	2.000	5.00	221.73				
163	旋翼式冷水表 DN50	个	1.000	5.00	183.75				
164	电力电缆WDZ-YJV-1KV-4*25+1*16	套	2.040	5.00	2.66				
165	卫生间排气扇	台	18.000	5.00	79.60				
166	卫生间排气扇	台	13.000	5.00	76.90				
167	摇头风扇 (塑料外壳, 塑料扇叶)	台	27.000	5.00	210.00				
168	摇头风扇 (塑料外壳, 塑料扇叶)	台	28.000	5.00	120.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
169	一层配电箱AL1 (箱门带锁)	台	1.000	5.00	1015.74				
170	一层配电箱AN1	台	1.000	5.00	915.01				
171	一层配电箱AN1	台	1.000	5.00	1732.26				
172	二层配电箱AN2	台	1.000	5.00	579.85				
173	二层配电箱AN2	台	1.000	5.00	509.80				
174	二层配电箱AL2 (箱门带锁)	台	1.000	5.00	1046.55				
175	A型应急照明配电箱ALE	台	2.000	5.00	720.00				
176	A型应急照明配电箱	台	1.000	5.00	720.00				
177	宿舍配电箱SS	台	13.000	5.00	246.02				
178	空气源配电箱KQY	台	1.000	5.00	1006.25				
179	钢板 10~16mm	kg	92.250	5.00	3.65				
180	钢板 10~20mm	kg	297.000	5.00	3.65				
181	酚醛调和漆 (各色)	kg	1.620	5.00	12.21				
182	酚醛调和漆 (各色)	kg	4.345	5.00	10.03				
183	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg	2.843	5.00	9.07				
184	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg	1.186	5.00	9.07				
185	醇酸防锈漆 C53-i	kg	3.390	5.00	13.56				
186	焊接钢管 (综合)	kg	203.370	5.00	3.53				
187	焊接钢管 (综合)	kg	10.280	5.00	3.53				
188	焊接钢管穿线管SC20	m	69.391	5.00	7.27				
189	镀锌钢管SC20	m	105.410	5.00	7.27				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
190	焊接钢管穿线管SC50	m	6.376	5.00	16.87				
191	镀锌钢管SC20	m	72.090	5.00	7.27				
192	可曲挠橡胶接头 DN40	个	8.000	5.00	31.02				
193	可曲挠橡胶接头 DN50	个	4.000	5.00	57.18				
194	过楼板塑料套管制作、安装DN110	m	4.200	5.00	9.50				
195	塑料灯罩LED灯	套	136.350	5.00	53.10				
196	单管LED灯（塑料灯管）	套	6.060	5.00	34.00				
197	自带电源的应急照明灯	套	26.260	5.00	65.00				
198	双管LED灯（塑料灯管）	套	66.660	5.00	48.00				
199	塑料灯罩LED灯	套	21.210	5.00	53.10				
200	应急疏散指示标志灯	套	11.110	5.00	45.90				
201	卫生间LED灯（防水）	套	8.080	5.00	67.30				
202	自带电源的应急照明灯	套	14.140	5.00	65.00				
203	单控单联翘板开关	个	44.880	5.00	5.66				
204	单联单控开关	个	3.060	5.00	5.66				
205	单控双联翘板开关	个	44.880	5.00	6.64				
206	双联单控开关	个	1.020	5.00	8.05				
207	单控三联翘板开关	个	2.040	5.00	11.95				
208	单联双控翘板开关	个	13.260	5.00	6.64				
209	三联单控开关	个	14.280	5.00	11.95				
210	四联单控开关	个	3.060	5.00	18.41				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
211	暗装单相五孔插座	套	186.660	5.00	9.82				
212	挂式空调插座	套	17.340	5.00	9.73				
213	柜式空调插座	套	12.240	5.00	9.73				
214	桥架内配线 WDZ-BYJ10	m	16.820	5.00	13.31				
215	桥架内配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	42.075	5.00	11.78				
216	桥架内配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	383.846	5.00	6.79				
217	桥架内配线 WDZ-BYJ4	m	891.470	5.00	5.15				
218	桥架内配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	198.968	5.00	3.08				
219	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	8.489	5.00	2.88				
220	桥架内配线 WDZ-BYJ2.5	m	479.930	5.00	2.88				
221	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	133.416	5.00	2.88				
222	桥架内配线 WDZ-YJY-1KV-5*25mm ²	m	9.976	5.00	136.13				
223	桥架内配线 WDZN-BYJ2.5	m	3.835	5.00	3.08				
224	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1398.028	5.00	2.86				
225	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	817.657	5.00	2.88				
226	管内配线 WDZ-BYJ2.5	m	2161.404	5.00	2.88				
227	管内配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	220.709	5.00	2.86				
228	桥架内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	305.878	5.00	2.88				
229	管内配线 WDZN-BYJ2.5	m	390.334	5.00	3.08				
230	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	387.923	5.00	2.88				
231	管内配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	1032.633	5.00	4.55				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:北流市北流镇九代小学大罗分校教学楼维修与学生厕所扩建、1#学生宿舍楼维修、2#学生宿舍楼扩建、围墙维修工程

编号

[illegible]

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



营业执照

统一社会信用代码 (6-1)
91450103579426528Y



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)

名称 广西永德工程造价咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 龙化聪

经营范围 工程造价咨询、工程招代理、政府采购代理、
(经营) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展
经营活动。)



注册资本 贰佰万圆整

成立日期 2011年08月05日

住所 南宁市东葛路29-1号荣和中央公园
1号楼1616、1617、1618号



登记机关

2024

年 月 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

中华人民共和国

一级造价工程师

The People's Republic of China

Class1 Cost Engineer

注册证书

Certificate of Registration



姓名: 杜玉美
身份证号码: 232331197902120229
性别: 女
专业: 土木建筑
聘用单位: 广西永德工程造价咨询有限公司

证书编号: 建[造]11154500006929

初始注册日期: 2015 年 09 月 28 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2023 年 09 月 25 日



