

2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____



造价咨询人: _____



2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

廖木

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年7月31日

复核时间: 2025年7月31日

总 说 明

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第1页 共1页

一、工程概况:

- (1)工程名称: 2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程
- (2)工程位置: 广西凭祥市
- (3)工程范围: 详见预算书内容。

二、设计依据

- (1)设计图纸。
- (2)《〈建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)〉》、《(GB50854~50862-2013)建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(修订本)。
- (3)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013);
- (4)《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013);
- (5)2024年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及其配套《费用定额》;
- (6)2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套《费用定额》;
- (7)2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套《费用定额》;
- (8)2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套《费用定额》;
- (9)2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套《费用定额》;
- (10)自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知桂建标〔2023〕7号文及相关现行有关文件。
- (11)关于建筑业实施营业税改增值税计价依据调整通知桂建标[2016]17号文;
- (12)关于调整建设工程计价增值税税率的通知桂建标[2019]12号文及相关现行有关文件。

三、其他说明:

- (1)本工程主要材料价格按《崇左市建设工程造价信息》2025年第6期凭祥市材料除税价,缺项部分参崇左市或南宁市材料或询价综合确定。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
板旺幼儿园-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
板旺幼儿园-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
板旺幼儿园-安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
板旺幼儿园-安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
二幼拆除工程			
—	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
二幼硅PU球场面层工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
二幼市政工程			
一	2022市政综合工程一般计税法		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
二幼围墙围挡工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
上石镇中心幼儿园拆除围墙工程			
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
上石镇中心幼儿园新建围墙、挡土墙工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用计价合计		
4	建筑安装工程费		
凭祥市第一幼儿园新建铁棚工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
板旺幼儿园-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:新建墙裙处 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m ²	221.59			
2	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:新建墙裙处	m ²	221.59			
3	011609002001	隔断保护性拆除	m ²	5.44			
	4.	第四章渣土运输					
4	010103002001	渣土弃置 1. 运距:1km		15.51			
5	桂010103003001	渣土运输增(减) m ³ ·km 1. 增运运距:4km	· km	62.04			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
板旺幼儿园-装饰装修工程							
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
6	011102003	块料楼地面	m ²	196.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.做法参照图集15ZJ001/楼201,规格为800*800*12抛光砖					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
7	桂011204007	块料墙面 1.墙面类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:300*900*12抛光砖 3.做法参照图集15ZJ001/裙12/P74	m ²	221.59			
8	011210005	成品隔断 1.利旧安装	m ²	5.44			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
9	011407001	墙面喷(刷)涂料 1.乳胶漆三遍	m ²	107.80			
10	011407002	天棚喷(刷)涂料 1.乳胶漆三遍	m ²	197.45			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
板旺幼儿园-安装拆除工程							
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
11	031004007	小便器保护性拆除	套	6			
12	031004003	洗脸盆保护性拆除	套	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
板旺幼儿园-安装工程							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
13	031004003	洗脸盆 1. 利旧安装	套	12			
14	031004007	小便器 1. 利旧安装	套	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
二幼拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
15	011606001001	铲除原地面地胶	m ²	2180.00			
16	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除砖砌雕塑		18.00			
17	桂011616001001	儿童滑梯保护性拆除, 完成硅PU地面后重新安装	m ²	139.11			
18	011611005	其他金属构件拆除 1、拆除原部分围网围墙	m ²	8.10			
	4.	G.4 渣土场外运输					
19	010103002001	余土弃置 1. 起步1km		113.48			
20	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 2. 增运4km	· km	453.92			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
二幼硅PU球场面层工程							
		分部分项工程					
	9.	A.9 楼地面工程					
21	桂011104006001	球场面层 1. 混凝土地面打磨干整, 清理干净 2. 7厚硅PU面层 3. 含球场划线	m ²	2180.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
二幼市政工程							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
22	040203003001	乳化沥青层	m ²	2180.00			
23	040203006001	50厚细粒式沥青混凝土路面 AC10 压实系数: 0.95	m ²	2180.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	6.	暗沟抬高工程					
24	041001008001	保护性拆除原有暗沟盖板	m	130.00			
25	010512008001	C30混凝土暗沟		1.82			
26	040402016001	沟道盖板利旧安装	m	130.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
27	041106001001	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
28	041106001002	大型机械场外运输费 摊铺机	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
二幼围墙围挡工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
29	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土		30.77			
30	010103001001	回填土方		13.19			
31	010103002001	余土弃置 1.运距1km		17.58			
32	桂010103003001	土方运输增(减) m ³ ·km 1.增运运距:4km	· km	70.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	砌筑工程					
33	010402001001	砌块墙 1. M7.5混合砂浆砌砌筑Mu10小型砼空心砌块		12.35			
34	010403001001	石基础 1. M7.5水泥砂浆砌片石		17.58			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
35	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:围墙		4.94			
36	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.113			
37	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.104			
	6.	金属结构工程					
38	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 钢材品种、规格:80*80*3镀锌方通 2. 构件运距:1km	m	141.79			
39	010607004001	不锈钢刀片刺绳网 1. 孔距7.5cm、x15cm	m ²	184.33			
	8.	屋面及防水工程					
40	010901001001	瓦屋面 1. 橙色西瓦,做法详图集00J202-1/8页W5	m ²	24.61			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
41	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 部位:围墙内侧	m ²	61.53			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
42	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 水性哑光外墙涂料 保质10年 2. 部位:围墙内侧	m ²	61.53			
	15.	其他装饰工程					
43	011502005	围墙顶插玻璃碎片 1. 做法详图纸	m	29.30			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
44	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m ²	315.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
45	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 1. 使用时间30天	m ²	9450.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
46	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(0.4 以 内)	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上石镇中心幼儿园拆除围墙工程							
		分部分项工程					
	2.	第二章机械拆除工程					
47	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:机械拆除		10.47			
	4.	第四章渣土运输					
48	010103002002	渣土弃置 1. 起步1km		15.29			
49	桂010103003002	渣土运输增(减) m ³ ·km 1. 增运4km	· km	61.16			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
上石镇中心幼儿园新建围墙、挡土墙工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
50	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土		776.50			
51	010103001001	回填土方		269.90			
52	010103002001	余土弃置 1.运距1km		506.60			
53	桂010103003001	土方运输增(减)m3·km 1.增运运距:4km	· km	2026.40			
	4.	砌筑工程					
54	010402001001	砌块墙 1.M7.5混合砂浆砌砌筑Mu10小型砼空心砌块		75.84			
55	010403003001	石挡土墙 1.M7.5水泥砂浆砌片石		506.60			
56	010404001001	碎石反滤层		7.44			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
57	010503004001	圈梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:围墙		7.58			
58	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.151			
59	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.604			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
60	011201001001	墙面一般抹灰 1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.部位:围墙内侧	m ²	417.12			
61	011201003001	墙面勾缝 1.勾缝类型:凸缝 2.勾缝材料种类、配合比:1:3水泥砂浆 3.部位:挡墙	m ²	318.50			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
62	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1.水性哑光外墙涂料 保质10年 2.部位:围墙内侧	m ²	417.12			
	15.	其他装饰工程					
63	011502005001	玻璃碎片插入圈梁顶	m	170.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
64	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	719.25			
65	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架使用 双排 24m以内 1.使用时间30天	m ² ·天	21577.500			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
66	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(0.4 以 内)	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
凭祥市第一幼儿园新建铁棚工程							
		分部分项工程					
	6.	A.6 金属结构工程					
67	010602001001	轻钢屋架 1.镀锌方管50*40*3上下弦杆 2.镀锌角钢L36*3腹杆 3.钢构件运距1km	t	0.526			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
68	010602003001	钢桁架 1. 镀锌方管50*40*3上下弦杆 2. 镀锌 25*3腹杆 3. 钢构件运距1km	t	0.595			
69	010603003001	钢管柱 1. 材料 100*4镀锌钢管 2. 350*250*15厚钢柱脚连接板, 200*200*10厚钢柱顶连接板, 3. 钢构件运距1km	t	0.595			
70	010606002001	钢檩条 1. 镀锌方管50*40*3上下弦杆 2. 钢构件运距1km	t	1.044			
71	010901002001	0.5mm压型彩钢板屋面	m ²	227.52			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
72	011405001001	金属面油漆 1. 银粉漆二道	m ²	112.81			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
板旺幼儿园-拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
板旺幼儿园-装饰装修工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
板旺幼儿园-安装拆除工程						
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
板旺幼儿园-安装工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
二幼拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二幼硅PU球场面层工程						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
2	桂011801002	检验试验配合费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
二幼市政工程						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
二幼围墙围挡工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
上石镇中心幼儿园拆除围墙工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
上石镇中心幼儿园新建围墙、挡土墙工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
凭祥市第一幼儿园新建铁棚工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
板旺幼儿园-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	10.69	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	10.69	分部分项工程费及措施项目费
板旺幼儿园-装饰装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	140.85	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	140.85	分部分项工程费及措施项目费
板旺幼儿园-安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	1.56	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.56	分部分项工程费及措施项目费
板旺幼儿园-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	3.22	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	3.22	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
二幼拆除工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	2024拆除工程一般计税法	34.02	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	34.02	分部分项工程费及措施项目费
二幼硅PU球场面层工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	488.53	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	488.53	分部分项工程费及措施项目费
二幼市政工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	333.31	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	333.31	分部分项工程费及措施项目费
二幼围墙围挡工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	148.38	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	148.38	分部分项工程费及措施项目费
上石镇中心幼儿园拆除围墙工程			
一	2024拆除工程一般计税法	2.40	
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第3页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2.40	分部分项工程费及措施项目费
上石镇中心幼儿园新建围墙、挡土墙工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	893.73	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	893.73	分部分项工程费及措施项目费
凭祥市第一幼儿园新建铁棚工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	101.21	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	101.21	分部分项工程费及措施项目费
合 计			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	备注
板旺幼儿园-拆除工程					
1	专业工程暂估价				
板旺幼儿园-装饰装修工程					
1	专业工程暂估价				
板旺幼儿园-安装拆除工程					
1	专业工程暂估价				
板旺幼儿园-安装工程					
1	专业工程暂估价				
二幼拆除工程					
1	专业工程暂估价				
二幼硅PU球场面层工程					
1	专业工程暂估价				
二幼市政工程					
1	专业工程暂估价				
二幼围墙围挡工程					
1	专业工程暂估价				
上石镇中心幼儿园拆除围墙工程					
1	专业工程暂估价				
上石镇中心幼儿园新建围墙、挡土墙工程					
1	专业工程暂估价				
凭祥市第一幼儿园新建铁棚工程					
1	专业工程暂估价				
	合 计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

计日工表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第1页 共2页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)
板旺幼儿园-拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
板旺幼儿园-装饰装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
板旺幼儿园-安装拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
板旺幼儿园-安装工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
二幼拆除工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
二幼硅PU球场面层工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
二幼市政工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
二幼围墙围挡工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
上石镇中心幼儿园拆除围墙工程					
一	人工	元			

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
 2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第1页 共6页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000102.1	镀锌角钢L36*3	t		
3	010000102.2	镀锌方管50*40*3	t		
4	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
5	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310013	镀锌铁丝φ0.7	kg		
8	010310015	镀锌铁丝 φ0.7~1.2	kg		
9	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
10	010902001	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t		
11	012901031.2	镀锌方管50*40*3	t		
12	012901031.3	镀锌 25*3	t		
13	012901031.4	100*4镀锌钢管	t		
14	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
15	020303002	橡胶密封条20×4	m		
16	020509001	彩钢密封圈	只		
17	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
18	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
19	022706004	白布0.9m	m ²		
20	023301002	草袋	条		
21	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
22	030108001	自攻螺钉	百个		
23	030112018	木螺钉 M6×50	个		
24	030135101	带帽螺栓	kg		
25	030191001	扣钉	kg		
26	031311001	电焊条(综合)	kg		
27	031311001	电焊条(综合)	kg		
28	031314001	耐热电焊条	kg		
29	031319001	电焊丝	kg		
30	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
31	031345001	钢锯条	根		
32	031347001	砂纸	张		
33	031347002	砂纸(木)	张		
34	032116001	铁件(综合)	kg		
35	032126003	金属堵头	只		
36	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第2页 共6页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
38	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
39	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
40	040301001	砂(综合)			
41	040301004	中砂			
42	040502006	碎石(20~40)mm			
43	041101001	毛石(块石)			
44	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块		
45	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块		
46	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块		
47	041507013	砼空心砌块配块			
48	041702001	S1 西式陶瓦 310×310×15	块		
49	041702002	S2 西式陶瓦 300×245×15	块		
50	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
51	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
52	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
53	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
54	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
55	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
56	050101001	木材(综合)			
57	050304004	二等松杂板枋材(综合)			
58	050306001	周转板枋材			
59	050306002	周转枋材			
60	050306003	周转板材			
61	052502007	垫木			
62	070103009.1	300*900*12抛光砖	m ²		
63	070501007.1	800*800*12抛光砖	m ²		
64	090508002	彩钢板 0.5mm	m ²		
65	090508010	压型彩钢板 0.5mm	m ²		
66	130132001	油灰	kg		
67	130301001	乳胶漆	kg		
68	130305006	面漆	kg		
69	130308002	聚氨酯主剂	kg		
70	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
71	130507001	防锈漆	kg		
72	130508002	环氧富锌底漆	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第3页 共6页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	131102003	画线漆主剂	kg		
74	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
75	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
76	133901001	防腐油	kg		
77	134101001	嵌缝料	kg		
78	140101001	清油	kg		
79	140501003	油漆溶剂油	kg		
80	140702001	机油(综合)	kg		
81	142304004	银粉	kg		
82	143504005	稀释剂	kg		
83	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
84	143504034	聚氨酯面层硬化剂	kg		
85	143504035	底层硬化剂	kg		
86	143505001	防重流添加剂	kg		
87	143520001	隔离剂	kg		
88	143901001	乙炔气			
89	143906001	氧气			
90	143907001	二氧化碳			
91	144101005	建筑胶	kg		
92	144101005	建筑胶	kg		
93	144113003	玻璃胶 350g	支		
94	144114004	密封胶	支		
95	170103002.1	80*80*3镀锌方通	m		
96	172504003.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De75	m		
97	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
98	180327001	外丝 DN15	个		
99	341101001	水			
100	341101001	水			
101	341104001	煤	t		
102	341508001	其他材料费	元		
103	341508001	其他材料费	元		
104	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
105	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
106	350907003	钢支架摊销	kg		
107	370501003	枕木			
108	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第4页 共6页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
110	390101004	底座(租赁)	100个·天		
111	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m ² ·天		
112	B-C	保护性拆除原有暗沟盖板 材料费	m		
113	B-C	玻璃碎片插入圈梁顶 材料费	m		
114	B-C.1	水性哑光外墙涂料 保质10年 材料费	m ²		
115	B-C.1	儿童滑梯保护性拆除,完成硅PU地面后重新安装 材料费	m ²		
116	B-C.2	围墙顶插玻璃碎片 材料费	m		
117	C00010160	其他材料费	元		
118		◆商品砼◆			
119	043104004	预拌普通混凝土 C25			
120	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]			
121	043104005	预拌普通混凝土 C30			
122		◆配合比◆			
123	800101007	水泥砂浆中砂M10			
124	801101001	素水泥浆			
125	801101001	素水泥浆			
126		◆主材◆			
127	043117003Z	细(微)粒沥青混凝土			
128	B-Z.1	不锈钢刀片刺绳网 主材费	元		
129		◆机械台班组成◆			
130	000701003	市政机械第一类费用	元		
131	002401001	机械台班人工费	元		
132	140301004	汽油92#	kg		
133	140301004	汽油 92#	kg		
134	140304001	轻柴油0#	kg		
135	140304001	轻柴油 0#	kg		
136	341103001	电	kW·h		
137	341103001	电	kW. h		
138	994701004	折旧费	元		
139	994701005	检修费	元		
140	994701006	维护费	元		
141	994701007	安拆及场外运输费	元		
142	994701008	其他费	元		
143		◆机械◆			
144	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:2025年凭祥市4所幼儿园校舍维修改造工程

第5页 共6页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1	台班		
146	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
147	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
148	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
149	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
150	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
151	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
152	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
153	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
154	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
155	990707001	平板拖车组 装载质量8t	台班		
156	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
157	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班		
158	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
159	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
160	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
161	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
162	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
163	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
164	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
165	991311001	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
166	991312001	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内	台班		
167	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
168	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
169	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
170	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
171	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
172	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
173	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
174	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
175	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
176	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
177	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
178	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
179	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
180	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		

