

横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙
项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：横州市陶圩镇福旺村委小学
(单位盖章)



造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
(单位盖章)



2025年08月03日

横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡
土墙项目工程

招标工程量清单

招标人:

横州市陶圩镇福旺村委小学



造价咨询人:

广西瑞真工程造价咨询有
限责任公司



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

龙达楠

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年08月03日

复核时间: 2025年08月03日

总 说 明

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第1页 共1页

一、工程概况：本项目为横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目，项目地址：南宁市横州市陶圩镇。主要建设内容：新建一幢学生厕所及38.22米长挡土墙及围墙，含土建、装饰装修、水电、通风、消防等施工内容，新建学生厕所建筑结构形式为主体框架结构，基础为独立基础，建筑总面积162平方，地上一层。 二、编制依据： 1. 2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额； 2. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额； 3. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 4. 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》； 5. 弃土运距按4Km计； 6. 与本项目有关的施工图纸、标准、规范、技术资料等； 三、其他情况说明： 1. 材料价格：信息价采用2025年《南宁建设工程造价信息》6月下半月南宁信息价； 2. 材料运距：水泥、钢材按22Km扣除5KM后按18Km计算超运距费用；碎石、毛石、机制砂按最近点良圻石场15Km扣除5KM后按10Km计算超运距费用； 3. 拆除旧地面由于没有具体资料，不计入本次 预算范围；
--

单位工程投标报价汇总表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
新建学生厕所—土建部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
新建学生厕所—安装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
新建围墙、挡土墙—土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
新建学生厕所—土建部分							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	机械平整场地 土壤类别:综合	m²	162.00			
2	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:综合 挖土深度:0.3m	m³	23.50			
3	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:综合 挖土深度:1.2m	m³	72.60			
4	010103001001	回填方 土质要求:回填土质符合设计要求 密实度要求:压实系数满足设计要求	m³	60.06			
5	010103002001	余土弃置 运距:4km	m³	36.05			
6	桂010104002001	基础钎插 深度10m以内	孔	30			
	0104	砌筑工程					
7	010401004001	多孔砖墙 墙体厚度:180厚 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔页岩 砖 240×180×90 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m³	32.94			
8	010401004002	多孔砖墙 墙体厚度:90厚 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔页岩 砖 240×115×90 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m³	4.22			
9	010401013001	砖散水 平铺一层非粘土烧结砖一层,1:3水泥砂 浆填缝 25厚中砂垫层	m²	30.24			
10	010404001001	散水垫层 60厚中砂垫层	m³	1.81			
11	010401012001	零星砌砖 零星砌砖部位:大、小便槽外挡砖及洗手 池支撑墙 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 240×115×90 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M5.0	m³	2.05			
12	010404001002	大便槽两侧回填炉渣垫层 100厚	m³	3.61			
13	010404001003	基础砂垫层 300厚中粗砂	m³	14.52			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010501001001	地面混凝土垫层	m³	13.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C15 厚80mm					
15	010501001002	大便槽底混凝土垫层 混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C15 厚100mm	m³	2.02			
16	010501001003	基础混凝土垫层 混凝土种类:中砂、碎石、泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m³	3.24			
17	010501003001	混凝土独立基础 混凝土种类:中砂、碎石、泵送商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	9.48			
18	010502001001	混凝土矩形柱 混凝土种类:中砂、碎石、泵送商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	5.16			
19	010502002001	混凝土构造柱 混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m³	0.50			
20	010503001001	基础梁 混凝土种类:中砂、碎石、泵送商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	10.28			
21	010503004001	混凝土反边 混凝土种类:中砂、碎石、泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m³	1.86			
22	010503005001	混凝土过梁 混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	0.07			
23	010505001001	混凝土有梁板 混凝土种类:中砂、碎石、泵送商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	30.45			
24	010507005001	混凝土压顶 混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m³	1.77			
25	桂010507009001	混凝土大小便槽 混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m³	4.97			
26	010507007001	混凝土洗手池 混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	0.67			
27	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 品牌:不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产品(高速线材)	t	0.227			
28	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 品牌:不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产品(高速线材)	t	2.484			
29	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上 品牌:不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产品	t	4.193			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
30	桂010515011001	砌体加固筋 不绑扎 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内 品牌:不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产 品(高速线材)	t	0.105			
31	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 规格:18<直径 $\leq$ 25的竖向钢筋接头	个	80			
	0108	门窗工程					
32	010802004001	成品钢木门安装 含制作、运输、涂清漆、安装及五金配件	m ²	5.76			
33	010807001001	铝合金带亮平开窗(不带纱、带亮)(洞 口面积 $\leq$ 2m ²) 窗框选用50系列铝型材,窗结构型材 1.8mm厚 玻璃品种:5mm厚无色透明玻璃 含制作、运输、安装、五金配件等施工全 部工序	m ²	15.36			
34	010807003001	铝合金百叶窗(洞口面积>2m ²)安装 窗结构型材1.4mm厚	m ²	5.76			
	0109	屋面及防水工程					
35	010902003001	屋面刚性层 20厚C20细石混凝土 混凝土种类:泵送商品砼	m ²	180.90			
36	桂010901008001	干铺聚脂无纺布一层	m ²	180.90			
37	010902001001	屋面卷材防水 3道 改性沥青防水卷材APP-I型聚酯胎 4.0mm	m ²	195.32			
38	011101001001	20厚干混地面砂浆 DS M20(1:2.5 水泥 砂浆)找平层 部位:屋面	m ²	180.90			
39	010904003001	天棚面砂浆防潮 钢筋混凝土板底面清理干净(清单另计) 基层配套界面处理剂(清单另计) 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2厚面层耐水腻子刮平(清单另计)	m ²	246.85			
40	010904002001	平面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 部位:外廊地面	m ²	34.00			
41	010904002002	平面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 部位:卫生间地面	m ²	283.76			
42	010903002001	墙面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 部位:外墙面	m ²	235.60			
43	010903003001	墙面砂浆防水 5厚聚合物水泥防水砂浆 部位:外墙面	m ²	235.60			
44	010903002002	墙面涂膜防水 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 部位:内墙面	m ²	111.46			
	0110	保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
45	011001001002	保温隔热屋面 (建筑找坡的上人屋面) 30厚(最薄处)水泥珍珠岩找3%坡层	m²	180.90			
	0111	楼地面装饰工程					
46	011101003001	大便槽两侧C20细石混凝土找平层 50mm厚	m²	47.34			
47	011101001002	20厚干混地面砂浆 DS M15 (1:3水泥砂 浆) 找平层 部位: 卫生间地面	m²	141.88			
48	011102003001	块料楼地面 9厚300×300防滑地砖铺平拍实, 1:1水泥 砂浆填缝 25厚干混地面砂浆 DS M15 (1:4干硬性水 泥砂浆) 部位: 卫生间及外廊地面	m²	145.70			
49	011108003001	块料零星项目 9厚300×300釉面砖铺平拍实, 1:1水泥砂 浆填缝 20厚干混地面砂浆 DS M15 (1:4干硬性水 泥砂浆) 部位: 大小便槽坑	m²	84.98			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
50	011201001001	外墙面一般抹灰 15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 (1:3水 泥砂浆) 5厚聚合物水泥防水砂浆 (清单另计) 中间压入耐碱玻璃纤维网格布 (清单另 计) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (清单另计) 涂料底层+中间层+面层二遍 (清单另计)	m²	235.60			
51	011201001002	天面女儿墙内侧面一般抹灰 15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 (1:3水 泥砂浆)	m²	34.80			
52	011201001003	内墙面一般抹灰 5厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 (1:2水 泥砂浆) 压面	m²	111.46			
53	桂011204007001	卫生间墙裙 H=1800mm 界面剂一道 4~5厚聚合物乳液防水砂浆镶贴 8~10厚200×300釉面砖, 白水泥擦缝	m²	206.45			
54	050102015001	挂网 贴耐碱玻璃纤维网格布	m²	235.60			
55	011210005001	卫生间成品隔断 详15ZJ512/29 高1950mm	m²	212.66			
56	桂011206005001	块料零星项目 部位:洗手池 安装方式:专用胶粘剂	m²	31.18			
	0113	天棚工程					
57	011301001001	天棚抹灰 钢筋混凝土板底面清理干净 基层配套界面处理剂	m²	246.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3厚刮刮型聚合物水泥防水砂浆(清单另计) 2厚面层耐水腻子刮平(清单另计)					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
58	011406003001	内墙刮腻子 3厚耐水腻子	m²	111.46			
59	011406003002	天棚刮腻子 2厚面层耐水腻子刮平	m²	246.85			
60	011407001001	外墙喷(刷)涂料 含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部施工工序 水性弹性外墙涂料,一底二涂,平涂,十年保质,国产 部位:外墙面	m²	235.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
61	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	71.22			
62	桂011701001001	双排扣件式钢管外脚手架搭拆 24m以内	m²	267.29			
63	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 结构类型:框架结构 泵送、非泵送:泵送	m²	162.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
64	011702001001	大便槽底混凝土垫层模板制作、安装及拆除 木模板木支撑	m²	8.78			
65	011702001002	混凝土基础垫层模板制作、安装及拆除 木模板木支撑	m²	7.20			
66	011702001003	独立基础模板制作、安装及拆除 模板制作、安装及拆除	m²	26.80			
67	011702002001	矩形柱模板制作、安装及拆除 胶合板模板 钢支撑	m²	59.25			
68	011702003001	构造柱模板制作、安装及拆除 胶合板模板 木支撑	m²	9.20			
69	011702005001	基础梁模板制作、安装及拆除 胶合板模板 木支撑	m²	124.85			
70	011702008001	直形反边模板制作、安装及拆除 胶合板模板 钢支撑	m²	20.70			
71	011702009001	过梁模板制作、安装及拆除 胶合板模板 钢支撑	m²	1.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
72	011702014001	有梁板模板制作、安装及拆除 胶合板模板 钢支撑	m²	305.65			
73	011702028001	压顶模板制作、安装及拆除 木模板木支撑	m	58.86			
74	011702026001	大小便槽模板制作、安装及拆除 木模板木支撑	m²	45.83			
75	011702025001	洗手池模板制作、安装及拆除 胶合板木支撑	m²	20.71			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
76	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1.25m³履带式挖掘机进出场费	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
77	桂011708002001	混凝土泵送 泵送机械种类:输送泵车 檐高:3.6m	m³	65.01			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
新建学生厕所—安装部分							
		分部分项工程					
		一、电气设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
78	030404017001	AL配电箱 底边距地1.5m挂墙明装 详见:配电系统图 电施-04 安装部位:一层	台	1			
79	030404017002	ALE应急照明电源箱 输出功率:1KW 输入电压:AC220V 输出电压:DC36V 箱体防护等级:IP65 安装部位:一层 详见:配电系统图 电施-04 底边距地1.5m挂墙明装	台	1			
80	030412001001	LED吸顶灯 1x28W 220V 光源:LED 吸顶安装	套	4			
81	030412001002	防水防尘LED吸顶灯 1x15W 220V 光源:LED 吸顶安装	套	9			
82	030412001003	防水防尘LED吸顶灯 1x21W 220V 光源:LED 吸顶安装	套	6			
83	030412001004	紫外线消毒LED灯 2×18W T8 220V 配高品质电子镇流器 吸顶安装	套	5			
84	030404034001	单联单控开关10A~250V 底边距地1.3m嵌墙暗装 3C认证	套	4			
85	030404034002	四联单控开关10A~250V 底边距地1.3m嵌墙暗装 3C认证	套	2			
86	030404035001	排气扇安全型三孔暗装插座 16A 底边距地2.3m暗装 3C认证	套	4			
87	030404035002	安全型五孔暗装插座 16A 底边距地1.5m暗装 3C认证	套	2			
88	030404033001	百叶窗排气扇JVF-AP-30 风量1000m³/h, 60Pa风压(全压), 电量 55W	台	4			
89	030412004001	自带蓄电池型应急照明灯(大型) 型号:2*5W A型消防应急灯具 LED光源 安装形式:距地2.5米壁装	套	11			
90	030412004002	自带蓄电池型安全出口标志灯(大型) 型号:1W A型消防应急灯具 LED光源 安装形式:距地3米吊装	套	2			
91	030412004003	应急单向疏散指示灯 型号:1W A型消防应急灯具 LED光源 安装形式:距地2.5米吊装	套	9			
92	030411001001	塑料管砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC16	m	143.49			
93	030411001002	塑料管砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	23.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		刚性阻燃管PC20					
94	030411001003	镀锌钢管电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC25 壁厚3.2mm	m	74.13			
95	030413002001	管道刨沟及沟槽恢复 砖结构 管径20mm	m	31.70			
96	030413002002	管道刨沟及沟槽恢复 砖结构 管径25mm	m	2.10			
97	030411004001	管内穿线 照明线路 铜芯电线BV-2.5mm ² 3C认证	m	605.98			
98	030411004002	管内穿线 照明线路 铜芯电线BV-4mm ² 3C认证	m	84.93			
99	030411004003	管内穿线 照明线路 铜芯电线BYJ-2.5mm ² 3C认证	m	292.88			
100	030409002001	接地母线 利用地梁内两条主钢筋可靠焊连作水平接地体；利用地柱基、桩基内主钢筋可靠焊连作垂直接地体。	m	63.30			
101	030409003001	避雷引下线 引下线，利用结构柱内2根不少于16或4根不小于12的主筋上下通长焊接并与接闪带可靠焊接（余同）	m	33.60			
102	030409005001	避雷网安装 沿女儿墙敷设 采用Φ12热镀锌圆钢	m	60.73			
103	030409005002	暗敷于隔热层 采用Φ12热镀锌圆钢	m	9.80			
104	030409008001	接地电阻测试点 100×100金属板，6厚	块	4			
105	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
106	030409008002	LEB局部等电位端子箱 铁皮喷塑，内含端子板、扁钢支架 距地0.5米暗装 规格:155*75*50	台	4			
107	030409008003	MEB总等电位端子箱 铁皮喷塑，内含端子板、扁钢支架 距地0.5米暗装 规格:450*150*60	台	1			
		二、给排水系统					
108	031001006001	PP-R塑料管给水管及管件安装DN65 PN=2.0MPa 连接方式：热熔连接 管道消毒、冲洗、试压	m	29.83			
109	031001006002	PP-R塑料管给水管及管件安装DN40 PN=2.0MPa 连接方式：热熔连接 管道消毒、冲洗、试压	m	6.74			
110	031001006003	PP-R塑料管给水管及管件安装DN32 PN=2.0MPa 连接方式：热熔连接 管道消毒、冲洗、试压	m	3.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
111	031001006004	PP-R塑料管给水管及管件安装DN25 PN=2.0MPa 连接方式:热熔连接 管道消毒、冲洗、试压	m	3.64			
112	031001006005	PP-R塑料管给水管及管件安装DN20 PN=2.0MPa 连接方式:热熔连接 管道消毒、冲洗、试压	m	1.48			
113	031001006006	PP-R塑料管给水管及管件安装DN15 PN=2MPa 连接方式:热熔连接 管道消毒、冲洗、试压	m	13.42			
114	031004015001	小便槽冲洗管及管件安装DN25 PN=2.0MPa 连接方式:热熔连接 管道试水	m	34.50			
115	031001006007	PVC-U塑料直通雨水管安装 De110 连接方式:粘接连接 管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。 不做预留孔洞	m	16.00			
116	031001006008	PVC-U塑料通气管安装 De110 连接方式:粘接连接 管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。	m	20.30			
117	031001006009	PVC-U塑料排水管安装 De200 连接方式:粘接连接 管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。 不做预留孔洞	m	0.89			
118	031001006010	PVC-U塑料排水管安装 De160 连接方式:粘接连接 管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。 不做预留孔洞	m	106.64			
119	031001006011	PVC-U塑料排水管安装 De110 连接方式:粘接连接 管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。 不做预留孔洞	m	14.86			
120	031001006012	PVC-U塑料排水管安装 De50 连接方式:粘接连接 管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。 不做预留孔洞	m	10.95			
121	040502009001	湿式水表安装 DN65 PN=1.6MPa 安装方式:法兰连接	个	1			
122	031003003001	倒流防止器 DN65 安装方式:法兰连接	个	1			
123	031003005001	铜质闸阀 DN65 PN=1.0MPa 连接方式:法兰连接	个	3			
124	桂031004020001	感应水龙头 DN15 连接方式:螺纹连接	个	20			
125	桂031004020002	节水水龙头 DN15 连接方式:螺纹连接	个	6			
126	031003001001	真空破坏器 DN15 连接方式:螺纹连接	个	6			
127	桂031004021001	地漏安装 塑料地漏DN50	个	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
128	桂031004022001	地面扫除口安装 塑料地面扫除口 110	个	15			
129	桂031004023001	雨水斗 侧入式雨水斗DN100	个	4			
130	030901013001	手提干粉灭火器 MF/ABC3 灭火级别3A 磷酸铵盐干粉	具	4			
131	040504003001	DN630塑料检查井	座	3			
132	031004013001	大便槽自动冲洗水箱	套	6			
133	010101007001	小型机械挖填沟槽	m³	59.72			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
新建围墙、挡土墙-土建							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
134	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:综合 挖土深度:详设计图纸	m³	386.41			
135	010103001001	回填方 土质要求:回填土质符合设计要求 密实度要求:压实系数满足设计要求	m³	317.76			
136	010103002001	余土弃置 运距:4km	m³	68.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	0104	砌筑工程					
137	010401004001	多孔砖墙 墙体厚度:240厚 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔页岩 砖 240×115×90 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m³	18.30			
138	010403004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格:毛石MU30 2. 砂浆种类强度等级、配合比:干混普通 砌筑砂浆 DM-G M10	m³	196.86			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
139	010501001001	挡土墙混凝土垫层 混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m³	8.26			
140	010501001002	挡土墙100厚细石混凝土封顶 混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m³	3.44			
141	010501003001	混凝土构造柱基础 混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	4.10			
142	010502002001	混凝土构造柱 混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	1.72			
143	010503004001	混凝土圈梁 混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C25	m³	2.06			
144	010507005001	混凝土压顶 混凝土种类:中砂、碎石、非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m³	1.62			
145	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内 品牌:不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产 品(高速线材)	t	0.125			
146	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上 品牌:不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产 品	t	0.324			
147	桂010515011001	砌体加固筋 不绑扎 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内 品牌:不低于柳钢、萍钢、武钢、首钢产 品(高速线材)	t	0.044			
148	040306001001	泄水孔 塑料管 Φ 100, 纵横间距2500	m	45.00			
	0109	屋面及防水工程					
149	桂010901008001	反滤包干铺土工布 土工布400g/m²	m²	30.90			
150	010404001001	反滤包砂砾层 厚200mm	m³	4.32			
151	010404001002	反滤包碎石层	m³	2.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		厚300mm					
152	010903004001	挡墙伸缩缝填缝 缝内沿墙内外顶三面填渣油麻筋	m	8.80			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
153	011201001001	外墙面一般抹灰 12厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 (1:3水 泥砂浆) 掺入水泥用量5%的防水剂, 分二 次抹灰 8厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 (1:2.5 水泥砂浆) 木槎抹平	m²	199.94			
154	011201003001	毛石墙外露墙面勾缝 勾缝类型:凸缝 勾缝配合比:DP-G M20 (1:2水泥砂浆)	m²	110.84			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
155	011407001001	外墙喷(刷)涂料 含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆 等全部施工工序 水性弹性外墙涂料, 一底二涂, 平涂, 十 年保质, 国产 部位: 外墙面	m²	99.97			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
156	桂011701001001	双排扣件式钢管外脚手架搭拆 24m以内	m²	220.72			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
157	011702001001	挡土墙垫层模板制作、安装及拆除 木模板木支撑	m²	8.08			
158	011702001002	挡土墙混凝土封顶模板制作、安装及拆除 木模板木支撑	m²	7.82			
159	011702001003	独立基础模板制作、安装及拆除 模板制作、安装及拆除	m²	18.90			
160	011702003001	构造柱模板制作、安装及拆除 胶合板模板 木支撑	m²	17.87			
161	011702008001	直形圈梁模板制作、安装及拆除 胶合板模板 钢支撑	m²	24.51			
162	011702028001	压顶模板制作、安装及拆除 木模板木支撑	m	38.22			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
新建学生厕所—土建部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	841.58	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	841.58	分部分项工程费及措施项目费
新建学生厕所—安装部分			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	126.38	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	126.38	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
新建围墙、挡土墙—土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	400.25	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	400.25	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
2	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
3	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
4	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
5	010310002	镀锌铁丝 $\Phi 4$	kg		
6	010310013	镀锌铁丝 $\Phi 0.7$	kg		
7	010902001	圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内 (综合)	t		
8	010903001	圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内 (综合)	kg		
9	010903015	圆钢HPB300 $\Phi 10\sim 14$	kg		
10	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
11	030156011	膨胀螺栓 M6 $\times$ 85	套		
12	031311001	电焊条 (综合)	kg		
13	032116001	铁件 (综合)	kg		
14	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
15	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
16	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
17	040301001	砂 (综合)	m ³		
18	040301001	砂 (综合)	m ³		
19	040301003	细砂	m ³		
20	040301004	中砂	m ³		
21	040301005	粗砂	m ³		
22	040301006	天然中 (粗) 砂	m ³		
23	040502001	碎石 (综合)	m ³		
24	040506001	砂砾石	m ³		
25	041101001	毛石 (块石)	m ³		
26	041301001	页岩标准砖 240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块		
27	041302001	多孔页岩砖 240 $\times$ 115 $\times$ 90	千块		
28	041302002	多孔页岩砖 240 $\times$ 180 $\times$ 90	千块		
29	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
30	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
31	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t		
32	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
33	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
34	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
35	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
36	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
37	050102005	周转圆木	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
38	050306001	周转板枋材	m³		
39	050306002	周转枋材	m³		
40	050306003	周转板材	m³		
41	070103002	陶瓷墙面砖 200×300	m²		
42	070103016	陶瓷墙面砖194×94	m²		
43	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
44	070503002	防滑地砖 300×300×9	m²		
45	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
46	093901006	成品浴厕隔断（包括五金配件）	m²		
47	130507001	防锈漆	kg		
48	133101004	石油沥青10#~30#	kg		
49	133317002	改性沥青防水卷材APP-I型聚酯胎4.0mm	m²		
50	150901001	珍珠岩	m³		
51	341101001	水	m³		
52	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
53	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
54	B-C	成品钢木门 材料费	m²		
55	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
56	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
57	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
58	043115008	预拌细石混凝土 C20	m³		
59	172500000.1	PVC—U雨水管De110及管件	m		
60	172500000.2	刚性阻燃管PC16	m		
61	172500000.3	刚性阻燃管PC20	m		
62	172500000.4	PVC-U塑料排水管 De110（含管件）	m		
63	172500000.5	PVC-U塑料排水管 De160（含管件）	m		
64	172500000.6	PVC-U塑料排水管 De200（含管件）	m		
65	172500000.7	PVC-U塑料排水管 De50（含管件）	m		
66	172500000.8	PVC-U塑料通气管 De110	m		
67	172502000.1	PP-R塑料给水管DN15 PN=2.0MPa（含管件）	m		
68	172502000.4	PP-R塑料给水管DN32 PN=2.0MPa（含管件）	m		
69	172502000.5	PP-R塑料给水管DN40 PN=2.0MPa（含管件）	m		
70	172502000.6	PP-R塑料给水管DN65 PN=2.0MPa（含管件）	m		
71	213318000.2	塑料地漏DN50	个		
72	213319000	地面扫除口 110	个		
73	500102001	百叶窗排气扇JVF-AP-30	台		
74	550117001.1	ALE应急照明电源箱	台		

主要材料及价格表

工程名称:横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

第3页 共3页

[illegible]